

K.B. OPORNI ZID




932.00										
OD OSI	-18.46	-11.85	-6.80	-4.66	-0.89	-0.82	0.00	1.03	3.04	4.45	8.51
TEREN	940.62	940.59	940.59	940.68	939.71	938.17	938.32	939.54	940.74	940.61	940.61
NIVELETA							938.37				
OBJEKTI				940.58						940.58	

K.B. UVAJALNI PRAG S STOPNJO 1.50m



936.00										
OD OSI	-13.09	-5.63	-4.62				0.00	0.68			10.00
TEREN	947.27	943.56	942.52				940.94	942.56			948.91
NIVELETA					941.94	941.94					
OBJEKTI		942.54						942.54			

VTOČNA GLAVA PREPUSTA



936.00									
OD OSI	-14.49	-7.64	-2.30	-0.71	0.00	0.93	6.11	9.33	
TEREN	946.10	941.90	940.81	939.99	939.73	940.41	942.00	945.00	
NIVELETA					939.08				
OBJEKTI			940.74			940.74			

MERILO 1:100 0 1 m 2 3 4 5 6 7 8 9

APUS www.apus.si	APUS d.o.o. Pribinova 5, 1000 Ljubljana		
INVESTITOR	Občina SOLČAVA, Solčava 29, 3335 SOLČAVA		FAZA PROJ. DOK. IzN
PROJEKT	Odprava škode po neurju 4. avgusta 2023 na gozdni cesti EGC 101009 Tolstovršnik - Tolstovrški kot		ŠT. PROJEKTA Ap - 31/24
NASLOV RISBE	PREČNI PROFILI PREPUSTA DN800 z usedalnikom in podslapjem v km 4.296		DATUM IZDELAVE marec 2024
VODJA PROJEKTA	Tadej Jeršič, univ.dipl.inž.gozd.	IZS: T-Goz0560	MERILO 1:100
POOBLAŠČENI INŽENIR	Tadej Jeršič, univ.dipl.inž.gozd.	IZS: T-Goz0560	ŠT. TEHNIČNEGA PRIKAZA 11.2.2.14