NAZIV GRADNJE	**VEČNAMENSKI ZDRAVSTVENI CENTER PODPEČ**
INVESTITOR	**Občina Brezovica** **Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica pri Ljubljani**
PROJEKTANT	**PROJEKTANT d.o.o., Dolenjska cesta 324A, 1291 Škofljica**
VRSTA GRADNJE	**novogradnja**
VRSTA DOKUMENTACIJE	**DPP**
ŠT. PROJEKTA	2024-01
DATUM	maj 2024

Kazalo vsebine

1. Naslovna stran projektne dokumentacije (Priloga 1A)
2. Udeleženi strokovnjaki pri projektiranju (Priloga 1B)
3. Splošni podatki o gradnji (Priloga 4A)
4. Tehnično poročilo - DPP
5. Grafični prikazi

PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR		
INVESTITOR 1		
ime in priimek ali naziv družbe		**Občina Brezovica**
naslov ali poslovni naslov družbe		**Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica pri Ljubljani**
INVESTITOR 2		
ime in priimek ali naziv družbe		
naslov ali poslovni naslov družbe		
INVESTITOR 3		
ime in priimek ali naziv družbe		
naslov ali poslovni naslov družbe		
PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta		
VRSTE GRADNJE	☑	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☐	**REKONSTRUKCIJA**
	☐	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☑	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☐	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)		**DPP - Dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev**
številka projekta		**2024-01**
datum izdelave		**maj 2024**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU		
projektant (naziv družbe)		**Projektant, d.o.o.**
naslov		**Dolenjska cesta 324a, 1291 Škofljica**
odgovorna oseba projektanta		**Sandra Šterpin, univ.dipl.inž.arh.**
podpis odgovorne osebe projektanta		
PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA		
izdelovalec osnovnega prikaza / načrta		**Sandra Šterpin, univ.dipl.inž.arh.**
identifikacijska številka		**ZAPS 1116 PA PPN**
projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)		**Projektant, d.o.o.**
naslov		**Dolenjska cesta 324a, 1291 Škofljica**
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA		
VODJA PROJEKTIRANJA		**Sandra Šterpin, univ.dipl.inž.arh.**
identifikacijska številka		**ZAPS 1116 PA PPN**
podpis vodje projektiranja		

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU	
POOBLAŠČENI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Sandra Šterpin, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1116 PA PPN**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**Obrazci, tehnično poročilo, lokacijski, tehnični prikazi**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Ciril Erbežnik, univ.dipl.inž.grad., IZS G-1993**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**Geomehansko poročilo**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Janez Šuštaršič, inž.geod., IZS Geo 0251**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**Geodatski posnetek območja nameravane gradnje**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK	
ime in priimek, strokovna izobrazba	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza (skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.

PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**VEČNAMENSKI ZDRAVSTVENI CENTER PODPEČ**
kratek opis gradnje	**Predvidena je novogradnja Večnamenskega zdravstvenega centra v Podpeči na parcelah 913/16, 916/15, obe k.o. 1705 - Preserje. Stavba vsebuje prostore Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ambulanto splošne medicine, pediatrično ambulanto, zobozdravstveno ambulanto, laboratorij, knjižnico in prostore medgeneracijskega centra. Tlorisna velikost objekta je na stiku z zemljiščem 43,0 x 15,7m, maksimalni gabariti najbolj izpostavljenih delov objekta pa so 44,7 x 22,7m. Etažnost je P+2, višina objekta je 14,4m. Predvidena je ureditev zuanjih površin s 34 PM, utrjenimi tlakovanimi površinami in izgradnja priključkov na GJI.**
navedba objektov in njihovih značilnosti	
glavni objekt, če je določen	**Večnamenski zdravstveni center Podpeč**
klasifikacija objekta po CC-SI	**CC-SI 12640 - Stavbe za zdravstveno oskrbo**
pomožni objekti	**/**
naštej	
objekt z vplivi na okolje	**Ne**
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	
izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja	
kratek opis pripravljalnih del	**/**
izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela	
PROSTORSKI AKT	
prostorski akt	**Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica (Ur.l. RS, št. 23/16, 48/16, 63/16, 41/17, 156/22)**
EUP	**PP_4**
namenska raba	**CU - Osrednja območja centralnih dejavnosti**
URBANISTIČNI KAZALCI	
Samo za stavbe v DGD.	
a) površine pod stavbami	**588,8**
b) površine pod pomožnimi objekti, ki so stavbe	**-**
c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	**951,1**
d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	**143,0**
e) površine raščenega dela	**261,1**
velikost gradbene parcele (a + b + c + d + e)	**1.944,0**
zazidana površina	**588,8**
faktor prekritih površin (FPP)	**0,9**
faktor raščenih površin (FRP)	**0,1**
faktor utrjenih zunanjih površin (FU)	**0,6**
faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)	**0,1**
faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)	**0,5**
faktor zazidanosti (FZ)	**0,3**
faktor izrabe (FI)	**0,7**
drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora	

K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI		
OBČINA	☑	**SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI**
VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA		
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - POSEG	☑	**KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG**
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - RAZISKAVA IN ODSTRANITEV	☑	**KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEV**
VARSTVO NARAVE	☐	**NARAVOVARSTVENO MNENJE**
VARSTVO PODZEMNIH JAM	☐	**MNENJE ZA POSEG V JAME**
VARSTVO VODA	☑	**VODNO MNENJE**
VARSTVO GOZDOV	☐	**MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU**
RIBIŠKI OKOLIŠ	☐	**MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOČJU RIBIŠKEGA OKOLIŠA**
OKOLJE DIVJADI	☐	**MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI**
OBMOČJE MEJNEGA PREHODA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOČJU MEJNEGA PREHODA**
CARINA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA OBMOČJA UNIJE**
LETALIŠČA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO V OBMOČJU IZKLJUČNE, OMEJENE IN NADZOROVANE RABE**
OVIRE ZA ZRAČNI PROMET	☐	**MNENJE ZA POSTAVLJANJE OVIR ZA ZRAČNI PROMET**
VARNOST PLOVBE	☐	**MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANIŠKE INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI V MORJU**
OBJEKT V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA**
OBJEKT V VAROVALNEM PASU ŽIČNIŠKE NAPRAVE	☐	**MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽIČNIC**
DRUGO (NAVEDI)	☐	
VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE		
VODOVOD	☑	**MNENJE**
ELEKTRIKA	☑	**MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV**
PLIN	☑	**MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV**
TOPLOVOD	☐	**MNENJE**
FEKALNE VODE	☑	**MNENJE**
METEORNE VODE	☑	**MNENJE**
KOMUNIKACIJSKI VODI	☑	**MNENJE**
JAVNE CESTE	☑	**MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST**
ŽELEZNICE - GRADNJA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO V PRAGOVNEM PASU ŽELEZNICE**
ŽELEZNICE	☐	**MNENJE ZA ZAGOTAVLJANJE INTEROPERABILNOSTI IN VARNOSTI**
DRUGO (NAVEDI)	☐	
PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO		
VODOVOD	☑	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
ELEKTRIKA	☑	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
PLIN	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
TOPLOVOD	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
FEKALNE VODE	☑	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
METEORNE VODE	☑	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
DOSTOP	☑	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
KOMUNIKACIJE	☑	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
DRUGO (NAVEDI)	☐	

DRUGA MNENJA		
JEDRSKA VARNOST	☐	**MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST**
SEVALNA VARNOST	☐	**MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST**
KMETIJSKO GOSPODARSTVO	☐	**MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO VELIKEGA OBRATA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA**
VETERINA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM NADZOROM**
OBRAMBA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA UPOŠTEVANJA OBRAMBNIH POTREB**
DRUGO (NAVEDI)	☐	

4 TEHNIČNO POROČILO – DPP

4.1 SPLOŠNO O NAMERAVANI GRADNJI

Občina Brezovica želi v Podpeči zgraditi večnamenski objekt namenjen primarno zdravstveni dejavnosti s Centrom za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ambulanto splošne medicine, pediatrično ambulanto, zobozdravstveno ambulanto in laboratorijem. V objekt pa želi umestiti tudi medgeneracijski center in knjižnico. V ta namen je kupila zemljišče ob trgovini Mercator v samem centru Podpeči. S predvidenim objektom se bodo različne ambulante in javni servisi, ki že delujejo v občini združili pod eno streho, kar bo za uporabnike, občino in sam kraj predstavljalo velik družbeno socialni doprinos.

4.2 OBSTOJEČE STANJE LOKACIJE, VAROVALNA OBMOČJA IN PASOVI GJI

Območje predvidene gradnje oz. gradbena parcela zajema zemljiške parcele št.: 913/16, 916/15, obe k.o. 1705 – Preserje. Skupna površina gradbene parcele znaša 1.944,0 m2.



Slika1: prikaz lokacije nameravane gradnje

Območje oz. gradbeno parcelo na severu omejuje naselje individualnih hiš, na jugu večji objekt s trgovino Mercator in stanovanjskim delom, na zahodu hala in skladišče proizvodne dejavnosti, na vzhodu pa regionalna cesta III. reda – 4806 – Podpeč - Brezovica. Zemljišče je v naravi travnik in makadamsko nasutje, na vzhodnem delu pa stoji kozolec, ki je predviden za prestavitev.

Na območju gradnje potekajo naslednji obstoječi komunalni vodi in objekti v katerih varovalnih pasovih se nahaja gradnja:
- regionalna cesta III. reda – 4806 – Podpeč - Brezovica
- trasa zemeljskega plina


- trasa TK voda oz. elektronskih komunikacij
- trasa javnega vodovoda
- trasa fekalne kanalizacije



Slika 2: prikaz poteka javnega vodovoda na območju (modra), javne kanalizacije (rjava)



Slika 3: prikaz poteka zemeljskega plina (rumena) in elektro vodov na območju (rdeča, vijolična)



Slika 4: prikaz poteka elektronskih komunikacij (oranžna)



Slika 5: prikaz poteka prometnic na območju

Območje gradnje leži na naslednjih varovanih območjih:
- Ljubljana - Kulturna krajina Ljubljansko barje (EID: 1-11819)
- Ljubljana - Arheološko območje Ljubljansko barje (EID: 1-09368)
- Podpeč - Domačija Podpeč 47 (EID:1-11508)
- Poplavno območje razreda – preostale poplavne nevarnosti (pretok Q500)
- Poplavno območje razreda – majhne poplavne nevarnosti (pretok Q100)




Slika 6: prikaz območja kulturne dediščine


Slika 7: prikaz območja poplavne nevarnosti (Q500 turkizna, Q100 modra)

4.3 PROSTORSKI AKT ZA OBRAVNAVANO OBMOČJE

Na predvidenem območju gradnje veljajo naslednji prostorski akti:

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica (Ur.l.
- RS, št. 23/16, 48/16, 63/16, 41/17, 156/22)
- Oznaka prostorske enote (enota urejanja prostora – EUP): PP_4
- CU – Osrednja območja centralnih dejavnosti



Slika 8: prikaz namenske rabe območja iz OPN

4.4 OBSTOJEČE STANJE PARCELE IN OBJEKTOV NA NJEJ

Parcela gradnje je trenutno travnik z drevesi, delno makadamsko nasutje, ki je ostalo od rušenja hiše na domačiji. V ozadju na zahodni strani dobro ohranjen kozolec, ki spada pod nepremično kulturno dediščino Podpeč - Domačija Podpeč 47 (EID:1-11508) in je predviden za prestavitev na zemljišče s parc. št. 3393/80, 3393/82 in 3393/81, k.o. 1724-Brezovica, po pogojih ZVKDS.



Slike 9: Pogled na parcelo gradnje in kozolec v ozadju

4.5 PREDVIDEN VEČNAMENSKI OBJEKT – FUNKCIONALNA ZASNOVA

Gradbena parcela zajema zemljiške parcele št.: 913/16, 916/15, obe k.o. 1705 – Preserje. Predvidena je umestitev večnamenskega zdravstvenega centra vzporedno z daljšo stranico podolgovate gradbene parcele na južni del zemljišča. Parkirišča se formirajo na severni in zahodni strani gradbene parcele. Stavbe ima tri etaže in sicer pritličje, kjer je umeščena knjižnica in medgeneracijski center, 1. nadstropje, kjer so umeščene različne ambulante in 2. nadstropje, kjer so predvideni prostori Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov. a. Tlorisna velikost objekta je na stiku z zemljiščem 43,0 x 15,7m, maksimalni gabariti najbolj
izpostavljenih delov objekta pa so 44,7 x 22,7m. Višina objekta je 14,4m.

V pritličju je formiran glavni vhod s stopniščnim jedrom in dvigalom na severni fasadi objekta. Od tu je možen vhod neposredno v prostore knjižnice s prostorom za prost pristop, čitalnico, prostori za osebje za obdelavo gradiva in povezavo do sanitarnega vozla, ki si ga deli z medgeneracijskim centrom. V stop v slednjega je možen preko lastnega vetrolova in zunanjščine. Center vsebuje glavni večnamenski prostor za telovadbo, delavnice ipd., dva manjša prostora za čajno kuhinjo in računalniški kotiček, ki se lahko zapreta z drsno steno pisarno, garderobo, skladišče in navezavo na skupne sanitarije.

Površine posameznih prostorov v pritličju so sledeče:

Ozn.	Prostor	Površina m2
P1	Predprostor	10,15
P2	Čistila zdravstveni del	9,68
P3	Stopnicšče	6,58
P4	Dvigalo	5,44
P5	Knjižnica - prost pristop	116,69
P6	Knjižnica - čitalnica	13,57
P7	Knjižnica - obdelava g.	7,81
P8	Garderoba č.k.	3,09
P9	Skupni hodnik	7,40
P10	WC M	9,10
P11	WC Ž	9,10
P12	WC inv.	3,93
P13	Čistila knj.mc.	6,75
P14	Kompresor	1,88
P15	Vetrolov	4,77
P16	Hodnik	9,69
P17	Računalniški kotiček	13,05
P18	Čajna kuhinja	13,01
P19	Večnamenski pr. - medgeneracijski c.	68,23
P20	Pisarna	11,00
P21	Garderoba	6,70
P22	Skladišče	3,19
P23	Tehnični prostor	6,82
Skupaj		**347,61**

V 1. nadstropju se iz glavnega stopnišča dostopa do skupnega hodnika, kjer so nanizane naslednje ambulante s spremljajočimi prostori: pediatrična ambulanta, ambulanta splošne medicine, zobozdravstvena ambulanta z laboratorijem, laboratorij za odvzem krvi, urina in blata. Preko hodnika so dostopne še požarne stopnice na južni fasadi stavbe.

Površine posameznih prostorov v 1.nadstropju so sledeče:

Ozn.	Prostor	Površina m²
N1-1	Predprostor	14,80
N1-2	Stopnišče	14,31
N1-3	Dvigalo	5,26
N1-4	WC inv.	3,78
N1-5	Hodnik, čakalnica	71,85
N1-6	Predprostor	8,34
N1-7	Čakalnica, sprejem ped.	34,33
N1-8	Ordinacija pediater	17,28
N1-9	Prostor za posege ped.	14,22
N1-10	Hodnik p.	8,78
N1-11	Čajna k. p.	4,68
N1-12	Gard. p.	1,66
N1-13	Sanitarije p.	3,06
N1-14	Pomivanje dezinf. p.	5,86
N1-15	Filter p.	3,20
N1-16	Izolacija p.	7,53
N1-17	WC i.p.	1,92
N1-18	Čakalnica s.m., zob.	16,50
N1-19	Sprejem, admin.	8,35
N1-20	Zobna ordinacija	16,80
N1-21	Material	7,18
N1-22	Zobni laboratorij č.d, mavč., faset.	34,70
N1-23	Zobni laboratorij. n.d.	13,10
N1-24	Sestra s.m.	23,51
N1-25	Previjalnica s.m.	9,56
N1-26	Ordinacija s.m.	16,08
N1-27	Referenčna a. s.m.	16,08
N1-28	WC M	8,62
N1-29	WC Ž	8,63
N1-30	Hodnik s.m.	3,99
N1-31	WC zap. s.m.	2,34
N1-32	Garderoba s.m.	2,52
N1-33	Čajna k. s.m.	6,03
N1-34	Čakalnica lab.	12,11
N1-35	Laboratorij, odvzem	19,44
N1-36	Lab. hodnik	6,08
N1-37	L. WC M	2,75
N1-38	L. WC Ž, INV.	3,52
N1-39	Laboratorij - vzorci	14,47
Skupaj		**473,20**

V 2.nadstropju je predviden Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ki vsebuje sprejemni del, triažo, administracijo, dvanajst ordinacij, skupni prostor za skupine, ter prostore za tim z večjo sejno mizo, garderobo, čajno kuhinjo, sanitarijami.

Površine posameznih prostorov v 1.nadstropju so sledeče:

Ozn.	Prostor	Površina m²
N2-1	Predprostor	14,32
N2-2	Stopnišče	14,32
N2-3	WC Ž	8,66
N2-4	WC M	5,44
N2-5	Dvigalo	5,26
N2-6	Hodnik, čakalnica	85,09
N2-7	Sprejem	7,22
N2-8	Administracija, arhiv	21,07
N2-9	Sestra triaža	12,02
N2-10	Sestra administr.	12,02
N2-11	Ordinacija 1	16,11
N2-12	Ordinacija 2	16,08
N2-13	Skupni prostor	28,04
N2-14	Garderoba	4,68
N2-15	Predprostor	2,40
N2-16	WC Zap.	1,08
N2-17	Tuš	0,96
N2-18	WC inv.	3,60
N2-19	Skladišče opreme	5,86
N2-20	Prostor za skupine	33,36
N2-21	Ordinacija 3	16,08
N2-22	Ordinacija 4	16,08
N2-23	Hodnik	10,32
N2-24	Ordinacija 5	19,44
N2-25	Ordinacija 6	19,72
N2-26	Ordinacija 7	16,08
N2-27	Ordinacija 8	16,08
N2-28	Ordinacija 9	16,08
N2-29	Ordinacija 10	16,08
N2-30	Ordinacija 11	16,08
N2-31	Ordinacija 12	16,08
Skupaj		**475,70**

NUMERIČNI PODATKI O STAVBI

Neto tlorisna površina celotne stavbe: **1.295,5 m2**
Zazidana površina: **588,8 m2**
Bruto tlorisna površina: **1.586,55 m2**
Površina gradbene parcele znaša: **1.944.0 m2**
Prevladujoča klasifikacija stavbe po CC-SI: **12640 - Stavbe za zdravstveno oskrbo**

Klasifikacija posameznih delov stavbe po CC-SI:
12640 - Stavbe za zdravstveno oskrbo – 76%
12620 – Muzeji, arhivi in knjižnice - 12%
12610 – Stavbe za kulturo in razvedrilo – 11%

Predvidena novogradnja je **zahteven objekt**
Predvidena stavba je **požarno zahteven objekt**
Maksimalne tlorisne dimenzije celotne stavbe na stiku z zemljiščem: **43,0 x 15,7 m**
Maksimalne tlorisne dimenzije najbolj izpostavljenih delov stavbe: **44,7 x 22,7 m**
Najvišja višina objekta od kote 0.00: **14,4 m**
Etažnost stavbe: celota K+M(1), **prizidava P+2**
Število parkirnih mest na parceli gradnje je **34 PM** (dodatno je potrebno na dislociranem parkirišču zagotoviti 34PM)

4.6 PREDVIDENE OBDELAVE OBJEKTA IN INSTALACIJSKA ZASNOVA

KONSTRUKCIJA OBJEKTA
Osnovna konstrukcija objekta je predvidena kot oplaščena lesena skeletna ali iz križno lepljenih lesenih plošč (x-lam). V pritličju in v prostorih z večjim razponom je predvidena kombinacija jeklenih nosilcev in stebrov ter lesenih lepljenih elementov. Ostrešje je predvideno leseno z lepljenimi elementi. Predvidena je AB temeljna plošča po statičnem izračunu. Zaradi zelo slabih temeljnih tal bo objekt potrebno temeljiti z uvrtanimi AB piloti predvidoma globokimi 30m.

NOTRANJE OBDELAVE
Notranje lesene nosilne stene se oplaščijo z MKP ploščami in obdelajo. Določene stene lahko zaradi estetskih razlogov ostanejo v vidnem lesu. Notranje predelne stene se predvidijo iz MKP plošč, debeline stene 15m (100 profil + obojestransko 2x plošča), predelne stene v mokrih prostorih se izvedejo iz vlagodopornih MK plošč ter obložijo s keramičnimi ploščicam. Predvidijo se spuščeni stropovi po sistemu Armstrong v kombinaciji z MKP stropom. Tlaki se izvedejo kot plavajoči z mikroarmiranim estrihom, finalne talne obloge se predvidijo vinilne. V obremenjenih prostorih kot so hodniki in stopnišča se predvidi keramika. Keramika se uporabi tudi v vseh sanitarijah.

FASADA OBJEKTA
Fasada se predvidi kontaktna tankoslojna z izolacijo iz mineralne volne debeline 20cm. Za preprečevanja pogledov, senčenje se predvidi raster Alu profilov po sistemu obešene fasade (opcijsko pa lahko tudi iz vlakneno cementnih plošč ali max compact plošč).

TALNI USTROJI
AB temeljna plošča se izolira z 20cm toplotne izolacije, izvede se hidroizolacija. Na njej se izvede estrih in finalni tlak.

STREHA OBJEKTA
Predvidena je simetrična dvokapna rahlo zalomljena streha. Na leseni konstrukciji se izvede sekundarna kritina in zračni most ter letve. Predvidi se pločevinasta strešna kritina. Na kritije je možna montaža fotovoltaične elektrarne. Za zadostno osvetlitev prostorov se predvidijo sodobna elektro gnana strešna okna s senčenjem in troslojno zasteklitvijo.

Na nadstrešku se predvidi ravna streha z memebransko strešno kritino kot Sika, Protan. Streha ima tudi ekstenzivno zazelenitev.

STAVBNO POHIŠTVO
Predvidi se leseno stavbno pohištvo s troslojno zasteklitvijo in zunanjimi senčili. Vrata se predvidi alu, ustrezna glede na evakuacijske poti in funkcijo prostora. Zasteklitve določenih prostorov in vrata vanje se izvede z alu profili in zvočno izolativnimi stekli ter s potiskom da se prepreči direktne poglede. Notranja vrata v posamezne prostore so predvidena lesena z alu okvirjem.

ELEKTRO INSTALACIJE
Za priklop objekta na el. omrežje se izvede nova elektro priključna omara z ločenimi meritvami za posamezne uporabnike. Predvidena skupna priključna moč objekta znaša 55kW, 3x80A. Elektro instalacije se predvidi sodobne za javni namen objekta. Vse prostore se opremi s potrebnimi priključki in po potrebi z multimedijsko opremo. Predvidijo se LED svetilke. Uredi se požarno javljanje za celotno stavbo in ostale požarno varstvene ukrepe za zagotavljanje bistvenih zahtev. V objekt se vgradi CNS sistem za pametno upravljanje z delovanjem stavbe. Na strehi se predvidi možnost izgradnje sončne elektrarne.

STROJNE INSTALACIJE
Stavba bo morala ustrezati zahtevam za skoraj-ničenergijsko stavbo, kar pomeni da bo za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode potrebno uporabiti obnovljiv vir energije. Predlaga se toplotna črpalka z geosondo. Hkrati bo potrebno urediti prisilno prezračevanje z rekuperacijo, predvidi se tudi hlajenje prostorov preko klimata za prezračevanje. Strojne instalacije objekta je potrebno v kasnejših fazah projektiranja predvideti v skladu z zakonodajo in zahtevami po skoraj-ničenergijski stavbi, sodobnimi trendi ter režimom uporabe javnega objekta.

4.7 ZUNANJA UREDITEV, MIRUJOČI PROMET

Objekt se na parcelo gradnje umesti z daljšo stranico vzporedno z južno mejo, proti stavbi Mercatorja. Na JV delu gradbene parcele se predvidi cestni priključek na regionalno cesto III. reda – 4806 – Podpeč – Brezovica. Od tu se dostopa na območje parkirišča ob objektu, ki se formira vzdolž predvidena stavbe in na zahodnem delu. Predvidno je 34 parkirnih mest za osebna vozila, od tega tri za invalide, in štiri polnilnice.

Glede na določilo prostorskega akta in velikost ter namembnost objekta, je potrebno za celotno delovanje objekta zagotoviti skupno 68 PM za osebna vozila. V ta namen bo morala Občina Brezovica pred izdajo gradbenega dovoljenja izvesti prostorsko preveritev za predvideno območje gradnje, ter zagotoviti dodatnih 34 PM na bližnji dislocirani površini (pri obstoječem zdravstvenem objektu v Podpeči). Na teh površinah bodo parkirišča za zaposlene za obiskovalce pa neposredno ob objektu.

Na JV delu objekta se predvidi tlakovana površina za klopi, drevo, parkirišče za kolesa. Tlakovanje je predvideno tudi okrog objekta in vhodov vanj in to pod nadstreškom oz. previsnim delom stavbe. Vse tlakovane in asfaltirane površine ob objektu bo potrebno utrditi s predhodno odstranitvijo terena in nadomestiti z 1m debelo plastjo utrjenega tampona oz. po navodilih geomehanika. Zazelenitev je predvidena na južnem delu parcel ob Mercatorju, avtohtona drevesa pa so predvidena na vsakih 5 parkirnih mest, ter na glavnem platoju.

4.8 CESTNI PRIKLJUČEK NA REGIONALNO CESTO 3. REDA

Zakonska podlaga

Pri zasnovi cestnega priključka se v DPP fazi in natančneje v naslednjih fazah izdelave projektne dokumentacije sledi določilom pravnih aktov navedenih v nadaljevanju:

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23),

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE),
- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1, 36/18 in 132/22 – ZCes-2),
- Uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16, 52/16, 64/16, 41/17, 63/17, 78/19, 89/20, 163/21, 20/22 in 132/22 – ZCes-2),
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09, 109/10 – ZCes-1 in 132/22 – ZCes-2),
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21).

Obstoječe stanje

Na območju predvidene gradnje je preko poglobljenega robnika hodnika za pešce urejen cestni priključek do dveh enostanovanjskih hiš. Priključek se nahaja na notranji strani zavijalne krivulje regionalne ceste R3-742/4806 Podpeč – Brezovica, v km 0.080 LE, neposredno pred križiščem regionalne ceste z lokalno cesto LC 212312.
Območje gradnje in cestni priključek se nahajata znotraj naselja Podpeč, kjer omejitev hitrosti na regionalni cesti znaša 50 km/h. Niveleta regionalne ceste je ravninska in znaša na območju priključevanja cca. 1%. Regionalna cesta ima obojestransko izrisano prekinjeno robno črto, sredinska črta je, razen na območju priključkov, neprekinjena. Prečni sklon regionalne ceste je na mestu priključevanja obrnjen proti notranjem robu krivine, proti predvidenemu skupinskemu priključku do zdravstvenega centra. Odvodnja padavinske vode iz regionalne ceste je urejena preko prečnega in vzdolžnega sklona asfaltiranega cestišča v vtočne jaške z vtokom pod robnik ob hodniku za pešce na levi strani, gledano v smeri naraščanja stacionaže.

Predviden cestni priključek

Ob izgradnji večnamenskega zdravstvenega centra Podpeč se bo, na območju obstoječega cestnega priključka, vzpostavil nov, skupinski cestni priključek, kateri bo omogočal dostop do parkirnih površin zdravstvenega centra. Merodajno vozilo parkirišča in rekonstruiranega priključka je osebni avto. Ob regionalni cesti, na strani zdravstvenega centra, poteka hodnik za pešce, katerega se bo prekinilo in skladno s Pravilnikom o cestnih priključkih vzpostavilo prehod za pešce. Prehod za pešce se predvidi 5 m za zaustavno črto pred GPS, da je omogočeno čakanje enemu osebnemu vozilu na ustrezen trenutek za priključevanje, istočasno pa lahko čez priključek nemoteno prehajajo pešci.
Za predvideni skupinski cestni priključek je bila preverjena preglednost z izrisom preglednostnih trikotnikov, na preglednostni razdalji, katera je bila odčitana za hitrost 50 km/h v naselju.

Nagib nivelete lokalne ceste od mesta predvidenega priključevanja proti severozahodu znaša cca. 2%, proti jugovzhodu pa 0%. Skladno z 19. členom Pravilnika o projektiranju cest (Ur.l. RS, 91/05, 26/06, 109/10-ZCes-1, 36/18 in 132/22 – ZCes-2) znaša zaustavitvena razdalja proti severozahodu, ob upoštevanju nivelete in projektne hitrosti Pa = 44 m, proti jugovzhodu pa Pa = 45 m. Priključek bo predviden tako, da bo zagotavljal varno in neovirano priključevanje na regionalno cesto.
Predviden je cestni priključek širine 6 m, s po dvema voznima pasovoma širine 3 m, kar bo zagotavljalo nemoteno uporabo in vožnjo na/iz priključka, brez souporabe voznih pasov na GPS in SPS. Zavijalni radij robnikov ob hodnikih za pešce je predviden 6 metrski, kar ustreza merodajnemu vozilu, istočasno pa omogoča ustrezno uporabo tudi vsem intervencijskim vozilom.
Ker se zaradi vzpostavitve prehoda za pešce, katerega se skladno s Pravilnikom o cestnih priključkih predvidi 5 m za zaustavitveno linijo pred GPS, se hodnik za za pešce obojestransko podaljša do prehoda. Na območju prehoda za pešce se obojestransko zagotovi čakališče širine 2 m. Iz hodnika za pešce se na prehod prehaja preko klančine in poglobljenega cestnega robnika širine min. 1.5 m in

naklonom klančine 1:10. Prehod za pešce se predvidi v širini 2 m, kar je ustrezno glede na zelo malo prometno obremenjeno stransko prometno smer.

Ustroj cestnega priključka

Predvideno je asfaltirano parkirišče in skupinski cestni priključek na regionalno cesto v ustroju:
- 4 cm AC 11 surf B50/70 A4
- 6 cm AC 16 base B50/70 A4
- 20 cm tamponski drobljenec 0/32
- 40 cm posteljica 0/90

Dokončno se ustroj definira v DGD in PZI fazi projektne dokumentacije.

Odvodnjavanje

Na območju priključevanja je prečni sklon regionalne ceste obrnjen proti priključku, tako da nevarnosti, da bi se stekala voda iz priključka na GPS ni. V naslednji fazi izdelave projektne dokumentacije se bon a območju priključka predvidilo ustrezne elemente odvodnje, Kateri bodo preprečili, da bi na območju navezave zastajala padavinska voda.

4.9 GRADNJA NA OBMOČJU REGISTRIRANE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

Predvidena gradnja posega na več območij registrirane nepremične kulturne dediščine:
- Ljubljana - Kulturna krajina Ljubljansko barje (EID: 1-11819)
- Ljubljana - Arheološko območje Ljubljansko barje (EID: 1-09368)
- Podpeč - Domačija Podpeč 47 (EID:1-11508)

Ker je stanovanjska stavba na naslovu Podpeč 47 odstranjena, na podlagi kulturnovarstvenega mnenja št. 35102-0133/2019/4, z dne 18.9.2019, domačija kot taka ni več v funkciji. Zato je predvidena prestavitev obstoječega kozolca po pogojih ZVKDS na predvidno lokacijo s parcelami št. 3393/80, 3393/82 in 3393/81, k.o. 1724-Brezovica. Za predmetno lokacijo je bilo tudi pridobljeno kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, št. 62240-378/2019/2, z dne 24.9.2019.

Gradnja samega objekta se bo izvedla po pogojih ZVKDS OE Ljubljana.

4.10 GRADNJA NA OBMOČJU POPLAVNE NEVARNOSTI

Predvidena gradnja se v manjšem obsegu nahaja na poplavnem območju razreda – preostale poplavne nevarnosti (pretok Q500). Na skrajnem vzhodnem robu gradbene parcele pa ob regionalni cesti III. reda – 4806 – Podpeč – Brezovica pa v poplavnem območju razreda – majhne poplavne nevarnosti (pretok Q100).

Glede na to se kota objekta 0,00 dvigne na višino 289,67 n.m.v., kar je za 30cm višje od kote Q100 – 289,37 n.m.v. Ravnotako se predvidi zelene površine na južni strani gradbene parcele na nižji koti, da se zagotovi razlika v spremembi razlivnih površin zaradi dvignjene stavbe.

Odvod padavinskih odpadnih voda se predvidi v interno meteorno kanalizacijo, na prometnih površinah preko lovilcev olj, v zalogovnik padavinske vode, oz. razbremenilnik od tu pa so presežki speljani v Podpeški graben.

Gradnja objekta in odvod padavinskih voda se izvede po pogojih DRSV.

4.11 PRIKLJUČITEV NA KOMUNALNE VODE

Stavba se na novo priključuje na naslednje komunalne vode:

Priključek na regionalno cesto, gradnja v varovalnem pasu
Na območju predvidene gradnje je preko poglobljenega robnika hodnika za pešce urejen cestni priključek do dveh enostanovanjskih hiš. Priključek se nahaja na notranji strani zavijalne krivulje regionalne ceste R3-742/4806 Podpeč – Brezovica, v km 0.080 LE, neposredno pred križiščem regionalne ceste z lokalno cesto LC 212312. Območje gradnje in cestni priključek se nahajata znotraj naselja Podpeč, kjer omejitev hitrosti na regionalni cesti znaša 50 km/h.
Ob izgradnji večnamenskega zdravstvenega centra Podpeč se bo, na območju obstoječega cestnega priključka, vzpostavil nov, skupinski cestni priključek, kateri bo omogočal dostop do parkirnih površin zdravstvenega centra. Merodajno vozilo parkirišča in rekonstruiranega priključka je osebni avto. Ob regionalni cesti, na strani zdravstvenega centra, poteka hodnik za pešce, katerega se bo prekinilo in skladno s Pravilnikom o cestnih priključkih vzpostavilo prehod za pešce. Prehod za pešce se predvidi 5 m za zaustavno črto pred GPS, da je omogočeno čakanje enemu osebnemu vozilu na ustrezen trenutek za priključevanje, istočasno pa lahko čez priključek nemoteno prehajajo pešci.
Za predvideni skupinski cestni priključek je bila preverjena preglednost z izrisom preglednostnih trikotnikov, na preglednostni razdalji, katera je bila odčitana za hitrost 50 km/h v naselju.

Priključek na NN električno omrežje
Za potrebe priključitve predvidenega objekta je potrebno iz stebra na parceli 913/7 ko. Preserje potegniti traso NN elektro kabla in izvesti kabelsko kanalizacijo v pločniku ter priključek na parceli gradnje št 913716, k.o. Preserje (oz. po pogojih upravljalca). Tu se predvidi prostostoječa elektro omarica, predvidena priključna moč objekta je 55kW (3x80A varovalke). Na strehi objekta se predvidi možnost izvedbe fotovoltaične elektrarne ocenjene moči 24 kW. Priključek se izvede po pogojih upravljalca.

Priključek na vodovodno omrežje in gradnja v varovalnem pasu
Predvidi se izvedba novega priključka na javni vodovod z navrtalnim zasunom in cestno kapo na parceli 916/17, k.o. Preserje in vodomernim jaškom na parceli gradnje (oz. po pogojih upravljalca). Predviden je vodomer DN25 Qn=6m3/s (Qmax=12m3/s).

Odvod komunalne odpadne vode
Komunalne odpadne vode iz predvidenega objekta se bo vodilo preko revizijskih jaškov v razbremenilni jašek in nato v obstoječo vakuumsko kanalizacijo, ki je že na parceli gradnje, oz. po pogojih upravljalca. Vsa fekalna kanalizacija se predvidi v vodotesni izvedbi z ustreznimi revizijskimi PE jaški.

Odvod padavinske odpadne vode
Meteorne odpadne vode prometnih površin se spelje preko lovilcev olj in interne meteorne kanalizacije v zalogovnik oz. razbremenilnik na parceli gradnje. Padavinske odpadne vode s streh se spelje v interno meteorno kanalizacijo v zalogovnik oz. razbremenilnik na parceli gradnje. Viške padavinskih voda se v soglasju z lastniki parcel spelje v Podpeški jarek, ki se zliva v Ljubljanico. Odvod v jarek se izvede po pogojih DRSV.

Priključek na TK omrežje oz. omrežje elektronskih komunikacij
Predviden je priključek na obstoječe omrežje elektronskih, ki poteka po parceli gradnje po pogojih upravljalca. Gradnja tudi poteka v varovalnem pasu TK vodov, ki se jih med gradnjo zaščiti po pogojih upravljalca.

Javna razsvetljava
Javna razsvetljava ob regionalni cesti poteka na drugi strani ceste in v njo ni predvidenih posegov.

Odvoz komunalnih odpadkov
Komunalni odpadki se bodo zbirali ločeno v tipiziranih posodah. Predvideva se ureditev ekološkega otoka na severozahodni strani parcele.

Sestavila: Sandra Šterpin, u.d.i.a., ZAPS 1116 PA PPN, maj 2024

Priloga 1: okvirna ocena investicije

VEČNAMENSKI ZDRAVSTVENI CENTER PODPEČ - OKVIRNA OCENA INVESTICIJE


	SKLOP DEL	ENOTA	KOLIČINA	CENA/E EUR	VREDNOST EUR
	A - ODSTRANITVE, PRESTAVITVE, PREDDELA				
1.	Razstavitev, številčenje delov, ponovna sestavitev in prekrivanje kozolca na nadomestni lokaciji	kpl	1,00	25.000,00	25.000,00
2.	Izkop in odvoz neustrezne zemljine (za temeljenje in zunanjo ureditev) na deponijo	m3	1.800,00	10,00	18.000,00
3.	Predhodne arheološke raziskave - ocena	kpl	1,00	12.000,00	12.000,00
	ODSTRANITVE, PRESTAVITVE, PREDDELA SKUPAJ				**55.000,00**
	B - NOVOGRADNJA				
4.	Izgradnja celotnega objekta v skoraj ničenergijskem standardu, skupaj z globokim temeljenjem (piloti min. 30m globine), brez opreme	m2	1.586,55	2.400,00	3.807.720,00
	NOVOGRADNJA STAVB SKUPAJ				**3.807.720,00**
	C - ZUNANJA , PROMETNA UREDITEV				
5.	Izvedba tampona pod utrjenimi površinami in na območju gradnje objekta, utrjevanje, niveliranje, predhodni filc	m3	1.800,00	31,00	55.800,00
6.	Ureditev cestnega priključka in asfaltiranih parkirišč (všteti vsi robniki, talne in nadzemne prometne označbe)	m2	970,00	80,00	77.600,00
7.	Tlakovane površine ob objektu (všteti vsi robniki in zaključki)	m2	241,00	80,00	19.280,00
8.	Zatravitve in zazelenitve ob objektu, planiranje	m2	261,00	35,00	9.135,00
9.	Saditev drevnine	kpl	1,00	4.800,00	4.800,00
10.	Urbana oprema - stojala za kolesa, klopi	kpl	1,00	20.000,00	20.000,00
	ZUNANJA, PROMETNA UREDITEV SKUPAJ				**186.615,00**
	D - PRIKLJUČITEV NA KOMUNALNE VODE				
11.	Izvedba elektro priključka, kabelska kanalizacija	kpl	1,00	9.500,00	9.500,00
12.	Izvedba vodovodnega priključka	kpl	1,00	3.500,00	3.500,00
13.	Ščitenje TK vodov, izvedba priključka na elektronske komunikacije	kpl	1,00	2.800,00	2.800,00
14.	Izvedba interne fekalne kanalizacije in izvedba priključka na vakuumsko kanalizacijo	kpl	1,00	6.500,00	6.500,00
15.	Izvedba interne meteorne kanalizacije, zalogovnik deževnice in odvod v odprt jarek	kpl	1,00	25.000,00	25.000,00
	PRIKLJUČITEV NA KOMUNALNE VODE SKUPAJ				**47.300,00**

SKUPAJ VSI SKLOPI (A-D) BREZ DDV	**4.096.635,00**
DDV 22%	901.259,70
SKUPAJ VSI SKLOPI (A-D) Z DDV	**4.997.894,70**

5 GRAFIČNI PRIKAZI

01 01	Lokacijski prikazi - DPP Situacija obstoječega stanja	1:250
02 01	Lokacijski prikazi - DPP Ureditvena situacija	1:250
03 01	Lokacijski prikazi - DPP Komunalna oskrba in prikaz priključkov na GJI	1:250
04 01	Lokacijski prikazi - DPP Prometna ureditev in požarna varnost, gradbišče	1:250
04 02	Lokacijski prikazi - DPP Prikaz horizontalne preglednosti cestnega priključka	1:500
05 01	Lokacijski prikazi - DPP Prikaz prevoznosti cestnega priključka 1	1:250
06 01	Lokacijski prikazi - DPP Prikaz prevoznosti cestnega priključka 2	1:250
07 01	Lokacijski prikazi - DPP Karakteristični prečni prerez cestnega priključka	1:50
08 01	Tehnični prikazi - DPP Tloris pritličja	1:100
08 02	Tehnični prikazi - DPP Tloris pritličja (prikaz namembnosti)	1:100
09 01	Tehnični prikazi - DPP Tloris 1. nadstropja	1:100
09 02	Tehnični prikazi - DPP Tloris 1. nadstropja (prikaz namembnosti)	1:100
10 01	Tehnični prikazi - DPP Tloris 2. nadstropja	1:100
10 01	Tehnični prikazi - DPP Tloris 2. nadstropja (prikaz namembnosti)	1:100
11 01	Tehnični prikazi - DPP Tloris strehe	1:100
12 01	Tehnični prikazi - DPP Prerez P1	1:100
13 01	Tehnični prikazi - DPP Fasade	1:150
14 01	Tehnični prikazi - DPP 3D prikazi - predvideno	

A3 .A2: 297x594
A: 0.176 m²



LEGENDA

- PARCELNE MEJE
- PARCELNE MEJE - UREJENE
- GRADBENA PARCELA: 1944,0 M2
- PREDVIDENA STAVBA, ZAZIDANA P.:588,8 M2 - 15,7 x 43,0m
- PROJEKCIJA NAJBOLJ IZPOSTAVLJENIH DELOV - 22,7 x 44,7m
- OBSTOJEČ KOZOLEC - PRESTAVITEV
- OBSTOJEČE SOSEDNJE STAVBE

VAROVALNI PASOVI GJI

- VODOVOD - VAROVALNI PAS 3M
- FEKALNA KANALIZACIJA - VAROVALNI PAS 3M
- ELEKTRO ENERGETSKO OMREŽJE NN - VAROVALNI PAS 1M
- ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE - VAROVALNI PAS 3M
- PLINOVOD ZP - VAROVALNI PAS 3M
- VAROVALNI PAS REGIONALNE CESTE III. REDA 15M

VAROVANA OBMOČJA

- OBMOČJE RAZREDA - PREOSTALE POPLAVNE NEVARNOSTI (PRETOK Q500)
- OBMOČJE RAZREDA - MAJHNE POPLAVNE NEVARNOSTI (PRETOK Q100)
- OBMOČJE RAZREDA - SREDNJE POPLAVNE NEVARNOSTI (PRETOK Q10)
- KULTURNA DEDIŠČINA: Ljubljana - Kulturna kr. Ljubljansko barje (EID: 1-11819) CELOTNO OMBOČJE GRADBENE PARCELE
- KULTURNA DEDIŠČINA: Ljubljana - Arheološko o. Ljubljansko barje (EID: 1-09368) CELOTNO OMBOČJE GRADBENE PARCELE
- KULTURNA DEDIŠČINA: Podpeč - Domačija Podpeč 47 (EID:1-11508)

KOMUNALNI VODI:	obstoječi	predvideni
VODOVOD		
PLINOVODNO OMREŽJE - ZP		
FEKALNA KANALIZACIJA		
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE		
ELEKTRO ENERG. OMREŽJE NN		
METEORNA KANALIZACIJA		

S

±0.00=289,67 n.m.v.

PROJEKTANT d.o.o.
Dolenjska cesta 324a
1291 Škofljica

investitor:
OBČINA BREZOVICA
Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica

vodja projektiranja:
SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116 PA PPN

objekt:
VEČNAMENSKI ZDRAVSTVENI CENTER PODPEČ

pooblaščeni arhitekt, inženir:
SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116 PA PPN

vsebina grafičnega prikaza:
LOKACIJSKI PRIKAZI
SITUACIJA OBSTOJEČEGA STANJA

št.projekta:
2024-01

faza:
DPP – Dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev


datum:
maj 2024

merilo:
1:250

risba: 01


list: 01

A3 .A2: 297x594
A: 0.176 m²



LEGENDA

- PARCELNE MEJE
- PARCELNE MEJE - UREJENE
- GRADBENA PARCELA: 1944,0 M2
- PREDVIDENA STAVBA, ZAZIDANA P.:588,8 M2 - 15,7 x 43,0m
- PROJEKCIJA NAJBOLJ IZPOSTAVLJENIH DELOV - 22,7 x 44,7m
- OBSTOJEČE SOSEDNJE STAVBE
- VHOD V OBJEKT
- DOSTOP NA PARCELO GRADNJE
- ASFALTIRANO PARKIRIŠČE, PROMETNE POVRŠINE: 951,1 M2
- TLAKOVANE POVRŠINE OB OBJEKTU: 143,0 M2
- ZELENE POVRŠINE OB OBJEKTU 261,1 M2



PREREZ P1


S

±0.00=289,67 n.m.v.

PROJEKTANT d.o.o.
Dolenjska cesta 324a
1291 Škofljica

investitor: OBČINA BREZOVICA Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica	vodja projektiranja: SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a. id.št. ZAPS 1116 PA PPN
objekt: VEČNAMENSKI ZDRAVSTVENI CENTER PODPEČ	pooblaščeni arhitekt, inženir: SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a. id.št. ZAPS 1116 PA PPN
vsebina grafičnega prikaza: LOKACIJSKI PRIKAZI UREDITVENA SITUACIJA	
št.projekta: 2024–01 .	faza: DPP – Dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev
datum: maj 2024	merilo: 1:250 risba: 02 list: 01

A3 .A2: 297x594
A: 0.176 m²



LEGENDA

- PARCELNE MEJE
- PARCELNE MEJE - UREJENE
- GRADBENA PARCELA: 1944,0 M2
- PREDVIDENA STAVBA, ZAZIDANA P.:588,8 M2 - 15,7 x 43,0m
- PROJEKCIJA NAJBOLJ IZPOSTAVLJENIH DELOV - 22,7 x 44,7m
- OBSTOJEČE SOSEDNJE STAVBE
- VHOD V OBJEKT
- DOSTOP NA PARCELO GRADNJE

KOMUNALNI VODI:	obstoječi	predvideni
VODOVOD		
PLINOVODNO OMREŽJE - ZP		
FEKALNA KANALIZACIJA		
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE		
ELEKTRO ENERG. OMREŽJE NN		
METEORNA KANALIZACIJA		

PROJEKTANT d.o.o.
Dolenjska cesta 324a
1291 Škofljica

investitor:
OBČINA BREZOVICA
Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica

vodja projektiranja:
SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116 PA PPN

objekt:
VEČNAMENSKI ZDRAVSTVENI CENTER PODPEČ

pooblaščeni arhitekt, inženir:
SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116 PA PPN

vsebina grafičnega prikaza:
LOKACIJSKI PRIKAZI
KOMUNALNA OSKRBA IN PRIKAZ PRIKLJUČKOV NA GJI

št.projekta:
2024-01

faza:
DPP – Dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev


datum:
maj 2024

merilo:
1:250

risba: 03

list: 01

A3 .A2: 297x594
A: 0.176 m²



LEGENDA

- PARCELNE MEJE
- PARCELNE MEJE - UREJENE
- GRADBENA PARCELA: 1944,0 M2
- PREDVIDENA STAVBA, ZAZIDANA P.:588,8 M2 - 15,7 x 43,0m
- PROJEKCIJA NAJBOLJ IZPOSTAVLJENIH DELOV - 22,7 x 44,7m
- OBSTOJEČE SOSEDNJE STAVBE
- VHOD V OBJEKT
- DOSTOP NA PARCELO GRADNJE
- ASFALTIRANO PARKIRIŠČE, PROMETNE POVRŠINE: 951,1 M2
- TLAKOVANE POVRŠINE OB OBJEKTU: 143,0 M2
- ZELENE POVRŠINE OB OBJEKTU 261,1 M2
- ZUNANJI HIDRANT
- DOSTOP ZA INTERVENCIJSKA VOZILA
- INTERVENCIJSKA POVRŠINA 7X12M
- OBMOČJE GRADBIŠČA


S

±0.00=289,67 n.m.v.

PROJEKTANT d.o.o.
Dolenjska cesta 324a
1291 Škofljica

investitor: OBČINA BREZOVICA Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica	vodja projektiranja: SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a. id.št. ZAPS 1116 PA PPN
objekt: VEČNAMENSKI ZDRAVSTVENI CENTER PODPEČ	pooblaščeni arhitekt, inženir: SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a. id.št. ZAPS 1116 PA PPN
vsebina grafičnega prikaza: LOKACIJSKI PRIKAZI PROMETNA UREDITEV IN POŽARNA VARNOST, GRADBIŠČE	
št.projekta: 2024-01	faza: DPP – Dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev
datum: maj 2024	merilo: 1:250
	risba: 04 list: 01

A3: 297x420
A: 0.125 m²




PROJEKTANT, d.o.o.
Dolenjska cesta 324a
1291 Škofljica

investitor: OBČINA BREZOVICA Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica	vodja projektiranja: SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a. id.št. ZAPS 1116 PA PPN
objekt: VEČNAMENSKI ZDRAVSTVENI CENTER PODPEČ	pooblaščeni arhitekt, inženir: SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a. id.št. ZAPS 1116 PA PPN
vsebina grafičnega prikaza: LOKACIJSKI PRIKAZI PRIKAZ HORIZONTALNE PREGLEDNOSTI CESTNEGA PRIKLJUČKA	
št.projekta: 2024-01	faza: DPP – Dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev
datum: maj 2024	merilo: 1:500

risba: 04
list: 02

A4: 297x210



S

±0.00=289,67 n.m.v.

PROJEKTANT, d.o.o.
Dolenjska cesta 324a
1291 Škofljica

investitor:
OBČINA BREZOVICA
Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica

vodja projektiranja:
SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116 PA PPN

objekt:
VEČNAMENSKI ZDRAVSTVENI CENTER PODPEČ

pooblaščeni arhitekt, inženir:
SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116 PA PPN

vsebina grafičnega prikaza:
LOKACIJSKI PRIKAZI
PRIKAZ PREVOZNOSTI CESTNEGA PRIKLJUČKA 1

št.projekta:
2024-01

faza: DPP – Dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev


datum:
maj 2024

merilo:
1:250

risba: 05

list: 01

A4: 297x210



S

±0.00=289,67 n.m.v.

PROJEKTANT, d.o.o.
Dolenjska cesta 324a
1291 Škofljica

investitor:
OBČINA BREZOVICA
Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica

vodja projektiranja:
SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116 PA PPN

objekt:
VEČNAMENSKI ZDRAVSTVENI CENTER PODPEČ

pooblaščeni arhitekt, inženir:
SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116 PA PPN

vsebina grafičnega prikaza:
LOKACIJSKI PRIKAZI
PRIKAZ PREVOZNOSTI CESTNEGA PRIKLJUČKA 2

št.projekta:
2024-01

faza: DPP – Dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev

datum:
maj 2024


merilo:
1:250

risba: 06

list: 01

A3: 297x420
A: 0.125 m²

KPP – CESTNI PRIKLJUČEK DO ZDRAVSTVENEGA OBJEKTA



PROJEKTANT, d.o.o.
Dolenjska cesta 324a
1291 Škofljica

investitor:
OBČINA BREZOVICA
Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica

vodja projektiranja:
SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116 PA PPN

objekt:
VEČNAMENSKI ZDRAVSTVENI CENTER PODPEČ

pooblaščeni arhitekt, inženir:
SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116 PA PPN

vsebina grafičnega prikaza:
LOKACIJSKI PRIKAZI
KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ CESTNEGA PRIKLJUČKA

št.projekta:
2024–01

faza:
DPP – Dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev

datum:
maj 2024

merilo:
1:50

risba:
07

list:
01



POVRŠINA PRITLIČJA - KNJIŽNICA, MEDGENERACIJSKI PROSTOR		
Ozn.	Prostor	Površina
P1	Predprostor	10.15 m²
P2	Čistila zdravstveni del	9.68 m²
P3	Stopnišče	6.58 m²
P4	Dvigalo	5.44 m²
P5	Knjižnica - prost pristop	116.69 m²
P6	Knjižnica - čitalnica	13.57 m²
P7	Knjižnica - obdelava g.	7.81 m²
P8	Garderoba č.k.	3.09 m²
P9	Skupni hodnik	7.40 m²
P10	WC M	9.10 m²
P11	WC Ž	9.10 m²
P12	WC inv.	3.93 m²

POVRŠINA PRITLIČJA - KNJIŽNICA, MEDGENERACIJSKI PROSTOR		
Ozn.	Prostor	Površina
P13	Čistila knj.mc.	6.75 m²
P14	Kompresor	1.88 m²
P15	Vetrolov	4.77 m²
P16	Hodnik	9.69 m²
P17	Računalniški kotiček	13.05 m²
P18	Čajna kuhinja	13.01 m²
P19	Večnamenski pr. - medgeneracijski c.	68.23 m²
P20	Pisarna	11.00 m²
P21	Garderoba	6.70 m²
P22	Skladišče	3.19 m²
P23	Tehnični prostor	6.82 m²
Skupaj		347.61 m²

PROJEKTANT d.o.o.
Dolenjska cesta 324a
1291 Škofljica

investitor:
OBČINA BREZOVICA
Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica


vodja projektiranja:
SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116 PA PPN

pooblaščeni arhitekt, inženir:
SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116 PA PPN

objekt:
VEČNAMENSKI ZDRAVSTVENI CENTER PODPEČ

vsebina grafičnega prikaza:
TEHNIČNI PRIKAZI
TLORIS PRITLIČJA

št.projekta:	faza:		
2024-01	DPP – Dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev		
datum:	merilo:	risba:	list:
maj 2024	1:100	08	01



PROSTORI KNJIŽNICE

PROSTORI MEDGENERACIJSKEGA CENTRA

SKUPNI PROSTORI STAVBE

POVRŠINA PRITLIČJA - KNJIŽNICA, MEDGENERACIJSKI PROSTOR		
Ozn.	Prostor	Površina
P1	Predprostor	10.15 m²
P2	Čistila zdravstveni del	9.68 m²
P3	Stopnišče	6.58 m²
P4	Dvigalo	5.44 m²
P5	Knjižnica - prost pristop	116.69 m²
P6	Knjižnica - čitalnica	13.57 m²
P7	Knjižnica - obdelava g.	7.81 m²
P8	Garderoba č.k.	3.09 m²
P9	Skupni hodnik	7.40 m²
P10	WC M	9.10 m²
P11	WC Ž	9.10 m²
P12	WC inv.	3.93 m²

POVRŠINA PRITLIČJA - KNJIŽNICA, MEDGENERACIJSKI PROSTOR		
Ozn.	Prostor	Površina
P13	Čistila knj.mc.	6.75 m²
P14	Kompresor	1.88 m²
P15	Vetrolov	4.77 m²
P16	Hodnik	9.69 m²
P17	Računalniški kotiček	13.05 m²
P18	Čajna kuhinja	13.01 m²
P19	Večnamenski pr. - medgeneracijski c.	68.23 m²
P20	Pisarna	11.00 m²
P21	Garderoba	6.70 m²
P22	Skladišče	3.19 m²
P23	Tehnični prostor	6.82 m²
Skupaj		347.61 m²

PROJEKTANT d.o.o.
Dolenjska cesta 324a
1291 Škofljica

investitor:
OBČINA BREZOVICA
Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica

vodja projektiranja:
SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116 PA PPN

objekt:
VEČNAMENSKI ZDRAVSTVENI CENTER PODPEČ

pooblaščeni arhitekt, inženir:
SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116 PA PPN

vsebina grafičnega prikaza:
TEHNIČNI PRIKAZI
TLORIS PRITLIČJA

št.projekta:
2024-01


faza:
DPP – Dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev

datum:
maj 2024

merilo:
1:100

risba: 08

list: 02



POVRŠINE 1.NADSTROPJA - AMBULANTE		
Ozn.	Prostor	Površina
N1-1	Predprostor	14.80 m²
N1-2	Stopnišče	14.31 m²
N1-3	Dvigalo	5.26 m²
N1-4	WC inv.	3.78 m²
N1-5	Hodnik, čakalnica	71.85 m²
N1-6	Predprostor	8.34 m²
N1-7	Čakalnica, sprejem ped.	34.33 m²
N1-8	Ordinacija pediater	17.28 m²
N1-9	Prostor za posege ped.	14.22 m²
N1-10	Hodnik p.	8.78 m²
N1-11	Čajna k. p.	4.68 m²
N1-12	Gard. p.	1.66 m²
N1-13	Sanitarije p.	3.06 m²
N1-14	Pomivanje dezinf. p.	5.86 m²

POVRŠINE 1.NADSTROPJA - AMBULANTE		
Ozn.	Prostor	Površina
N1-15	Filter p.	3.20 m²
N1-16	Izolacija p.	7.53 m²
N1-17	WC i.p.	1.92 m²
N1-18	Čakalnica s.m., zob.	16.50 m²
N1-19	Sprejem, admin.	8.35 m²
N1-20	Zobna ordinacija	16.80 m²
N1-21	Material	7.18 m²
N1-22	Zobni laboratorij č.d, mavč., faset.	34.70 m²
N1-23	Zobni laboratorij. n.d.	13.10 m²
N1-24	Sestra s.m.	23.51 m²
N1-25	Previjalnica s.m.	9.56 m²
N1-26	Ordinacija s.m.	16.08 m²
N1-27	Referenčna a. s.m.	16.08 m²

POVRŠINE 1.NADSTROPJA - AMBULANTE		
Ozn.	Prostor	Površina
N1-28	WC M	8.62 m²
N1-29	WC Ž	8.63 m²
N1-30	Hodnik s.m.	3.99 m²
N1-31	WC zap. s.m.	2.34 m²
N1-32	Garderoba s.m.	2.52 m²
N1-33	Čajna k. s.m.	6.03 m²
N1-34	Čakalnica lab.	12.11 m²
N1-35	Laboratorij, odvzem	19.44 m²
N1-36	Lab. hodnik	6.08 m²
N1-37	L. WC M	2.75 m²
N1-38	L. WC Ž, INV.	3.52 m²
N1-39	Laboratorij - vzorci	14.47 m²
Skupaj		473.20 m²

PROJEKTANT d.o.o.
Dolenjska cesta 324a
1291 Škofljica

investitor:
OBČINA BREZOVICA
Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica

vodja projektiranja:
SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116 PA PPN

objekt:
VEČNAMENSKI ZDRAVSTVENI CENTER PODPEČ

pooblaščeni arhitekt, inženir:
SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116 PA PPN

vsebina grafičnega prikaza:
TEHNIČNI PRIKAZI
TLORIS 1.NADSTROPJA

št.projekta:
2024-01


faza:
DPP – Dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev

datum:
maj 2024

merilo:
1:100

risba: 09

list: 01



PEDIATRIČNA AMBULANTA

AMBULANTA SPLOŠNE MEDICINE

ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA

LABORATORIJ

SKUPNI PROSTORI STAVBE

POVRŠINE 1.NADSTROPJA - AMBULANTE

Ozn.	Prostor	Površina
N1-1	Predprostor	14.80 m²
N1-2	Stopnišče	14.31 m²
N1-3	Dvigalo	5.26 m²
N1-4	WC inv.	3.78 m²
N1-5	Hodnik, čakalnica	71.85 m²
N1-6	Predprostor	8.34 m²
N1-7	Čakalnica, sprejem ped.	34.33 m²
N1-8	Ordinacija pediater	17.28 m²
N1-9	Prostor za posege ped.	14.22 m²
N1-10	Hodnik p.	8.78 m²
N1-11	Čajna k. p.	4.68 m²
N1-12	Gard. p.	1.66 m²
N1-13	Sanitarije p.	3.06 m²
N1-14	Pomivanje dezinf. p.	5.86 m²

POVRŠINE 1.NADSTROPJA - AMBULANTE

Ozn.	Prostor	Površina
N1-15	Filter p.	3.20 m²
N1-16	Izolacija p.	7.53 m²
N1-17	WC i.p.	1.92 m²
N1-18	Čakalnica s.m., zob.	16.50 m²
N1-19	Sprejem, admin.	8.35 m²
N1-20	Zobna ordinacija	16.80 m²
N1-21	Material	7.18 m²
N1-22	Zobni laboratorij č.d, mavč., faset.	34.70 m²
N1-23	Zobni laboratorij. n.d.	13.10 m²
N1-24	Sestra s.m.	23.51 m²
N1-25	Previjalnica s.m.	9.56 m²
N1-26	Ordinacija s.m.	16.08 m²
N1-27	Referenčna a. s.m.	16.08 m²

POVRŠINE 1.NADSTROPJA - AMBULANTE

Ozn.	Prostor	Površina
N1-28	WC M	8.62 m²
N1-29	WC Ž	8.63 m²
N1-30	Hodnik s.m.	3.99 m²
N1-31	WC zap. s.m.	2.34 m²
N1-32	Garderoba s.m.	2.52 m²
N1-33	Čajna k. s.m.	6.03 m²
N1-34	Čakalnica lab.	12.11 m²
N1-35	Laboratorij, odvzem	19.44 m²
N1-36	Lab. hodnik	6.08 m²
N1-37	L. WC M	2.75 m²
N1-38	L. WC Ž, INV.	3.52 m²
N1-39	Laboratorij - vzorci	14.47 m²
Skupaj		473.20 m²

PROJEKTANT d.o.o.
Dolenjska cesta 324a
1291 Škofljica

investitor:
OBČINA BREZOVICA
Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica

vodja projektiranja:
SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116 PA PPN

objekt:
VEČNAMENSKI ZDRAVSTVENI CENTER PODPEČ

pooblaščeni arhitekt, inženir:
SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116 PA PPN

vsebina grafičnega prikaza:
TEHNIČNI PRIKAZI
TLORIS 1.NADSTROPJA

št.projekta: 2024-01 .

faza: DPP – Dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev

datum: maj 2024

merilo: 1:100

risba: 09

list: 02



POVRŠINE 2. NADSTROPJA
CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV


Ozn.	Prostor	Površina
N2-1	Predprostor	14.32 m²
N2-2	Stopnišče	14.32 m²
N2-3	WC Ž	8.66 m²
N2-4	WC M	5.44 m²
N2-5	Dvigalo	5.26 m²
N2-6	Hodnik, čakalnica	85.09 m²
N2-7	Sprejem	7.22 m²
N2-8	Administracija, arhiv	21.07 m²
N2-9	Sestra triaža	12.02 m²
N2-10	Sestra administr.	12.02 m²
N2-11	Ordinacija 1	16.11 m²
N2-12	Ordinacija 2	16.08 m²
N2-13	Skupni prostor	28.04 m²
N2-14	Garderoba	4.68 m²
N2-15	Predprostor	2.40 m²
N2-16	WC Zap.	1.08 m²

POVRŠINE 2. NADSTROPJA
CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

Ozn.	Prostor	Površina
N2-17	Tuš	0.96 m²
N2-18	WC inv.	3.60 m²
N2-19	Skladišče opreme	5.86 m²
N2-20	Prostor za skupine	33.36 m²
N2-21	Ordinacija 3	16.08 m²
N2-22	Ordinacija 4	16.08 m²
N2-23	Hodnik	10.32 m²
N2-24	Ordinacija 5	19.44 m²
N2-25	Ordinacija 6	19.72 m²
N2-26	Ordinacija 7	16.08 m²
N2-27	Ordinacija 8	16.08 m²
N2-28	Ordinacja 9	16.08 m²
N2-29	Ordinacija 10	16.08 m²
N2-30	Ordinacija 11	16.08 m²
N2-31	Ordinacija 12	16.08 m²
Skupaj		475.70 m²

PROJEKTANT d.o.o.
Dolenjska cesta 324a
1291 Škofljica

investitor: OBČINA BREZOVICA Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica	vodja projektiranja: SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a. id.št. ZAPS 1116 PA PPN
objekt: VEČNAMENSKI ZDRAVSTVENI CENTER PODPEČ	pooblaščeni arhitekt, inženir: SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a. id.št. ZAPS 1116 PA PPN
vsebina grafičnega prikaza: TEHNIČNI PRIKAZI TLORIS 2.NADSTROPJA	
št.projekta: 2024-01	faza: DPP – Dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev
datum: maj 2024	merilo: 1:100 risba: 10 list: 01



PROSTORI CDZOM

SKUPNI PROSTORI STAVBE

POVRŠINE 2. NADSTROPJA
CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

Ozn.	Prostor	Površina
N2-1	Predprostor	14.32 m²
N2-2	Stopnišče	14.32 m²
N2-3	WC Ž	8.66 m²
N2-4	WC M	5.44 m²
N2-5	Dvigalo	5.26 m²
N2-6	Hodnik, čakalnica	85.09 m²
N2-7	Sprejem	7.22 m²
N2-8	Administracija, arhiv	21.07 m²
N2-9	Sestra triaža	12.02 m²
N2-10	Sestra administr.	12.02 m²
N2-11	Ordinacija 1	16.11 m²
N2-12	Ordinacija 2	16.08 m²
N2-13	Skupni prostor	28.04 m²
N2-14	Garderoba	4.68 m²
N2-15	Predprostor	2.40 m²
N2-16	WC Zap.	1.08 m²

POVRŠINE 2. NADSTROPJA
CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

Ozn.	Prostor	Površina
N2-17	Tuš	0.96 m²
N2-18	WC inv.	3.60 m²
N2-19	Skladišče opreme	5.86 m²
N2-20	Prostor za skupine	33.36 m²
N2-21	Ordinacija 3	16.08 m²
N2-22	Ordinacija 4	16.08 m²
N2-23	Hodnik	10.32 m²
N2-24	Ordinacija 5	19.44 m²
N2-25	Ordinacija 6	19.72 m²
N2-26	Ordinacija 7	16.08 m²
N2-27	Ordinacija 8	16.08 m²
N2-28	Ordinacja 9	16.08 m²
N2-29	Ordinacija 10	16.08 m²
N2-30	Ordinacija 11	16.08 m²
N2-31	Ordinacija 12	16.08 m²
Skupaj		475.70 m²

S

+- 0.00=289,67

PROJEKTANT d.o.o.
Dolenjska cesta 324a
1291 Škofljica

investitor:
OBČINA BREZOVICA
Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica

vodja projektiranja:
SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116 PA PPN

objekt:
VEČNAMENSKI ZDRAVSTVENI CENTER PODPEČ

pooblaščeni arhitekt, inženir:
SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116 PA PPN

vsebina grafičnega prikaza:
TEHNIČNI PRIKAZI
TLORIS 2.NADSTROPJA

št.projekta:
2024-01


faza:
DPP – Dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev

datum:
maj 2024

merilo:
1:100

risba:
10

list:
02




S

+- 0.00=289,67

PROJEKTANT d.o.o.
Dolenjska cesta 324a
1291 Škofljica

investitor: OBČINA BREZOVICA Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica	vodja projektiranja: SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a. id.št. ZAPS 1116 PA PPN
objekt: VEČNAMENSKI ZDRAVSTVENI CENTER PODPEČ	pooblaščeni arhitekt, inženir: SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a. id.št. ZAPS 1116 PA PPN
vsebina grafičnega prikaza: TEHNIČNI PRIKAZI TLORIS STREHE	
št.projekta: 2024-01	faza: DPP – Dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev
datum: maj 2024	merilo: 1:100 risba: 11 list: 01



PROJEKTANT, d.o.o.
Dolenjska cesta 324a
1291 Škofljica

investitor:
OBČINA BREZOVICA
Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica

vodja projektiranja:
SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116 PA PPN

objekt:
VEČNAMENSKI ZDRAVSTVENI CENTER PODPEČ

pooblaščeni arhitekt, inženir:
SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116 PA PPN

vsebina grafičnega prikaza:
TEHNIČNI PRIKAZI
PREREZ P1

št.projekta:
2024-01


faza:
DPP – Dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev

datum:
maj 2024


merilo:
1:100

risba:
12

list:
01




SEVEROZAHODNA FASADA



SEVEROVZHODNA FASADA



JUGOVZHODNA FASADA



JUGOZAHODNA FASADA

+- 0.00=289,67

PROJEKTANT d.o.o.
Dolenjska cesta 374a
1291 Škofljica

investitor:
OBČINA BREZOVICA
Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica

vodja projektiranja:
SANDRA ŠKRBIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116 PA PPN

objekt:
VEČNAMENSKI ZDRAVSTVENI CENTER PODPEČ

pooblaščeni arhitekt, inženir:
SANDRA ŠKRBIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116 PA PPN

vsebina grafičnega prikaza:
TEHNIČNI PRIKAZI
FASADE

št.projekta:
2024-01

faza:
DPP – Dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev

datum:
maj 2024

merilo:
1:150

risba:
1.5

list:
01


ZDRAVSTVENI CENTER PODPEČ






ZDRAVSTVENI CENTER POSTOJNA