



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Mariborska cesta 88, 3000 Celje

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ZA JAVNO NAROČILO:

**»Izvedba individualne zaščite objektov pred škodljivim delovanjem
voda«**

Projektna naloga

Naročnik:	REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE Mariborska cesta 88 3000 Celje
Predmet javnega naročila:	»Izvedba individualne zaščite objektov pred škodljivim delovanjem voda«
Vrsta javnega naročila:	Javno naročilo storitev
Postopek:	Odpri postopek (40. člen ZJN-3)
Oznaka javnega naročila:	43006-8/2024
Datum:	17. 12. 2024

1. Izhodišča

Slovenijo so med 3. in 6. avgustom 2023 zajele obilne padavine, ki so bolj značilne za jesensko obdobje. Največ padavin je padlo na ozkem pasu od zahodne Slovenije proti Zgornjesavinjski dolini in Koroški, kjer so v noči na petek (iz 3. na 4. avgust) nastajale predfrontalne nevihte z močnimi in dolgotrajnimi nalivi. Z nastankom ciklonskega območja nad severnim Sredozemljem so krajevno izdatne padavine zajele celotno slovenijo. Skupno je v 72 urah, do 6. avgusta zjutraj, v večjem delu Slovenije padlo med 100 in 300 mm dežja na m², manj le v delu Primorske in ob vzhodni meji s Hrvaško. Navedeno je povzročilo poplave in razlivanja rek ter divjanje hudournikov. Zaradi navedenih dogodkov sta tako prizadeti dve tretjini slovenskega ozemlja, zelo velika škoda pa je nastala predvsem na vodotokih in vodnogospodarski infrastrukturi ter posledično tudi na drugi gospodarski javni infrastrukturi (ceste, mostovi, vodovodna in kanalizacijska omrežja, telekomunikacije, plinovodi..ipd.).

Stanje na prizadetih vodotokih je zaradi hudourniškega značaja potokov slabo, mestoma kritično. Pojavile so se nove erozijske poškodbe, obstoječe so se še povečale, del vodne infrastrukture je popolnoma uničen, veliko je tudi plavja in plavnih čepov, struge so na določenih odsekih zaplavljene, polni so tudi prodni zadrževalniki. Na določenih odsekih pa so struge popolnoma preoblikovale svoje struge oziroma naredile nove struge tudi do 50 m od prvotne.

S sklepom številka 84400-14/2023/13 z dne 18. 1. 2024 je Vlada Republike Slovenije sprejela dopolnitev končne ocene škode v višini 10.842.203,04 evra.

Končna ocena neposredne škode na vodotokih znaša tako 1.322.389.093,02 evrov. Škoda na območjih Sektorjev Direkcije RS za vode znaša kot podano v preglednici 1:

Preglednica 1: Ocena neposredne škode na vodotokih

Sektor	Vrednost z DDV [EUR]
Sektor območja Soče	8.500.210,43
Sektor območja sp. Save	1.526.710,36
Sektor območja sr. Save	468.558.928,7
Sektor območja zg. Save	113.117.033,59
Sektor območja Savinje	434.201.725,82
Sektor območja Drave	278.233.653,44
Sektor območja Mure	18.250.830,68
Skupaj:	1.322.389.093,02

Vlada RS je 16.5.2024 sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij z večdnevним obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023, ki vključuje tudi Program sanacije vodne infrastrukture po poplavah 4. avgusta 2023 v ustrezno funkcionalno stanje odporno na podnebne spremembe.

2. Namen projektne naloge

Namen projektne naloge je vzpostaviti sistem zaščite objektov pred škodljivim delovanjem voda v primeru poplavnega dogodka.

3. Cilj projektne naloge

Cilj projektne naloge je dobava in vgradnja zaščitnih panelnih elementov za odprtine (okna, vrata) objektov.

4. Predmet naročila

Izvedba storitev, ki so predmet tega naročila, je razdeljena na 3 (tri) faze, in sicer:

I. Faza - Pregled in strokovno mnenje za objekt:

Izvajalec opravi pregled vseh objektov iz seznama in pripravi strokovno mnenje, ki opredeljuje ali je glede tehnične lastnosti objekta (npr. material gradnje, temeljenje, velikosti odprtin, statična stabilnost, višina poplavne vode, ...) in druga relevantna dejstva, kjer obvezno preveri doseg (višino) poplavne vode za posamezen objekt, možno objekt zaščiti s paneli. Strokovno oceno izdelava za to usposobljen strokovnjak.

II. Faza - Izdelava tehnične rešitve in pridobitev soglasij lastnikov:

Izvajalec za objekte, za katere bo s strokovno oceno ugotovljeno, da se lahko zaščitijo s paneli, izdelava tehnično rešitev, ki jo predstavi lastnikom objekta. Izvajalec od vseh zemljiškoknjižnih lastnikov objektov, ki se ščitijo s paneli, pridobi pisno soglasje, da se strinjajo s tehnično rešitvijo in njeno izvedbo.

III. Faza - Izvedba tehnične rešitve (dobava in montaža):

Izvajalec za objekte, katerih lastniki so se strinjali z izvedbo tehnične rešitve ter za katere je bil podpisan sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi s panelno zaščito med Direkcijo Republike Slovenije za vode (DRSV) in občino, na območju katere ležijo predmetni objekti, izvede montažo nosilnih elementov na same objekte in dobavi zaščitne panele. Vse aktivnosti vezane na podpis sporazuma izvede DRSV.

Predmet naročila je prav tako:

- Usposablja uporabnika (lokalne skupnosti in lastnika objekta) za rokovanje z zaščitnimi paneli
- Izdelava Navodil za vzdrževanje in obratovanje panelne zaščite.

Pri primopredaji panelne zaščite je treba upoštevati dejstvo, da se bodo le-te ustrezno hranile (na pristojni občini, štabu CZ oz. jih hrani lastnik objekta za vsak dotični objekt), zato morajo biti panelne zaščite (posamično in po sklopih - objektih) označene in pripravljene na shranjevanje, na način, da se v primeru potrebe lahko nemudoma vgradijo.

Seznam objektov je priloga te projektne naloge.

5. Rok za izvedbo storitev

Končni rok za izvedbo vseh storitev je 5 (pet) mesecev od sklenitve pogodbe, v skladu z naslednjimi mejniki:

	Opis	Rok
Mejnik I	Pregled in strokovno mnenje za objekte	1 (en) mesec od podpisa pogodbe
Mejnik II	Izdelava tehnične rešitve in pridobitev soglasij lastnikov	2 (dva) meseca od podpisa pogodbe
Mejnik III	Izvedba tehnične rešitve (dobava in montaža)	5 (pet) mesecev od podpisa pogodbe

6. Drugi pogoji

Predmet vključuje vse potrebne aktivnosti, ki obsegajo:

- Svetovanje naročniku in lastniku objekta v fazi priprave (vse pisno, za vsak objekt posebej s soglasjem lastnika, ter predano naročniku);
- Ogled in določitev materialnih karakteristik objekta za izbiro variante zaščite, tipa montaže, sistema pritrdjevanja, vse potrebne izmere, po potrebi izris delavniških risb;
- Izvedba vseh potrebnih predhodnih aktivnosti in kompletno aktivnosti montaž, do popolne funkcionalnosti;
- Vsa druga dela, ki so vezana na izvedbo panelne zaščite.

Vsa dela se morajo izvajati po določilih veljavne zakonodaje, tehničnih predpisih, normativih standardih in navodilih, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

Dela se izvajajo po navodilih in nadzorom naročnika. Naročnik za lastne potrebe lahko imenuje super nadzor.

Z izvedbo zaščite pred škodljivim delovanjem voda se ne sme poslabšati statična stabilnosti objekta v primeru poplavnega dogodka.

7. Obveznosti izvajalca

Izvajalec pri izvedbi storitev, ki so predmet tega naročila, sodeluje z naročnikom in ostalimi izvajalci, ki jih določi naročnik ter upošteva njihove usmeritve in podatke. Obveznosti izdelovalca so tudi sledeče:

- Udeležba na rednih koordinacijah izvajanja projektne naloge z naročnikom;
- Priprava predstavitvenih gradiv za udeležbo na usklajevanjih z lokalnimi skupnostmi in drugimi deležniki, ki so ključnega pomena za izvedo predmeta naročila, skladno s predhodnim dogovorom z naročnikom;
- Udeležba na predstavitev rezultatov projektne naloge po predhodni uskladitvi z naročnikom,
- Druge obveznosti po predhodnem dogovoru z naročnikom;
- Izpolnjevanje vseh potrebnih pogojev za opravljanje dejavnosti iz področne zakonodaje, ki jo izvaja,