DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

POGLAVJE 2

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
in
IZJAVA – PONUDBENI PREDRAČUN

za

Vzdrževanje betonskih površin AC objektov

(int. ev. št. 000279/2024)

I. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

1. SPLOŠNO

Redno vzdrževanje betonskih površin AC objektov v upravljanju in vzdrževanju DARS d.d. je zahtevano v projektih (poslovnikih) za vzdrževanje in obratovanje objektov in Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Ur. l. RS, št. 62/98 in 109/10 – ZCes-1) na podlagi Zakona o cestah (Ur. l. RS, št. 109/10 in 48/12). Za izvajanje rednega vzdrževanja objektov se poleg tega uporabljajo še določila Zakona o gradbenih proizvodih ter tehnične specifikacije za javne ceste TSC 07 Objekti na cestah.

Namen rednega vzdrževanja betonskih površin AC objektov je zagotoviti ustrezen nivo vzdrževanja in preprečiti nadaljnje poškodbe AB konstrukcij. S tem se povečuje varnost in trajnost konstrukcij in ohranja dejanska vrednost objektov. Podaljšuje se življenjska doba konstrukcij oziroma zagotavlja varnost in stabilnost z vidika trajnosti konstrukcije (nosilnost, poškodbe in vpliv le-teh na varnost, preprečujejo se še večje poškodbe AB konstrukcij). Z vidika prometa pod in ob konstrukcijah se zagotavlja prometna varnost (npr. luščenje in odpadanje delaminiranega razpokanega betona).

2. PREDMET IN OBSEG DEL

Redno vzdrževanje betonskih površin AC objektov v upravljanju in vzdrževanju DARS d.d. zajema izvajanje določenih nujnih popravil poškodb objektov, ki so rezultat staranja objektov ali nepredvidenih dogodkov (nezgod). Dela se izvajajo na celotnem območju Republike Slovenije na vseh AC in HC v upravljanju in vzdrževanju DARS d.d. (vse AC baze in izpostave).

2.1 Predmet vzdrževanja betonskih površin AC objektov

2.1.1. Splošno

Redno vzdrževanje zajema izvajanje določenih sanacij betonskih površin, vključno z vgrajevanjem polproizvodov, ki so rezultat staranja ali nepredvidenih dogodkov (nezgod).

2.1.2. Predmet rednega vzdrževanja betonskih površin cestnih objektov

Med cestne objekte, ki jih je treba redno vzdrževati ter opraviti nujni poseg štejejo mostovi, nadvozi, podvozi, prepusti, viadukti (samo podporna konstrukcija - stebri do višine 25m, oporniki in robni venci), oporni in podporni zidovi, BVO elementi, portali in AB stene predorov ter vse druge betonske konstrukcije na AC in HC v upravljanju in vzdrževanju DARS d.d.

Predmet rednih vzdrževalnih del so popravila betonskih površin z reprofilacijsko malto, zaščita proti vdiranju snovi s premazi in injektiranjem površinskih razpok, zaščita armature, zatesnitev dilatacijskih reg in druga manjša popravila.

Vrsta in obseg sanacijskega ukrepa se določi na terenu v odvisnosti od stanja poškodb vozišča skupaj s predstavniki nadzornega organa in predstavniki naročnika (inženir, Služba za podporo vodenja AC baz, AC baze).

Vrsta in obseg posameznih del je razviden iz popisa del.

2.2.3. Naloge izvajalca del pri rednem vzdrževanju betonskih površin objektov

Izvajalec mora dela izvajati po ustrezni izbiri principa sanacije površinskih poškodb AB objektov, ki so definirane po EN 1504 in z upoštevanjem navodil proizvajalcev gradbenih proizvodov in nadzora. Izvajalec del mora v okviru rednega vzdrževanja ali vgrajevanja določenega polproizvoda, opraviti naslednje naloge:

a. redna manjša vzdrževalna dela:

- izvajanje s pogodbo določenih nalog glede na odobreni letni načrt rednega vzdrževanja

- preverjanje uspešnosti opravljenih vzdrževalnih del, določenih v ustrezni tehnični specifikaciji za proizvod in po popisih

b. večja redna vzdrževalna dela:

- izvajanje s pogodbo določenih nalog glede na odobreni letni načrt za večje redne vzdrževalne posege
- pripravljati tehnološke elaborate za izvedbo in jih predati naročniku, Inženirju ali njegovi strokovni službi
- preverjanje uspešnosti opravljenih večjih vzdrževalnih del, po določilih v ustrezni tehnični specifikaciji za proizvod in po popisih del
- odprava ugotovljenih pomanjkljivosti s strani Naročnika, Inženirja ali njegove strokovne službe.

2.3. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVEDBO DEL

2.3.1. Splošni pogoji

Izvajalec del si mora pred začetkom izvajanja del sam pridobiti eventualno potrebno soglasje ali dovoljenje za zaporo vozišča in druga potrebna soglasja in dovoljenja po zakonsko določenem postopku na svoje stroške.

Zaporo vozišča za izvedbo sanacije vozišča postavijo, vzdržujejo in odstranijo za to pristojni delavci DARS d.d. Strošek prometne zapore na avtocesti je za čas trajanja izvedbe strošek Naročnika, razen v primeru da Izvajalec zamuja z izvedbenimi deli. Izdelava elaborata za začasno prometno ureditev in strošek prometne zapore ceste, ki so v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo ali občin, se obračuna po dejanskih stroških.

Izvajalec del mora pred pričetkom del z naročnikom skleniti sporazum, v skladu s 25. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu in sicer za ves čas izvajanja del. Sporazum pripravi naročnik. Koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter varnostni načrt zagotovi naročnik DARS d.d. in ni predmet tega javnega naročila.

Količinsko kontrolo izmer opravljene sanacije in strokovni nadzor nad izvršenimi deli preverja in opravlja pooblaščeni nadzorni organ, kar potrdi s podpisom v gradbenem dnevniku in gradbeni knjigi.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zagotoviti odvoz in deponiranje materiala na ustrezno deponijo ter nadzornemu organu predložiti evidenčne liste v skladu z zakonodajo s področja varovanja okolja.

2.3.2. Tehnični pogoji

Kakovost vseh uporabljenih materialov in način izvršenih del mora smiselno ustrezati določilom v Posebnih tehničnih pogojih ter v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi.

2.3.3. Rok dokončanja del

Razpisana dela se bodo izvajala od uvedbe izvajalca v delo v skupnem trajanju 36 mesecev. Po uvedbi v delo in pred pričetkom del mora izbrani izvajalec v roku 14 dni izdelati tehnološki elaborat (TE) in ga predati v pregled in potrditev nadzornemu organu. Skrajni rok za izvršitev vseh obveznosti, potrebnih za izdajo »Potrdila o odpravi pomanjkljivosti« je tri (3) mesece po zaključku del. Pogodba se bo sklenila za predvideno obdobje 40 mesecev.

Redna vzdrževalna dela se izvajajo skladno z vsakokratno dogovorjenim terminskim planom v obsegu zagotovljenih finančnih sredstev naročnika. Naročnik DARS d.d. si pridržuje pravico, da bo obseg izvedbenih del po pogodbi prilagodil glede na razpoložljiva finančna sredstva v vsakoletnem poslovnem načrtu DARS d.d.

2.3.4. Garancija

Garancija za odpravo napak v garancijski dobi za opravljena dela mora biti 5 let.

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d. d.

II. IZJAVA – PONUDBENI PREDRAČUN

Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije ponudbenega predračuna iz priloge Poglavja 2. Nobene od postavk ne ponujamo brezplačno, ni enaka 0 EUR in ni neizpolnjena.

Strinjamo se, da so razpisane količine na enoto mere in so okvirne. Količine niso dokončne in se prilagajajo konkretnim potrebam ter razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik ni zavezan naročiti celotnih količin.

Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena/ME ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetnim javnim naročilom.

Plačnik DDV je, po 76.a členu ZDDV-1, naročnik.

Datum: Podpis:

NAVODILO:
Ponudnik ***mora*** izpolniti priloženo tabelo v Excelovem dokumentu (Priloga P2 – Ponudbeni predračun s popisom del) in jo izpolnjeno in podpisano priložiti ponudbi v pdf. in xlsx. obliki.

V primeru, da ponudnik ne izpolni s cenami/ME vseh pozicij ponudbenega predračuna, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka izbire.

Ponudnik izpolni tabelo v Excelovi preglednici tako, da za vsako postavko vpiše ceno/ME brez DDV v EUR, na dve (2) decimalki natančno, v stolpcu "vrednost" pa se skupna vrednost postavke izpiše avtomatično zaokroženo na (2) dve decimalki.

Ostalih vsebin iz ponudbenega predračuna ponudnik ne sme spreminjati, v nasprotnem primeru bo naročnik tako ponudbo izločil.

Priloga P2 – Ponudbeni predračun s popisom del je priložen v Excelovem dokumentu.