



- Shema obloge - omare v pravilni sobi 02 z AVL opremo - LCD zaslon
- Sestav omar in oblog iz:
- po meri narejena omara z AVL opremo, zakrito z dvojnimi drsnimi vrati, element brez cokla, vsi vidni elementi kaširani z iglanim podom, tip enak kot na tleh, ročaji po detalju
- dve po meri narejenih zaključnih zaokroženih elementov s leseno ali kovinsko podkonstrukcijo na notranji strani. Zapora iz MDF plošče za krivljenje deb. min. 10mm, viš. 205cm, kaširana z iglanim podom, tip enak kot na tleh, barva po izboru projektanta, z možnostjo odpiranja. Odpiranje in delitev po shemi, brez cokla spodaj.
- Vse iz vezane plošče bor elliotis, deb.20mm, brušeno, lakirano, z vidnimi napakami. Spodnji cokli iz vezane plošče, stiki pod kotom 45°, zamaknjen v notranjost, cokol montiran na PVC noge, nastavljive po višini. Cokli z zaokrožnico zgoraj zaradi izpina strojnih inštalacij. Vrata v višini omare, vodila in pante prilagoditi višin in teži elementa.
- Del elementa tudi zgornja polica preko vseh elementov, globina se prilagaja obstoječemu zidu, določiti po dogovoru s projektantom.
- Po potrebi konstrukcijo in druge dele omare in izreze prilagoditi revizijskim odprtina in STR-EL opremi.

MEDPROSTOR

Medprostor, arhitekturni atelje d.o.o.
Breg 22/III, SI - 1000 Ljubljana,
T: 083813648, F:083813649,
Ep: info@medprostor.si, I: www.medprostor.si

številka projekta	0179 - 2019
naročnik	MESTNA OBČINA MARIBOR
naslov naročnika	Ulica Heroja Staneta 2000 Maribor
vrsta objekta	CENTER ROTOVŽ
mesto gradnje	Rotovski trg, Maribor
katastrska občina številka parcele	657 MARIBOR GRAD 1548, 1549/1, 1660, 1661, 1662/2, 1663/2

vrsta projektne dokumentacije	PZI
načrt	OPREMA
risba sprememba	OBLOGA V PRAVLJIČNI SOBI 02
merilo	1:20
datum datum spremembe	marec 2022
številka lista	2.7.2.2
odgovorna oseba projektanta identifikacijska številka	Rok Žnidaršič, u.d.i.a. ZAPS - 1576
vodja projekta identifikacijska številka	Rok Žnidaršič, u.d.i.a. ZAPS - 1576
izdelovalci načrta	Jerneja Fischer Knap, u.d.i.a. Samo Mlakar, u.d.i.a. Sanja Daljavec, m.i.a. Lea Denša, m.i.a. Neža Pezdirc, m.i.a. Matija Nahtigal, m.i.a. Danijel Tejić, m.i.a.

opombe

Vse mere preveriti na mestu! I Vse nejasnosti reševati skupaj s projektantom! I Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu PZI projekta! I Delavniške načrte (jeklene konstrukcije, oken, vrat, fasade, opreme) izdelava izvajalec, pred vgradnjo jih mora pisno potrditi vodja projekta! I Predmetni načrt je avtorsko delo, zato mora vse spremembe objekta potrditi izključno odgovorna oseba projektanta! I Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih oseb projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!