Štev. 8.1.5./2024-DPN-117-MS-441
Datum:

PROJEKTNA NALOGA
ZA RECENZIJSKI PREGLED STROKOVNIH PODLAG ZA IZDELAVO DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DRŽAVNO CESTO OD OTIŠKEGA VRHA DO PRIKLJUČKA PREVALJE

1.0 UVOD

V izdelavi je državni prostorski načrt za državno cesto od Otiškega Vrha do priključka Prevalje (v nadaljevanju: DPN). Postopek priprave DPN je trenutno v fazi izdelovanja strokovnih podlag za DPN.

Načrtovana državna cesta od Otiškega Vrha do priključka Prevalje je opredeljena kot del tretje razvojne osi, ki se iz smeri avstrijske Koroške, prek Poljane, Prevalj, Raven na Koroškem, Otiškega Vrha, Slovenj Gradca in Velenja, pri Celju navezuje na avtocesto A1 in se nato nadaljuje proti Novemu mestu in naprej proti Karlovcu oz. se naveže na avtocesto Zagreb–Reka. Z razvojno osjo se povezujejo regionalna središča v Avstriji, Sloveniji in na Hrvaškem ter se omogoča navezovanje obstoječega tovornega in osebnega prometa vseh pokrajin na tej osi na glavne evropske prometne in razvojne osi.

Leta 2021 je Vlada RS s sklepom (št. 35000-18/2021/3 z dne 7. 10. 2021) potrdila predlog najustreznejše rešitve poteka trase državne ceste od Otiškega vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu, kjer je na odseku od Otiškega vrha do Raven na Koroškem predvidena kot štiripasovna, na odseku od Raven na Koroškem do Prevalj pa kot dvopasovna cesta. Od Prevalj do meje z Republiko Avstrijo se rekonstruira obstoječa državna cesta Holmec – Poljana (ni v pristojnosti DARS).

Februarja 2023 je bil skladno z usmeritvami iz ŠV(UR)/PIZ izdelan Elaborat optimizacij in preveritve smiselnosti izvedbe štiripasovne ceste na prvem odseku državne ceste, tj. od Otiškega vrha do priključka Ravne na Koroškem, na podlagi katerega je bila sprejeta odločitev (dopis MZI št. 350-73/2010/133-02112043 z dne 8. 5. 2023), da se odsek od Otiškega Vrha do Raven na Koroškem načrtuje kot štiripasovna hitra cesta, kot to določa sklep Vlade RS št. 35000-18/2021/3 z dne 7. 10. 2021.

Na prvem odseku, to je od Otiškega Vrha do priključka Ravne na Koroškem, se načrtuje nova štiripasovna cesta v dolžini ca. 3,86 km s projektno hitrostjo 100 km/h. Na drugem odseku, to je od priključka Ravne na Koroškem do priključka Prevalje, v dolžini ca. 7,29 km, se načrtuje dvopasovnica s projektno hitrostjo 90 km/h.

2.0 PREDMET NALOGE

Predmet naloge je sprotna recenzija in končni recenzijski pregled strokovnih podlag za izdelavo DPN, vključno s pregledom morebitnih sprememb in dopolnitev strokovnih podlag po javni razgrnitvi predloga DPN. Količine, podane v prilogi 1, so zgolj informativne in ne predstavljajo dejanskega končnega obsega načrtovanih ureditev, ki so predmet recenzijskega pregleda v okviru te naloge.

Glede na obseg strokovnih podlag, bodo predmet te recenzije naslednji načrti in elaborati:

1. Cestni del (Načrti glavne trase 2 pasovnice in navezovalnih cest, načrti glavne trase 4 pasovnice in navezovalnih cest, Načrti priključkov na hitro cesto, Načrti deviacij ob hitri cesti, Elaborat ureditve gradbišča v času gradnje, Elaborat dimenzioniranja voziščnih konstrukcij, Idejne rešitve ukrepov v času gradnje);

SIQ ISO 9001 Q-1886 ISO 50001 En-018 ISO 22301 IN-005 ISO/IEC 27001 I-086
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

2. Projektantski predračun (pregled in kontrola popisa del s količinami);
3. Odvodnja in čiščenje meteornih voda (Načrt meteorne odvodnje z objekti);
4. Vodno gospodarske ureditve (Načrt regulacij vodotokov);
5. Premostitveni objekti (podvozi-podhodi, nadvozi, mostovi, viadukti, ploščati prepusti);
6. Pokriti vkopi;
7. Predori (zasnova, varnost).

Recenzent mora zagotoviti sodelovanje in sprotno recenzijo vseh načrtovanih rešitev pri izdelavi strokovnih podlag (ne glede na informativne količine iz priloge 1) in potrjevati izhodišča za načrtovanje ter na poziv naročnika sodelovati na rednih koordinacijskih sestankih. Z vmesnimi poročili recenzent zagotavlja sprotno recenzijo projektnih rešitev in strokovnih podlag z namenom, da pri končni recenziji ne bo ključnih pripomb, ki bi lahko vplivale na prostorske rešitve načrtovanih rešitev.

Z recenzijskim pregledom mora recenzent ugotoviti, ali so v predloženi dokumentaciji prikazane tehnične, tehnološke in ostale rešitve skladne s projektno nalogo in veljavno zakonodajo, tehničnimi predpisi, standardi ter smernicami in dobro inženirsko prakso ter ali so rešitve optimalne v taki meri, da je glede na namensko rabo objekta ta za naročnika gospodaren.

Posebej je recenzent dolžan preveriti popise del s predizmerami, in sicer ali so zajeta vsa potrebna dela.

Izvajalcu bo vsakokratna vmesna dokumentacija predana v elektronski obliki, vsa potrebna dokumentacija za končni recenzijski pregled pa na zahtevo recenzenta v enem tiskanem izvodu za vsebine, ki so predmet recenzije ter strokovne podlage v celotnem obsegu v elektronski obliki.

3.0 OSTALE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Recenzent mora pri izdelavi del, ki so predmet te projektne naloge upoštevati naslednja izhodišča oz. navodila:

- Recenzent se je dolžan podrobno seznaniti s projektom;
- Recenzent mora podrobno pregledati in oceniti projektno dokumentacijo, ugotoviti celovitost in skladnost projektnih rešitev ter pri tem preveriti ustreznost projektne dokumentacije na podlagi naslednjih meril:
  - Upoštevanje pogojev projektne naloge,
  - Preglednost in razumljivost izdelanih načrtov in elaboratov,
  - Usklajenost tekstualnega in grafičnega dela,
  - Pregled popisa del in korektnost predračuna,
  - Skladnost z zakonodajo;
- Recenzent je dolžan sproti sodelovati z naročnikom, izdelovalci idejnega projekta in drugih strokovnih podlag ter ostalimi izdelovalci v sklopu priprave DPN in izdelave dopolnitve strokovnih podlag po javni razgrnitvi predloga DPN;
- Recenzent je dolžan sodelovati na vseh koordinacijah, ki jih sklicuje naročnik, ostalih delovnih sestankih ter sodelovati na seji recenzijske komisije;
- Kot dober strokovnjak prevzema odgovornost za opravo vseh nalog, ki jih je potrebno izvršiti za uspešno in popolno izvedbo predmeta naloge;
- Recenzent o pregledu sestavi pisno poročilo;
- Recenzent pripravi pisna stališča na odgovore izdelovalcev strokovnih podlag;
- Končni rezultat recenzije je izjava recenzenta, da so v izdelani dokumentaciji upoštevane vse smiselne pripombe recenzenta.

Razpisana dela morajo biti izvedena v skladu z veljavno zakonodajo ter na tej podlagi izdanimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi, smernicami, navodili ter predpisi, ki bodo morebiti sprejeti v času izdelave naloge.

4.0 ROKI

Roki za izdelavo recenzijskega pregleda vseh načrtov, ki so predmet te naloge so:

FAZA	ROK
1. Sprotna recenzija in sodelovanje z izdelovalci, sodelovanje na rednih koordinacijah z izdelovalci in Naročnikom	v času izdelave strokovnih podlag 5 dni od prejema posameznega gradiva, ki je predmet sprotne recenzije
2. Končni pregled in izdelava recenzijskega poročila	10 dni od prejema gradiva, ki je predmet recenzije
3. Priprava pisnih stališč na odgovore izdelovalcev strokovnih podlag	5 dni od prejema odgovorov izdelovalcev strokovnih podlag
4. Posredovanje izjave recenzenta	5 dni po prejemu dopolnjenih strokovnih podlag po recenziji oz. zadnji uskladitvi z izdelovalci strokovnih podlag
5. Recenzija sprememb in dopolnitev strokovnih podlag po javni razgrnitvi*	15 dni od prejema dopolnjenega gradiva, ki je predmet recenzije
6. Posredovanje izjave recenzenta o pregledu sprememb in dopolnitev strokovnih podlag*	5 dni po prejemu dopolnjenih strokovnih podlag po recenziji oz. zadnji uskladitvi z izdelovalci strokovnih podlag

* Recenzija se izvede v primeru večjih sprememb načrtov in elaboratov (ki so predmet recenzije) po prejemu pripomb z javne razgrnitve predloga DPN

5.0 CENA

Ponudnik mora izpolniti specifikacijo ponudbe v prilogi 1.

Priloga 1: Specifikacija ponudbene cene

Priloga 1: Specifikacija ponudbene cene

Ponudnik mora izpolniti spodnjo tabelo – Specifikacija ponudbene cene, kjer za vsako od faz opredeli ceno na enoto ter skupno vrednost za posamezne vsebinske sklope. Končna - skupna ponudbena cena mora vsebovati skupno vrednost del, davek na dodano vrednost. V ceni so vključeni vsi materialni stroški, vsi stroški koordinacij (sestankov, usklajevanja ipd.). V ceno, ki je opredeljena z enoto km (trasa) so vključene dolžine vseh priključkov deviacij, razcepi, prevezave in druge povezane ureditve. Obračun se vrši po dejansko izvršenih delih.

Št. postavke	Načrt/elaborat	Količina	Enota	Vrednost na enoto	Vrednost skupaj
1	Cestni del (Načrti glavne trase 2 pasovnice in navezovalnih cest, načrti glavne trase 4 pasovnice, Načrti priključkov na hitri cesti, Načrti deviacij ob hitri cesti, Elaborat ureditve gradbišča v času gradnje, Elaborat dimenzioniranja voziščnih konstrukcij, Idejne rešitve ukrepov v času gradnje)	12	km		
2	Projektantski predračun (pregled in kontrola popisa del s količinami)	1	kom		
3	Odvodnja in čiščenje meteornih voda (Načrt meteorne odvodnje z objekti)	1	kom		
4	Vodno gospodarske ureditve (Načrt regulacij vodotokov); - za hitro cesto dolžine 12 km	1	kom		
5	Premostitveni objekti				
5.1	Nadvozi, podvozi, podhodi	5	kom		
5.2	Mostovi	5	kom		
5.3	Ploščati prepusti (za glavno traso dolžine 12 km)	12	km		
5.4	Viadukti (ločeni objekti se upoštevajo posebej)	15	kom		
6	Pokriti vkopi	2	kom		
7	Predori	2	kom		
8	Recenzija sprememb in dopolnitev strokovnih podlag po javni razgrnitvi (10% vrednosti postavk 1 do 7)	10	%		
	Skupaj brez DDV				
	DDV (22 %)				
	Skupaj z DDV				