1.1 NASLOVNA STRAN

INVESTITOR Občina Oplotnica
Goriška cesta 4
2317 Oplotnica

NAZIV GRADNJE **KNJIŽNICA OPLOTNICA**

VRSTA GRADNJE NOVOGRADNJA – NOVOZGRAJEN OBJEKT


VRSTA DOKUMENTACIJE PZI – načrt notranje opreme

ŠTEVILKA PROJEKTA 2409046

DATUM IZDELAVE 01.11.2024

PROJEKTANT TEJA KOVAČ LOZAR, arhitektka in oblikovalka, samozaposlena v kulturi
Ul. M. Volk 73
2312 Orehova vas
Odgovorna oseba: Teja Kovač Lozar, udia

ODGOVORNI PROJEKTANT Teja Kovač Lozar, univ.dipl.inž.arh., ZAPS-A-1948



1.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA

1.1 Naslovna stran
1.2 Kazalo vsebine načrta
1.3 Opis notranje opreme
1.4 Popis notranje opreme
1.5 Tehnični prikazi

1.3 OPIS NOTRANJE OPREME

Uvod

Projektna dokumentacija obravnava notranjo opremo knjižnice Oplotnica, ki se nahaja v novogradnji Objekta 1 „Pohorski vrtovi“, na parcelni številki 2059/77 in 3059/4, katastrska občina Oplotnica. Objekt se nahaja v osrčju naselja Oplotnica in je del nove pozidave, ki obsega tri enake večstanovanjske objekte.
Knjižnica Oplotnica spada pod okrilje Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica.

Splošno

Knjižnica se nahaja v pritličju objekta in ima ločen pokrit vhod iz severne strani. Skupna tlorisna velikost knjižnice obsega 152,65 m2, višina prostorov je 300 cm.
Prostori so osvetljeni in naravno prezračevani iz vseh štirih strani ter imajo večje zastekljene površine.
Tlorisno ima knjižnica obliko črke U, prehod na J strani jo deli na dva dela. Celotna knjižnica je sicer povezana, ločena sta le prostora sanitarij in prostor skladišča s čajno kuhinjo.
Talna obloga v prostorih je vinil sivih odtenkov, stene so belo opleskane. Pod stropom so speljani kovinski kanali, ki so predvideni v beli barvi.

Ideja notranje opreme

Oprema prostorov sledi ideji, da je knjižnica neke vrste dnevna soba kraja, prostor mirnega srečevanja, izmenjave in prebiranja. Oprema je zasnovana tako, da bodo prostori prijetni, svetli in zračni, oprema pa udobna, praktična in delno mobilna za zagotavljanje več namembnosti. Namenjena bo vsem generacijam, tako mirnemu prebiranju, srečevanju, učenju kot tudi predavanjem, bralnim srečanjem, pravljičnim uricam, ustvarjalnim delavnicam, družabnim igram...

Navdih za rdečo nit opreme je povzet iz okolice kraja, zelenih pohorskih gozdovih, listih dreves, silhuetah smrek, storžev in semen storžev, po vodi, ki brzi skozi kraj. Vse to je povzeto v barvah opreme in obliki novega elementa, ki je uporabljen v notranji opremi kot sedalo – tabure, izrezan vzorec v pultu, vozičku, stenski igri... Notranja oprema je zasnovana v smislu biofilnega oblikovanja, ki na ljudi deluje pozitivno na vseh ravneh.

Namembnost površin

Knjižnica je tlorisno razdeljena na dva dela, ki sta povezana s prehodom. Ob vhodu je predvideno območje pulta za zaposlenega in območje srečevanja z udobnimi sedali. Ob pultu so predvideni premični regali, da se lahko prostor sprazni in je namenjen bralnim srečanjem in predavanjem. JZ del je namenjen otrokom in mladostnikom ter je v vidnem polju zaposlenega. Prehod ima predvideno stensko magnetno ustvarjalno igro. JV del je namenjen literaturi za odrasle. V SZ delu se nahajajo sanitarije za zaposlene in obiskovalce ter prostor skladišča s čajno kuhinjo. V knjižnici sta predvideni dve računalniški mesti, eno stoječe in eno sedeče na večji delovni površini, ki je namenjena tudi učenju in inštrukcijam. Na skrajnem V in Z delu sta predvideni vgradni sedalni niši – otroška in odrasla. Prav tako so ob večjih J okenskih odprtinah predvideni kotički za sedenje.

Zasnova notranje opreme

Glede na idejo notranje opreme se na določenih elementih pojavijo organske oblike in izrezi.
Generalno je oprema v V delu za odrasle predvidena bolj urejeno, strogo, ravno in visoko, v Z delu za otroke pa je oprema igriva, sestavljiva, organska, nizka in se viša v del za mlade, kjer so regali ukrivljeni. Prav tako je ukrivljen pult za zaposlenega, ki s svojo krožno formo obiskovalce usmerja v prostor.

1.4 POPIS NOTRANJE OPREME

KNJIŽNICA OPLOTNICA - POPIS NOTRANJE OPREME

Investitor: OBČINA OPLOTNICA, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica

UVODNE OPOMBE

V enotnih cenah mora ponudnik zajeti vse pričakovane stroške in:

1. Stroške nabave, izdelave, vgradnje in montaže celotne opreme.
2. Sorazmerni del stroškov pripravljalnih del, organizacije, ureditve in varovanja gradbišča.
3. Stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in embalaže.
4. Izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj...
5. Stroške prevoza, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču.
6. Vsi elementi, ki so postavljeni direktno na finalna tla, morajo imeti na podstavku mehke zaščitne nalimke za zaščito pred poškodbami, ponudnik to upošteva v ceni izdelka.
7. Izvajalec je dožan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele načrta opreme. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti pred oddajo ponudbe. V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirana dobava in montaža komplet gotovega elementa po načrtu opreme.

Ostale zahteve:

8. Vse mere navedene v popisu in v načrtih je potrebno kontrolirati na objektu!
9. Dela morajo biti izvedena strokovno pravilno in iz najkvalitetnejših materialov, skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi in SIST-i,

10. V ceni za enoto je potrebno, poleg del opisanih v posamezni postavki, upoštevati še:

-koordinacije s projektantom pri določanju barvnih shem, reševanju detajlov, potrjevanju delavniških načrtov,

- opravljanje izmer na objektu,

- izdelava delavniških načrtov,

- dobavo in montažo vsega potrebnega osnovnega in pomožnega materiala: okovja, kljuk, ključavnic, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški,

- delo v delavnici in na objektu,

- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi, pred poškodbami ustrezno zaščitenih izdelkov do mesta montaže,

- izdelavo vseh potrebnih detajlov oziroma delavniških risb in dopolnilnih del, katera so potrebna za končanje posameznih del, tudi če detajli in niso podrobno navedeni in opisani v popisu del ali projektu in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih elementov notranje opreme,

- dobava vseh podkonstrukcij,

- izdelava in dobava vzorcev v potrditev naročniku in odgovornemu projektantu,

- čiščenje opreme in prostorov po izvršeni montaži in zaščita izdelkov do predaje naročniku,

- obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki,

- pohištvo se izdeluje po potrjenih shemah iz projekta,

- vsi materiali za pohištvo morajo imeti ustrezne certifikate in ateste,

- vse materiale pred vgradnjo potrdi odgovorni projektant,

- po končanih delih mora izvajalec v celoti elemente opreme in prostor, v katerem so se dela izvajala, v celoti temeljito očistiti.

Pozicija		kom	cena/EM	skupaj
PU	**Centralni pult zaposlenega** Centralni knjižnični pult v osrednjem prostoru pri vhodu, kjer se vrši izposoja in vračanje gradiva. Element krožne oblike ima na sprednji strani nameščene letve z izrezanim vzorcem. V sklopu elementa je na notranji strani, kjer je delovno mesto knjižničarja, predviden zaprt prostor za postavitev računalnika in trije predali. Celoten element nosi kovinska konstrukcija, ki je izvedena iz kvadratnih aluminijastih pohištvenih profilov. Na profile je pritrjena zgornja plošča, sprednja upognjena plošča, stranice in element s tremi predali ter s prostorom za računalnik. - dimenzija celotnega elementa: d/š/v = 243,6 / 192 / 75 cm, širina mizne plošče: 75 cm. - stranice, sprednja upognjena plošča in stranice elementa za računalnik ter predalov, iz mediapana debeline 19 mm, barvano v barvo po izbiri projektanta, - zgornja plošča iz mediapana debeline 38mm, barvana v barvo po izbiri projektanta, - letve na sprednji strani iz mediapana debeline 25 mm, širina letve 44 mm, pritrjene na medsebojni razdalji 6mm, z distančniki odmaknjene 20mm od sprednje plošče, z izrezanim vzorcem, barvane v barvo po izbiri projektanta, - prostor za računalnik ima na sprednji strani vrata, ki imajo vgrajeno cilindrično ključavnico za zaklep fronte, - Letve na sprednji strani 50 mm dvignjene od tal, - Pult postavljen ob steber, - na spodnji strani zgornje plošče (med letvami in sprednjo ploščo) je predviden utor, v njem nameščen alu - profil z led trakom.	1		
KE.01	**Knjižni element z računalniškim mestom** Knjižni element v prvem prostoru bo nameščen ob steno za centralnim pultom. Med knjižnimi elementi vstavljen element za računalnik in tiskalnik z zaokroženim pultom in vrati z izrezi, iz barvanega mediapana deb. 25mm, barve po izbiri projektanta. Vrata opremljena s cilindričnimi ključavnicami. Skupne mere celotne postavitve: š/v/g = 594,8 /227 /31,2 cm (51,7 cm). - vse stranice in police elementov: iveral z ultrapasom debeline 25 mm, barve po izbiri projektanta, - hrbet: iveral z ultrapasom debeline 12 mm, barve po izbiri projektanta, - robovi - ABS robni trak debeline 1 mm, minimalno posnet (usklajen z ultrapasom!), - vertikale z zaokroženimi zaključki na vrhu, - premične police za knjige, - v zgornji polici nad računalnikom in tiskalnikom je utor z nameščenim alu - profilom z led trakom.	1		

KE.02 **Knjižni element z zaokroženim delom** 1

Knjižni element z zaokroženim delom bo v prvem prostoru nameščen ob steno.
Skupne mere elementa: š/v/g = 260 / 200 / 31,2 cm.
- vse stranice in police elementov: iveral z ultrapasom debeline 25 mm, barve po izbiri projektanta,
- hrbet: iveral z ultrapasom debeline 12 mm, barve po izbiri projektanta,
- robovi - ABS robni trak debeline 1 mm, minimalno posnet (usklajen z ultrapasom!),
- premične police za knjige,
- z zaokroženim zaključnim delom, ki ima zaokrožene police in hrbet iz iverala z ultrapasom debeline 25 mm.

ER **Element za revije** 1

Element za prezentacijo in shranjevanje periodike v prvem prostoru. Element ima skupno kapaciteto za shranjevanje 18 naslovov. Sestavljen je iz 5 vrst po 3 prekate. Vsak prekat je opremljen s svojimi kovinskimi dvižnimi vrati, ki so tako oblikovana, da se na sprednji strani lahko shrani izvod revije.
Dimenzija celotnega elementa: d/š/v = 90 / 43 / 200 cm
Stranice, zgornja in spodnja ploskev iz iverala z ultrapasom debeline 25 mm, barve po izbiri projektanta.
Robovi - ABS robni trak debeline 1 mm, minimalno posnet (usklajen z ultrapasom!)

KE.03 **Knjižni element z nišo** 1

Knjižni element z nišo bo nameščen ob steno v prvem prostoru.
Med knjižnimi elementi vstavljena niša za sedenje organske oblike, iz barvanega mediapana deb. 40mm, barve po izbiri projektanta. Niša je obešena na steno in obdaja obstoječe okno. V spodnjem delu je niša oblazinjena in tapecirana (sedalo, stranice in hrbet) z umetnim usnjem ali tkanino po izbiri projektanta, v debelini 50 mm. Skupne mere celotne postavitve: š/v/g = 594,8 /227 /31,2 cm (51,7 cm).
- vse stranice in police knjižnih elementov: iveral z ultrapasom debeline 25 mm, barve po izbiri projektanta,
- robovi - ABS robni trak debeline 1 mm, minimalno posnet (usklajen z ultrapasom!),
- vertikale z zaokroženimi zaključki na vrhu,
- premične police za knjige,
- hrbet in obloga špalete: iveral z ultrapasom debeline 12 mm, barve po izbiri projektanta,
- v spodnji vrsti devet zabojnikov izdelanih po meri iz iverala z ultrapasom, debeline 19 mm, na gumijastih gibljivih pohištvenih kolesih ,
- v zgornjem delu niše je utor z nameščenim alu - profilom z led trakom.

KE.04 **Knjižni element** 1

Knjižni element v prvem prostoru bo nameščen ob južno steno.
Skupne mere celotnega elementa: š/v/g = 225 / 210 / 31,2 cm.
- vse stranice in police elementov: iveral z ultrapasom debeline 25 mm, barve po izbiri projektanta,
- hrbet: iveral z ultrapasom debeline 12 mm, barve po izbiri projektanta,
- robovi - ABS robni trak debeline 1 mm, minimalno posnet (usklajen z ultrapasom!),
- vertikale z zaokroženimi zaključki na vrhu,
- premične police za knjige,
- v zgornji polici je utor z nameščenim alu - profilom z led trakom.

KE.05 **Knjižni element – ukrivljen** 1

Knjižni element bo prostostoječ v prvem prostoru. Element je dvostranski in tlorisno ukrivljen.
Skupne mere celotnega elementa: š/v/g = 278,3 / 165 / 66 cm.
- vse stranice in police elementov: iveral z ultrapasom debeline 25 mm, barve po izbiri projektanta,
- police z ojačitvijo iz iverala z ultrapasom debeline 25 mm, barve po izbiri projektanta,
- robovi - ABS robni trak debeline 1 mm, minimalno posnet (usklajen z ultrapasom!),
- premične police za knjige.

KE.06 **Knjižni element – ukrivljen ob stebru** 1

Knjižni element bo prostostoječ ob stebru v prvem prostoru. Element je dvostranski in delno tlorisno ukrivljen. Police prilagojene dimenziji in poziciji stebra.
Skupne mere celotnega elementa: š/v/g = 273,8 / 165 / 66 cm.
- vse stranice in police elementov: iveral z ultrapasom debeline 25 mm, barve po izbiri projektanta,
- police z ojačitvijo iz iverala z ultrapasom debeline 25 mm, barve po izbiri projektanta,
- robovi - ABS robni trak debeline 1 mm, minimalno posnet (usklajen z ultrapasom!),
- premične police za knjige.

KE.07 **Knjižni element** 1

Knjižni element bo v drugem prostoru nameščen ob steno.
Skupne mere elementa: š/v/g = 377,5 / 200 / 31,2 cm.
- vse stranice in police elementov: iveral z ultrapasom debeline 25 mm, barve po izbiri projektanta,
- hrbet: iveral z ultrapasom debeline 12 mm, barve po izbiri projektanta,
- robovi - ABS robni trak debeline 1 mm, minimalno posnet (usklajen z ultrapasom!),
- premične police za knjige.

KE.08 **Knjižni element** 1

Knjižni element bo prostostoječ ob stebru v drugem prostoru. Element je dvostranski, police prilagojene dimenziji in poziciji stebra.
Skupne mere celotnega elementa: š/v/g = 362,5 / 200 / 66 cm.
- vse stranice in police elementov: iveral z ultrapasom debeline 25 mm, barve po izbiri projektanta,
- police z ojačitvijo iz iverala z ultrapasom debeline 25 mm, barve po izbiri projektanta,
- robovi - ABS robni trak debeline 1 mm, minimalno posnet (usklajen z ultrapasom!),
- premične police za knjige.

KE.09 **Knjižni element** 1

Knjižni element bo prostostoječ v drugem prostoru. Element je dvostranski.
Skupne mere celotnega elementa: š/v/g = 332,5 / 200 / 66 cm.
- vse stranice in police elementov: iveral z ultrapasom debeline 25 mm, barve po izbiri projektanta,
- police z ojačitvijo iz iverala z ultrapasom debeline 25 mm, barve po izbiri projektanta,
- robovi - ABS robni trak debeline 1 mm, minimalno posnet (usklajen z ultrapasom!),
- premične police za knjige.

KE.10 **Knjižni element** 1

Knjižni element bo prostostoječ ob stebru v drugem prostoru. Element je dvostranski, police prilagojene dimenziji in poziciji stebra.
Skupne mere celotnega elementa: š/v/g = 451,2 / 200 / 66 cm.
- vse stranice in police elementov: iveral z ultrapasom debeline 25 mm, barve po izbiri projektanta,
- police z ojačitvijo iz iverala z ultrapasom debeline 25 mm, barve po izbiri projektanta,
- robovi - ABS robni trak debeline 1 mm, minimalno posnet (usklajen z ultrapasom!),
- premične police za knjige.

KE.11 **Knjižni element z nišo in mizo** 1

Knjižni element z nišo bo nameščen ob steno v drugem prostoru.
Med knjižnimi elementi vstavljena niša za sedenje pravokotne oblike, iz barvanega mediapana deb. 40mm, barve po izbiri projektanta. Niša je obešena na steno in obdaja obstoječe okno. V spodnjem delu je niša oblazinjena in tapecirana (sedalo, stranice in hrbet) z umetnim usnjem ali tkanino po izbiri projektanta, v debelini 50 mm. Mizna plošča iz barvanega mediapana deb. 40mm, pod mizo omarica za računalnik iz iverala z ultrapasom deb.19mm, vrata omarice s cilindrično ključavnico.
Skupne mere celotne postavitve: š/v/g = 600 / 200 / 31,2 cm (55 cm in 65 cm).
- vse stranice in police knjižnih elementov: iveral z ultrapasom debeline 25 mm, barve po izbiri projektanta,
- robovi - ABS robni trak debeline 1 mm, minimalno posnet (usklajen z ultrapasom!),
- premične police za knjige,
- hrbet in obloga špalete: iveral z ultrapasom debeline 12 mm, barve po izbiri projektanta,
- v spodnji vrsti pod nišo dva zabojnika izdelana po meri iz iverala z ultrapasom, debeline 19 mm, na gumijastih gibljivih pohištvenih kolesih ,
- v zgornjem delu niše in nad mizo je utor z nameščenim alu - profilom z led trakom.

KE.12 **Knjižni element** 1

Knjižni element bo v drugem prostoru nameščen ob južno steno.
Skupne mere elementa: š/v/g = 225 / 200 / 31,2 cm.
- vse stranice in police elementov: iveral z ultrapasom debeline 25 mm, barve po izbiri projektanta,
- hrbet: iveral z ultrapasom debeline 12 mm, barve po izbiri projektanta,
- robovi - ABS robni trak debeline 1 mm, minimalno posnet (usklajen z ultrapasom!),
- premične police za knjige,
- v zgornji polici je utor z nameščenim alu - profilom z led trakom.

VKE **Vgradni knjižni element z vrati** 1

Vgradni knjižni element bo v drugem prostoru vgrajen ob celotno steno proti sanitarijam in čajni kuhinji. V sklopu tega elementa je predvideno tudi dvoje enokrilnih vrat vključno s podboji. V višini do 200 cm so knjižne police, nad njimi zaprti elementi višine 40cm s tip-on vrati, do stropa pa je element zaprt in skozi njega prehajajo cevi za prezračevanje. Deloma so police vgrajene tudi na stran čajne kuhinje.
Skupne mere elementa: š/v/g = 595 / 302 / 50 (30) cm.
- vse stranice in police elementov: iveral z ultrapasom debeline 25 mm oziroma 19mm, barve po izbiri projektanta,
- hrbet: iveral z ultrapasom debeline 12 mm, barve po izbiri projektanta,
- robovi - ABS robni trak debeline 1 mm, minimalno posnet (usklajen z ultrapasom!),
- premične police za knjige,
- dvoje vratnih kril dim. 236/96 cm izdelano iz barvanega mediapana debeline 40mm, vratno krilo poravnano z linijo elementov, vrata opremljena z okovjem in ključavnico po izbiri projektanta .

PE.01 **Premični element – dvostranski** 2

Premični knjižni dvostranski ukrivljen element bo prostostoječ v prvem prostoru.
Skupne mere celotnega elementa: š/v/g = 90,4 / 165 / 66 cm.
- vse stranice in police elementov: iveral z ultrapasom debeline 25 mm, barve po izbiri projektanta,
- police z ojačitvijo iz iverala z ultrapasom debeline 25 mm, barve po izbiri projektanta,
- robovi - ABS robni trak debeline 1 mm, minimalno posnet (usklajen z ultrapasom!),
- premične police za knjige,
- element je na gumijastih gibljivih pohištvenih kolesih in kolesih z zavoro.

PE.02 **Premični element nizek s pokrovi** 3

Premični nizek ukrivljen element za kartonke bo prostostoječ v prvem prostoru. Element ima po obodu 2 odprtini za shranjevanje knjig za otroke. V zgornjem delu delitev na 2 ločena prekata. Stranice zgornjih prekatov iz ultrapasa deb. 19 mm barve po izbiri projektanta. Zgornja prekata imata možnost zapiranja z 2 ločenimi ploščami (vsaka ima 1 izrez fi 2 cm) iz ultrapasa, barve po izbiri projektanta.
Vsi deli elementa so izdelani iz iverala z ultrapasom deb. 19 mm, barve po izbiri projektanta. Spoji horizontale in vertikale izvedeni pod kotom 45^0. Robovi - ABS robni trak debeline 1 mm, minimalno posnet (usklajen z ultrapasom!)
Element je na gumijastih gibljivih pohištvenih kolesih in kolesih z zavoro.
Skupne mere celotnega elementa: d/š/v = 91 / 35 / 60 cm.

PE.03 **Premični element nizek ob stebru** 4

Premični nizki ukrivljeni elementi za kartonke bodo stali ob stebru v prvem prostoru. Elementi imajo na obodu 1 odprtino za shranjevanje knjig za otroke, v zgornjem delu pa 1 prekat za kartonke. Zgornji prekat ima možnost zapiranja s ploščo (ki ima 1 izrez fi 2 cm) iz ultrapasa, barve po izbiri projektanta.
Vsi deli elementa so izdelani iz iverala z ultrapasom deb. 19 mm, barve po izbiri projektanta. Spoji horizontale in vertikale izvedeni pod kotom 45^0. Robovi - ABS robni trak debeline 1 mm, minimalno posnet (usklajen z ultrapasom!)
Element je na gumijastih gibljivih pohištvenih kolesih in kolesih z zavoro.
Skupne mere celotnega elementa: d/š/v = 72,5 / 35 / 60 cm.

VE **Viseče police na stebru** 1

Viseče okrogle police na stebru v prvem prostoru. Police so predvidene v dveh nivojih in objemajo steber.
Vsi deli elementa so izdelani iz iverala z ultrapasom deb. 19 mm, barve po izbiri projektanta. Spoji izvedeni pod kotom 45^0. Robovi - ABS robni trak debeline 1 mm, minimalno posnet (usklajen z ultrapasom!)
Skupne mere celotnega elementa: d/š/v = 92,5 / 92,5 / 79,6 cm.

PE.04 **Voziček za knjige** 1

Voziček za knjige izdelan iz iverala z ultrapasom debeline 25mm, barve po izbiri projektanta. Robovi vertikalnih stranic imajo izrezan vzorec in so na vrhu zaokroženi. Robovi - ABS robni trak debeline 1 mm, minimalno posnet (usklajen z ultrapasom!)
Element je na gumijastih gibljivih pohištvenih kolesih in kolesih z zavoro.
Skupne mere celotnega elementa: d/š/v = 75 / 50 / 100 cm.

PE.05 **Predalnik pod pultom** 1

Predalnik je nameščen pod centralnim pultom.
- korpusi: iveral z ultrapasom 19 mm, barve po izbiri projektanta,
- fronte: iveral z ultrapasom 19 mm, barve po izbiri projektanta,
- robovi - ABS robni trak debeline 1 mm, minimalno posnet (usklajen z ultrapasom!),
- spoji horizontale in vertikale izvedeni pod kotom 45^0,
- predalnik ima 3 predale globine 48 cm, kot npr. Blum LEGRABOX - mehko zapiranje in tip on odpiranje,
- predali so opremljeni s ključavnicami za zaklep predalov,
- element je na gumijastih gibljivih pohištvenih kolesih in kolesih z zavoro.

Skupne mere celotnega elementa: d/š/v = 55 / 42 / 65 cm.

KU **Čajna kuhinja za zaposlene** 1

Izdelava, dobava in montaža komplet čajne kuhinje, vključno z aparati, armaturami in vsem potrebnim materialom.
Spodnji elementi:
- korpusi (bočne stranice, hrbtišče in spodnja ploskev): iveral 19 mm, bele barve, po izbiri projektanta,
- fronte: ultrapas 19 mm, bele barve, po izbiri projektanta,
- robovi - ABS robni trak debeline 1 mm, minimalno posnet (usklajen z ultrapasom!),
- delovna površina: laminirana brezova vezana plošča, vlagoodporna, debeline 30mm, z vidnim lesenim robom, mat lakiranim. Barva delovne površine po izbiri projektanta,
- pomivalno korito vgrajeno v delovno površino,
- v sklopu delovne površine je predvidena montaža kuhalne plošče, (izrez za montažo). V sklopu spodnjih elementov bo izvedeno 5 delitev: v dveh elementih so nameščeni 3 izvlečni predali na mehko zapiranje (kot npr. Blum - LEGRABOX). Spodnji in srednji predal sta vezana na fronti, zgornji predal je izveden kot samostojni predal v korpusu. (višine predalov uskladiti z uporabnikom glede na funkcijo in namembnost), v srednjem elementu je predvidena namestitev podpultnega hladilnika,
v desnem elementu pod koritom je predvidena namestitev posod za odpadke, v levem elementu so nameščene prestavljive police. Fronte opremljene z okroglimi lesenimi ročaji iz brezovega lesa.
- spodnji elementi stojijo na tipskih nogah, črne barve, h = 10 cm
- zapiranje cokla, h = 10 cm s kontinuirano rešetko kot npr. SCHUCO - Schachermayer
Zgornji viseči element:
- polica iz laminirane brezove vezane plošče debeline 30mm, sidrana v steno, z vidnim lesenim robom, mat lakiranim
- v spodnji ploskvi je predviden utor za namestitev alu - profila z led trakom.

OM **Omare za shranjevanje in garderobo** 1

Garderobna omara za zaposlenega in dva sklopa omar za shranjevanje so umeščeni v sklopu čajne kuhinje. Skupne dimenzije d/š/v: 190/60/200cm.
- korpus (bočne stranice, hrbtišče, spodnja in zgornja ploskev): iveral 19 mm, bele barve, po izbiri projektanta,
- police: iveral 19 mm, bele barve, po izbiri projektanta,
- vrata: ultrapas 19 mm, bele barve, po izbiri projektanta,
- robovi - ABS robni trak debeline 1 mm, minimalno posnet (usklajen z ultrapasom!),
- garderobna omarica ima nameščeno cev za obešalnik bele barve,
- vsa vrata so na tip on odpiranje in imajo vgrajene cilindrične ključavnice za zaklep vrat.

KO **Kopalniški viseči element** 1

Viseči element pod umivalnikom v sanitarijah.
Element je pritrjen na steno, spodnji rob elementa je dvignjen 21 cm od finalnega tlaka.
- korpus (stranice, hrbtišče in spodnja ploskev): iveral 19 mm, barve po izbiri projektanta,
- robovi - ABS robni trak debeline 1 mm, minimalno posnet (usklajen z ultrapasom!),
- zgornja ploskev in fronta: laminirana vezana plošča debeline 20mm, vlagoodporna, z vidnim lesenim robom, mat lakiranim,
- zgornja ploskev ima dva izreza. 1. je za namestitev umivalnika (izrez uskladiti z merami izbranega umivalnika), 2. izrez je dim. 28/12cm in služi metanju uporabljenih papirnatih brisač za roke v koš.
- v elementu je nameščen plastični koš za papirnate brisače.
- V sklopu elementa je predvidena namestitev ogledala na steno. Ogledalo dimenzije š/v = 45/90 cm je lepljeno na ploščo iz iverala, ki je z distanco cca. 2 cm od stene pritrjena na podkonstrukciji.

SE.01 **Stenski nosilci za knjige** 3

Kovinski nosilci za knjižne novosti izdelani iz upognjene in barvane pločevine, barve po izbiri projektanta. Pritrjeni na steno. Skupne velikosti d/š/v: 90/5,1/10,3 cm

SE.02 **Stenski nosilci za knjige** 4

Kovinski nosilci za knjižne novosti izdelani iz upognjene in barvane pločevine, barve po izbiri projektanta. Pritrjeni na steno. Skupne velikosti d/š/v: 120/5,1/10,3 cm

SE.03 **Stenski nosilci za knjige** 2

Kovinski nosilci za knjižne novosti izdelani iz upognjene in barvane pločevine, barve po izbiri projektanta. Pritrjeni na steno. Skupne velikosti d/š/v: 160/5,1/10,3 cm

SE.04 **Stenska letev** 1

Stenska bela alu letev za obešanje umetniških izdelkov, montirana pod strop, skupne dolžine 300cm

SE.05 **Stenska magnetna obloga z magnetnimi elementi** 1

Stenska obloga iz barvane mediapan plošče debeline 19mm z izrezom za stikala. Plošča barvana z magnetno barvo, ki ustvari magnetno površino, barva po izbiri projektanta. Pritrjena z min. distanco na steno, iz dveh delov, skupne dimenzije š/v = 412,4/200 cm.
- Magnetni elementi iz lasersko izrezane vezane plošče debeline 10mm, barvani v različne barve po izboru projektanta in s prilepljenim magnetom, 5x20=100kom

SE.06 **Steklena magnetna tabla** 1

Steklena magnetna tabla, s stekleno pisalno površino za suhobrisne pišibriši markerje in za magnete. Dimenzije table: širina 46 cm, višina 91 cm. Tabla je nameščena v prvem prostoru.
Material: kovina, kaljeno steklo. Tabla je pritrjena (lepljena) na ploščo iz iverala, ki je na podkonstrukciji pritrjena na steno v odmiku 2 cm.

M.01 **Ukrivljena miza** 1

Nizka ukrivljena miza bo prostostoječa v prvem prostoru.
Vsi deli elementa so izdelani iz iverala z ultrapasom deb. 19 mm, barve po izbiri projektanta. Spoji horizontale in vertikale izvedeni pod kotom 45^0. Robovi - ABS robni trak debeline 1 mm, minimalno posnet (usklajen z ultrapasom!)
Skupne mere celotnega elementa: d/š/v = 91 / 35 / 60 cm.

M.02 **Miza** 5

Nizka miza organske oblike s tremi lesenimi nogami.
Mizna plošča je izdelana iz barvanega mediapana deb. 19 mm, barve po izbiri projektanta. Robovi so posneti. Miza stoji na treh lesenih konusnih nogah, barvanih, barve po izbiri projektanta.
Skupne mere celotnega elementa: d/š/v = 64 / 55 / 55 cm.

M.03 **Zložljiva miza** 2

Zložljiva miza velikosti 70/140cm, kot npr. MITTZON (Ikea), na koleščkih, mizna plošča se zloži. Mizi je mogoče povezati skupaj in pritrditi eno na drugo. Omogoča enostavno premikanje. Kolesca z zaklepanjem, da miza ostane na mestu. Barve po izbiri projektanta.

S.01 **Pisarniški stol** 1

Pisarniški stol kot npr. model TAKTIK ergonomsko oblikovan. Višina sedišča 42 - 55 cm cm, širina 46 cm, globina 45 cm, višina 96 - 116 cm. Podnožje - črno, hrbtni naslon – oblazinjenje - tkanina in barva po izbiri projektanta, z nastavljivimi rokonasloni. Synhro mehanizem z nastavljivo globino sedeža. Nastavljiv dvižnik 42 - 55 cm. Kolesa Ø 65mm za vse podlage, gumirana. Sedež brizgana pena, ledvena opora nastavljiva.

S.02 **Fotelj** 5

Fotelj kot npr. DUNAS XL. Skupne tlorisne velikosti 82/74 cm in skupne višine 77cm. Z nizkimi nasloni za roke, na kovinskem podnožju, prašno barvano v barvo po izbiri projektanta. Oblazinjeno in tapecirano s tkanino po izbiri projektanta.

S.03 **Tabure** 12

Tabure sedalo tlorisno organske oblike izdelano po merah. Višina 40 cm cm, širina 55 cm, globina 48 cm. Polnilo iz trde pene. Oblazinjenje - umetno usnje ali enakovredno, barva po izbiri projektanta. Cel element na min. nogicah.

S.04	**Sedalna vreča** Sedalna vreča kot npr. model COMFORT (ŠKERJANC d.o.o.). Velikost 115 x 80 cm, volumen 370 l. Oblazinjenje - umetno usnje, barva po izbiri projektanta.	3
S.05	**Konferenčni stol** Konferenčni stol kot npr. model ARYN wood. Višina sedišča 45 cm, širina sedišča 51 cm, globina sedišča 44 cm, širina hrbtišča 51 cm. Celotna širina 51 cm, celotna globina 51 cm, celotna višina 77 cm. Stoli so nakladalni. Podnožje kovinsko – barvani v barvo po izbiri projektanta, sedalo in naslon lesena po izbiri projektanta, brez ročnih opiral.	12
T.01	**Preproga 1** Okrogla preproga iz 100% jute, ročno pletena, v zelo svetli barvi – bela, velikost fi 155cm.	1
T.02	**Preproga 2** Okrogla preproga iz 100% jute, ročno pletena, v zelo svetli barvi – bela, velikost fi 120cm.	1
E.01	**Stojalo za dežnike** Stojalo za dežnike iz barvanega jekla, z izrezanim motivom listja, z odstranljivim plastičnim pladnjem za kapljanje. Bele barve, višina 48,5, premer fi 20cm. (kot npr. vidaxl.si)	1
E.02	**Koš za smeti** kot npr. znamke DURABLE (Mimovrste.com), kovinski, prašno barvan. Izdelan iz jekla, ki ga prekriva prevleka proti praskam. Prostornina koša meri 15 litrov, višina 31,5 cm, premer 26 cm.	2
E.03	**Stojalo za oblačila** Kovinsko stojalo za oblačila na koleščkih z zaporo, iz upognjene kovinske cevi, prašno barvano v barvo po izbiri projektanta, vključno s kovinskimi obešalniki in kavlji za obešanje. Skupne dimenzije d//š/v: 85/24/155cm.	1
E.04	**Stojalo za knjige** Kovinsko stojalo za knjige na koleščkih z zaporo, iz upognjene kovinske cevi, prašno barvano v barvo po izbiri projektanta, vključno s premičnimi kovinskimi policami za knjige dim. 55/28,9cm. Skupne dimenzije d//š/v: 45(55)/24/155cm.	2
LR	**Lonci za rože** Okrasni cvetlični lonec, keramičen z gladko mat površino, barve po izbiri projektanta, zaokrožene oblike, fi odprtine 15cm, višine cca 20cm.	20
OR	**Opore za rastline** Opore za rastline iz upognjene kovinske žice, pet različnih oblik, višine max. 55cm.	20
R	**Rastline** Rastline – bršljani različnih vrst (Hedera helix), v lončkih premera pribl. 13cm.	20

NOTRANJA OPREMA SKUPAJ

Projektantski nadzor, usklajevaje delavniških načrtov, pregledi in potrjevanje vzorcev.

Svetila

Nepredvidena dela


ocenjeno v višini 5% zneska izdelave, dobave in montaže notranje opreme. Obračun po dejansko izvedenih delih in količinah, po predhodno potrjenih postavkah s strani investitorja in projektanta.

VSE SKUPAJ
D D V (22%)
V S E S K U P A J z DDV

1.5 TEHNIČNI PRIKAZI

list 01	Tloris pritličja _ dispozicija opreme	M 1:50
list 02	PU _ Pult za izposojo	M 1:20
list 03	KE.01 _ Knjižni element z računalniškim mestom	M 1:20
list 04	KE.02 _ Knjižni elem., ER _ Element za revije	M 1:20
list 05	KE.03 _ Knjižni element z nišo	M 1:20
list 06	KE.04 _ Knjižni element	M 1:20
list 07	KE.05 _ Knjižni element	M 1:20
list 08	KE.06 _ Knjižni element	M 1:20
list 09	KE.07 _ Knjižni element	M 1:20
list 10	KE.08 _ Knjižni element	M 1:20
list 11	KE.09 _ Knjižni element	M 1:20
list 12	KE.10 _ Knjižni element	M 1:20
list 13	KE.11 _ Knjižni element z nišo in mizo	M 1:20
list 14	KE.12 _ Knjižni element	M 1:20
list 15	VKE _ Vgradni knjižni element z vrati	M 1:20
list 16	PE.01, PE.02 _ Premični elementi	M 1:20
list 17	PE.03 _ Premični elem., VE _ Viseče police	M 1:20
list 18	PE.04 _ Voziček za knjige, PE.05 _ Predalnik	M 1:20
list 19	KU _ Čajna kuhinja za zaposlene	M 1:20
list 20	OM _ Omare za shranjevanje in garderobo	M 1:20
list 21	KO _ Kopalniški elem., SE.04 _ Stenski elem.	M 1:20
list 22	ME.01, ME.02 _ Mize, S.03 _ Tabure	M 1:20
list 23	SE.01, SE.02, SE.03, S.01 _ Pis.st., S.02 _ Fotelj	M 1:20
list 24	S.04 _ Sed. vr., S.05 _ Konf. st., T.01, T.02 _ Prepr.	M 1:20
list 25	E.03 _ Stojalo za oblačila, E.04 _ Stojalo za knjige	M 1:20
list 26	Lonci za rože in opore za rastline	M 1:20

Tloris pritličja _ dispozicija opreme




OPOZORILO:
Vse mere je potrebno preveriti pred izvedbo na mestu vgradnje!
Za vse elemente je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse materiale, barvne tone in finalne obdelave mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse nejasnosti, detajle in izvedbo je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom.


projektant:


TEJA KOVAČ LOZAR, samozaposlena v kulturi, arhitektka in oblikovalka / Ulica M. Volk 73, 2312 Orehova vas / +386 31 379898

investitor		načrt	
Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica		ARHITEKTURA _ Načrt notranje opreme	
projekt		vrsta proj. dokumentacije	
Knjižnica Oplotnica _ notranja oprema		**PZI**	
lokacija		odgovorni vodja projekta	
Oplotnica		Teja Kovač Lozar, u.d.i.a.	1948 PA*
risba		odgovorni projektant	
Tloris pritličja _ dispozicija opreme		Teja Kovač Lozar, u.d.i.a.	1948 PA*
datum	merilo	številka projekta	številka lista
11 / 2024	**1:50**	**2409046**	**01**

PU _ Pult za izposojo








OPOZORILO:
Vse mere je potrebno preveriti pred izvedbo na mestu vgradnje!
Za vse elemente je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse materiale, barvne tone in finalne obdelave mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse nejasnosti, detajle in izvedbo je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom.

projektant:

TEJA KOVAČ LOZAR, samozaposlena v kulturi, arhitektka in oblikovalka / Ulica M. Volk 73, 2312 Orehova vas / +386 31 379898

investitor	načrt
Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica	ARHITEKTURA _ Načrt notranje opreme
projekt	vrsta proj. dokumentacije
Knjižnica Oplotnica _ notranja oprema	**PZI**
lokacija	odgovorni vodja projekta
Oplotnica	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*
risba	odgovorni projektant
PU _ Pult za izposojo	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*
datum / merilo	številka projekta / številka lista
11 / 2024 / **1:20**	**2409046** / **02**

KE.01 _ Knjižni element z računalniškim mestom




OPOZORILO:
Vse mere je potrebno preveriti pred izvedbo na mestu vgradnje!
Za vse elemente je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse materiale, barvne tone in finalne obdelave mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse nejasnosti, detajle in izvedbo je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom.


projektant:


TEJA KOVAČ LOZAR, samozaposlena v kulturi, arhitektka in oblikovalka / Ulica M. Volk 73, 2312 Orehova vas / +386 31 379898

investitor	načrt
Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica	ARHITEKTURA _ Načrt notranje opreme
projekt	vrsta proj. dokumentacije
Knjižnica Oplotnica _ notranja oprema	**PZI**
lokacija	odgovorni vodja projekta
Oplotnica	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*
risba	odgovorni projektant
KE.01 _ Knjižni element z računalniškim mestom	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*
datum / merilo	številka projekta / številka lista
11 / 2024 / **1:20**	**2409046** / **03**


KE.02 _ Knjižni element z zaokroženim delom
ER _ Element za revije











OPOZORILO:
Vse mere je potrebno preveriti pred izvedbo na mestu vgradnje!
Za vse elemente je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse materiale, barvne tone in finalne obdelave mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse nejasnosti, detajle in izvedbo je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom.


projektant:


TEJA KOVAČ LOZAR, samozaposlena v kulturi, arhitektka in oblikovalka / Ulica M. Volk 73, 2312 Orehova vas / +386 31 379898


investitor	načrt
Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica	ARHITEKTURA _ Načrt notranje opreme
projekt	vrsta proj. dokumentacije
Knjižnica Oplotnica _ notranja oprema	**PZI**
lokacija	odgovorni vodja projekta
Oplotnica	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*
risba	odgovorni projektant
KE.02 _ Knjižni elem., ER _ Element za revije	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*


datum	merilo	številka projekta	številka lista
11 / 2024	**1:20**	**2409046**	**04**


KE.03 _ Knjižni element z nišo












OPOZORILO:
Vse mere je potrebno preveriti pred izvedbo na mestu vgradnje!
Za vse elemente je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse materiale, barvne tone in finalne obdelave mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse nejasnosti, detajle in izvedbo je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom.

projektant:


TEJA KOVAČ LOZAR, samozaposlena v kulturi, arhitektka in oblikovalka / Ulica M. Volk 73, 2312 Orehova vas / +386 31 379898

investitor	načrt
Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica	ARHITEKTURA _ Načrt notranje opreme
projekt	vrsta proj. dokumentacije
Knjižnica Oplotnica _ notranja oprema	**PZI**
lokacija	odgovorni vodja projekta
Oplotnica	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*
risba	odgovorni projektant
KE.03 _ Knjižni element z nišo	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*
datum / merilo	številka projekta / številka lista
11 / 2024 / **1:20**	**2409046** / **05**

KE.04 _ Knjižni element




POGLED 1



PREREZ 1

POGLED 2



TLORIS

OPOZORILO:
Vse mere je potrebno preveriti pred izvedbo na mestu vgradnje!
Za vse elemente je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse materiale, barvne tone in finalne obdelave mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse nejasnosti, detajle in izvedbo je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom.


projektant:


TEJA KOVAČ LOZAR, samozaposlena v kulturi, arhitektka in oblikovalka / Ulica M. Volk 73, 2312 Orehova vas / +386 31 379898

investitor	načrt
Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica	ARHITEKTURA _ Načrt notranje opreme
projekt	vrsta proj. dokumentacije
Knjižnica Oplotnica _ notranja oprema	**PZI**
lokacija	odgovorni vodja projekta
Oplotnica	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*
risba	odgovorni projektant
KE.04 _ Knjižni element	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*

datum	merilo	številka projekta	številka lista
11 / 2024	**1:20**	**2409046**	**06**

KE.05 _ Knjižni element - ukrivljen





OPOZORILO:
Vse mere je potrebno preveriti pred izvedbo na mestu vgradnje!
Za vse elemente je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse materiale, barvne tone in finalne obdelave mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse nejasnosti, detajle in izvedbo je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom.


projektant:


TEJA KOVAČ LOZAR, samozaposlena v kulturi, arhitektka in oblikovalka / Ulica M. Volk 73, 2312 Orehova vas / +386 31 379898

investitor	načrt
Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica	ARHITEKTURA _ Načrt notranje opreme
projekt	vrsta proj. dokumentacije
Knjižnica Oplotnica _ notranja oprema	**PZI**
lokacija	odgovorni vodja projekta
Oplotnica	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*
risba	odgovorni projektant
KE.05 _ Knjižni element	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*

datum	merilo	številka projekta	številka lista
11 / 2024	**1:20**	**2409046**	**07**

KE.06 _ Knjižni element - ukrivljen ob stebru





OPOZORILO:
Vse mere je potrebno preveriti pred izvedbo na mestu vgradnje!
Za vse elemente je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse materiale, barvne tone in finalne obdelave mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse nejasnosti, detajle in izvedbo je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom.

projektant:


TEJA KOVAČ LOZAR, samozaposlena v kulturi, arhitektka in oblikovalka / Ulica M. Volk 73, 2312 Orehova vas / +386 31 379898

investitor	načrt
Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica	ARHITEKTURA _ Načrt notranje opreme
projekt	vrsta proj. dokumentacije
Knjižnica Oplotnica _ notranja oprema	**PZI**
lokacija	odgovorni vodja projekta
Oplotnica	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*
risba	odgovorni projektant
KE.06 _ Knjižni element	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*


datum	merilo	številka projekta	številka lista
11 / 2024	**1:20**	**2409046**	**08**

KE.07 _ Knjižni element


POGLED 1




PREREZ 1



POGLED 2



TLORIS



OPOZORILO:
Vse mere je potrebno preveriti pred izvedbo na mestu vgradnje!
Za vse elemente je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse materiale, barvne tone in finalne obdelave mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse nejasnosti, detajle in izvedbo je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom.


projektant:

TEJA KOVAČ LOZAR, samozaposlena v kulturi, arhitektka in oblikovalka / Ulica M. Volk 73, 2312 Orehova vas / +386 31 379898


investitor	načrt
Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica	ARHITEKTURA _ Načrt notranje opreme
projekt	vrsta proj. dokumentacije
Knjižnica Oplotnica _ notranja oprema	**PZI**
lokacija	odgovorni vodja projekta
Oplotnica	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*
risba	odgovorni projektant
KE.07 _ Knjižni element	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*

datum	merilo	številka projekta	številka lista
11 / 2024	**1:20**	**2409046**	**09**

KE.08 _ Knjižni element



TLORIS



OPOZORILO:
Vse mere je potrebno preveriti pred izvedbo na mestu vgradnje!
Za vse elemente je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse materiale, barvne tone in finalne obdelave mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse nejasnosti, detajle in izvedbo je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom.


projektant:

TEJA KOVAČ LOZAR, samozaposlena v kulturi, arhitektka in oblikovalka / Ulica M. Volk 73, 2312 Orehova vas / +386 31 379898


investitor	načrt
Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica	ARHITEKTURA _ Načrt notranje opreme
projekt	vrsta proj. dokumentacije
Knjižnica Oplotnica _ notranja oprema	**PZI**
lokacija	odgovorni vodja projekta
Oplotnica	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*
risba	odgovorni projektant
KE.08 _ Knjižni element	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*
datum / merilo	številka projekta / številka lista
11 / 2024 / **1:20**	**2409046** / **10**

KE.09 _ Knjižni element


POGLED 1



POGLED 2



TLORIS




OPOZORILO:
Vse mere je potrebno preveriti pred izvedbo na mestu vgradnje!
Za vse elemente je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse materiale, barvne tone in finalne obdelave mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse nejasnosti, detajle in izvedbo je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom.


projektant:


TEJA KOVAČ LOZAR, samozaposlena v kulturi, arhitektka in oblikovalka / Ulica M. Volk 73, 2312 Orehova vas / +386 31 379898


investitor	načrt
Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica	ARHITEKTURA _ Načrt notranje opreme
projekt	vrsta proj. dokumentacije
Knjižnica Oplotnica _ notranja oprema	**PZI**
lokacija	odgovorni vodja projekta
Oplotnica	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*
risba	odgovorni projektant
KE.09 _ Knjižni element	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*
datum / merilo	številka projekta / številka lista
11 / 2024 **1:20**	**2409046** **11**


KE.10 _ Knjižni element












OPOZORILO:
Vse mere je potrebno preveriti pred izvedbo na mestu vgradnje!
Za vse elemente je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse materiale, barvne tone in finalne obdelave mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse nejasnosti, detajle in izvedbo je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom.

projektant:

TEJA KOVAČ LOZAR, samozaposlena v kulturi, arhitektka in oblikovalka / Ulica M. Volk 73, 2312 Orehova vas / +386 31 379898

investitor	načrt
Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica	ARHITEKTURA _ Načrt notranje opreme
projekt	vrsta proj. dokumentacije
Knjižnica Oplotnica _ notranja oprema	**PZI**
lokacija	odgovorni vodja projekta
Oplotnica	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*
risba	odgovorni projektant
KE.10 _ Knjižni element	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*
datum / merilo	številka projekta / številka lista
11 / 2024 / **1:20**	**2409046** / **12**

KE.11 _ Knjižni element z nišo in mizo




OPOZORILO:
Vse mere je potrebno preveriti pred izvedbo na mestu vgradnje!
Za vse elemente je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse materiale, barvne tone in finalne obdelave mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse nejasnosti, detajle in izvedbo je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom.


projektant:

TEJA KOVAČ LOZAR, samozaposlena v kulturi, arhitektka in oblikovalka / Ulica M. Volk 73, 2312 Orehova vas / +386 31 379898

investitor	načrt
Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica	ARHITEKTURA _ Načrt notranje opreme
projekt	vrsta proj. dokumentacije
Knjižnica Oplotnica _ notranja oprema	**PZI**
lokacija	odgovorni vodja projekta
Oplotnica	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*
risba	odgovorni projektant
KE.11 _ Knjižni element z nišo in mizo	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*
datum / merilo	številka projekta / številka lista
11 / 2024 / **1:20**	**2409046** / **13**

KE.12 _ Knjižni element





OPOZORILO:
Vse mere je potrebno preveriti pred izvedbo na mestu vgradnje!
Za vse elemente je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse materiale, barvne tone in finalne obdelave mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse nejasnosti, detajle in izvedbo je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom.


projektant:

TEJA KOVAČ LOZAR, samozaposlena v kulturi, arhitektka in oblikovalka / Ulica M. Volk 73, 2312 Orehova vas / +386 31 379898


investitor	načrt
Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica	ARHITEKTURA _ Načrt notranje opreme
projekt	vrsta proj. dokumentacije
Knjižnica Oplotnica _ notranja oprema	**PZI**
lokacija	odgovorni vodja projekta
Oplotnica	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*
risba	odgovorni projektant
KE.12 _ Knjižni element	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*
datum / merilo	številka projekta / številka lista
11 / 2024 **1:20**	**2409046** **14**

VKE _ Vgradni knjižni element z vrati


POGLED




PREREZ 3




PREREZ 4




PREREZ 5




TLORIS



PREREZ 1



PREREZ 2




OPOZORILO:
Vse mere je potrebno preveriti pred izvedbo na mestu vgradnje!
Za vse elemente je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse materiale, barvne tone in finalne obdelave mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse nejasnosti, detajle in izvedbo je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom.


projektant:

TEJA KOVAČ LOZAR, samozaposlena v kulturi, arhitektka in oblikovalka / Ulica M. Volk 73, 2312 Orehova vas / +386 31 379898


investitor	Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica
projekt	**Knjižnica Oplotnica _ notranja oprema**
lokacija	Oplotnica
risba	**VKE _ Vgradni knjižni element z vrati**
datum	**11 / 2024**
merilo	**1:20**
načrt	ARHITEKTURA _ Načrt notranje opreme
vrsta proj. dokumentacije	**PZI**
odgovorni vodja projekta	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*
odgovorni projektant	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*
številka projekta	**2409046**
številka lista	**15**


PE.01 _ Premični element-dvostranski _ 2 kom






PE.02 _ Premični element nizek s pokrovi _ 3 kom








OPOZORILO:
Vse mere je potrebno preveriti pred izvedbo na mestu vgradnje!
Za vse elemente je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse materiale, barvne tone in finalne obdelave mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse nejasnosti, detajle in izvedbo je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom.


projektant:


TEJA KOVAČ LOZAR, samozaposlena v kulturi, arhitektka in oblikovalka / Ulica M. Volk 73, 2312 Orehova vas / +386 31 379898


investitor	načrt
Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica	ARHITEKTURA _ Načrt notranje opreme
projekt	vrsta proj. dokumentacije
Knjižnica Oplotnica _ notranja oprema	**PZI**
lokacija	odgovorni vodja projekta
Oplotnica	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*
risba	odgovorni projektant
PE.01, PE.02 _ Premični elementi	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*
datum / merilo	številka projekta / številka lista
11 / 2024 / **1:20**	**2409046** / **16**

PE.03 _ Premični element nizek ob stebru _ 4 kom










OPOZORILO:
Vse mere je potrebno preveriti pred izvedbo na mestu vgradnje!
Za vse elemente je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse materiale, barvne tone in finalne obdelave mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse nejasnosti, detajle in izvedbo je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom.

VE _ Viseče police na stebru _ 1 kom




projektant:


TEJA KOVAČ LOZAR, samozaposlena v kulturi, arhitektka in oblikovalka / Ulica M. Volk 73, 2312 Orehova vas / +386 31 379898

investitor	načrt
Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica	ARHITEKTURA _ Načrt notranje opreme
projekt	vrsta proj. dokumentacije
Knjižnica Oplotnica _ notranja oprema	**PZI**
lokacija	odgovorni vodja projekta
Oplotnica	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*
risba	odgovorni projektant
PE.03 _ Premični elem., VE _ viseče police	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*


datum	merilo	številka projekta	številka lista
11 / 2024	**1:20**	**2409046**	**17**

PE.04 _ Voziček za knjige _ 1 kom





PE.05 _ Predalnik pod pultom _ 1 kom



OPOZORILO:
Vse mere je potrebno preveriti pred izvedbo na mestu vgradnje!
Za vse elemente je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse materiale, barvne tone in finalne obdelave mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse nejasnosti, detajle in izvedbo je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom.


projektant:


TEJA KOVAČ LOZAR, samozaposlena v kulturi, arhitektka in oblikovalka / Ulica M. Volk 73, 2312 Orehova vas / +386 31 379898

investitor	načrt
Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica	ARHITEKTURA _ Načrt notranje opreme
projekt	vrsta proj. dokumentacije
Knjižnica Oplotnica _ notranja oprema	**PZI**
lokacija	odgovorni vodja projekta
Oplotnica	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*
risba	odgovorni projektant
PE.04 _ Voziček za knjige, PE.05 _ Predalnik	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*

datum	merilo	številka projekta	številka lista
11 / 2024	**1:20**	**2409046**	**18**

KU _ Čajna kuhinja za zaposlene





OPOZORILO:
Vse mere je potrebno preveriti pred izvedbo na mestu vgradnje!
Za vse elemente je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse materiale, barvne tone in finalne obdelave mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse nejasnosti, detajle in izvedbo je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom.


projektant:


TEJA KOVAČ LOZAR, samozaposlena v kulturi, arhitektka in oblikovalka / Ulica M. Volk 73, 2312 Orehova vas / +386 31 379898


investitor	načrt
Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica	ARHITEKTURA _ Načrt notranje opreme
projekt	vrsta proj. dokumentacije
Knjižnica Oplotnica _ notranja oprema	**PZI**
lokacija	odgovorni vodja projekta
Oplotnica	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*
risba	odgovorni projektant
KU _ Čajna kuhinja za zaposlene	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*

datum	merilo	številka projekta	številka lista
11 / 2024	**1:20**	**2409046**	**19**

OM _ Omare za shranjevanje in garderobo







OPOZORILO:
Vse mere je potrebno preveriti pred izvedbo na mestu vgradnje!
Za vse elemente je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse materiale, barvne tone in finalne obdelave mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse nejasnosti, detajle in izvedbo je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom.


projektant:


TEJA KOVAČ LOZAR, samozaposlena v kulturi, arhitektka in oblikovalka / Ulica M. Volk 73, 2312 Orehova vas / +386 31 379898

investitor	načrt
Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica	ARHITEKTURA _ Načrt notranje opreme
projekt	vrsta proj. dokumentacije
Knjižnica Oplotnica _ notranja oprema	**PZI**
lokacija	odgovorni vodja projekta
Oplotnica	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*
risba	odgovorni projektant
OM _ Omare za shranjevanje in garderobo	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*


datum	merilo	številka projekta	številka lista
11 / 2024	**1:20**	**2409046**	**20**


KO _ Kopalniški viseči element





SE.05 _ Stenska magnetna obloga z magnetnimi elementi






OPOZORILO:
Vse mere je potrebno preveriti pred izvedbo na mestu vgradnje!
Za vse elemente je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse materiale, barvne tone in finalne obdelave mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse nejasnosti, detajle in izvedbo je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom.


projektant:


TEJA KOVAČ LOZAR, samozaposlena v kulturi, arhitektka in oblikovalka / Ulica M. Volk 73, 2312 Orehova vas / +386 31 379898

investitor	načrt
Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica	ARHITEKTURA _ Načrt notranje opreme
projekt	vrsta proj. dokumentacije
Knjižnica Oplotnica _ notranja oprema	**PZI**
lokacija	odgovorni vodja projekta
Oplotnica	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*
risba	odgovorni projektant
KO _ Kopalniški elem., SE.04 _ stenski elem.	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*
datum / merilo	številka projekta / številka lista
11 / 2024 / **1:20**	**2409046** / **21**


M.01 _ Ukrivljena miza _ 1 kom










M.02 _ Miza _ 5 kom





S.03 _ Tabure _ 12 kom





OPOZORILO:
Vse mere je potrebno preveriti pred izvedbo na mestu vgradnje!
Za vse elemente je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse materiale, barvne tone in finalne obdelave mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse nejasnosti, detajle in izvedbo je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom.


projektant:

TEJA KOVAČ LOZAR, samozaposlena v kulturi, arhitektka in oblikovalka / Ulica M. Volk 73, 2312 Orehova vas / +386 31 379898

investitor	načrt
Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica	ARHITEKTURA _ Načrt notranje opreme
projekt	vrsta proj. dokumentacije
Knjižnica Oplotnica _ notranja oprema	**PZI**
lokacija	odgovorni vodja projekta
Oplotnica	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*
risba	odgovorni projektant
ME.01, ME.02 _ Mize, S.03 _ Tabure	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*

datum	merilo	številka projekta	številka lista
11 / 2024	**1:20**	**2409046**	**22**

SE.01, 02 in 03 _ Stenski nosilci za knjige



SE.03_2kom

SE.02_4kom

SE.01_3kom

S.01 _ Pisarniški stol _ 1kom



S.02 _ Fotelj _ 5kom



OPOZORILO:
Vse mere je potrebno preveriti pred izvedbo na mestu vgradnje!
Za vse elemente je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse materiale, barvne tone in finalne obdelave mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse nejasnosti, detajle in izvedbo je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom.

projektant:

TEJA KOVAČ LOZAR, samozaposlena v kulturi, arhitektka in oblikovalka / Ulica M. Volk 73, 2312 Orehova vas / +386 31 379898

investitor		načrt	
Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica		ARHITEKTURA _ Načrt notranje opreme	
projekt		vrsta proj. dokumentacije	
Knjižnica Oplotnica _ notranja oprema		**PZI**	
lokacija		odgovorni vodja projekta	
Oplotnica		Teja Kovač Lozar, u.d.i.a.	1948 PA*
risba		odgovorni projektant	
SE.01, SE.02, SE.03, S.01 _ Pis.st., S.02 _ Fotelj		Teja Kovač Lozar, u.d.i.a.	1948 PA*
datum	merilo	številka projekta	številka lista
11 / 2024	**1:20**	**2409046**	**23**

S.04 _ Sedalna vreča _ 3kom



S.05 _ konferenčni stol _ 12kom



OPOZORILO:
Vse mere je potrebno preveriti pred izvedbo na mestu vgradnje!
Za vse elemente je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse materiale, barvne tone in finalne obdelave mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse nejasnosti, detajle in izvedbo je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom.

T.01 in T.02 _ Preproga _ po 1kom



PREPROGA FI 155CM IN FI 120CM

S.05 _ Konferenčni stol, T.01, T.02 _ Preproga


projektant:


TEJA KOVAČ LOZAR, samozaposlena v kulturi, arhitektka in oblikovalka / Ulica M. Volk 73, 2312 Orehova vas / +386 31 379898

investitor	načrt
Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica	ARHITEKTURA _ Načrt notranje opreme
projekt	vrsta proj. dokumentacije
Knjižnica Oplotnica _ notranja oprema	**PZI**
lokacija	odgovorni vodja projekta
Oplotnica	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*
risba	odgovorni projektant
S.04 _ Sed. vr., S.05 _ Konf. st., T.01, T.02 _ Prepr.	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*


datum	merilo	številka projekta	številka lista
11 / 2024	**1:20**	**2409046**	**24**


E.03 _ Stojalo za oblačila _ 1kom





E.04 _ Stojalo za knjige _ 2kom





OPOZORILO:
Vse mere je potrebno preveriti pred izvedbo na mestu vgradnje!
Za vse elemente je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse materiale, barvne tone in finalne obdelave mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse nejasnosti, detajle in izvedbo je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom.


projektant:

TEJA KOVAČ LOZAR, samozaposlena v kulturi, arhitektka in oblikovalka / Ulica M. Volk 73, 2312 Orehova vas / +386 31 379898

investitor	načrt
Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica	ARHITEKTURA _ Načrt notranje opreme
projekt	vrsta proj. dokumentacije
Knjižnica Oplotnica _ notranja oprema	**PZI**
lokacija	odgovorni vodja projekta
Oplotnica	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*
risba	odgovorni projektant
E.03 _ Stojalo za oblačila, E.04 _ Stojalo za knjige	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*

datum	merilo	številka projekta	številka lista
11 / 2024	**1:20**	**2409046**	**25**

LR _ Lonci za rože _ 25kom
OR _ Opore za rastline _ 5x5=25kom



OPOZORILO:
Vse mere je potrebno preveriti pred izvedbo na mestu vgradnje!
Za vse elemente je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse materiale, barvne tone in finalne obdelave mora pred izvedbo potrditi odgovorni projektant.
Vse nejasnosti, detajle in izvedbo je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom.

projektant:

TEJA KOVAČ LOZAR, samozaposlena v kulturi, arhitektka in oblikovalka / Ulica M. Volk 73, 2312 Orehova vas / +386 31 379898

investitor	načrt
Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica	ARHITEKTURA _ Načrt notranje opreme
projekt	vrsta proj. dokumentacije
Knjižnica Oplotnica _ notranja oprema	**PZI**
lokacija	odgovorni vodja projekta
Oplotnica	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*
risba	odgovorni projektant
Lonci za rože in opore za rastline	Teja Kovač Lozar, u.d.i.a. 1948 PA*
datum / merilo	številka projekta / številka lista
11 / 2024 **1:20**	**2409046** **26**