


LEGENDA

- zidna stena
- suhomontažna stena
- toplotna izolacija

OPIS PROSTOROV

PRITLIČJE – VALEČNICA

ŠT.	PROSTOR	TLAK	POVRŠINA
P/K–01	knjižni prostor I	PVC	71,88 m²
P/K–02	hodnik	PVC	4,20 m²
P/K–03	knjižni prostor II	PVC	55,26 m²
P/K–04	skladišče	PVC	3,98 m²
P/K–05	čajna kuhinja	PVC	5,28 m²
P/K–06	sanitarije	keramika	7,18 m²
		SKUPAJ	152,26 m²

VALEČNICA – SKUPAJ: 14,210 enot gradiva (4,0 enot/m²)

PRITLIČJE – skupni prostori

ŠT.	PROSTOR	TLAK	POVRŠINA
P–01	predprostor	keramika	3,92 m²
P–02	hodnik	keramika	9,55 m²
P–03	stopnišče	keramika	6,93 m²
		skupaj	15,95 m²

OPOMBE

- Pred pričetkom del je potrebna vse mere preveriti in uskladiti na licu mesta!
- Vse mere so podane v cm!
- Pred izdelavo elementov in vratnih odprtin je potrebno izbrati proizvajalca oken in vrat, ter uskladiti odprtine po merah proizvajalca! V načrtih je podana okvirna mera!
- Vse višinske kote so podane v metrih (m)!
- Projekt je avtorska dela in zaščiten z Zakonom o avtorskih pravicah! Vse spremembe potrdi avtor projekta!

IZDELOVALEC	DOMUM d.o.o., projektiranje, nadzor in svetovanje, Dimnika 13/a, 2317 Oplotnica		
INVESTITOR	NEPREMIČNINE BREZNIK d.o.o., Grajska cesta 27, 2317 Oplotnica		
OBJEKT	VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI "Potoški vrtovi" (objekt 1)	VODJA PROJEKTA	Tomaž ŠTRUC, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1297 A
ŠIFRA PROJEKTA	P/1	PROJEKTANT/ODGOVORNI	Tomaž ŠTRUC, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1297 A
NAČRT	NAČRT ARHITEKTURE	PREJEMNIK	Rogaška IRIGNAL, inž.gradb., DIS-G-4213
VSEBINA	TLORISI PRITLIČJA	ŠIFRA RISBE	
ŠTEVILČENJE	11/2020	DATUM	december 2021
MERILO	1:75	ŠT. RISBE	12.2.2