NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO GRADNJE

(PZI)

0/1 – ZBIRNI NAČRT IN NAČRT ARHITEKTURE- sprememba

INVESTITOR:

Univerza na Primorskem

Titov trg 4, 6000 Koper

OBJEKT:

Prenova ŠD Barka - vzdrževalna dela in sprememba namembnosti

PROJEKTANT:

InnoRenew CoE, Livade 6a, 6310 Izola

Izola, Januar 2025

PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR		
ime in priimek ali naziv družbe		**Univerza na Primorskem**
naslov ali poslovni naslov družbe		**Titov trg 4, 6000 Koper**
PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**Sprememba dokumentacije PZI in načrt notranje opreme za pritličje objekta ŠD Barka**
VRSTE GRADNJE	☐	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
označi le vse ustrezne vrste gradnje	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☐	**REKONSTRUKCIJA**
	☑	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☐	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
	☑	**VZDRŽEVALNA DELA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)		**PZI (projektna dokumentacija za izvedbo**
številka projekta		**gradnje) 09-2023-EPN-spr.**
datum izdelave		**Januar 2025**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU		
projektant (naziv družbe)		**InnoRenew CoE**
naslov		**Livade 6a, Izola**
odgovorna oseba projektanta		**prof.dr. Andreja Kutnar**
podpis odgovorne osebe projektanta		
PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA		
izdelovalec osnovnega prikaza / načrta		**mag. Eva Prelovšek Niemelä, univ.dipl. Inž. Arh.**
identifikacijska številka		**PA-1476**
projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)		**InnoRenew CoE**
naslov		**Livade 6a, Izola**
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA		
VODJA PROJEKTIRANJA		**mag. Eva Prelovšek Niemelä, univ.dipl. Inž. Arh.**
identifikacijska številka		**PA-1476**
podpis vodje projektiranja		

LIVADE 6A, 6310 IZOLA - ISOLA
INNORENEW COE
SLOVENIJA - SLOVENIA

MAG. EVA PRELOVŠEK NIEMELÄ
UNIV.DIPL.INŽ.ARH.
POOBLAŠČENA ARHITEKTKA
PA* ZAPS 147[illegible]

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU	
POOBLAŠČENI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**mag. Eva Prelovšek Niemelä, u.d.i.a., PA-1476**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**1 Načrt s področja arhitekture**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Vlado Šiško, u.d.i.e., E-0573**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**3 Načrt s področja elektrotehnike**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Rudi Grahek, d.i.s., S-1140**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**4 Načrt s področja strojništva**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Aleš Hudernik, u.d.g.i., PV0706**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**6 Načrt s področja požarne varnosti**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK	
ime in priimek, strokovna izobrazba	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza (skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT	
projektant (naziv družbe)	**InnoRenew CoE**
naslov	**Livade 6a, Izola**
odgovorna oseba projektanta	**prof.dr. Andreja Kutnar**

IN VODJA PROJEKTIRANJA	
vodja projektiranja	**mag. Eva Prelovšek Niemelä, univ.dipl. Inž. Arh.**

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta	**09-2023-EPN-spr.**
datum izdelave	Januar 2025

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja	**mag. Eva Prelovšek Niemelä, univ.dipl. Inž. Arh.**
identifikacijska številka	**PA-1476**
podpis vodje projektiranja	
odgovorna oseba projektanta	**prof.dr. Andreja Kutnar**
podpis odgovorne osebe projektanta	

MAG. EVA PRELOVŠEK NIEMELÄ
UNIV.DIPL.INŽ.ARH.
POOBLAŠČENA ARHITEKTKA
PA* ZAPS 1476

LIVADE 6A, IZOLA - ISOLA
INNORENEW COE
SLOVENIJA - SLOVENIA

PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAČRTOV

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv načrta	številka načrta
1 Načrt s področja arhitekture	**09-2023-EPN**
3 Načrt s področja elektrotehnike	085/PZI-E/2023
4 Načrt s področja strojništva	09-2023-S
6 Načrt s področja požarne varnosti	NPV 4333 - 2024

po potrebi dodati vrstice

PID

navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta	številka načrta

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije	št.

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije	št.

PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**Prenova ŠD Barka - vzdrževalna dela in sprememba namembnosti**
kratek opis gradnje	**Projekt obravnava vzdrževalna dela za namen spremembe namembnosti iz nekdanjega hotela v študentski dom ŠD Barka na naslovu Ferarska 30 v Kopru. Projekt zajema kompletno prenovo pritličja in izvedbo učilnic FVZ v pritličju, nove ureditve čajnih kuhinj v sobah, optimizacijo določenih sob za namen bivanja študentov in ureditve kuhinj ter zamenjavo talnih oblog v celotnem obravnavanem delu objekta. Projekt zajema tudi izboljšanje obstoječe požarne varnostni v objektu s pomočjo novih požarno odpornih mavčnokartonskih plošč na hodnikih proti stopnišču ter z zamenjavo vhodnih vrat v stanovanjske enote. Prav tako se skozi prenovo izvede delna energetska sanacija .**
navedba objektov in njihovih značilnosti	
glavni objekt, če je določen	**ŠD Barka**
klasifikacija objekta po CC-SI	**11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine**
pripadajoči objekti	
naštej	
objekt z vplivi na okolje	**NE**
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	
izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja	
kratek opis pripravljalnih del	
izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela	
PROSTORSKI AKT	
prostorski akt	**Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/2007- obvezna razlaga, 39/2007- obvezna razlaga, 65/2010- spremembe in dopolnitve, 14/2011- obvezna razlaga, 18/2014- spremembe in dopolnitve, 76/2015- obvezna razlaga, 43/2017- spremembe in dopolnitve, 41/2018- obvezna razlaga, 69/2018- obvezna razlaga, 18/2020- spremembe in dopolnitve)**
EUP	**KC-48**
namenska raba	**ureditveno območje za poselitev, območje za centralne dejavnosti**

PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta (stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

STAVBA 1

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta	**ŠD BARKA**
kratek opis objekta	**Projekt obravnava vzdrževalna dela za namen spremembe namembnosti iz nekdanjega hotela "GARNI HOTEL PRISTAN" v študentski dom ŠD Barka na naslovu Ferarska 30 v Kopru. Projekt zajema kompletno prenovo pritličja in izvedbo učilnic Fakultete za vdede o zdravju v pritličju, nove ureditve čajnih kuhinj v sobah, optimizacijo določenih sob za namen bivanja študentov in ureditve čjnih kuhinj ter zamenjavo talnih oblog v celotnem obravnavanem delu objekta. Projekt zajema tudi izboljšanje obstoječe požarne varnostni v objektu s pomočjo novih požarno odpornih mavčnokartonskih plošč na hodnikih proti stopnišču ter z zamenjavo vhodnih vrat v stanovanjske enote. Prav tako se skozi prenovo izvede delna energetska sanacija .**

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	**11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine**

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

del	klasifikacija po CC-SI		delež %
del 1	**11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine**		**79%**
del 2	**12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo**		**21%**
del 3			
del 4			
del 5			

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pripadajoči objekt	**glavni objekt**
vrsta gradnje	**sprememba namembnosti**
zahtevnost objekta	**zahteven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**požarno zahteven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**objekt dostopen vsem ljudem - objekt v javni rabi**

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	**16,95 x 19,98 m**
najvišja višinska kota (n. v.)	**obstoječe**
višinska kota pritličja (n. v.)	**obstoječe**
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	**obsotječe**
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	**15,4 m**

POVRŠINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem	**354,0 m2**
uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti	**970,8 m2**
bruto tlorisna površina	**1423,9 m2**
bruto prostornina	**5025,8 m3**

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

število stanovanjskih enot (stavbe)	**18**
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.	**55**
etažnost	**P+3+ M**
fasada	**kamen, steklo in pločevina**
oblika strehe	**sferična z nakloni na vse 4 strani fasade**
naklon (v stopinjah)	**obstoječe**
število parkirnih mest v stavbi	**obstoječe**
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi	**obstoječe**
drug podatek, zahtevan v PA	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
požarna varnost v stavbah	**TSG požarna varnost v stavbah**
nizkonapetostne električne inštalacije	**TSG nizkonapetostne električne inštalacije**
zaščita pred delovanjem strele	
učinkovita raba energije	**TSG učinkovita raba energije**
zaščita pred hrupom v stavbah	**TSG zaščita pred hrupom v stavbah**
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m^2	**356,0 m2**

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
Koper	**1567/5**	**1639,0 m2**	**2,0 m2**
Koper	**1567/18**	**1775,0 m2**	**354,0 m2**
po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek			**356,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek			**0,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek			**0,0 m2**

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)
obstoječe		

po potrebi dodati vrstico

PRILOGA 4C

PODATKI O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)			
katastrska občina	**Koper**		
parc. št.	**1567/5 in 1567/18**		
po potrebi dodati vrstice			
velikost gradbene parcele m^2	**356**		
GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL			
katastrska občina	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
Koper	**1567/5**	**1639,0 m2**	**2,0 m2**
Koper	**1567/18**	**1775,0 m2**	**354,0 m2**
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek			**356,0 m2**
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI			
katastrska občina	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek			**0,0 m2**
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC			
katastrska občina	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek			**0,0 m2**

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO			
obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja			
OSKRBA S PITNO VODO			
predvidena komunalna oskrba	**obstoječ priključek**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ELEKTRIKA			
predvidena komunalna oskrba	**obstoječ priključek**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
PLIN			
predvidena komunalna oskrba	**obstoječ priključek**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
TOPLOVOD			
predvidena komunalna oskrba	**priključevanje ni predvideno**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ODVAJANJE FEKALNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba	**obstoječ priključek**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ODVAJANJE METEORNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba	**obstoječ priključek**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
KOMUNIKCACIJSKI VODI			
predvidena komunalna oskrba	**obstoječ priključek**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE			
predvidena komunalna oskrba	**obstoječ priključek**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ZBIRANJE KOM. ODPADKOV			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.		k. o. mesta odvzema	parc. št. mesta odvzema
po potrebi dodati vrstice			
DRUGO (NAVEDI)			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV			
navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda			
vrsta infrastrukture			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A			
izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE			
Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			

VSEBINA:

0. ZBIRNI NAČRT

PRILOGA 1A Naslovna stran načrta

PRILOGA 1B Udeleženi strokovnjaki pri projektiranju

PRILOGA 2B Izjava projektanta in vodje projektiranja v PZI

PRILOGA 3 Kazalo vsebine projekta

PRILOGA 4A Splošni podatki o gradnji

PRILOGA 4B Podatki o stavbah, gradbeno inženirskih objektih in zunanji ureditvi

PRILOGA 4C Podatki o zemljiščih

ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO

LOKACIJSKI PRIKAZI:

0-1	Prikaz zemljišča za gradnjo - obstoječe stanje	1:500
0-2	Prikaz objekta na stiku z zemljiščem - novo stanje	1:500

1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE

PRILOGA 1C Naslovna stran načrta

PRILOGA 2C Izjava projektanta načrta in pooblaščenega strokovnjaka , ki je izdelal načrt v v PZI

KAZALO NAČRTA

TEHNIČNO POROČILO

TEHNIČNI PRIKAZI:

Obstoječe stanje in rušitve		
1-1	TLORIS PRITLIČJA - obstoječe stanje in rušitve	1:50
1-2	TLORIS 1.NADSTROPJA - obstoječe stanje in rušitve	1:50
1-3	TLORIS 2.NADSTROPJA - obstoječe stanje in rušitve	1:50

1-4	TLORIS 3.NADSTROPJA - obstoječe stanje in rušitve	1:50
1-5	TLORIS STREHE - obstoječe stanje in rušitve	1:100
1-6	PREREZ A-A- obstoječe stanje in rušitve	1:100
Novo stanje		
2-1	TLORIS PRITLIČJA – novo stanje	1:50
2-2	TLORIS 1.NADSTROPJA – novo stanje	1:50
2-3	TLORIS 2.NADSTROPJA – novo stanje	1:50
2-4	TLORIS 3.NADSTROPJA novo stanje	1:50
2-5	TLORIS STREHE - novo stanje	1:100
2-6	PREREZ A-A- novo stanje	1:100
2-7	TLORIS STROPA V PRTILIČJU- novo stanje	1:50
2-8	FASADA SEVERO ZAHOD- pozicije oken	1:50
2-9	FASADA JUGO ZAHOD- pozicije oken	1:50

ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO

Projekt obravnava vzdrževalna dela za namen spremembe namembnosti iz nekdanjega hotela v študentski dom ŠD Barka na naslovu Ferarska 30 v Kopru na parcelah št. 1567/18 in 1567/5 vse k. o. Koper. Projekt zajema kompletno prenovo pritličja in izvedbo učilnic FVZ v pritličju, nove ureditve čajnih kuhinj v sobah, optimizacijo določenih sob za namen bivanja študentov in ureditve kuhinj, novo toplotno črpalko in s tem povezane inštalacije, ureditev prezračevanja z novo klimatsko napravo, nov CNS, zamenjavo talnih oblog v celotnem obravnavanem delu objekta. Projekt zajema tudi izboljšanje obstoječe požarne varnostni v objektu s pomočjo novih požarno odpornih mavčnokartonskih plošč na hodnikih proti stopnišču ter z zamenjavo vhodnih vrat v stanovanjske enote. Prav tako se skozi prenovo izvede delna energetska sanacija in sicer s pomočjo zamenjave vseh oken, s pomočjo dodatne toplotne izolacije na podstrešju in s pomočjo dodatne toplotne izolacije na zunanjih stenah.

Vsa dela v tem projektu PZI spadajo pod vzdrževalna dela. Za namen spremembe namembnosti objekta iz hotela v študentski dom se je izdelala tudi Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti- DSN, ki pa v izvedbenem delu obsega izključno vzdrževalna dela.

Obstoječe stanje

Obstoječi objekt Barka je zgrajena v gabaritih P+3, ima sferično obliko strehe, ki se steka z naklonom na vse štiri strani in ima po slemenu umeščene manjše tehnične terase za postavitev zunanjih enot toplotnih črpalk. Predmet obravnave tega projekta je del, ki je pripadal nekdanjemu hotelu in restavraciji »Garni hotel Pristan« in obsega južni del objekta v vseh etažah. Ta del je bil podvržen večkratni preureditvi in ima pridobljeno ločeno gradbeno dovoljenje.

Lastnik predmetnega dela objekta je Univerza na Primorskem.

Obstoječa gradbena in uporabna dovoljenja za predmetni del objekta Barka:

- Gradbeno dovoljenje št. 251-108/92 iz dne 30.5.1996 za gradnjo poslovno trgovskega objekta »A« (Barka) in sicer za poslovne prostore v pritličju in 1. nadstropju, do podaljšane III. Gradbene faze, pisarniški prostori in hotelske dvoposteljne sobe v 2. in 3. nadstropju objekta pa do IV. Gradbene faze. Avtor arhitekture Aplan, d.o.o.
- Gradbeno dovoljenje št. 351-214/98 iz dne 9.10. 1998, za dograditev poslovnih prostorov, lociranih v delu pritlične etaže ter 1., 2. in 3. nadstropja trgovsko poslovnega objekta »barka« v Kopru od IV. Gradbene faze. Avtor arhitekture Studio Arhitektura, d.o.o. Izola.
- Uporabno dovoljenje št. 251-108/92 iz dne 19.6.1997 za uporabo poslovno trgovskega objekta »barka« v kopru s poslovnimi prostori v objektu, zgrajenimi do IV. Gradbene faze.
- Uporabno dovoljenješt. 351-80/99 iz dne 15.4.1999 za uporabo poslovnih prostorov, locinarnih v delu pritlične etaže in delo prvega, drugega in tretjega nadstropja trgovsko poslovnega objekta »Barka v Kopru«, ki so namenjeni za poslovni hotel.

Konstrukcija je izvedena iz armiranobetonskih sten in armiranobetonskih medetažnih plošč. Obravnavani del objekta ima v notranjosti samo eno stopnišče, ki s pripadajočimi podesti in hodniki meji na nekdanje hotelske sobe, ki se bodo preoblikovale v študentske sobe s čajnimi kuhinjami.

V pritličju je izhod iz stopnišča v majhno vhodno avlo in na prostor. Zaradi preobrazbe obstoječega stopnišča v evakuacijsko, bo potrebno izvesti zamenjavo talnih oblog in izboljšanje vseh sten prosti sobam.

Celotno pritličje, ki je bilo namenjeno restavraciji bo podvrženo rušitvam vseh nenosilnih sten in odstranitvi opreme, saj se bo preuredilo v učilnice za namen Fakultete za vede o zdravju.



Slika: lokacija obstoječega objekta Barka z označenim delom, ki je predmet obdelave projekta.

ARHITEKTURA

V načrtu arhitekture se uredi naslednje:

- Kompletna prenova pritličja in izvedba učilnic FVZ v pritličju, ki zajema 4 nove učilnice, kontrolno sobo, manjšo pisarno, sanitarije, garderobo in skladišče. Izvedejo se ostranitve obstoječih mavčnokartonskih sten in opreme, izvedejo se nove predelne mavčnokartonske stene, nova vrata, tlaki in spuščeni strop z vgradnimi stopnimi konvektorji, svetili in požarnim javljanjem. Ta del pritličja postane nova ločena požarna in funkcionalna cona z vhodom iz ulice skozi steklena vrata na južni fasadi.
- V celotnem pritličju se zamenja steklena fasada z visoko izolativno ALU zasteklitvijo in steklenimi vrati ter nadsvetlobami s toplotno prevodnostjo min. Uw = 0,79W/(m2K). Steklena fasada se montira zrakotesno glede na smernice RAL montaže. Del stebelne fasade se uredi, kot sendvič fasada z emajliranim steklom na zunanji strani, saj je potrebno v tem delu urediti na notranji strani priklope za bolniške postelje študijskega programa FVZ.
- Izvedejo se nove čajne kuhinje v vseh sobah 1., 2. in 3. nadstropja, ki zajemajo izvedbo instalacijskih vertikal (voda, kanalizacija in elektrika), ob vertikalah se izvedejo inštalacijske mavčnokartonske stene na katere se montirajo kuhinjski elementi.
- V sobah 1.5, 1.9, 2.33, 2.34, 3.33 in 3.34 (oznake v obstoječem stanju) se izvedejo določene rušitve nenosilnih mavčnokartosnkih sten in prestavitev vrat za namen optimizacije predmetnih sob za namen bivanja študentov in ureditve kuhinj,
- Izvedejo se nove talne obloge iz keramike po celotnem delu objekta, ki je predmet obdelave, razen v kopalnicah, kjer so že izvedene keramične obloge.
- Zamenjava vseh oken 1.-3 nadstropja z novimi ALU okni in balkonskimi vrati po shemah oken, vgradijo se nova zunanja senčila- ALU žaluzije na motorni pogon in zunanje okenske poice
- Odstrani se zunanja obloga fasad na balkonih (ALU valovita obloga), stene se dodatno toplotno izolira s kameno volno 100 cm, fasado se ponovno zapre z ALU valovito pločevino.
- Nova toplotna izolacija se izvede na podstrešju, nad ploščo 3. nadstropja in sicer s 2 x 16cm stekleno volno, ki se jo položi na tla v mansardi.
- Dodatno se izolira vse zunanje stene, kjer jih ni mogoče izolirati od zunaj iz balkonov, in sicer s kameno volno debeline 8cm, ki se jo zapre s parno zaporo in dvoslojno mavčnokratonsko oblogo
- Zamenja se vsa notranja vrata, ki mejijo na stopnišče in sicer s požarno odpornimi vrati EI 30 C s samozapiralom.
- Izboljša se požarna odpornost vseh sten, ki mejijo na stopnišče, hkrati se iz vseh teh sten odstranijo lesene obloge. Stene se obloži s požarno odpornimi mavčnokartonskimi ploščami, vse preboje inštalacij iz stopnišča v sobe se zatesni s požarno odpornim kitom, ploščami ali blazinicami. Stene proti stopnišču bodo tako ustrezale požarni minimalno odpornosti EI 60.

Zunanji gabariti se med prenovo objekta ne bodo spreminjali, prav tako se ne bodo spreminjali komunalni priključki, saj se zmogljivost objekta (število študentskih sob in uporabnikov objekta) ne povečuje.

S prenovo se bo izboljšala energetska učinkovitost objekta, saj se bo streha bistveno bolj izolirala (iz obstoječih 5 cm na 37 cm toplotne izolacije), uredil se bo tudi nov sistem ogrevanja in hlajenja v povezavi s CNS, ki bo energijsko bolj učinkovit.

S prenovo se bo tudi izboljšala požarna varnost, kjer bo obstoječe stopnišče urejeno kot evakuacijsko, kjer bodo stene, ki mejijo na to stopnišče imele odpornost na požar minimalno EI60, vrata EI30, urejeno bo tudi oddimljanje iz stopnišča v zgornjih etažah (2. in 3. nadstropje) ter v pritličju v stekleni fasadi.

Z vgraditvijo čajnih kuhinj v sobe se bo izboljšala kvaliteta bivanja študentov, z odstranitvijo tepih talnih oblog in namestitvijo keramike se bo izboljšala čistoča, trajnost in uporabnost sob.

ELEKTRO INŠTALACIJE

Električna senčila na oknih

Z zamenjavo vseh oken, se namestijo tudi zunanja senčila na elektromotorni pogon, s pripadajočimi stikali v bližini oken.

Zasilna razsvetljava in požarno alarmiranje

Skladno z načrtom požarne varnosti se uredi zasilna razsvetljava, požarno alarmiranje in avtomatsko javljanje požara, da omogoča in pokriva celoten objekt, ki je predmet obdelave, v skladu s predpisi.

Pritličje

V pritličju se na stop namestijo nove svetilke , uredijo se vse potrebne elektro inštalacije za učilnice in vse druge prostore.

STROJNE INŠTALACIJE

OBSTOJEČE STANJE

V objektu je že izvedeno konvektorsko in radiatorsko ogrevanje. Za ogrevanje in hlajenje je izvedenih več toplotnih črpalk zrak/voda povezanih v kaskado. Plinski kotel je namenjen za pripravo sanitarne

vode in za rezervno ogrevanje objekta. Študentske sobe se ogrevajo in hladijo z ventilatorskimi konvektorji dvocevnega sistema.

Ogrevanje in hlajenje

V pritličju se demontira celotni sistem ogrevanja in hlajenja. Ogrevanje in hlajenje študentskih sob ostaja nespremenjeno.

Montira se novo toplotno črpalko zrak / voda split izvedbe z zunanjim delom na tehnični terasi, izvedejo se tudi s tem povezane inštalacije. Toplotna črpalka se priključuje na obstoječi toplotni izmenjevalnik za pripravo STV. Obstoječi plinski kotel se uporabi kot dodatni vir in je zato komunikacijsko priključen na toplotno črpalko.

Za ogrevanje in hlajenje pritličja so predvideni ventilatorski konvektorji kasetne izvedbe dvo cevne izvedbe. V pritličju se namestijo stropni konvektorji za ogrevanje in hlajenje.

Vodovod in kanalizacija

V hodnik v študentskih sobah so predvidene čajne kuhinje. Sanitarna hladna in topla voda za čajne kuhinje se priključuje na obstoječe razvode v 1. in 2. nadstropju. Cirkulacijski vod pa se priključuje na obstoječi razvod v 3.nadstropju. Za hidravlično balansiranje novega cirkulacijskega voda je predviden termični ventil in zaporna krogelna pipa. Kanalizacija se v obdelavi tal 1. in 2. nadstropja priključuje na obstoječe razvode.

Cevni razvodi sanitarne vode so predvideni iz predizolirane difuzijsko tesne večplastne cevi sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT.

Vse armature morajo biti izdelane po zahtevah DVGW in sicer špranj in brez mrtvih kotov na notranji strani armatur ter s tesnili, ki imajo ustrezen atest za predvideno namembnost armature. Armature morajo biti odporne proti koroziji, elektrokoroziji, napetostni koroziji, itd. Uporabljajo se lahko samo armature, ki imajo DVGW certifikat oziroma atest ter KTW atest v slučaju, da so v armaturah deli iz umetnih mas v stiku z medijem.

Pred vsakim izpustnim mestom naj se vgradijo podometni kotni ventili. Za posamezni sanitarni element naj se uporabi baterijski priključek s »T« odcepom pri baterijskem priključku. Z opisanim načinom izvedbe inštalacije preprečimo prenos toplote iz toplega baterijskega priključka na hladni baterijski priključek preko nosilne konzole.

Kanalizacija fekalne vode obsega odtoke od posameznih sanitarnih elementov v objektu, od priklopa na obstoječo kanalizacijo. Odtoki od posameznih sanitarnih elementov bodo izvedeni s troslojnimi PP kanalizacijskimi cevmi z obojkami in dobrimi zvočno-izolativnimi lastnostmi. Predvidena so držala z zvočno izolacijskimi objemkami.

Inštalacije vodovoda in kanalizacije se uredijo v sklopu inštalacijskih sten v čajnih kuhinjah ter pod stropom spodnjih etaž.

Prezračevanje

Ureditev prezračevanja z novo klimatsko napravo. Načrt obravnava prezračevanje pritličja. Prezračevalna naprava je predvidena v strojnici na strehi objekta. Kanalska povezava med strešno strojnico in pritličjem ostaja obstoječa. Vsi kanalski razvodi v pritličju se demontirajo, v strojnici na strehi objekta pa naj se demontirajo ventilatorji, klimat in kanalski razvodi izključno za prezračevanje pritličja.

POŽARNA VARNOST

Požarna varnost zajema naslednje:

- Določitev požarnih sektorjev, ustreznosti evakuacijskega stopnišča, prehodov in izhodov na prosto
- Označitev zasilnih izhodov in zasilno razsvetljavo ter javljanje požara
- Postavitev gasilnih aparatov v kombinaciji z obstoječimi in novimi hidranti

Glede na 25. člen GZ-1 morajo na objektih, kjer se izvajajo vzdrževalna dela ali pa se jim spreminja namembnost, biti projektirani takšni posegi v stavbo, da so izpolnjene bistvene in druge zahteve, ki veljajo v času spreminjanja objekta, pri čemer se preverjanje izpolnjevanja teh zahtev omeji na tiste bistvene in druge zahteve, ki so predmet spreminjanja objekta. V tem smislu, bi moral predmetni objekt Barke po prenovi in spremembi namembnosti zadostiti današnjim zahtevam za požarno varnost, kar pa bi bilo povezano z nesorazmerno visokimi stroški. Vsaka študentska soba in tehnični prostor bi morala biti svoj požarni sektor, vmesne stene EI60, nosilna konstrukcija R60, oddimljanje dvigalnega jaška z odprtino vsaj 5%, oz. najmanj 0,16 m2. Vse to bi pomenilo, da bi morali na novo narediti večino kopalnic, saj ležijo na stenah, ki bi morale zadoščati EI60, ločiti inštalacije na mejah požarnih sektorjev, vgraditi veliko število požarnih loput, in posledično nov spuščen strop, prav tako bi morali odpirati streho nad dvigalnim jaškom, preveriti bi bilo potrebno celotno nosilno konstrukcijo s sondiranjem in odpiranjem vseh slojev stenskih oblog.

V 25. členu v 5. odstavku GZ piše, da se zahteva glede izpolnjevanja bistvenih in drugih zahtev iz prejšnjega odstavka ne uporablja, če je to tehnično neizvedljivo ali povezano z nesorazmernimi stroški. Pri spreminjanju objektov se gradbenotehnične lastnosti objekta ne smejo poslabšati. V predvideni obnovi in spremembi namembnosti objekta Barke se bo požarna varnost objekta izboljšala, zato menim, da s tem zadostimo zakonskim zahtevam in celovita rekonstrukcija objekta v smislu popolne požarne varnosti, ki bi bila skladna s trenutno veljavnimi zakoni, ni potrebna.

Požarna varnost se bo po prenovi in spremembi namembnosti izboljšala, kot sledi:

- Osrednje stopnišče v objektu študentskega doma bo urejeno kot evakuacijsko; na njem bodo uporabljeni negorljivi materiali tipa A1 za tlak in stenske obloge, kar pomeni, da se bodo tam odstranile vse lesene stenske obloge in tepih, izvedle se bodo mavčnokartonske požarno odporne stenske obloge in keramika na tleh. Predhodno ta del objekta ni imel evakuacijskih stopnic, ki bi bile skladne s trenutno zakonodajo. Obstoječe stopnišče je povsod širine minimalno 120 cm, kljub zaobljeni obliki.
- Dodatne požarno odporne obloge (požarna plošča Knauf) na stenah stopnišča, bodo omogočile, da bodo stene proti sobam požarno odporne min. EI60
- Zamenjalo se bo vsa vhodna vrata v sobe iz stopnišča in vgradilo požarno odporna vrata EI30 C ter EI 60 CS
- Požarno se bodo zatesnili vsi preboji instalacij med stopniščem in sobami.
- Uredilo se bo odvod dima in toplote iz požarnega stopnišča in sicer v 2. in 3. nadstropju skozi stekleno fasado ter v pritličju na fasadi z odpiranjem oken. Etaža, kjer je največja površina stopnišča s hodnikom je velika 73,19 m2, kar pomeni, da morajo biti balkonska vrata v 3. nadstropju velikosti 3,66 m2, kar ustreza, če se odprejo v celoti. V pritličju se bosta odprla vrata in nadsvetloba na fasadi na površini 1,5 kratnika balkonskih vrat iz 3. nadstropja, kar pomeni odprto površino za ODT v velikosti 5,49 m2. Poleg tega se bodo vse odprtine na stekleni fasadi opirale ročno.

LOKACIJSKI PRIKAZI:

0-1	Prikaz zemljišča za gradnjo - obstoječe stanje	1:500
0-2	Prikaz objekta na stiku z zemljiščem - novo stanje	1:500

1567/2

7/12

67/40

NI PREDMET OBDELAVE

1567/18

1567/5

1567/17

567/66

ŠD Barka

GLAVNI VHOD

PARKIRIŠČE

N

LEGENDA

- sosednje obstoječe stavbe
- PARCELA ZA GRADNJO: parc.št: 1567/18 in 1567/5 k. o. Koper
- parcelne meje
- cestišča
- zelenice

InnoRenew CoE, Livade 6a, 6310 Izola - Isola
email: coe@innorenew.eu
eva.prelovsek@innorenew.eu
tel.: 05 615 3223, 005
splet: www.innorenew.eu

objekt	ŠD BARKA - vzdrževalna dela		
investitor	Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper		
vodja projektiranja	mag. Eva Prelovšek Niemelä u.d.i.a	ZAPS št. PA1476	
pooblaščeni arh.	mag. Eva Prelovšek Niemelä u.d.i.a	ZAPS št. PA1476	
sodelavci	Aarne Niemelä, u.d.i.a.		
	Zijada Adembegović Hujdurović mag.arh.		
vr. proj. dok. **PZI**	vr. načj. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE	kontrola	št. projekta
datum November 2024	št. nač. MAPA 1/1	sprememba	09-2023-EPN-SPR
vsebina grafičnega prikaza **SITUACIJA - obstoječe stanje**			M1:500
			št. r. **0-1**



LEGENDA

- sosednje obstoječe stavbe
- PARCELA ZA GRADNJO: parc.št: 1567/18 in 1567/5 k. o. Koper
- parcelne meje
- cestišča
- zelenice

InnoRenew CoE, Livade 6a
6310 Izola - Isola
email: coe@innorenew.eu
eva.prelovsek@innorenew.eu
tel: 051 322 003
splet: www.innorenew.eu

objekt	ŠD BARKA - vzdrževalna dela		
investitor	Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper		
vodja projektiranja	mag. Eva Prelovšek Niemelä u.d.i.a ZAPS št. PA1476		
pooblaščeni arh.	mag. Eva Prelovšek Niemelä u.d.i.a ZAPS št. PA1476		
sodelavci	Aarne Niemelä, u.d.i.a.		
	Zijada Adembegović Hujdurović mag.arh.		
vr. proj. dok. **PZI**	vr. načj. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE	kontrola	št. projekta
datum November 2024	št. nač. MAPA 1/1	sprememba	09-2023-EPN-SPR

vsebina grafičnega prikaza
SITUACIJA - novo stanje

M1:500

št. r. **0-2**

PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

Načrt s področja arhitekture

PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**Sprememba dokumentacije PZI in načrt notranje opreme za pritličje objekta ŠD Barka**
kratek opis gradnje		**Projekt zajema izdelavo spremembe dokumentacije za izvedbo (PZI) št. 09-2023-EPN, datum izdelave november 2023, projektanta InnoRenew CoE; ter načrt notranje opreme pritličja objekta ŠD Barka, Ferarska 30 v Kopru. Projekt zajema kompletno prenovo pritličja in izvedbo učilnic FVZ v pritličju, vključno s delno energetkeo sanacijo tega dela objekta.**
VRSTE GRADNJE označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☐	**REKONSTRUKCIJA**
	☑	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☐	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
	☑	**VZDRŽEVALNA DELA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije		**PZI (projektna dokumentacija za izvedbo**
številka projekta		**gradnje) 09-2023-EPN-spr.**
PODATKI O NAČRTU		
strokovno področje načrta		**Arhitektura**
naziv načrta		**Načrt s področja arhitekture**
številka načrta		**09-2023-EPN-spr.**
datum izdelave		**Januar 2025**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA		
projektant načrta (naziv družbe)		**InnoRenew CoE**
naslov		**Livade 6a, Izola**
odgovorna oseba projektanta načrta		**prof.dr. Andreja Kutnar**
podpis odgovorne osebe projektanta načrta		
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA		
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		**mag. Eva Prelovšek Niemelä, univ.dipl. Inž. Arh.**
identifikacijska številka		**PA-1476**
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		

LIVADE 6A, 6310 IZOLA - ISOLA, INNORENEW COE, SLOVENIJA - SLOVENIA

MAG. EVA PRELOVŠEK NIEMELÄ
UNIV.DIPL.INŽ.ARH.
POOBLAŠČENA ARHITEKTKA
PA* ZAPS 1476

TEHNIČNO POROČILO

Kazalo

1. SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE 12

3. FUNKCIONALNA ZASNOVA 13

4. SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU 14

4.1 TABELA NUMERIČNIH PODATKOV (izračuni po standardu SIST ISO 9836) 15

4.2 TABELA NETO POVRŠIN PROSTOROV (izračuni po standardu SIST ISO 9836) 15

5. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 21

5.1 KONSTRUKCIJA 21

5.2 STREHA 22

5.3 FASADA 22

5.4 STAVBNO POHIŠTVO 22

5.5 NOTRANJE OBDELAVE PROSTOROV 22

5.6 FINALNE OBDELAVE – IZBOR MATERIALOV 22

5.7 KANALIZACIJA IN STROJNE INSTALACIJE 23

5.8 SESTAVE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ 23

6. GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR 27

7. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 27

7.1 MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST 27

7.2 **VARNOST PRED POŽAROM** 27

7.3 HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZAŠČITA IN ZAŠČITA OKOLICE 30

7.4 VARNOST PRI UPORABI 30

7.5 ZAŠČITA PRED HRUPOM 31

7.6 **VARČEVANJE Z ENERGIJO**, OHRANJANJE TOPLOTE IN RABA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE 31

7.7 UNIVERZALNA GRADITEV IN UPORABA OBJEKTOV 31

7.8 TRAJNOSTNA RABA NARAVNIH VIROV 31

8. PROJEKTANTSKI POPIS DEL 32

9. SHEME STAVBNEGA POHIŠTVA: OKNA 1:50 33

10. SHEME STAVBNEGA POHIŠTVA: VRATA 1:50 34

11. SHEME VGRADNE OPREME: KUHINJE 1:50 35

1. SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE

Projekt obravnava vzdrževalna dela za namen spremembe namembnosti iz nekdanjega hotela v študentski dom ŠD Barka na naslovu Ferarska 30 v Kopru na parcelah št. 1567/18 in 1567/5 vse k. o. Koper. Projekt zajema kompletno prenovo pritličja in izvedbo učilnic FVZ v pritličju, nove ureditve čajnih kuhinj v sobah, optimizacijo določenih sob za namen bivanja študentov in ureditve kuhinj, novo toplotno črpalko in s tem povezane inštalacije, ureditev prezračevanja z novo klimatsko napravo, nov CNS, zamenjavo talnih oblog v celotnem obravnavanem delu objekta. Projekt zajema tudi izboljšanje obstoječe požarne varnostni v objektu s pomočjo novih požarno odpornih mavčnokartonskih plošč na hodnikih proti stopnišču ter z zamenjavo vhodnih vrat v stanovanjske enote. Prav tako se skozi prenovo izvede delna energetska sanacija in sicer s pomočjo zamenjave vseh oken, s pomočjo dodatne toplotne izolacije na podstrešju in s pomočjo dodatne toplotne izolacije na zunanjih stenah.

Vsa dela v tem projektu PZI spadajo pod vzdrževalna dela. Za namen spremembe namembnosti objekta iz hotela v študentski dom se je izdelala tudi Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti- DSN, ki pa v izvedbenem delu obsega izključno vzdrževalna dela.

2. LOKACIJA

Objekt študentskega doma, ki je predmet projekta se nahaja na naslovu Ferarska 30 v Kopru na parceli št. 1567/18 in 1567/5 vse k. o. Koper. Objekt je bil v uporabi, kot hotel z restavracijo v pritličju

- opis predvidenega stanja:

  Zunanji gabariti se med prenovo objekta ne bodo spreminjali, prav tako se ne bodo spreminjali komunalni priključki, saj se zmogljivost objekta (število študentskih sob in uporabnikov objekta) ne povečuje.

  S prenovo se bo izboljšala energetska učinkovitost objekta, saj se bo streha bistveno bolj izolirala (iz obstoječih 5 cm na 37 cm toplotne izolacije), uredil se bo tudi nov sistem ogrevanja in hlajenja v povezavi s CNS, ki bo energijsko bolj učinkovit.

  S prenovo se bo tudi izboljšala požarna varnost, kjer bo obstoječe stopnišče urejeno kot evakuacijsko, kjer bodo stene, ki mejijo na to stopnišče imele odpornost na požar minimalno EI60, vrata EI30, urejeno bo tudi oddimljanje iz stopnišča v zgornjih etažah (2. in 3. nadstropje) ter v pritličju v stekleni fasadi.

  Z vgraditvijo čajnih kuhinj v sobe se bo izboljšala kvaliteta bivanja študentov, z odstranitvijo tepih talnih oblog in namestitvijo keramike se bo izboljšala čistoča, trajnost in uporabnost sob.

Dela je potrebno načrtovati na način, da so zaključena do roka vselitve študentov (mesec september). Dela se lahko izvajajo fazno po etažah in se prilagajajo počitnicam in rokom vseltive študentov glede na študijske semestre.

3. FUNKCIONALNA ZASNOVA

Funkcionalna zasnova objekta bo ostala podobna v nadstropjih 1- 3, kot pred prenovo, iz hotelskih sob, se bodo izvedle študentske sobe z minimalnimi prilagoditvami. Kapacitete objekta prenočišč ne bodo povečane. Izvedla se bo sprememba v pritličju, kjer bodo namesto restavracije urejene predavalnice za FVZ. Izboljšani bosta požarna varnost objekta in energetska učinkovitost.

Pritličje:

Kompletna prenova pritličja in izvedba učilnic FVZ v pritličju, ki zajema 4 nove učilnice, kontrolno sobo, manjšo pisarno, sanitarije, garderobo in skladišče. Izvedejo se ostranitve obstoječih mavčnokartonskih sten in opreme, izvedejo se nove predelne mavčnokartonske stene, nova vrata, tlaki in spuščeni strop z vgradnimi stopnimi konvektorji, svetili in požarnim javljanjem. Ta del pritličja postane nova ločena požarna in funkcionalna cona z vhodom iz ulice skozi steklena vrata na južni fasadi.

V celotnem pritličju se zamenja steklena fasada z visoko inovativno ALU zasteklitvijo in steklenimi vrati ter nadsvetlobami s toplotno prevodnostjo min. Uw = 0,79W/(m2K). Steklena fasada se montira zrakotesno glede na smernice RAL montaže.

Nadstropja 1.- 3.:

Izvedejo se nove čajne kuhinje v vseh sobah 1., 2. in 3. nadstropja, ki zajemajo izvedbo instalacijskih vertikal (voda, kanalizacija in elektrika), ob vertikalah se izvedejo inštalacijske mavčnokartonske stene na katere se montirajo kuhinjski elementi.

V sobah 1.5, 1.9, 2.33, 2.34, 3.33 in 3.34 (oznake v obstoječem stanju) se izvedejo določene rušitve nenosilnih mavčnokartosnkih sten in prestavitev vrat za namen optimizacije predmetnih sob za namen bivanja študentov in ureditve kuhinj,

Izvedejo se nove talne obloge iz keramike po celotnem delu objekta, ki je predmet obdelave, razen v kopalnicah, kjer so že izvedene keramične obloge.

Zamenjava vseh oken 1.-3 nadstropja z novimi ALU okni in balkonskimi vrati po shemah oken, vgradijo se nova zunanja senčila- ALU žaluzije na motorni pogon in zunanje okenske police.

Odstrani se zunanja obloga fasad na balkonih (ALU valovita obloga), stene se dodatno toplotno izolira s kameno volno 100 cm, fasado se ponovno zapre z ALU valovito pločevino.

Dodatno se izolira vse zunanje stene, kjer jih ni mogoče izolirati od zunaj iz balkonov, in sicer s kameno volno debeline 8cm, ki se jo zapre s parno zaporo in dvoslojno mavčnokratonsko oblogo

Izboljša se požarna odpornost vseh sten, ki mejijo na stopnišče, hkrati se iz vseh teh sten odstranijo lesene obloge. Stene se obloži s požarno odpornimi mavčnokartonskimi ploščami, vse preboje inštalacij iz stopnišča v sobe se zatesni s požarno odpornim kitom, ploščami ali blazinicami. Stene proti stopnišču bodo tako ustrezale požarni minimalno odpornosti EI 60.

Zamenja se vsa notranja vrata, ki mejijo na stopnišče in sicer vrata iz sob s požarno odpornimi vrati EI 30 C s samozapiralom in vrata v skladišča, in ostale prostore s požarnimi dimotesnimi vrati EI 60 SC.

Mansarda:

Nova toplotna izolacija se izvede na podstrešju, nad ploščo 3. nadstropja in sicer s 2 x 16cm stekleno volno, ki se jo položi na tla v mansardi.

Odmiki od parcelni meja ostajajo po prenovi isti kot v predhodnem stanju, saj se objekt ne zunaj ne spreminja.

Del objekta, ki je predmet prenove ŠD Barka bo po spremembi namembnosti uvrščen med stavbe po klasifikaciji 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine in je velikih dimenzij, zato ga uvrščamo med zahtevne objekte.

4. SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU

- opis vrste objekta glede na zahtevnost gradnje:
  Zahteven objekt
  (skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Ur.l. RS, št. 96/22)

- klasifikacija delov objekta in objekta kot celote po CC-SI:
  11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine

- opis numeričnih podatkov o velikosti objekta

  Bruto površine:
  Obstoječe stanje:
  1423,9 m2

  Novo stanje:
  1423,9 m2

  Neto površine:
  Obstoječe stanje:
  1199,50 m2

  Novo stanje:

1185,,8 m2

- podatki o zunanjih površinah:
  Parcela št. 1567/5 velikosti: 1.639 m2
  Parcela št. 1567/18 velikosti: 1.775 m2

- podatki o površinah za mirujoči promet in izračun parkirnih mest:
  ni predmet projektne dokumentacije/ ureditev parkirnih mest se ne spreminja

4.1 TABELA NUMERIČNIH PODATKOV (izračuni po standardu SIST ISO 9836)

- površina zemljišč namenjenih gradnji: 3.414 m2
- zazidana površina:
  Obstoječe stanje:
  354,0 m2

  Novo stanje:
  354,0 m2
- bruto tlorisna površina vseh del- predvideno stanje : 1423,9 m2
- neto tlorisna površina- predvideno stanje: 1185,8 m2
- bruto prostornina- predvideno stanje: 5025,8 m3
- neto prostornina- predvideno stanje: 4271,25 m3
- število etaž : pritličje, 1., 2., 3. nadstropje, strešna etaža.
- tlorisna velikost dela stavbe na stiku z zemljiščem: 354 m2 (obstoječe)
- najvišja višina objekta: 15,4 m (obstoječe)

4.2 TABELA NETO POVRŠIN PROSTOROV (izračuni po standardu SIST ISO 9836)

4.3 tabela prostorov po etažah objekta z označenimi šiframi prostorov in navedbo površin (šifre prostorov ustrezajo oznakam v grafičnem delu načrta).

OBSTOJEČE STANJE

PRITLIČJE			neto	uporabna	tehnična	komunik.
Oznake prostorov	Površina	Tlak	m2	m2	m2	m2
P1	Hodnik	Keramika	27,5			27,5
P2	Vzdrževalec	Keramika	7,9	7,9		
P3	Shramba	Keramika	6,2	6,2		
P4	Shramba	Keramika	5,3	5,3		
P5	Dvigalo	Keramika	2,1			2,1
P6	Stopnišče	Kamen	4,4			4,4
P7	Bar	Keramika	25,6	25,6		
P8	Vetrolov	Keramika	2,1			2,1
P9	Jedilnica	Keramika	59,2	59,2		
P10	VIP Salon	Tepih	72,3	72,3		
P11	Kuhinja	Keramika	27,5	27,5		
P12	Shrmba	Keramika	3,0	3,0		
P13	WC Ž	Keramika	3,5	3,5		
P14	WC M	Keramika	4,9	4,9		
P15	Hodnik	Keramika	26,0			26,0
P16	Skladišče	Keramika	11,8	11,8		
P17	Lokal	Keramika	15,0	15,0		
P18	WC / Kopalnica	Keramika	7,0	7,0		
		Skupaj pritličje	**311,3**	**249,2**	**0**	**62,1**

1. NADSTROPJE			neto	uporabna	tehnična	komunik.
Oznake prostorov	Površina	Tlak	m2	m2	m2	m2
1.1	Hodnik	Tepih	15,7			15,7
1.2	Shramba	Keramika	2,6	2,6		
1.3	Stopnišče	Kamen	11,5			11,5
1.4	Dvigalo	Keramika	2,1			2,1
1.5	Predprostor	Tepih	3,7			3,7
1.6	Kopalnica	Keramika	4,9	4,9		
1.7	Delovna soba	Tepih	16,4	16,4		
1.8	Spalnica	Tepih	19,4	19,4		
1.9	Predprostor	Tepih	5,0			5,0
1.10	Kopalnica	Keramika	5,5	5,5		
1.11	WC	Keramika	2,3	2,3		
1.12	Spalnica	Tepih	22,6	22,6		
1.13	Delovna soba	Tepih	21,5	21,5		
		Skupaj 1. nadstropje	**133,2**	**95,1**	**0,0**	**38,1**

2. NADSTROPJE			neto	uporabna	tehnična	komunik.
Oznake prostorov	Površina	Tlak	m2	m2	m2	m2
2.1	Hodnik	Tepih	69,9			69,9

2.2	Shramba	Keramika	3,5	3,5		
2.3	Stopnišče	Kamen	10,0			10,0
2.4	Dvigalo	Keramika	2,1			2,1
2.5	Predprostor	Tepih	4,8	3,8		
2.6	Kopalnica	Keramika	4,9	4,9		
2.7	Delovna soba	Tepih	17,6	17,6		
2.8	Spalnica	Tepih	17,6	17,6		
2.9	Predprostor	Tepih	3,8	3,8		
2.10	WC	Keramika	2,0	2,0		
2.11	Kopalnica	Keramika	5,7	5,7		
2.12	Delovna soba	Tepih	11,5	11,5		
2.13	Spalnica	Tepih	11,4	11,4		
2.14	Predprostor	Tepih	5,0	5,0		
2.15	Kopalnica	Keramika	5,2	5,2		
2.16	Spalnica	Tepih	18,4	18,4		
2.17	Predprostor	Tepih	5,7	5,7		
2.18	Kopalnica	Keramika	5,2	5,2		
2.19	Spalnica	Tepih	23,3	23,3		
2.20	Predprostor	Tepih	5,7	5,7		
2.21	Kopalnica	Keramika	5,2	5,2		
2.22	Spalnica	Tepih	23,3	23,3		
2.23	Predprostor	Tepih	5,4	5,4		
2.24	Kopalnica	Keramika	5,2	5,2		
2.25	Spalnica	Tepih	18,4	18,4		
2.26	Predprostor	Tepih	3,4	3,4		
2.27	Kopalnica	Keramika	5,2	5,2		
2.28	Spalnica	Tepih	18,4	18,4		
2.29	Predprostor	Tepih	3,7	3,7		
2.30	WC	Keramika	1,6	1,6		
2.31	Delovna soba	Tepih	27,0	27,0		
2.32	Spalnica	Tepih	20,0	20,0		
2.33	Kopalnica	Keramika	6,2	6,2		
2.34	Shramba	Keramika	4,3	4,3		
		Skupaj 2. nadstropje	**380,2**	**297,3**	**0,0**	**82,0**

3. NADSTROPJE			neto	uporabna	tehnična	komunik.
Oznake prostorov	Površina	Tlak	m2	m2	m2	m2
3.1	Hodnik	Tepih	62,9			62,9
3.2	Shramba	Keramika	3,5	3,5		
3.3	Stopnišče	Kamen	10,0			10,0
3.4	Dvigalo	Keramika	2,1			2,1
3.5	Kopalnica	Keramika	4,8	4,8		
3.6	Predprostor	Tepih	4,8	4,8		
3.7	Delovna soba	Tepih	16,8	16,8		
3.8	Spalnica	Tepih	16,9	16,9		
3.9	Predprostor	Tepih	3,8	3,8		
3.10	WC	Keramika	2,0	2,0		
3.11	Kopalnica	Keramika	5,7	5,7		
3.12	Delovna soba	Tepih	10,8	10,8		
3.13	Spalnica	Tepih	10,6	10,6		

3.14	Predprostor	Tepih	3,4	3,4		
3.15	Kopalnica	Keramik	3,7	3,7		
3.16	Spalnica	Tepih	15,3	15,3		
3.17	Predprostor	Tepih	3,8	3,8		
3.18	Kopalnica	Kopalnica	3,7	3,7		
3.19	Spalnica	Tepih	15,3	15,3		
3.20	Predprostor	Tepih	3,8	3,8		
3.21	Kopalnica	Keramika	3,7	3,7		
3.22	Spalnica	Tepih	15,3	15,3		
3.23	Predprostor	Tepih	3,9	3,9		
3.24	Kopalnica	Keramika	3,7	3,7		
3.25	Spalnica	Tepih	15,3	15,3		
3.26	Predprostor	Tepih	3,9	3,9		
3.27	Kopalnica	Kopalnica	3,7	3,7		
3.28	Spalnica	Tepih	15,3	15,3		
3.29	Predprostor	Tepih	3,7	3,7		
3.30	Kopalnica	Keramika	6,2	6,2		
3.31	Delovna soba	Tepih	20,7	20,7		
3.32	Spalnica	Tepih	20,0	20,0		
3.33	Shramba	Keramika	3,5	3,5		
3.34	Shramba	Keramika	4,3	4,3		
3.35	Balkon	Keramika	48,1	48,1		
		Skupaj 3. nadstropje	**374,7**	**299,7**	**0,0**	**75,0**

REKAPITULACIJA	neto	uporabna	tehnična	komunik.
Etaža	m2	m2	m2	m2
Pritličje	**311,3**	**249,2**	**0,0**	**62,1**
1. Nadstropje	**133,2**	**95,1**	**0,0**	**38,1**
2. Nadstropje	**380,2**	**297,3**	**0,0**	**82,0**
3. Nadstropje	**374,7**	**299,7**	**0,0**	**75,0**
Skupaj SD Barka	**1199,5**	**941,3**	**0,0**	**257,3**

NOVO PREDVIDENO STANJE

PRITLIČJE			neto	uporabna	tehnična	komunik.
Oznake prostorov	Površina	Tlak	m2	m2	m2	m2
P1	Hodnik	Keramika	28,3			28,3
P2	Vzdrževalec	Keramika	7,9	7,9		
P3	Shramba	Keramika	6,0	6,0		
P4	Shramba	Keramika	5,3	5,3		
P5	Dvigalo	Keramika	2,1			2,1
P6	Stopnišče	Kamen	4,4			4,4

P7	Specialna učilnica SU4	Keramika	37,7	37,7		
P8	Specialna učilnica SU3	Keramika	40,4	40,4		
P9	Specialna učilnica SU1	Keramika	36,7	36,7		
P10	Kontrolna soba	Keramika	17,0	17,0		
P11	Specialna učilnica SU2	Keramika	34,3	34,3		
P12	Skladišče	Keramika	24,4	24,4		
P13	Hodnik	Keramika	34,2	34,2		
P14	WC M	Keramika	4,6	4,6		
P15	WC Ž / Invalidi	Keramika	4,3	4,3		
P17	Garderoba	Keramika	13,9	13,9		
		Skupaj pritličje	**301,5**	**266,7**	**0**	**34,8**

1. NADSTROPJE			neto	uporabna	tehnična	komunik.
Oznake prostorov	Površina	Tlak	m2	m2	m2	m2
1.1	Hodnik	Keramika	15,7			15,7
1.2	Shramba	Keramika	2,6	2,6		
1.3	Stopnišče	Kamen	4,4			4,4
1.4	Dvigalo	Keramika	2,1			2,1
1.5	Predsoba / Kuhinja	Keramika	5,1	5,1		
1.6	Kopalnica	Keramika	4,9	4,9		
1.7	Spalnica	Keramika	16,4	16,4		
1.8	Spalnica	Keramika	18,0	18,0		
1.9	Predsoba / Kuhinja	Keramika	7,8			
1.10	Kopalnica	Keramika	5,5	5,5		
1.11	WC	Keramika	2,3	2,3		
1.12	Spalnica	Keramika	21,3	21,3		
1.13	Spalnica	Keramika	19,9	19,9		
		Skupaj 1. nadstropje	**125,8**	**95,8**	**0,0**	**22,2**

2. NADSTROPJE			neto	uporabna	tehnična	komunik.
Oznake prostorov	Površina	Tlak	m2	m2	m2	m2
2.1	Hodnik	Keramika	69,9			69,9
2.2	Shramba	Keramika	3,5	3,5		
2.3	Ştopnišče	Kamen	10,0			10,0
2.4	Dvigalo	Keramika	2,1			2,1
2.5	Predsoba / Kuhinja	Keramika	8,5	8,5		
2.6	Kopalnica	Keramika	4,9	4,9		
2.7	Spalnica	Keramika	17,6	17,6		
2.8	Spalnica	Keramika	17,6	17,6		
2.9	Predsoba / Kuhinja	Keramika	3,8	3,8		
2.10	WC	Keramika	2,1	2,1		
2.11	Kopalnica	Keramika	5,7	5,7		
2.12	Spalnica	Keramika	11,5	11,5		
2.13	Spalnica	Keramika	11,4	11,4		
2.14	Predsoba / Kuhinja	Keramika	5,0	5,0		
2.15	Kopalnica	Keramika	5,2	5,2		
2.16	Spalnica	Keramika	18,4	18,4		
2.17	Predsoba / Kuhinja	Keramika	5,7	5,7		
2.18	Kopalnica	Keramika	5,2	5,2		

2.19	Spalnica	Keramika	23,3	23,3		
2.20	Predsoba / Kuhinja	Keramika	5,7	5,7		
2.21	Kopalnica	Keramika	5,2	5,2		
2.22	Spalnica	Keramika	23,3	23,3		
2.23	Predsoba / Kuhinja	Keramika	5,4	5,4		
2.24	Kopalnica	Keramika	5,2	5,2		
2.25	Spalnica	Keramika	18,4	18,4		
2.26	Predsoba / Kuhinja	Keramika	5,4	5,4		
2.27	Kopalnica	Keramika	5,2	5,2		
2.28	Spalnica	Keramika	18,4	18,4		
2.29	Predsoba / Kuhinja	Keramika	13,6	13,6		
2.30	WC	Keramika	1,6	1,6		
2.31	Spalnica	Keramika	24,9	24,9		
2.32	Spalnica	Keramika	16,5	16,5		
2.33	Kopalnica	Keramika	6,2	6,2		
		Skupaj 2. nadstropje	**386,0**	**304,0**	**0,0**	**82,0**

3. NADSTROPJE			neto	uporabna	tehnična	komunik.
Oznake prostorov	Površina	Tlak	m2	m2	m2	m2
3.1	Hodnik	Keramika	62,8			62,8
3.2	Shramba	Keramika	3,5	3,5		
3.3	Stopnišče	Kamen	4,4			4,4
3.4	Dvigalo	Keramika	2,1			2,1
3.5	Predsoba / Kuhinja	Keramika	8,6	8,6		
3.6	Kopalnica	Keramika	4,8	4,8		
3.7	Spalnica	Keramika	16,9	16,9		
3.8	Spalnica	Keramika	17,0	17,0		
3.9	Predsoba / Kuhinja	Keramika	3,8	3,8		
3.10	WC	Keramika	2,0	2,0		
3.11	Kopalnica	Keramika	5,7	5,7		
3.12	Spalnica	Keramika	10,9	10,9		
3.13	Spalnica	Keramika	10,6	10,6		
3.14	Predsoba / Kuhinja	Keramika	3,4	3,4		
3.15	Kopalnica	Keramika	3,7	3,7		
3.16	Spalnica	Keramika	15,3	15,3		
3.17	Predsoba / Kuhinja	Keramika	3,8	3,8		
3.18	Kopalnica	Keramika	3,7	3,7		
3.19	Spalnica	Keramika	15,3	15,3		
3.20	Predsoba / Kuhinja	Keramika	3,8	3,8		
3.21	Kopalnica	Keramika	3,7	3,7		
3.22	Spalnica	Keramika	15,3	15,3		
3.23	Predsoba / Kuhinja	Keramika	3,9	3,9		
3.24	Kopalnica	Keramika	3,7	3,7		
3.25	Spalnica	Keramika	15,3	15,3		
3.26	Predsoba / Kuhinja	Keramika	3,9	3,9		
3.27	Kopalnica	Keramika	3,7	3,7		
3.28	Spalnica	Keramika	15,3	15,3		
3.29	Predsoba / Kuhinja	Keramika	13,6	13,6		
3.30	WC	Keramika	1,6	1,6		
3.31	Spalnica	Keramika	18,3	18,3		

3.32	Spalnica	Keramika	16,1	16,1		
3.33	Kopalnica	Keramika	5,8	5,8		
3.34	Balkon	Keramika	48,1	48,1		
		Skupaj 3. nadstropje	**370,4**	**301,1**	**0,0**	**69,3**

REKAPITULACIJA	neto	uporabna	tehnična	komunik.
Etaža	m2	m2	m2	m2
Pritličje	**303,6**	**269,6**	**0,0**	**34,0**
1. Nadstropje	**125,8**	**95,8**	**0,0**	**22,2**
2. Nadstropje	**386,0**	**304,0**	**0,0**	**82,0**
3. Nadstropje	**370,4**	**301,1**	**0,0**	**69,3**
Skupaj SD Barka	**1185,8**	**970,4**	**0,0**	**207,6**

Rekapitulacija bruto in neto površin po etažah:

Barka - Obstoječe

Površina (m2)	zazidana	bruto	neto	uporabna	tehnična	komunik.	bruto prostor.(m3)
Pritličje	354,0	354,0	311,3	249,2	0,0	62,1	1287,7
1. nadstropje		155,0	133,2	95,1	0,0	38,1	692,9
2.nadstropje		456,4	380,2	297,3	0,0	82,0	1518,5
3. nadstropje		458,5	374,7	299,7	0,0	75,0	1526,8
SKUPAJ	**354,0**	**1423,9**	**1199,5**	**941,3**	**0,0**	**257,3**	**5025,8**

Barka - NOVO

Površina (m2)	zazidana	bruto	neto	uporabna	tehnična	komunik.	bruto prostor.(m3)
Pritličje	354,0	354,0	303,6	265,6	0,0	34,0	1287,7
1. nadstropje		155,0	125,8	95,8	0,0	22,2	692,9
2.nadstropje		456,4	386,0	304,0	0,0	82,0	1518,5
3. nadstropje		458,5	370,4	305,5	0,0	69,3	1526,8
SKUPAJ	**354,0**	**1423,9**	**1185,8**	**970,8**	**0,0**	**207,6**	**5025,8**

5. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

5.1 KONSTRUKCIJA

Objekt je zgrajen iz AB konstrukcije (plošče in stene ter stebri). Predelne stene so izvedene iz mavčno kartonskih plošč. Za izvedbo obnove objekta ne bo posegov v nosilno konstrukcijo, odstranile se bodo določene nenosilne stene. Nove stene bodo postavljene iz mavčno kartonskih plošč.

5.2 STREHA

Objekt ima sferično obliko strehe, ki se steka z naklonom na vse štiri strani in ima po slemenu umeščene manjše tehnične terase za postavitev zunanjih enot toplotnih črpalk. Streha je premalo izolirana. Zato se predvidi izvedbo dodatne toplotne izolacije v ostrešju, ki se položi na obstoječo izolacijo v debelini 2 x 16 cm.

5.3 FASADA

V fasado se ne bo posegalo. Razen na balkonih, kjer se zunanja valovita kovinska obloga demontira in po izvedbi dodatne toplotne izolacije na novo zapre z oblogo, kot predhodno.

5.4 STAVBNO POHIŠTVO

Okna in steklena fasada: zamenja se vsa okna in stekleno fasado v obravnavanem delu objekta. Nova okna se montirajo po smernica RAL, zrakotesno. Izvedena so iz ALU/ PVC s termočlenom z zunanjimi žaluzijami na motorni pogon. Toplotna prevodnost: Uw = 0,79 W/(m2K)

Vrata: zamenjajo se notranja lesena vrata, ki mejijo na notranje stopnišče in se vgradijo požarno odporna vrata s samozapiralom EI30C in z antipanik kljukami po SIST EN 179.

5.5 NOTRANJE OBDELAVE PROSTOROV

Nove mavčnokartonske stene, ki se jih bo izvajalo, bodo kitane, brušene in pleskane z belo barvo. V celoten delu objekta, ki je predmet obdelave se bodo izvedli novi tlaki iz keramike. Izvedel se bo nov spuščen akustičen strop iz kasetnih delov 60 x 60 cm (Armstrong plošče) in mavčnokartonskih kaskad, ki bo omogočal odpiranje stropa za vzdrževanje in bo hkrati imel tudi akustično funkcijo absorbcije zvoka.

5.6 FINALNE OBDELAVE – IZBOR MATERIALOV

Tlaki: keramika

Stropovi: spuščeni stropovi v pritličju se izvedejo iz montažnih kasetnih oblog z akustično absorbcijo v beli barvi.

5.7 KANALIZACIJA IN STROJNE INSTALACIJE

Ogrevanje in hlajenje

Za ogrevanje in hlajenje pritličja so predvideni ventilatorski konvektorji dvocevnega sistema. Ventilatorski konvektorji so nameščeni na spuščen strop in priključuje na novo toplotno črpalko, ki je nameščena na strešni terasi. Ostali del objekta ne potrebuje dodatne instalacije za ogrevanje in hlajenje.

Prezračevanje in klimatizacija

Kuhinje se prezračujejo s kuhinjskimi napami z aktivnim ogljem na obtok. Prezračevanje kopalnic z odvodom zraka se ne spreminja.

Vodovod in kanalizacija

Cevni razvodi sanitarne vode in kanalizacije čajne kuhinje se priključujejo na obstoječe razvode. Zunanji priklop na kanalizacijo se ne spreminja.

5.8 SESTAVE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ

Stene:

PREDELNE STENE

- mavčno-kartonske plošče 1.25 cm 2x ..... 2.5 cm
- sistemska podkonstrukcija 75 mm, ... 7.5 cm
  npr. Knauf CW 75 ali enakovredno
  med profili plošče kamene volne s specif.
  upornostjo zračnemu toku: min. 5kN.s/m^4,
  npr.: Knauf Insulation DP-5 Venti
- mavčno-kartonske plošče 1.25 cm 2x ..... 2.5 cm

_____

d ..... **12.5** cm

SANITARIJE, GAREDEROBE IN UTILITY v PRITLIČJU

Oblaganje s stensko keramiko, ploščice so I. kvalitete, vrsta in velikost ploščic: 50 x 20 cm, bele barve, npr.:

BIANCO LUCIDO, fugirna masa npr.:

Mapei Ultracolor plus - barva po izboru arhitekta,

Lepilo: cement akrilatno lepilo in fugiranjem in uporabo kovinskih vogalnikov in stenske zaokrožnice. POLAGANJE DO VIŠINE 2m.

F1- ALU VALOVITA FASADA NA BALKONIH

- fasadna obloga:
  ALU obstoječa valovita pločevina, pritrjena z vijaki na leseno podkonstrukcijo

- vertikalne letvice- distančniki , deb. 2 cm

- vetrna zapora:
  paroprepustna folija, sd = max. 0.05 m'
  mehansko pritrjena v vertikalne letve
  dim. 4/10 cm - v sloju topl. izolacije
- toplotna izolacija:
  kamena volna srednje gostote, ...10.0 cm
  npr.: toplotna prevodnost λ=0,035 W/mK, razred gorljivosti A1, tlačna trdnost 0,5 kPa, kot npr. Knauf Insulation Naturboard Venti ali enakovr. Sidrana v steno.

_____

d ..... **12** cm

S1- MONTAŽNE OBLOGE NA ZUNANJIH STENAH V SOBAH

-kovinska podkonstrukcija Knauf CW 75 profili
z robnim izolacijskih trakom 12mm..... 8,7cm

-vmesni prostor zapolnjen s ploščami iz kamene volne debeline .....8 cm,
toplotna prevodnost λ=0,035 W/mK, razred gorljivosti A1,
tlačna trdnost 0,5 kPa, kot npr. Knauf Insulation Naturboard Venti,

-parna zapora: folija Sd>100m
kot npr. Knauf Insulation Homeseal LDS 100, preklopi in stiki z obstoječimi stenami, stropom in tlemi zalepljeni z namenskimi trakovi Homeseal LDS.

Parna zapora mora biti montirana zrakotesno!

- dvoslojna obloga z mavčnimi ploščami 1.25 cm 2x ..... 2.5 cm, bandažirano v kvaliteti K2, višina stenske obloge do 5,00 m,

_____

d ..... **11,2** cm

Tlaki- pritličje:

SANITARIJE in UTILITIY

- tlak:

keramične ploščice (vgraj.tankolepilno).... 1.0 cm

ploščice so I. kvalitete, vrsta in velikost ploščic: 30 x 30 cm, sive barve, npr.:

DENVER R10, fugirna masa npr.:

Mapei Ultracolor plus - barva po izboru arhitekta

- cement-akrilatno lepilo ..... 0.5 cm

- hidroizolacija:

dvokomponentni hidroizolacijski premaz

na bazi hidravličnih veziv in polimerov

npr.: Mapelastic ali enakovredno

HODNIKI, GARDEROBA IN SKLADIŠČE

- tlak:

keramične ploščice (vgraj.tankolepilno).... 1.0 cm

ploščice so I. kvalitete, vrsta in velikost ploščic: 30 x 30 cm, sive barve, npr.:

DENVER R10, fugirna masa npr.:

Mapei Ultracolor plus - barva po izboru arhitekta

- cement-akrilatno lepilo ..... 0.5 cm

UČILNICE IN PISARNA

- tlak:

keramične ploščice (vgraj.tankolepilno).... 1.0 cm

ploščice so I. kvalitete, vrsta in velikost ploščic: 20 x 80 cm, imitacija lesa, npr.:

XYLA FAGGIO, R10, položene na ribjo kost, fugirna masa npr.:

Mapei Ultracolor plus - barva po izboru arhitekta

- cement-akrilatno lepilo ..... 0.5 cm

Tlaki- nadstropje:

HODNIKI

- tlak:

keramične ploščice (vgraj.tankolepilno).... 1.0 cm

ploščice so I. kvalitete, vrsta in velikost ploščic: 30 x 30 cm, sive barve, npr.:

DENVER R10, fugirna masa npr.:

Mapei Ultracolor plus - barva po izboru arhitekta

- cement-akrilatno lepilo ..... 0.5 cm

SOBE

- tlak:

keramične ploščice (vgraj.tankolepilno).... 1.0 cm

ploščice so I. kvalitete, vrsta in velikost ploščic: 20 x 80 cm, imitacija lesa, npr.:

XYLA FAGGIO, R10, položene na ribjo kost, fugirna masa npr.:

Mapei Ultracolor plus - barva po izboru arhitekta

- cement-akrilatno lepilo ..... 0.5 cm

---

6. GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR

Objekt je dostopen brez ovir, nima pa v obstoječem stanju bivalnih enot, ki bi bile prilagojene za bivanje invalidov na vozičkih, saj bi prilagoditev sob za ta namen bila povezana z nesorazmerno visokimi stroški. Tovrstne bivalne enote bodo zagotovljene na drugih lokacijah v okviru študenstkih domov Univerze na Primorskem.

Del pritličja, ki bo urejen za učilnice FVZ, bo dostopen brez ovir. V tem delu bodo urejene tudi sanitarije za invalide.

7. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV

7.1 MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST

Nameravana gradbena dela so zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen, ne bodo povzročili porušitve celotnega ali dela objektov in tudi ne deformacij, večjih od dopustnih ravni, škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije ali škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok:

- **opis zaščite obstoječih objektov v neposredni bližini nameravane gradnje** : zaščita bo opravljena v skladu z varnostnim načrtom, ki bo izveden iz strani nadzora gradbišča.
- **opis konstrukcijskih stikov objekta z zunanjo ureditvijo**: v zunanjo ureditev se ne bo posegalo
- **opis stikov predelnih sten in medetažnih konstrukcij, kadar je to potrebno definirati zaradi zahtev akustike**: nove predelne stene v pritličju se bodo izvedle neposredno na plavajoči estrih po sistemu Knauf z vmesnim izolacijskih slojem, ki bo preprečil prenos zvoka. Stene se bo stransko obložili s keramiko, ki bo izvedena po montaži sten. S tem bo, bo delno prekinjen tudi horizontalni udarni zvok preko poda.

7.2 VARNOST PRED POŽAROM

Požarna varnost je opredeljena načrtu iz področja požarne varnosti. Objekt je razdeljen na požarne sektorje in opremljen s hidranti.

Glede na 25. člen GZ-1 morajo na objektih, kjer se izvajajo vzdrževalna dela ali pa se jim spreminja namembnost, biti projektirani takšni posegi v stavbo, da so izpolnjene bistvene in druge zahteve, ki veljajo v času spreminjanja objekta, pri čemer se preverjanje izpolnjevanja teh zahtev omeji na tiste bistvene in druge zahteve, ki so predmet spreminjanja objekta. V

tem smislu, bi moral predmetni objekt Barke po prenovi in spremembi namembnosti zadostiti današnjim zahtevam za požarno varnost, kar pa bi bilo povezano z nesorazmerno visokimi stroški. Vsaka študentska soba in tehnični prostor bi morala biti svoj požarni sektor, vmesne stene EI60, nosilna konstrukcija R60. Vse to bi pomenilo, da bi morali na novo narediti večino kopalnic, saj ležijo na stenah, ki bi morale zadoščati EI60, ločiti inštalacije na mejah požarnih sektorjev, vgraditi veliko število požarnih loput v prezračevalni sistem, in posledično nov spuščen strop, preveriti bi bilo potrebno celotno nosilno konstrukcijo s sondiranjem in odpiranjem vseh slojev stenskih oblog.

V 25. členu v 5. odstavku GZ piše, da se zahteva glede izpolnjevanja bistvenih in drugih zahtev iz prejšnjega odstavka ne uporablja, če je to tehnično neizvedljivo ali povezano z nesorazmernimi stroški. Pri spreminjanju objektov se gradbenotehnične lastnosti objekta ne smejo poslabšati. V predvideni obnovi in spremembi namembnosti objekta Barke se bo požarna varnost objekta izboljšala, zato menim, da s tem zadostimo zakonskim zahtevam in celovita rekonstrukcija objekta v smislu popolne požarne varnosti, ki bi bila skladna s trenutno veljavnimi zakoni, ni potrebna.

Požarna varnost se bo po prenovi in spremembi namembnosti izboljšala, kot sledi:

- Osrednje stopnišče v objektu študentskega doma bo urejeno kot evakuacijsko; na njem bodo uporabljeni negorljivi materiali tipa A1 za tlak in stenske obloge, kar pomeni, da se bodo tam odstranile vse lesene stenske obloge in tepih, izvedle se bodo mavčnokartonske požarno odporne stenske obloge in keramika na tleh. Predhodno ta del objekta ni imel evakuacijskih stopnic, ki bi bile skladne s trenutno zakonodajo. Obstoječe stopnišče je povsod širine minimalno 120 cm, kljub zaobljeni obliki.
- Dodatne požarno odporne obloge (požarna plošča Knauf) na stenah stopnišča, bodo omogočile, da bodo stene iz stopnišča proti sobam požarno odporne min. EI60
- Zamenjalo se bo vsa vhodna vrata v sobe iz stopnišča in vgradilo požarno odporna vrata EI30C s samozapiralom in EI60 SC
- Požarno se bodo zatesnili vsi preboji instalacij med stopniščem in sobami.
- Uredilo se bo odvod dima in toplote iz požarnega stopnišča in sicer v 2. in 3. nadstropju skozi stekleno fasado ter v pritličju na fasadi z odpiranjem oken. Etaža, kjer je največja površina stopnišča s hodnikom je velika 73,19 m2, kar pomeni, da morajo biti balkonska vrata v 3. nadstropju velikosti 3,66 m2, kar ustreza, če se odprejo v celoti. V pritličju se bosta odprla vrata in nadsvetloba na fasadi na površini 1,5 kratnika balkonskih vrat iz 3. nadstropja, kar pomeni odprto površino za ODT v velikosti 5,49 m2. Poleg tega se bodo vse odprtine na stekleni fasadi opirale ročno.
- Zamenja se vsa notranja vrata, ki mejijo na stopnišče in sicer vrata iz sob s požarno odpornimi vrati EI 30 C s samozapiralom in vrata v skladišča, in ostale prostore s požarnimi dimotesnimi vrati EI 60 SC.

- **opis odmikov od sosednjih objektov:**. Predmetni del objekta Barka, mora biti v notranjosti požarno ločen od sosednjih delov istega objekta. Zunanji objekti v bližini so

oddaljeni za več kot 10m. Fasada objekta je dostopna z gasilskimi vozili iz vseh strani. Zato se vertikalna požarna ločitev s požarno odpornimi parapeti ne zahteva.

- **opis intervencijskih površin v zunanji ureditvi in postavitvenih površin za gasilce :** Dovozne poti za gasilska vozila povezujejo postavitvene in delovne površine z javno cesto. Širina ravnega dela dovozne poti bo minimalno 3 m, svetla širina koridorja min 3,5m. V zunanjost in zunanjo ureditve se ne bo posegalo.
- **opis neoviranega in varnega dostopa za gašenje in reševanje:** neoviran dostop je omogočen iz vseh štirih strani objekta
- **opis zasnove požarnih sektorjev znotraj objekta in požarne odpornosti ločilnih elementov med sektorji in celicami :** del objekta, ki je predmet obdelave je od ostalih delov objekta ločen s stenami EI60. Sestavljen je iz 4 požarnih sektorjev, ki bodo imeli predelne stene minimalno EI60, in vrata EI30 C in EI 60 SC.
  Požarni sektorji:
  1. pritličje predavalnice FVZ
  2. evakuacijsko stopnišče (osrednje stopnišče s pripadajočimi hodniki)
  3. sobe
  4. vsi vertikalni instalacijski jaški

- **opis evakuacijskih poti, stopnišč in požarnih izhodov za hiter in varen umik uporabnikov:** evakuacijske poti so minimalne širine 120cm z vrati min širine 90cm. Vratna krila se odpirajo v smeri umika. Vsa vrata na evakuacijskih poteh: Vrata na meji požarnih sektorjev bodo opremljena z samozapiralom. Če ima prostor samo en izhod, ne sme biti nobena točka v prostoru od njega oddaljena več kot 35 m.

- **opis požarne odpornosti nosilne konstrukcije:**
  V nosilno konstrukcijo se v objektu ne posega, niti se ne poslabšuje njena požarna odpornost. Glede na debelino AB etažnih plošč in sten predvidevamo, da zadostijo pogoju R60.

- **opis požarne odpornosti predvidenih talnih, stenskih in stropnih oblog:** Materiali na evakuacijskih poteh so predvideni iz odzivnega razreda A1 in A2 po SIST EN 13501-1.

- **opis požarne odpornosti vratnih in okenskih odprtin v požarnih stenah**
  Mejni elementi požarnih sektorjev morajo zagotavljati požarno odpornost najmanj 60 minut – (R)EI 60 – velja za stene, stropove, prehode instalacij oz. najmanj 30 minut – EI 30 C – velja za vrata iz sob, in EI60 SC za ostala vrata v stopnišče. Vrata ki vodijo na prosto so opremljena z antipanik kljukami po SIST EN 179.

- **opis velikosti in izvedbe loput za odvajanje dima:**
  Uredilo se bo odvod dima in toplote iz požarnega stopnišča in sicer v 2. in 3. nadstropju skozi stekleno fasado ter v pritličju na fasadi z odpiranjem oken. Etaža, kjer je največja površina stopnišča s hodnikom je velika 73,19 m2, kar pomeni, da morajo biti balkonska vrata v 3. nadstropju velikosti 3,66 m2, kar ustreza, če se odprejo v celoti. V pritličju se bosta odprla vrata in nadsvetloba na fasadi na površini 1,5 kratnika balkonskih vrat iz 3. nadstropja, kar pomeni odprto površino za ODT v velikosti 5,49 m2.
  Ker dvigalni jašek leži v istem sektorju stopnišča in se odpira samo v stopnišče, se glede na NPV lahko oddimljanje uredi v stopnišče in sicer s površino 1% površine jaška, kar se zagotovi z avtomatskim odpiranjem vrat v času požara.

- **opis požarnega javljanja in alarmiranja:** V obravnavane prostore se vgradi sistem avtomatskega javljanja požara (sistem popolne zaščite). Popolni nadzor pomeni, da morajo biti z javljalniki požara opremljeni vsi prostori, v katerih so prisotne tako visoke požarne obremenitve, da začeti požari lahko preidejo v razvite oblike. Iz tega sledi, da so avtomatski javljalniki potrebni povsod, z izjemo sanitarnih prostorov in drugih mokrih prostorih, ki ne predstavljajo nevarnosti za nastanek razvitega požara.

- **opis zagotavljanja naprav in opreme za gašenje:**
  Voda za gašenje: Voda za gašenje morebitnih požarov bo zagotovljena preko obstoječega zunanjega in notranjega hidrantnega omrežja. Gasilni aparati bodo razporejeni, glede na Načrt požarne varnosti.

7.3 HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZAŠČITA IN ZAŠČITA OKOLICE

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da se na najmanjšo možno mero zmanjša oddajanje strupenih plinov, ki jih oddajajo gradbeni material ali deli objekta, prisotnost nevarnih delcev ali plinov v zraku, emisije nevarnega sevanja in zmanjša onesnaženje ali zastrupljanje vode ali zemlje ter preprečuje napačno odvajanje odpadnih voda, dima, trdnih ali tekočih odpadkov, in prisotnost vlage v delih objekta ali na površinah znotraj objekta:

- **opis toplotne izolacije objekta**: toplotna izolacija bo izboljšana na strehi, in sicer bo izvedena v dodatni debelini 32 cm na 5 cm obstoječe izolacije

Prav tako bodo zamenjana vsa okna in vgrajena bolj izolativna okna, Uw = 0,79W/(m2K), ki bodo montirana zrakotesno glede na smernice RAL montaže.

Dodatno se bo izoliralo zunanje stene, in sicer s kameno volno 8 cm iz notranje strani, kjer na zunanjih stenah ni balkonov in na balkonih z 10 cm iz zunanje strani.

- **opis dnevne osvetlitve prostorov:** prostori bodo osvetljeni z naravno in umetno svetlobo.
- **opis kakovosti zraka**: objekt bo mehansko prezračevan v pritličju s pomočjo nove klimatske naprave
- **opis oskrbe s pitno vodo:** obstoječi priključek na vodovod se ne bo spreminjal
- **opis odvajanja meteornih in odpadnih (fekalnih) voda:** obstoječi sistem odvajanja meteorne in fekalne vode se ne bo spreminjal.

7.4 VARNOST PRI UPORABI

Objekt je zasnovan na način, da bo njegova uporaba varna.

7.5 ZAŠČITA PRED HRUPOM

Na objektu se bo izboljšala zvočna izolativnost zunanjih sten, saj bodo vgrajena nova okna in steklena fasada v pritličju z zvočno izolativnostjo min. 25 dB.
Zunanja fasada bo dodatno izolirana s kameno volno, ki bo prav tkoa izboljšala zvočno izolativnost zunanjih sten.

V notranje stene se ne bo posegalo, razen na hodnikih, kjer bo zvočna izolativnost izboljšana, saj bodo na stene montirane dodatne požarne mavčnokartonske plošče.

Nove predelne stene bodo zvočno izolativne min. 55- 57 dB.

7.6 VARČEVANJE Z ENERGIJO, OHRANJANJE TOPLOTE IN RABA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

Objekt se bo delno energetsko saniral. Izvedena bo izboljšava izolacije na strehi, zunanjih stenah, zamenjana bodo okna in steklena fasada, ter izvedeno bo bolj učinkovito ogrevanje in hlajenje preko nove toplotne črpalke ter klima naprave.

7.7 UNIVERZALNA GRADITEV IN UPORABA OBJEKTOV

Objekt je dostopen vsem, grajen je brez ovir in z dvigalom za prevoz v vse etaže. V pritličju bo izvedeno tudi invalidsko stranišče v delu, kjer bodo urejene predavalnice FVZ.

7.8 TRAJNOSTNA RABA NARAVNIH VIROV

Objekt je projektiran tako, da je raba naravnih virov trajnostna in da se omogoča predvsem:

- ponovna uporaba ali možnost recikliranja gradbenega materiala po odstranitvi,
- dolga življenjska doba
- uporaba okoljsko sprejemljivih surovin in sekundarnih surovin v objektih.

8. PROJEKTANTSKI POPIS DEL

PROJEKTANTSKI POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL

Investitor	**Univerza na Primorskem** **Titov trg 4** **6000 Koper**
Objekt:	**ŠD BARKA - VZDRŽEVALNA DELA**
Za gradnjo:	**Vzdrževalna dela**
Faza popisa:	**PZI-sprememba**
Projektant:	**InnoRenew CoE,** **Livade 6a** **6310 Izola**
Pooblaščeni arhitekt:	**mag. Eva Prelovšek Niemelä u.d.i.a ZAPS št. PA1476**
Popis sestavil:	**mag. Eva Prelovšek Niemelä u.d.i.a ZAPS št. PA1476**
Datum:	**januar 2025**

UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS DEL

SPLOŠNA OPOMBA: PZI projektantski popis in projektantski predračun je izdelan na podlagi PZI projekta št.09-2023-EPN projektanta InnoRenew CoE, razgovora s posameznimi ostalimi projektanti in načrtovalci. Popis zajema gradbeno obrtniška dela za območje vzrževalnih del na objektu ŠD Prisoje v Kopru. Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Ponudnik je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (PZI). Ponudnik je dolžan v skladu s pravili stroke kot strokovnjak s področja izvajanja del preizkusiti pravilnost tehničnih rešitev v projektni dokumentaciji in naročnika ter projektanta opozoriti na napake, ki jih opazi, v primernem roku pred oddajo ponudbe. Ponudnik je dolžan v primeru tiskarskih napak ali neskladij v projektni dokumentaciji ali neskladij med tem projektantskim popisom in izračunom in ostalo projektno dokumentacijo na to opozoriti projektanta ter naročnika pred oddajo ponudbe. Ponudnik se na nepravilnost tehničnih rešitev in/ali tiskarskih napak oziroma neskladnosti v projektni dokumentaciji oziroma v projektantskem popisu in predračunu kasneje ne more sklicevati, če gre za napake, ki bi jih moral in mogel opaziti pred oddajo ponudbe, pa o tem ni obvestil naročnika in projektanta.

V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe in pojasnila:

1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.

2. Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti so upoštevani že v ceni za enoto mere. Pri cenah za enoto je upoštevati določeno specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala.

3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti, ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem ter predložitvijo ustreznih poročil ali meritev vgrajenih materialov. Stroški za pridobitev teh listin morajo biti vkalkulirani v cenah po enoti. Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.

4. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.

5. Pri gradnji objekta je obvezno upoštevati zahteve raznih Elaboratov ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrt arhitekture za predmetni objekt ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju ali nadzorni službi.

6. V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del. Ponudnik mora v posameznih cenah na enoto mere upoštevati vse stroške za nabavo, dobavo in montažo osnovnega, pomožnega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo posamezne postavke iz popisa. V projektantskem popisu in projektantskem predračunu so že upoštevani vsi stroški za premične delovne in lovilne odre za izvedbo posameznih del;

7. Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne zunanje in notranje vertikalne ter horizontalne transporte potrebnega materiala, delovne sile, orodja, delovnih strojev oz. naprav do mesta vgradnje;

8. Ponudnik mora upoštevati tudi transportne stroške do gradbišča, ki vključujejo strošek zunanjih transportov ter vseh potrebnih manipulacij – nakladanje, razkladanje ipd. in morebitne ostale stroške (npr. carina, davki, skladiščenje ipd.). Prav tako mora ponudnik upoštevati velikost in lokacijo parcele, kjer se izvajajo dela ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče.

9. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine so izračunane na podlagi GNG normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun posameznih količin.

10. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni. Materiali, ki so opremljeni s citatom: "ali enakovredno" za ponudnika niso obvezni. Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo in če jih predhodno pisno potrdi projektant arhitekture.

11. Polega navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče:

- vsi splošni in stalni stroški, povezani z organizacijo in delom na gradbišču, vključno s koordinacijo ponudnika do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov, ki sodelujejo pri predmetni gradnji oz. izvedbi del;

- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovolenj in soglasij v zvezi z izvedbo;

- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacija za tehnični pregled, oziroma predaje vseh v načrte vnesenih spremembah med gradnjo, izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje ter ostali potrebni dokumenti;

- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, stroški nastali glede zahtev investitorja o eventuelni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje itd.;

- vsa dokazila o izpolnitvi zahtevane kvalitete izvedenih del oz. fizikalnih lastnosti vgrajenih materialov, izdelkov ter proizvodov, ki so navedena v splošnih določilih, določilh izvedbe pri posameznih vrstah del oz. zahtevah v posameznih postavkah. Ponudnik mora ob dokončanju predložiti pravilno izpolnjeno "Dokazilo o zanesljivosti objekta";

- ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.

12. V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla za določeno vrsto del, je predlog detajla dolžan izdelati ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev. Pri oddaji ponudbe mora ponudnik upoštevati, da lahko v fazi izvedbe del pride do spremembe v posameznih postavkah tudi zaradi detajlov, ki jih v okviru projektantskega nadzora pripravi projektant.

13. V projektantskem predračunu so upoštevana tudi nepredvidena dela, po teoriji verjetnosti.

14. Navedene splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.

Investitor:	**Univerza na Primorskem** **Titov trg 4** **6000 Koper**

Objekt:	**ŠD BARKA - VZDRŽEVALNA DELA**

Za gradnjo:	**vzdrževalna dela**

REKAPITULACIJA

A./	**GRADBENA DELA**	
A1.0	PRIPRAVLJALNA DELA	0,00 €
A2.0	RUŠITVENA DELA	0,00 €
A3.0	ZIDARSKA DELA	0,00 €
	SKUPAJ GRADBENA DELA	**0,00 €**

B./	**OBRTNIŠKA DELA**	
B1.0	STAVBNO POHIŠTVO	0,00 €
B2.0	KERAMIČARSKA DELA	0,00 €
B5.0	SLIKOPLESKARSKA	0,00 €
B6.0	MONTAŽERSKA DELA	0,00 €
B7.0	RAZNA DELA	0,00 €
	SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA	**0,00 €**

C./	**OPREMA**	
C1.0	POHIŠTVENA OPREMA	0,00 €
C2.0	PREMIČNA POHIŠTVENA OPREMA	0,00 €

Nepredvidena dela *Nepredvidena dela v vrednosti 10% vseh del. Obračunajo se samo na osnovi dejansko izvedenih del, ki se pojavijo sproti. Izvedejo se na podlagi naročila investitorja in podpisa nadzornika.*	**- €**

SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA (brez DDV)	**0,00 €**
DDV 22%	0,00 €

SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA z DDV	**0,00 €**

A./ GRADBENA DELA

POZOR: Pred oddajo ponudbe si mora ponudnik obvezno ogledati lokacijo objekta in oceniti način vseh transportov na in iz gradbišča ter navedeno všteti v svojo ponudbo.Prav tako mora ponudnik upoštevati velikost in lokacijo gradbenih parcel, kjer se izvajajo dela ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče.

A/1.0 PRIPRAVLJALNA DELA

	Opis del	EM	Količina	Cena/EM	Skupaj
A1.1	Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ureditev dostopnih poti in zavarovanje gradbišča z ograjo. Ureditev in priprava gradbišča v stanje za nemoteno delo, vzdrževanje in demontaža gradbišča, z vsemi potrebnimi deli in materiali, vključno s stroji in napravami, oskrbo z vodo, elektriko, dovoznimi in delovnimi potmi, ograjami, ukrepi za varnost in zdravje pri delu, z deponijami in začasnimi objekti. zajeto mora biti mdr.: **osnovna gradbiščna tabla.** Velikost table določi naročnik, sicer standardna. **Elaborata gradbišča.** Komplet izdelava. **SHRANJEVANJE DOKAZOV:** Izvajalec naredi posnetek območja ali dokaze stanja tujih lastnin oz. sosednjih objektov pred izvedbo svojih del, za kasnejše ugotavljanje nastale škode, ki bi eventuelno lahko nastala zaradi izvedbe gradbenih del. Izdelava protokola s fotografijami in v prisotnosti lastnika in nadzora. Zapisnik se naredi v dveh izvodih pred začetkom del in se preda naročniku. **DOSTOP:** dostop bo po obstoječih poteh, ki jih je potrebno po potrebi dodatno utrditi, po zaključku gradnje pa vzpostaviti prvotno stanje oz. po dogovoru z naročnikom. **ZAČASNI OBJEKTI:** kot gradbiščni kontejnerji, lope, nadstrešnice ipd. Priprava postora za postavitev, izgradnja in vzpostavitev prvotnega stanja po zaključenih delih. **DEPONIJE:** Priprava postora za postavitev deponij, izgradnja gradbiščnih deponij in vzpostavitev prvotnega stanja po zaključenih delih.	kpl	1,00	0,00 €	0,00 €

ODPADKI:
Namestitev kontejnerjev/zabojnikov za gradbene odpadke po standardu komunalne službe (velikosti do 8 m3), vključno z rednim praznjenjem, med gradbenim časom (med mirovanju gradbišča se prekine odvoz odpadkov), odvoz materiala v trajno deponijo do 15 km ter plačilo stroškov odlaganja in obdelave odpadkov na trajni deponiji. mdr. zabojnik za razne odpadke, za plastiko ipd.

VARNOSTNI UKREPI:
Zavarovanje vseh nevarnih mest v različnih fazah gradnje
Pokritje prebojev, zavarovanje gradbišča in drugi podobni ukrepi; vzdrževanja, prestavljanja, zapiranje prebojev v steni, stropu in tleh ter odprtin v stropu in tleh: Pohodni, nepremični začasni pokrovi/pokrivala npr:. za jaške, strešne odprtine, preboje, jame, poglobitve,… - izvedba in uporaba.
varovalne mreže za preprečitev padca z višine na vseh linijah, predvidenih v varnistnem načrtu oz. po navodilih varnostnega inženirja
Namestitev pripomočkov za nudenje prve pomoči za delavce na gradbišču
Izvedba meritev emisij hrupa, prahu in delovnih pogojev zaposlenih
Varovanje delavcev na gradbišču z opozorilnimi lučmi v temi preko električnega omrežja ali na baterije, delovanje po izbiri izvajalca, v skladu z veljavnimi predpisi (npr. za zaščito ogrodij in konstrukcij, izstopajočih (štrlečih) delov).
Zagotovitev skupnega varovalnega ukrepa za zagotavljanje zaščite pred padci z višin
Varnostna ograja na predelih, kjer je možnost padca v globino (tudi pod kotom), razen v povezavi z odrom, z prečko spodaj na sredini in zgoraj, pri stopnicah brez spodnje prečke - izvedba, uporaba, demontaža.

OPREMA, STROŠKI: (Izvedba in storitev obsegajo postavitev v brezhibno in uporabno stanje, vključno z dostavo, postavitvijo in montažo, kot tudi razgradnjo, demontažo in odnos z gradbišča ter vse stroške delovana v času gradnje, v aktivnem in mirujočem stanju.)
Dobava, postavitev, odstranitev in najemnina ročnih gasilnih aparatov in opreme
Stroški za porabo vode na gradbišču. Začasna oskrba z vodo ali možnost priključka, vključno z priključnimi cevmi do obstoječega omrežja na gradbišču z vodomerom. Vodovodne cevi odporne na mraz. Vložitev zahtevka in pregled takse so vključi v enotno ceno. Vodni priključek fi 25 oz. po potrebi gradbišča, izvedba, delovanje/uporaba
Stroški za porabo elektrike na gradbišču, vključno z dobavo, postavitvijo in demontažo elektro omaric na ključ z razdelilcem za različne izvajalce z števci in varvalkami, vključno z postavitvijo in priključkom na mrežo
Dobava, postavitev, odstranitev in najemnina sanitarij - ustrezno število kemo stranišč brez priključkov za vodo in odpadno vodo, zagotavljanje v času gradnje, vključno z dnevnim čiščenjem in z potrošnim materialom (npr. toaletni papir, brisače).
Komplet stroški vzdrževanja gradbišča za čas gradnje vključno s stroški izvajanja del za zagotavljajnje zdravja in varstva pri delu, vključno s stroški za vodenje gradbišča - za izvedbo in funkcionalnost gradbišča poskrbi glavni vodja gradbišča oz. vodja del za posamezne faze del na gradbišču

ŽERJAVI ali DVIGALA: število žerjavov ali drugačnih dvigal, potrebnih za čas gradnje. Vsi stroški: priprava prostora, najem, postavitev, stroški delovanje, odstranitev itd. Glede na ureditev gradbišča, ki jo določi izvajalec.

OSVETLITEV: (dobava, postavitev, uporaba, demontaža)
Zunanja osvetlitev poti gradbišča (npr.: poti, ceste, skladiščnih površin). Osvetljenost vseh luči najmanj 7 Lux, vse luči, stikala in kabli so vključeni v enotno ceno. Instalacijski material je last izvajalca.
Notranja osvetlitev poti v stavbah (nap. hodniki, prehodi, stopnišča, kleti,...). Osvetljenost vseh luči najmanj 15 Lux, vse luči, stikala in kabli so vključeni v enotno ceno. Instalacijski material je last izvajalca.

PROMETNI ZNAKI: Ureditev prometnih znakov po slovenskih predpisih in določilih s strani naročnika ali po zahtevah, ki jih določi izvajalec. Nosilna konstrukcija po izbiri izvajalca, ki so vključena v enotno ceno. Znaki (npr. opozorilni znaki, kažipoti), ne glede na material, vsebino ali grafiko, pritrditev v predelu gradbišča na dele objekta ali ogrodje, montaža vključno z nosilno konstrukcijo. dobava, postavitev, uporaba, demontaža.

ČIŠČENJE:
Sprotno čiščenje gradbišča, demontaža in odnos vseh pripomočkov, odpadkov in ostankov.
Čiščenje ceste zaradi nanosa blata na cesto

DOKAZILO O ZANESLJIVOSTI: izdelava dokazila o zanesljivost, Izdaja certifikatov, dokazil o skladnosti in navodil za obratovanje in delovanje za vse vgrajene elemente in materiale ter poučitev uporabnika o delovanju

PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA UPORABO JAVNIH POVRŠIN IZ STRANI OBČINE: izvajalec moram če je to potrebno, pridobiti soglasje občine MOK za postavitev odrov, delo in transport po javnih površinah.

SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA	**0,00 €**

A/2.0 RUŠITVENA DELA

Pred izdelavo ponudbe je priporočljiv ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije.

Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.

Pripravljalna dela

Zaradi optimalnega poteka rušenja je pred pričetkom del potrebno izvesti ustrezna pripravljalna dela, ki morajo upoštevati:
- varnost delavcev pri rušenju
- varnost okoliških prebivalcev
- stabilnost objekta, ki se ruši, v času rušenja
- stabilnost oz. eventualno ogroženost sosednjih objektov in bližnje krajevne ceste

Pripravljalna dela izvajata v okviru svojih kompetenc investitor in izvajalec del.
Investitor mora pred pričetkom o nameravanem pričetku del obvestiti ustrezne institucije in okoliške prebivalce in jih posebej opozoriti, da se v času rušenja ne zadržujejo v bližini objekta.

Izvajalec del mora v okviru pripravljalnih del izvesti:
- zaščito sosednjih objektov in krajevne ceste,
- fizično zaščitno ograjo okoli objekta, ki se ruši (ograja iz mrežne plastike),
- odklopiti eventualne instalacije, ki se še nahajajo v delu objekta in so v funkciji, predvsem to velja za električno in vodovodno inštalacijo,
- odstraniti vse predmete in stroje z bližnje okolice objekta,
- izprazniti del objekta, ki je predmet ruštive in
- izvesti vse zaščitne ukrepe za same delavce, ki bodo izvajali rušitvena dela.

Splošni varnostni ukrepi

Pred začetkom del mora investitor naročiti pri pooblaščeni organizaciji varnostni načrt, ki bo reguliral nemoteno in varno izvajanje del pri odstranitvi objekta, kot tudi kasnejše izvajanje del na novogradnji.

Pred pričetkom izvajanja del, mora vodja del izvesti vse predpisane ukrepe za varstvo pri delu, ki veljajo do konca delovne operacije.

V ceno je potrebno všteti tudi zaščito tlakov v sosednjih prostorih, skozi katere bo med ruštivani potekal transport ruševin.

	Opis del	Količina		Cena/EM	Skupaj
	RUŠTIVE PRITLIČJE				
A2.1	Kompletna izvedba **odstranitev nenosilnih mavčnokartonskih predelnih sten, debeline 12 cm do 15cm v prtiličju** z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije!	m2	302,59	0,00 €	0,00 €

A2.2	Kompletna izvedba **odstranitev nenosilne steklene stene z drsnimi vrati v prtiličju** z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije!	m2	21,60	0,00 €	0,00 €
A2.3	Kompletna izvedba **odstranitev lesenih enokrilnih vrat**, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije!	kpl	14,00	0,00 €	0,00 €
A2.4	Kompletna izvedba **odstranitev sanitarnih elementov (umivlaniki, pisoarji, wc školjke s kotlički, tuš kadi s kabinami, trokadero), elementi vključno z armaturami**, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije!	kpl	11,00	0,00 €	0,00 €
A2.5	Kompletna izvedba **odstranitev stenske keramike v pritličju** z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije!	m2	48,00	0,00 €	0,00 €
A2.6	Kompletna izvedba **odstranitev talne keramike v pritličju** z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije!	m2	177,00	0,00 €	0,00 €
A2.7	Kompletna izvedba **odstranitev kuhinjske opreme, naprav in kovinskih korit, elementi vključno z armaturami**, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije!	m1	18,40	0,00 €	0,00 €
A2.8	Kompletna izvedba **odstranitev šanka z omaricami in napravami, vključno s koriti in armaturami**, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije!	kpl	1,00	0,00 €	0,00 €

A2.9	Kompletna izvedba **odstranitev spuščenih suhomontažnih stropov (plošče velikosti 60x60 cm), vključno z vso podkonstrukcijo, napravami, inštalacijami in svetili v prtiličju** z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije!	m2	248,63	0,00 €	0,00 €
A2.10	Kompletna izvedba demontaža in **odstranitev finalnega sloja tlakov v pritličju- tekstilna talna obloga- lepljena na podlago**,vključno z nizkostensko obrobo, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije!	m2	72,30	0,00 €	0,00 €
A2.11	Izdelava manjših prebojev do fi 50 mm v armirano betonske, opečne ali montažne stene, fasadne elemente (za napajanje zunanjih žaluzij), vključno z zaščitnimi trakovi za tesnenje prebojev na fasadi (pri žaluzijah)	kos	24,00	0,00 €	0,00 €
A2.12	Izdelava prebojev in kanalov v obstoječem estrihu za kanalizacijkse cevi, z iznosi, prenosi in nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije!	m1	10,00	0,00 €	0,00 €
A2.13	Izdelava utorov v obstoječih AB stenah za vodovodne inštalacije, z iznosi, prenosi in nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije!	m1	10,00	0,00 €	0,00 €
A2.14	Kompletna izvedba **odstranitev ALU-steklene fasade (okna vrata) v prtiličju, vključno z vetrolovom** z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije!	m2	155,00	0,00 €	0,00 €
	RUŠTIVE 1.- 3. NADSTROPJE				
A2.15	Kompletna izvedba **odstranitev ALU-steklene fasade (okna vrata) v nadstropjih** z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije!	m2	196,00	0,00 €	0,00 €

A2.16	Kompletna izvedba **odstranitev nenosilnih mavčnokartonskih predelnih sten, debeline 12 cm do 15cm v prtiličju** z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije!	m2	76,00	0,00 €	0,00 €
A2.17	Kompletna izvedba demontaža in **odstranitev finalnega sloja tlakov v nadstropjih- tekstilna talna obloga-lepljena na podlago**,vključno z nizkostensko obrobo, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije!	m2	684,60	0,00 €	0,00 €
A2.18	Kompletna izvedba **odstranitev talne keramike v prostorih shramb vključno z nizkostensko obrobo,** z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije!	m2	15,60	0,00 €	0,00 €
A2.19	Kompletna izvedba **odstranitev lesenih enokrilnih vrat**, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije!	kpl	25,00	0,00 €	0,00 €
A2.20	Kompletna izvedba **previdna demontaža in ponovna montaža notranjih lesenih enokrilnih vrat na drugo lokacijo**, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije!	kpl	8,00	0,00 €	0,00 €
A2.21	Kompletna izvedba **preboja (odprtine) za notranja vrata v mavčnokartonski steni, vključno z vsemi potrebnimi profili**, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije!	kpl	1,00	0,00 €	0,00 €
A2.22	Kompletna izvedba **odstranitev vseh lesenih stenskih oblog na stopnišču in hodniku**, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije!	m2	85,00	0,00 €	0,00 €

A2.23	Kompletna izvedba **odstranitev vseh lesenih stenskih oblog na zunanjih stenah v sobah, vključno z odstranitvijo električnih kanalov in oblog konvektorjev**, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! Obračun po neto odstranjenii steni brez površin oken. V ceno všteti tudi odstranitev lesenih špalet in okenskih polic	m2	149,57	0,00 €	0,00 €
A2.24	Izdelava manjših prebojev do fi 50 mm v armirano betonske, opečne ali montažne stene, fasadne elemente (za napajanje zunanjih žaluzij), vključno z zaščitnimi trakovi za tesnenje prebojev na fasadi (pri žaluzijah)	kos	50,00	0,00 €	0,00 €
A2.25	Izdelava prebojev in kanalov v obstoječem estrihu za kanalizacijkse cevi, z iznosi, prenosi in nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije!	m1	10,00	0,00 €	0,00 €
A2.26	Izdelava prebojev in kanalov v obstoječem estrihu za vodovodne cevi, z iznosi, prenosi in nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije!	m1	50,00	0,00 €	0,00 €
A2.27	Izdelava utorov v obstoječih AB stenah za vodovodne inštalacije, z iznosi, prenosi in nalaganjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije!	m1	50,00	0,00 €	0,00 €
A2.28	Razna gradbena pomoč v delu pri rušitvenih delih ter razna nepredvidena in dodatna dela. Obračun izvršiti na podlagi efektivnih ur po predhodnem vpisu nadzornega organa v gradbeni dnevnik, ocena števila ur				
/1.	► NK – delavec	ur	40,00	0,00 €	0,00 €
/2.	► KV – delavec	ur	40,00	0,00 €	0,00 €
	SKUPAJ RUŠITVENA DELA				**0,00 €**

A/3.0 ZIDARSKA DELA

Splošna določila za zidarska dela :
Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.
Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in slstandardov.

	Opis del		Količina	Cena/EM	Skupaj
A3.1	Kompletna izvedba previdna demontaža, hramba in ponovna montaža ALU valovite obloge fasade na balkonu v 3. nadstropju- fasada se po demontaži izolira, kot sledi (glej sestavo F1) : - fasadna obloga: ALU obstoječa valovita pločevina, pritjena z vijaki na leseno podkonstrukcijo - vertikalne letvice- distančniki , deb. 2 cm - vetrna zapora: paroprepustna folija, sd = max. 0.05 m' mehansko pritrjena v vertikalne letve dim. 4/10 cm - v sloju topl. izolacije - toplotna izolacija: kamena volna srednje gostote, ...10.0 cm npr.: toplotna prevodnost λ=0,035 W/mK, razred gorljivosti A1, tlačna trdnost 0,5 kPa, kot npr. Knauf Insulation Naturboard Venti ali enakovr. Sidrana v steno. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti! V ceno všteti tudi izvedbo ALU stranskih zaključkov iz ALU pločevine v enakem izgledu, kot je obstoječa fasada. (razen okenskih polic, ki so zajete pri postavki oken)	m2	54,22	0,00 €	0,00 €
A3.2	Kompletna izvedba **zapolnitev izdolbenih kanalov v estrihu za inštalacije z mikroarmiranim betonom** z uporabo ustreznih delovnih odrov. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!	m1	80,00	0,00 €	0,00 €
A3.3	Kompletna izvedba **zapolnitev izdolbenih kanalovv AB stenah za inštalacije z apneno cementno malto** z uporabo ustreznih delovnih odrov. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!	m1	60,00	0,00 €	0,00 €

A3.4	Kompletna izvedba **Izolacija podstrešja (nad ploščo 3.N) s stekleno volno debeline 32cm - dvoslojno 2x 16 cm, toplotna prevodnost λ=0,035 W/mK, razred gorljivosti A1, kot npr. Isover Unirol Plus** z uporabo ustreznih delovnih odrov. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!	m1	320,00	0,00 €	0,00 €
A3.5	Kompletna izvedba **rekonstrukcija parapeta pod stekleno fasado v priličju po odstranitvi steklenih vrat. Parapet se rekonstruira v enakem videzu, kot obstoječi in sicer: modularni blok širine 19 cm (kot npr. Go Modul 29-19), bitumenska samolepilna hidroizolacija, obloga stirodurja 10 cm na zunanji strani ter fasadni omet za podzidke kot npr. kuliplast;** z uporabo ustreznih delovnih odrov. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!	m1	10,00	0,00 €	0,00 €
A3.6	Razna gradbena pomoč v delu pri zidarskih, obrtniških in inštalacijskih delih ter razna nepredvidena in dodatna dela. Obračun izvršiti na podlagi efektivnih ur po predhodnem vpisu nadzornega organa v gradbeni dnevnik, ocena števila ur				
/1.	► NK – delavec	ur	50,00	0,00 €	0,00 €
/2.	► KV – delavec	ur	50,00	0,00 €	0,00 €
	SKUPAJ ZIDARSKA DELA				**0,00 €**

B./ OBRTNIŠKA DELA

B/1.0 STAVBNO POHIŠTVO

Splošna določila za stavbno pohištvo:

Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:

1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu.

2. Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzorčni kos, ki ga pisno potrdi investitor.

3. Pri vsem stavbnem pohištvu in zasteklitvah, ki so vezane na varnostne zasteklitve, se upoštevajo določila Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur.l. RS št. 89/99) in tehničnih smernic za steklarska dela, tudi če to v popisu in načrtih ni posebej navedeno. Vgradnja varnostnih zasteklitev je potrebna pri vseh stranskih in nadglavnih zasteklitvah v okviru stavbnega pohištva, tudi če to v popisu in v načrtih to ni posebej navedno, pod naslednjimi pogoji :

- stekla za pasivno varnost so zasteklitve tistih delov zgradb, kjer bi lahko kosi stekla ob lomu poškodovali ljudi in kjer bi ob lomu stekla obstajala nevarnost padca v globino,
- po DIN 58 125 so varnostna stekla samo tista stekla, ki pri lomu zaradi prekoračitve udarne ali upogibne trdnosti ne razpadejo na koničaste delce z ostrimi robovi,
- kriterije za varnostno steklo izpolnjuje samo kaljeno in lepljeno steklo ter stekleni zidaki, varnostno steklo pa je lahko tudi navadno steklo, če je prevlečeno z ustrezno folijo,
- delno kaljeno (TVG) steklo po SIST EN 1863 lahko uvrščamo med varnostna stekla le v primerih, ko dve takšni stekli sestavljata lepljeno (VSG) steklo po SIST EN 12543,
- VSG stekla za nadglavne zasteklitve morajo imeti simetrično sestavo, uporabljena mora biti dvojna folija deb. 0,76 mm,
- vsako kaljeno steklo (ESG) po SIST EN 12150 mora imeti viden in trajen odtis, iz katerega je razvidno, da je to varnostno steklo,
- vsako delno kaljeno (TVG) steklo mora imeti trajno oznako »SIST EN 1863 – TVG«. Skladno s standardom SIST EN 1863 mora biti ta trajna oznaka čitljiva v vgrajenem stanju

Na mesti kjer je so okenske odprtine do nivoja tlaka je zaključek HI izveden s samolepilno kavčuk/bitumen polietilensko hidroizolacijsko membrano (npr. kot BITUTHENE 3000 ali enakovredno), takovi širine 30-50cm. Izolacije se lepi na predpripravljeno površino premazano z dodatnim hitrosušečim praimer (S2) premazom za boljši oprijem. (HI zajeta v postavki gradbenih del)- dela zajeti v postavko zasteklitve (okna)

OPOMBA! Obvezni sestavni del tega popisa so sheme oken in vrat!

	Opis del	EM	Količina	Cena/EM	Skupaj
B1.1	Kompletna izdelava, dobava in montaža: Oznaka V-1 Dobava in montaža notranja enokrilna LESENA POŽARNA DIMOTESNA VRATA, zidarska mera 90x 230cm, svetla mera 80 x 225 cm, vgraditev v PREDELNO STENO , D=12,5 CM; podboj IZGLED LESA-LAMINAT HRAST, RAVEN ROB, BARVA ISTO KOT KRILO, vratno krilo POLNO, IZGLED LESA LAMINAT-HRAST, KRILO PORAVNANO S PODBOJEM; prag /; zasteklitev /; okovje KVALITETNA NASADILA S TRISMERNO REGULACIJO; požarna odpornost EI 60 SC, ZGORNJE SAMOZAPIRALO Z ZOBATIM PRENOSOM IN DRSNIM VODILOM; kvalitetna tesnila, talni odbojnik po izboru projektanta, vodoodporni materiali in stiki za preprečevanje vdora vlage; zvočna izolativnost /; toplotna prevodnost: /; cilindrična ključavnica, sistemski ključ, tipska kljuka, brušen aluminij po izboru projektanta	kos	3,00	0,00	0,00 / /
B1.2	Kompletna izdelava, dobava in montaža: Oznaka V-2	kos	3,00	0,00	0,00 /

	Dobava in montaža notranja enokrilna LESENA POŽARNA DIMOTESNA VRATA, zidarska mera 91x 205cm, svetla mera 81 x 200 cm, vgraditev v PREDELNO STENO , D=12,5 CM; podboj IZGLED LESA-LAMINAT HRAST, RAVEN ROB, BARVA ISTO KOT KRILO, vratno krilo POLNO, IZGLED LESA LAMINAT-HRAST, KRILO PORAVNANO S PODBOJEM; prag /; zasteklitev /; okovje KVALITETNA NASADILA S TRISMERNO REGULACIJO; požarna odpornost EI 60 SC, ZGORNJE SAMOZAPIRALO Z ZOBATIM PRENOSOM IN DRSNIM VODILOM; kvalitetna tesnila, talni odbojnik po izboru projektanta, vodoodporni materiali in stiki za preprečevanje vdora vlage; zvočna izolativnost /; toplotna prevodnost: /; cilindrična ključavnica, sistemski ključ, tipska kljuka, brušen aluminij po izboru projektanta				
					/
B1.3	Kompletna izdelava, dobava in montaža: Oznaka V-3 Dobava in montaža notranja enokrilna LESENA VRATA, zidarska mera 90x 230cm, svetla mera 80 x 225 cm, vgraditev v PREDELNO STENO , D=12,5 CM; podboj IZGLED LESA-LAMINAT HRAST, RAVEN ROB, BARVA ISTO KOT KRILO, vratno krilo POLNO, IZGLED LESA LAMINAT- HRAST, KRILO PORAVNANO S PODBOJEM; prag /; zasteklitev /; okovje KVALITETNA NASADILA S TRISMERNO REGULACIJO; požarna odpornost /; ZGORNJE SAMOZAPIRALO Z ZOBATIM PRENOSOM IN DRSNIM VODILOM pri vratih v moške sanitarije in v garedrobo; kvalitetna tesnila, talni odbojnik po izboru projektanta, vodoodporni materiali in stiki za preprečevanje vdora vlage; zvočna izolativnost /; toplotna prevodnost: /; cilindrična ključavnica, sistemski ključ, tipska kljuka, brušen aluminij po izboru projektanta	kos	4,00	0,00	0,00
					/ /
B1.4	Kompletna izdelava, dobava in montaža: Oznaka V-4 Dobava in montaža notranja enokrilna LESENA VRATA, zidarska mera 130x 230cm, svetla mera 120 x 225 cm, vgraditev v PREDELNO STENO , D=12,5 CM in v AB steno 15 cm; podboj IZGLED LESA-LAMINAT HRAST, RAVEN ROB, BARVA ISTO KOT KRILO, vratno krilo POLNO, IZGLED LESA LAMINAT-HRAST, KRILO PORAVNANO S PODBOJEM; prag /; zasteklitev /; okovje KVALITETNA NASADILA S TRISMERNO REGULACIJO; požarna odpornost /; kvalitetna tesnila, talni odbojnik po izboru projektanta, vodoodporni materiali in stiki za preprečevanje vdora vlage; zvočna izolativnost min.37 dB; toplotna prevodnost: /; cilindrična ključavnica, sistemski ključ, tipska kljuka, brušen aluminij po izboru projektanta	kos	4,00	0,00	0,00
					/
B1.5	Kompletna izdelava, dobava in montaža: Oznaka V-5	kos	1,00	0,00	0,00

	Dobava in montaža notranja enokrilna LESENA VRATA, zidarska mera 100x 230cm, svetla mera 90 x 225 cm, vgraditev v PREDELNO STENO , D=12,5 CM in v AB steno 15 cm; podboj IZGLED LESA-LAMINAT HRAST, RAVEN ROB, BARVA ISTO KOT KRILO, vratno krilo POLNO, IZGLED LESA LAMINAT-HRAST, KRILO PORAVNANO S PODBOJEM; prag /; zasteklitev /; okovje KVALITETNA NASADILA S TRISMERNO REGULACIJO; požarna odpornost /; kvalitetna tesnila, talni odbojnik po izboru projektanta, vodoodporni materiali in stiki za preprečevanje vdora vlage; zvočna izolativnost min.37 dB; toplotna prevodnost: /; cilindrična ključavnica, sistemski ključ, tipska kljuka, brušen aluminij po izboru projektanta				/
B1.6	Kompletna izdelava, dobava in montaža: Oznaka V-6 Dobava in montaža notranja enokrilna LESENA VRATA, zidarska mera 130x 230cm, svetla mera 120 x 225 cm, vgraditev v PREDELNO STENO , D=12,5 CM in v AB steno 15 cm; podboj IZGLED LESA-LAMINAT HRAST, RAVEN ROB, BARVA ISTO KOT KRILO, vratno krilo POLNO, IZGLED LESA LAMINAT-HRAST, KRILO PORAVNANO S PODBOJEM; prag /; zasteklitev /; okovje KVALITETNA NASADILA S TRISMERNO REGULACIJO; požarna odpornost /; kvalitetna tesnila, talni odbojnik po izboru projektanta, vodoodporni materiali in stiki za preprečevanje vdora vlage; zvočna izolativnost / ; toplotna prevodnost: /; cilindrična ključavnica, sistemski ključ, tipska kljuka, brušen aluminij po izboru projektanta	kos	1,00	0,00	0,00
					/
B1.7	Kompletna izdelava, dobava in montaža: Oznaka V-7 Dobava in montaža notranja enokrilna LESENA POŽARNA VRATA, zidarska mera 101x 205cm, svetla mera 91 x 200 cm, vgraditev v PREDELNO STENO knauf ali AB , D=15 CM; podboj IZGLED LESA-LAMINAT HRAST, RAVEN ROB, BARVA ISTO KOT KRILO, vratno krilo POLNO, IZGLED LESA LAMINAT-HRAST, KRILO PORAVNANO S PODBOJEM; prag /; zasteklitev /; okovje KVALITETNA NASADILA S TRISMERNO REGULACIJO; požarna odpornost EI 30 C, ZGORNJE SAMOZAPIRALO Z ZOBATIM PRENOSOM IN DRSNIM VODILOM; kvalitetna tesnila, talni odbojnik po izboru projektanta, vodoodporni materiali in stiki za preprečevanje vdora vlage; zvočna izolativnost min. 27 dB; toplotna prevodnost: /; cilindrična ključavnica, sistemski ključ, tipska kljuka, brušen aluminij po izboru projektanta	kos	18,00	0,00	0,00
					/
B1.7A	Kompletna izdelava, dobava in montaža: Oznaka V-8	kos	2,00	0,00	0,00

	Dobava in montaža notranja enokrilna LESENA POŽARNA DIMOTESNA VRATA, zidarska mera 101x 205cm, svetla mera 91 x 200 cm, vgraditev v PREDELNO STENO knauf ali AB , D=15 CM; podboj IZGLED LESA-LAMINAT HRAST, RAVEN ROB, BARVA ISTO KOT KRILO, vratno krilo POLNO, IZGLED LESA LAMINAT- HRAST, KRILO PORAVNANO S PODBOJEM; prag /; zasteklitev /; okovje KVALITETNA NASADILA S TRISMERNO REGULACIJO; požarna odpornost EI 60 SC, ZGORNJE SAMOZAPIRALO Z ZOBATIM PRENOSOM IN DRSNIM VODILOM; kvalitetna tesnila, talni odbojnik po izboru projektanta, vodoodporni materiali in stiki za preprečevanje vdora vlage; zvočna izolativnost min. 27 dB; toplotna prevodnost: /; cilindrična ključavnica, sistemski ključ, tipska kljuka, brušen aluminij po izboru projektanta,				/
B1.7B	Kompletna izdelava, dobava in montaža:				
	Oznaka V-9 Dobava in montaža notranja enokrilna LESENA POŽARNA DIMOTESNA VRATA, zidarska mera 71x 205cm, svetla mera 61 x 200 cm, vgraditev v PREDELNO STENO knauf ali AB , D=15 CM; podboj IZGLED LESA-LAMINAT HRAST, RAVEN ROB, BARVA ISTO KOT KRILO, vratno krilo POLNO, IZGLED LESA LAMINAT- HRAST, KRILO PORAVNANO S PODBOJEM; prag /; zasteklitev /; okovje KVALITETNA NASADILA S TRISMERNO REGULACIJO; požarna odpornost EI 60 SC, ZGORNJE SAMOZAPIRALO Z ZOBATIM PRENOSOM IN DRSNIM VODILOM; kvalitetna tesnila, talni odbojnik po izboru projektanta, vodoodporni materiali in stiki za preprečevanje vdora vlage; zvočna izolativnost min. 27 dB; toplotna prevodnost: /; cilindrična ključavnica, sistemski ključ, tipska kljuka, brušen aluminij po izboru projektanta,	kos	2,00	0,00	0,00 /
B1.8	Kompletna izdelava, dobava in montaža: SS1 Dobava in montaža ZASTEKLJENI DEL NOTRANJE STENE, zidarska mera 200x 100cm, vgraditev v KNAUF steno , D=12,5 CM; okvir IZGLED LESA-LAMINAT HRAST, RAVEN ROB , zasteklitev: FIKSNO KALJENO VARNOSTNO STEKLO, NA STEKLU zrcalna samolepilna folija- pogled omogočen iz kontrolne sobe v učilnice; požarna odpornost /; zvočna izolativnost min. 37dB; toplotna prevodnost: /;	kos	2,00	0,00	0,00 /
B1.9	Kompletna izdelava, dobava in montaža:				
	SF1	Kos	1,00	0,00	0,00

Dobava in montaža ZASTEKLITEV FASADNEGA PASU V PRITLIČJU, vključno z vetrolovom - VZHODNA, JUŽNA IN ZAHODNA FASADA , velikost zasteklitve (1684.5 + 1976,5 +1500,5 cm) x 313,5 cm, vgraditev: po smernicah "RAL" (zrakotesno), troslojno tesnenje; okvirji: ALU s prekinjenim termičnim mostom, v isti barvi, kot obstoječi profili; zasteklitev TERMOPAN STEKLO, TROJNA ZASTEKLITEV, V DELU SENDVIČ ELEMENTI Z EMAJLIRANIM STEKLOM; odpiranje po shemi (KOMBINACIJA FIKSNIH STEKEL IN ODPIRANJA OKOLI VERTIKALE IN VENTUS), VRATA IMAJO SISTEM ELEKTRONSKEGA ZAKLEPANJA; prag ZNIŽAN PRAG 1 cm, KLJUKA ZA ODPIRANJE: notri antipanik okovje po SIST EN 1125 (potisna letev), zunaj: vertikalna palica, brušen aluminij ; zunanja polica: PLOČEVINA (VKLJUČITI V CENO!); notranja polica KAMEN (VKLJUČITI V CENO!); zunanje senčilo: /; komarniki: / zvočna odpornost: min.25dB; toplotna prevodnost: Uw min=0,79 W/m2K; posebnosti: ventus odpiranje v zgornjem pasu (nadsvetloba) je ročno z odpiralom za nadsvetlobo, ki je dosegljivo iz stojne višine IN SICER KOT NPR::

Schüco FWS 50.SI

Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm.

Osnovni profili pravokotne oblike, globina po statičnih zahtevah - vertikale od 50 do 250 mm, horizontale od 6 do 255 mm. Posebna izvedba profilov za elemente, kjer je potreben razvod kablov po konstrukciji s kanalom na notranji strani za razvod instalacij - E profili; globina E vertikal 105 in 125 mm, globina E horizontal 110 in 130 mm; za ostale globine je na voljo poseben adaprer profil za razvod kablov, ki se ga dodatno montira na notranji strani konstrukcije. Na voljo so sistemski alu in jekleni vstavni profili za povečanje vzrajnostnega momenta profilov.

Oblika in globina pokrivnih profilov po katalogu.

Sistemski PVC adapter profili za izvedbo priključkov na ostale gradbene konstrukcije.

Konstrukcija v izvedbi SI - visokoizolativni sistem (SI - Super Insulation), ki omogoča faktor toplotne prevodnosti konstrukcije Uf do 0,7 W/m²K (z upoštevanjem faktorja vijačnih zvez) - SI izolator posebne oblike za preprečevanje kroženja zraka v steklitvenem prostoru, steklitvena letvica v PVC ali ALU izvedbi z reflektivno površino na notranji strani za zmanjšanje toplotnih izgub zaradi radiacije. Možna je vgradnja stekel in izolacijskih polnil do debeline 86 mm in teže do 910 kg. Sistem je certificiran za 'pasivno' gradnjo pri Passivhaus Institut Darmstadt.

Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni.

Sendvič element s emajliranim steklom:

SESTAVA (GLEJ DET1): - emajlirano steklo, vpeto v ALu profile toplotno izolirane samonosilne fasadne konstrukije, kot npr. Schuco FWS 50 SI

- toplotno-izolacijski sloj: ..... 4.0 cm

kamena volna D = 0.035 W/(m.K), npr.: Knauf Insulation FKF-S Thermal ali enakovredno

- Alu pločevina 2mm

/

B1.11	DOPLAČILO za folije v spodnjem pasu zasteklitev v pritičju: Spodnji pas oken se oblepi s folijami za preprečevanje pogledov v učilnice: bele mat barve. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!	m2	86,00	0,00	0,00
B1.12	Kompletna izdelava, dobava in montaža: OP2 Dobava in montaža ZASTEKLITEV V PRVEM NADSTROPJU - VZHODNA IN JUŽNA FASADA , velikost zasteklitve (784 + 428 cm) x 240 cm in pas oken višine 120 cm, vgraditev: po smernicah "RAL" (zrakotesno), troslojno tesnenje; okvirji: ALU /PVC s prekinjenim termičnim mostom, v isti barvi, kot obstoječi profili; zasteklitev TERMOPAN STEKLO, TROJNA ZASTEKLITEV; odpiranje po shemi (KOMBINACIJA FIKSNIH STEKEL IN ODPIRANJA OKOLI VERTIKALE IN VENTUS), KLJUKA ZA ODPIRANJE: tipska, brušen aluminij; zunanja polica in špaleta: ALU pločevina- ista kot obtoječe (VKLJUČITI V CENO!); notranja polica: LESENA, LAKIRANA (VKLJUČITI V CENO!); zunanje senčilo: ZUNANJE ALU ŽALUZIJE NA MOTORNI POGON, NADOMETNA IZVEDBA Z ALU PLOČEVINASTO OBROBO; komarniki: NA OKNIH, KI SE ODPIRAJO zvočna odpornost: min.25dB; toplotna prevodnost: Uw=0,79 W/m2K; posebnosti: POŠEVNO OKNO V VOGALU	Kos	1,00	0,00	/ 0,00
B1.13	Kompletna izdelava, dobava in montaža: O1 Dobava in montaža OKROGLO OKNO , velikost: fi 100 cm, vgraditev: po smernicah "RAL" (zrakotesno), troslojno tesnenje; okvirji: ALU/ PVC s prekinjenim termičnim mostom, v isti barvi, kot obstoječi profili; zasteklitev TERMOPAN STEKLO, TROJNA ZASTEKLITEV; odpiranje po shemi :OKOLI VERTIKALE IN VENTUS, KLJUKA ZA ODPIRANJE: tipska, brušen aluminij; zunanja polica in špaleta: ALU pločevina- ista kot obtoječe (VKLJUČITI V CENO!); notranja polica: LESENA, LAKIRANA (VKLJUČITI V CENO!); zunanje senčilo: /; komarniki:/; zvočna odpornost: min.25dB; toplotna prevodnost: Uw=0,79 W/m2K; posebnosti: /	kos	3,00	0,00	0,00
B1.14	Kompletna izdelava, dobava in montaža: BV1 Dobava in montaža BALKONSKA VRATA , velikost: 96 cm x 240 cm, vgraditev: po smernicah "RAL" (zrakotesno), troslojno tesnenje; okvirji: ALU/ PVC s prekinjenim termičnim mostom, v isti barvi, kot obstoječi profili; zasteklitev TERMOPAN STEKLO, TROJNA ZASTEKLITEV; odpiranje po shemi OKOLI VERTIKALE IN VENTUS, KLJUKA ZA ODPIRANJE: tipska, brušen aluminij; zunanja špaleta: ALU pločevina- ista kot obtoječe (VKLJUČITI V CENO!); notranja polica: / ; zunanje senčilo: ZUNANJE ALU ŽALUZIJE NA MOTORNI POGON, NADOMETNA IZVEDBA Z ALU PLOČEVINASTO OBROBO; komarniki: MOTAŽA NA BALKOSNKIH VRATIH; zvočna odpornost: min.25dB; toplotna prevodnost: Uw=0,79 W/m2K; posebnosti: /	kos	1,00	0,00	0,00

B1.15	Kompletna izdelava, dobava in montaža: OP3 Dobava in montaža ZASTEKLITEV V DRUGEM NADSTROPJU - VZHODNA FASADA , velikost zasteklitve 1800 cm x 120 cm, vgraditev: po smernicah "RAL" (zrakotesno), troslojno tesnenje; okvirji: ALU/ PVC s prekinjenim termičnim mostom, v isti barvi, kot obstoječi profili; zasteklitev TERMOPAN STEKLO, TROJNA ZASTEKLITEV; odpiranje po shemi (KOMBINACIJA FIKSNIH STEKEL IN ODPIRANJA OKOLI VERTIKALE IN VENTUS), KLJUKA ZA ODPIRANJE: tipska, brušen aluminij; zunanja polica in špaleta: ALU pločevina- ista kot obtoječe (VKLJUČITI V CENO!); notranja polica: LESENA, LAKIRANA (VKLJUČITI V CENO!); zunanje senčilo: ZUNANJE ALU ŽALUZIJE NA MOTORNI POGON, NADOMETNA IZVEDBA Z ALU PLOČEVINASTO OBROBO; komarniki: NA OKNIH, KI SE ODPIRAJO zvočna odpornost: min.25dB; toplotna prevodnost: Uw=0,79 W/m2K; posebnosti: /	Kos	1,00	0,00	/ 0,00
B1.16	Kompletna izdelava, dobava in montaža: OP4 Dobava in montaža ZASTEKLITEV V DRUGEM NADSTROPJU - VOGAL VZHODNE IN JUŽNE FASADE , velikost zasteklitve (545cm + 349 cm) x 120 cm, vgraditev: po smernicah "RAL" (zrakotesno), troslojno tesnenje; okvirji: ALU/ PVC s prekinjenim termičnim mostom, v isti barvi, kot obstoječi profili; zasteklitev TERMOPAN STEKLO, TROJNA ZASTEKLITEV; odpiranje po shemi (KOMBINACIJA FIKSNIH STEKEL IN ODPIRANJA OKOLI VERTIKALE IN VENTUS), KLJUKA ZA ODPIRANJE: tipska, brušen aluminij; zunanja polica in špaleta: ALU pločevina- ista kot obtoječe (VKLJUČITI V CENO!); notranja polica: LESENA, LAKIRANA (VKLJUČITI V CENO!); zunanje senčilo: ZUNANJE ALU ŽALUZIJE NA MOTORNI POGON, NADOMETNA IZVEDBA Z ALU PLOČEVINASTO OBROBO; komarniki: NA OKNIH, KI SE ODPIRAJO zvočna odpornost: min.25dB; toplotna prevodnost: Uw=0,79 W/m2K; posebnosti: POŠEVNO OKNO V	Kos	1,00	0,00	/ 0,00
B1.17	Kompletna izdelava, dobava in montaža: OP5	Kos	1,00	0,00	/ 0,00

	Dobava in montaža ZASTEKLITEV V DRUGEM NADSTROPJU - SREDINSKI DEL JUŽNE FASADE, velikost zasteklitve 400 cm x 120 cm, vgraditev: po smernicah "RAL" (zrakotesno), troslojno tesnenje; okvirji: ALU/ PVC s prekinjenim termičnim mostom, v isti barvi, kot obstoječi profili; zasteklitev TERMOPAN STEKLO, TROJNA ZASTEKLITEV; odpiranje po shemi OKOLI VERTIKALE IN VENTUS, KLJUKA ZA ODPIRANJE: tipska, brušen aluminij; zunanja polica in špaleta: ALU pločevina- ista kot obtoječe (VKLJUČITI V CENO!); notranja polica: LESENA, LAKIRANA (VKLJUČITI V CENO!); zunanje senčilo: ZUNANJE ALU ŽALUZIJE NA MOTORNI POGON, NADOMETNA IZVEDBA Z ALU PLOČEVINASTO OBROBO; komarniki: NA OKNIH, KI SE ODPIRAJO zvočna odpornost: min.25dB; toplotna prevodnost: Uw=0,79 W/m2K; posebnosti: /				
B1.18	Kompletna izdelava, dobava in montaža:				/
	OP6 Dobava in montaža ZASTEKLITEV V DRUGEM NADSTROPJU - VOGAL ZAHODNE IN JUŽNE FASADE , velikost zasteklitve (545cm + 349 cm) x 120 cm, vgraditev: po smernicah "RAL" (zrakotesno), troslojno tesnenje; okvirji: ALU/ PVC s prekinjenim termičnim mostom, v isti barvi, kot obstoječi profili; zasteklitev TERMOPAN STEKLO, TROJNA ZASTEKLITEV; odpiranje po shemi (KOMBINACIJA FIKSNIH STEKEL IN ODPIRANJA OKOLI VERTIKALE IN VENTUS), KLJUKA ZA ODPIRANJE: tipska, brušen aluminij; zunanja polica in špaleta: ALU pločevina- ista kot obtoječe (VKLJUČITI V CENO!); notranja polica: LESENA, LAKIRANA (VKLJUČITI V CENO!); zunanje senčilo: ZUNANJE ALU ŽALUZIJE NA MOTORNI POGON, NADOMETNA IZVEDBA Z ALU PLOČEVINASTO OBROBO; komarniki: NA OKNIH, KI SE ODPIRAJO zvočna odpornost: min.25dB; toplotna prevodnost: Uw=0,79 W/m2K; posebnosti: POŠEVNO OKNO V VOGALU	Kos	1,00	0,00	0,00
B1.19	Kompletna izdelava, dobava in montaža:				/
	OP7 Dobava in montaža ZASTEKLITEV V DRUGEM NADSTROPJU - DEL JUŽNE FASADE , velikost zasteklitve 1080 cm x 120 cm, vgraditev: po smernicah "RAL" (zrakotesno), troslojno tesnenje; okvirji: ALU/ PVC s prekinjenim termičnim mostom, v isti barvi, kot obstoječi profili; zasteklitev TERMOPAN STEKLO, TROJNA ZASTEKLITEV; odpiranje po shemi (KOMBINACIJA FIKSNIH STEKEL IN ODPIRANJA OKOLI VERTIKALE IN VENTUS), KLJUKA ZA ODPIRANJE: tipska, brušen aluminij; zunanja polica in špaleta: ALU pločevina- ista kot obtoječe (VKLJUČITI V CENO!); notranja polica: LESENA, LAKIRANA (VKLJUČITI V CENO!); zunanje senčilo: ZUNANJE ALU ŽALUZIJE NA MOTORNI POGON, NADOMETNA IZVEDBA Z ALU PLOČEVINASTO OBROBO; komarniki: NA OKNIH, KI SE ODPIRAJO zvočna odpornost: min.25dB; toplotna prevodnost: Uw=0,79 W/m2K; posebnosti:/	Kos	1,00	0,00	0,00

B1.20	Kompletna izdelava, dobava in montaža: OP8 Dobava in montaža ZASTEKLITEV V DRUGEM NADSTROPJU - DEL JUŽNE FASADE , velikost zasteklitve 360 cm x 120 cm, vgraditev: po smernicah "RAL" (zrakotesno), troslojno tesnenje; okvirji: ALU/ PVC s prekinjenim termičnim mostom, v isti barvi, kot obstoječi profili; zasteklitev TERMOPAN STEKLO, TROJNA ZASTEKLITEV; odpiranje po shemi (KOMBINACIJA FIKSNIH STEKEL IN ODPIRANJA OKOLI VERTIKALE IN VENTUS), KLJUKA ZA ODPIRANJE: tipska, brušen aluminij; zunanja polica in špaleta: ALU pločevina- ista kot obtoječe (VKLJUČITI V CENO!); notranja polica: LESENA, LAKIRANA (VKLJUČITI V CENO!); zunanje senčilo: ZUNANJE ALU ŽALUZIJE NA MOTORNI POGON, NADOMETNA IZVEDBA Z ALU PLOČEVINASTO OBROBO; komarniki: NA OKNIH, KI SE ODPIRAJO zvočna odpornost: min.25dB; toplotna prevodnost: Uw=0,79 W/m2K; posebnosti:/	Kos	1,00	0,00	0,00	/
B1.21	Kompletna izdelava, dobava in montaža: OP9 Dobava in montaža ZASTEKLITEV V TRETJEM NADSTROPJU - DEL VZHODNE FASADE , velikost zasteklitve 1200 cm x 180 cm, vgraditev: po smernicah "RAL" (zrakotesno), troslojno tesnenje; okvirji: ALU/ PVC s prekinjenim termičnim mostom, v isti barvi, kot obstoječi profili; zasteklitev TERMOPAN STEKLO, TROJNA ZASTEKLITEV; odpiranje po shemi (KOMBINACIJA FIKSNIH STEKEL IN ODPIRANJA OKOLI VERTIKALE IN VENTUS), KLJUKA ZA ODPIRANJE: tipska, brušen aluminij; zunanja polica in špaleta: ALU pločevina- ista kot obtoječe (VKLJUČITI V CENO!); notranja polica: LESENA, LAKIRANA (VKLJUČITI V CENO!); zunanje senčilo: ZUNANJE ALU ŽALUZIJE NA MOTORNI POGON, NADOMETNA IZVEDBA Z ALU PLOČEVINASTO OBROBO; komarniki: NA OKNIH, KI SE ODPIRAJO zvočna odpornost: min.25dB; toplotna prevodnost: Uw=0,79 W/m2K; posebnosti:POŠEVNO OKNO NA KONCU VRSTE	Kos	1,00	0,00	0,00	/
B1.22	Kompletna izdelava, dobava in montaža: OP10	Kos	1,00	0,00	0,00	/

	Dobava in montaža ZASTEKLITEV V TRETJEM NADSTROPJU NA BALKONU - DEL VZHODNE FASADE , velikost zasteklitve 707 cm x 175 cm IN 262cm (balkonska vrata), vgraditev: po smernicah "RAL" (zrakotesno), troslojno tesnenje; okvirji: ALU/ PVC s prekinjenim termičnim mostom, v isti barvi, kot obstoječi profili; zasteklitev TERMOPAN STEKLO, TROJNA ZASTEKLITEV; odpiranje po shemi (KOMBINACIJA FIKSNIH STEKEL IN ODPIRANJA OKOLI VERTIKALE IN VENTUS), KLJUKA ZA ODPIRANJE: tipska, brušen aluminij; zunanja polica in špaleta: ALU pločevina- ista kot obtoječe (VKLJUČITI V CENO!); notranja polica: LESENA, LAKIRANA (VKLJUČITI V CENO!); zunanje senčilo: ZUNANJE ALU ŽALUZIJE NA MOTORNI POGON, NADOMETNA IZVEDBA Z ALU PLOČEVINASTO OBROBO; komarniki: NA OKNIH, KI SE ODPIRAJO in NA BALSKONKSIH VRATIH; zvočna odpornost: min.25dB; toplotna prevodnost: Uw=0,79 W/m2K; posebnosti:/				
B1.23	Kompletna izdelava, dobava in montaža: OP11 Dobava in montaža ZASTEKLITEV V TRETJEM NADSTROPJU NA BALKONU - DEL JUŽNE FASADE , velikost zasteklitve 120 cm x 175 cm, vgraditev: po smernicah "RAL" (zrakotesno), troslojno tesnenje; okvirji: ALU/ PVC s prekinjenim termičnim mostom, v isti barvi, kot obstoječi profili; zasteklitev TERMOPAN STEKLO, TROJNA ZASTEKLITEV; odpiranje : FIKSNO, KLJUKA ZA ODPIRANJE: /; zunanja polica in špaleta: ALU pločevina- ista kot obtoječe (VKLJUČITI V CENO!); notranja polica: LESENA, LAKIRANA (VKLJUČITI V CENO!); zunanje senčilo: ZUNANJE ALU ŽALUZIJE NA MOTORNI POGON, NADOMETNA IZVEDBA Z ALU PLOČEVINASTO OBROBO; komarniki: /; zvočna odpornost: min.25dB; toplotna prevodnost: Uw=0,79 W/m2K; posebnosti:/	Kos	2,00	0,00	/ 0,00
B1.24	Kompletna izdelava, dobava in montaža: OP12 Dobava in montaža DVOJNA BALKONSKA VRATA V TRETJEM NADSTROPJU NA BALKONU - DEL JUŽNE FASADE , velikost : 188 cm x 262 cm, vgraditev: po smernicah "RAL" (zrakotesno), troslojno tesnenje; okvirji: ALU/ PVC s prekinjenim termičnim mostom, v isti barvi, kot obstoječi profili; zasteklitev TERMOPAN STEKLO, TROJNA ZASTEKLITEV; odpiranje po shemi OKOLI VERTIKALE IN VENTUS- OBE KRILI SE ODPIRATA S KLJUKO (VERTIKALNI PROFIL NA SREDINI), KLJUKA ZA ODPIRANJE: tipska, brušen aluminij; zunanja špaleta: ALU pločevina- ista kot obtoječe (VKLJUČITI V CENO!); notranja polica: /; zunanje senčilo: ZUNANJE ALU ŽALUZIJE NA MOTORNI POGON, NADOMETNA IZVEDBA Z ALU PLOČEVINASTO OBROBO; komarniki: NA BALSKONKSIH VRATIH; zvočna odpornost: min.25dB; toplotna prevodnost: Uw=0,79 W/m2K; posebnosti:/	Kos	1,00	0,00	/ 0,00
B1.25	Kompletna izdelava, dobava in montaža: OP13	Kos	1,00	0,00	/ 0,00

	Dobava in montaža ZASTEKLITEV V TRETJEM NADSTROPJU NA BALKONU - DEL ZAHODNE FASADE , velikost zasteklitve 716 cm x 175 cm IN 262cm (balkonska vrata), vgraditev: po smernicah "RAL" (zrakotesno), troslojno tesnenje; okvirji: ALU/ PVC s prekinjenim termičnim mostom, v isti barvi, kot obstoječi profili; zasteklitev TERMOPAN STEKLO, TROJNA ZASTEKLITEV; odpiranje po shemi (KOMBINACIJA FIKSNIH STEKEL IN ODPIRANJA OKOLI VERTIKALE IN VENTUS), KLJUKA ZA ODPIRANJE: tipska, brušen aluminij; zunanja polica in špaleta: ALU pločevina- ista kot obtoječe (VKLJUČITI V CENO!); notranja polica: LESENA, LAKIRANA (VKLJUČITI V CENO!); zunanje senčilo: ZUNANJE ALU ŽALUZIJE NA MOTORNI POGON, NADOMETNA IZVEDBA Z ALU PLOČEVINASTO OBROBO; komarniki: NA OKNIH, KI SE ODPIRAJO in NA BALKONSKIH VRATIH; zvočna odpornost: min.25dB; toplotna prevodnost: Uw=0,79 W/m2K; posebnosti:/				
B1.26	Kompletna izdelava, dobava in montaža:				/
	OP14	Kos	1,00	0,00	0,00
	Dobava in montaža ZASTEKLITEV V TRETJEM NADSTROPJU NA BALKONU - DEL ZAHODNE FASADE , velikost zasteklitve 696 cm x 175 cm IN 262cm (balkonska vrata), vgraditev: po smernicah "RAL" (zrakotesno), troslojno tesnenje; okvirji: ALU/ PVC s prekinjenim termičnim mostom, v isti barvi, kot obstoječi profili; zasteklitev TERMOPAN STEKLO, TROJNA ZASTEKLITEV; odpiranje po shemi (KOMBINACIJA FIKSNIH STEKEL IN ODPIRANJA OKOLI VERTIKALE IN VENTUS), KLJUKA ZA ODPIRANJE: tipska, brušen aluminij; zunanja polica in špaleta: ALU pločevina- ista kot obtoječe (VKLJUČITI V CENO!); notranja polica: LESENA, LAKIRANA (VKLJUČITI V CENO!); zunanje senčilo: ZUNANJE ALU ŽALUZIJE NA MOTORNI POGON, NADOMETNA IZVEDBA Z ALU PLOČEVINASTO OBROBO; komarniki: NA OKNIH, KI SE ODPIRAJO in NA BALKONSKIH VRATIH; zvočna odpornost: min.25dB; toplotna prevodnost: Uw=0,79 W/m2K; posebnosti:/				
B1.27	Kompletna izdelava, dobava in montaža:				/
	OP15	Kos	1,00	0,00	0,00

	Dobava in montaža ZASTEKLITEV V TRETJEM NADSTROPJU - DEL ZAHODNE FASADE , velikost zasteklitve 408 cm x 180 cm , vgraditev: po smernicah "RAL" (zrakotesno), troslojno tesnenje; okvirji: ALU/ PVC s prekinjenim termičnim mostom, v isti barvi, kot obstoječi profili; zasteklitev TERMOPAN STEKLO, TROJNA ZASTEKLITEV; odpiranje po shemi (KOMBINACIJA FIKSNIH STEKEL IN ODPIRANJA OKOLI VERTIKALE IN VENTUS), KLJUKA ZA ODPIRANJE: tipska, brušen aluminij; zunanja polica in špaleta: ALU pločevina- ista kot obtoječe (VKLJUČITI V CENO!); notranja polica: LESENA, LAKIRANA (VKLJUČITI V CENO!); zunanje senčilo: ZUNANJE ALU ŽALUZIJE NA MOTORNI POGON, NADOMETNA IZVEDBA Z ALU PLOČEVINASTO OBROBO; komarniki: NA OKNIH, KI SE ODPIRAJO; zvočna odpornost: min.25dB; toplotna prevodnost: Uw=0,79 W/m2K; posebnosti:POŠEVNO OKNO NA KONCU VRSTE				
B1.28	Kompletna izvedba: spodrezavanje obstoječih vratnih kril v sobah zaradi višine novih talnih oblog, vključno z vsemi pomožnimi in zaključnimi deli	kpl	41,00	0,00	0,00
	SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO				**0,00 €**

B/2.0 KERAMIČARSKA DELA

Splošna določila za keramičarska dela:

OPOMBA: Pri izvajanju keramičarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:

1. Pred polaganjem keramike na stene je predhodno pregledati stene in izvesti potrebna preddela; pregledati vertikalnost sten. Pred polaganjem talne keramike v lepilno malto v sanitarijah kjer je izvedena hidroizolacija s polimercementno maso je preveriti stanje omenjene hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje.

2. Polaganje keramike ob vodovodnih in elektro priključkih izvesti, tako da so stiki pokriti s rozetami.

3. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom pregleda površine oblaganja in določi lokacije oblaganja sten in tlaka. Površine odprtin do 0,50 m2 , ki se ne oblagajo, ampak se oblaganje vrši ob odprtinah, se ne odbijajo. Okenske odprtine do 1m2 se ne odbijajo, špalete se ne obračunajo posebej, vratne odprtine se odbijejo nad 1m2.

4. Pred polaganjem obloge izvajalec obvezno s projektantom arhitekture določi način, smer in vzorec polaganja.

5. Vzorec keramike pisno potrdi arhitekt oz. investitor

POZOR: v ceno polaganja keramike je potrebno všteti tudi obdelavo in izravnavo površin pred pričetkom polaganja IN EVETUELNO PORABO IZRAVNALNIH MAS, ČE JE TO POTREBNO.

	Opis del	EM	Količina	Cena/EM	Skupaj
B2.1	Dobava in oblaganje sten sanitarij, garedrobe in utility v pritličju, s stensko keramiko, ploščice so I. kvalitete, vrsta in velikost ploščic: 50 x 20 cm,bele barve,npr.: BIANCO LUCIDO, fugirna masa npr.: Mapei Ultracolor plus - barva po izboru arhitekta, z lepljenjem- cement akrilatno lepilo in fugiranjem in uporabo kovinskih vogalnikov in stenske zaokrožnice.POLAGANJE DO VIŠINE 2m.	m2	82,48	0,00	0,00
B2.2	Kompletna izvedba tlaka - Sanitarije in utility v pritličju				/

- tlak:
keramične ploščice (vgraj.tankolepilno).... 1.0 cm
ploščice so I. kvalitete, vrsta in velikost ploščic: 30 x 30 cm, sive barve, npr.:
DENVER R10, fugirna masa npr.:
Mapei Ultracolor plus - barva po izboru arhitekta
- cement-akrilatno lepilo ..... 0.5 cm
- hidroizolacija:
dvokomponentni hidroizolacijski premaz
na bazi hidravličnih veziv in polimerov
npr.: Mapelastic ali enakovredno.
Upoštevait tudi kovinske letvice na pragu.

m2 13,80 0,00 0,00

B¸2.3 Kompletna izvedba tlaka - hodniki, garedroba in skladišče v pritličju

/

- tlak:
keramične ploščice (vgraj.tankolepilno).... 1.0 cm
ploščice so I. kvalitete, vrsta in velikost ploščic: 30 x 30 cm, sive barve, npr.:
DENVER R10, fugirna masa npr.:
Mapei Ultracolor plus - barva po izboru arhitekta
- cement-akrilatno lepilo ..... 0.5 cm
Upoštevati nizkostensko zaključno obrobo in kovinske letvice na pragu. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!

m2 69,85 0,00 0,00

B2.4 Kompletna izvedba tlaka - učilnice in pisarna v pritličju

/

- tlak:
keramične ploščice (vgraj.tankolepilno).... 1.0 cm
ploščice so I. kvalitete, vrsta in velikost ploščic: 20 x 80 cm, imitacija lesa, npr.:
XYLA FAGGIO, R10, položene na ribjo kost, fugirna masa npr.:
Mapei Ultracolor plus - barva po izboru arhitekta
- cement-akrilatno lepilo ..... 0.5 cm
Upoštevati nizkostensko zaključno obrobo in kovinske letvice na pragu. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!

m2 173,59 0,00 0,00

B2.5	Kompletna izvedba tlaka - hodniki v nadstropjih - tlak: keramične ploščice (vgraj.tankolepilno).... 1.0 cm ploščice so I. kvalitete, vrsta in velikost ploščic: 30 x 30 cm, sive barve, npr.: DENVER R10, fugirna masa npr.: Mapei Ultracolor plus - barva po izboru arhitekta - cement-akrilatno lepilo ..... 0.5 cm Upoštevati nizkostensko zaključno obrobo in kovinske letvice na pragu. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!				/
		m2	175,04	0,00	0,00
B2.6	Kompletna izvedba tlaka - sobe v nadstropjih - tlak: keramične ploščice (vgraj.tankolepilno).... 1.0 cm ploščice so I. kvalitete, vrsta in velikost ploščic: 20 x 80 cm, imitacija lesa, npr.: XYLA FAGGIO, R10, položene na ribjo kost, fugirna masa npr.: Mapei Ultracolor plus - barva po izboru arhitekta - cement-akrilatno lepilo ..... 0.5 cm Upoštevati nizkostensko zaključno obrobo in kovinske letvice na pragu. Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!				/
		m2	532,20	0,00	0,00
	SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA				**0,00 €**

B/3.0 SLIKOPLESKARSKA DELA

Splošna določila za slikopleskarska dela:

OPOMBA: Pri izvajanju slikopleskarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:

1. Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.

2. Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja, barvni ton mora biti enoten.

3. Pred pričetkom je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto površin in pomeriti stopnjo vlage. Vse našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke.

4. V ceni je upoštevati vse zaščite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi različnimi nanosi barv: bandažni trak, začasno odstranjevanje in ponovno nameščanje, zaščito lesenih delov, zidnih površin, ipd.

	Opis del	EM	Količina	Cena/EM	Skupaj
B3.1	Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje stropa ter min. 2 x oplesk s poldisperzijsko barvo; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.	m2	251,00	0,00	0,00
					/
B3.2	Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje sten ter min. 2 x oplesk s poldisperzijsko barvo; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.	m2	1.594,23	0,00	0,00
B3.3	Akriliranje stikov vgrajenega stavbnega pohištva z drugimi površinami z akrilnim kitom; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti	m1	170,00	0,00	0,00
	SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA				**0,00 €**

B/4.0 MONTAŽERSKA DELA

Splošna določila :

POZOR: VSE MAVČNOKARTONSKE MONTAŽNE PREDELNE STENE MORAJO IMETI NA VIŠINI 2m ojačitev za pritrjevanje visečega pohištva ali visokih omar! Mavčnokartonske predelne stene v sanitarnh prostorih morajo imeti ojačitve za pritrjevanje sanitarnjih elementov in omaric! Ojačitve morajo biti vštete v ceno izvedbe montažnih predelnih sten!
V CENO VŠTETI VSE OJAČITVE ZA ODPRTINE ZA VRATA, KJER POTREBNO TUDI UA PROFILE (VRATA V-4, V-6)!

	Opis del	EM	Količina	Cena/EM	Skupaj
B4.1	Kompletna izvedbe montažne predelne stene oz. ločilne stene v PRITLIČJU v sestavi: - mavčno-kartonske plošče 1.25 cm 2x ..... 2.5 cm - sistemska podkonstrukcija 100 mm, ... 10.0 cm npr. Knauf CW 100 ali enakovredno med profili plošče kamene volne s specif. upornostjo zračnemu toku: min. 5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation DP-5 Venti - mavčno-kartonske plošče 1.25 cm 2x ..... 2.5 cm Upoštevati bandažiranje stikov v kvaliteti K2, višina stene do 5,00 m, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti. V ceno vključiti izvedbo vseh vogalnih stikov vključno z vogalnimi profili in stikov z obsotječimi stenami in stropovi.	m2	251,91	0,00	0,00
B4.2	Kompletna izvedbe montažne predelne POŽARNO ODPORNE stene EI 60 oz. ločilne stene v PRITLIČJU v sestavi: - mavčno-kartonske POŽARNE plošče 1.25 cm 2x ..... 2.5 cm - sistemska podkonstrukcija 100 mm, ... 10.0 cm npr. Knauf CW 100 ali enakovredno med profili plošče kamene volne s specif. upornostjo zračnemu toku: min. 5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation DP-5 Venti - mavčno-kartonske POŽARNE plošče 1.25 cm 2x ..... 2.5 cm Upoštevati bandažiranje stikov v kvaliteti K2, višina stene do 5,00 m, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti. V ceno vključiti izvedbo vseh vogalnih stikov vključno z vogalnimi profili in stikov z obsotječimi stenami in stropovi.	m2	20,00	0,00	0,00
					/

B4.3	Kompletna izvedba montažne OBLOGE ZUNANJE STEKLENE STENE- OBMOČJE SENDVIČ ELEMENTOV Z EMAJLIRANIM STEKLOM v PRITLIČJU (glej DET1) v sestavi: - mavčno-kartonske plošče 1.25 cm 2x ... 2.5 cm - parna zapora: folija Sd > 1500m - sistemska podkonstrukcija 150 mm, ... 15.0 cm npr. Knauf CW 150 ali enakovredno med profili plošče kamene volne 14 cm s specif. upornostjo zračnemu toku: min. 5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation DP-5 Venti Upoštevati bandažiranje stikov v kvaliteti K2, višina stene do 5,00 m, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti. V ceno vključiti izvedbo vseh vogalnih stikov vključno z vogalnimi profili in stikov z obstoječimi stenami in stropovi.	m2	37,50	0,00	0,00
B4.4	Doplačilo za vlagoodporne mavčne plošče d=12.5 mm	m2	98,73	0,00	0,00
B4.5	Kompletna izvedba stropa - PRITLIČJE Kompletna dobava in izvedba suhomontažnega stropa iz plošč ARMSTRONG PERLA MICROLOOK 60 x 60 cm, vijačijo se na tipsko kovinsko podkonstrukciji, sestavljeni iz nosilnih in montažnih profilov. Cena zajema izreze odprtin različnih oblik in velikosti za svetila, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti	m2	220,30	0,00	/ 0,00
B4.6	Vertikalno zapiranje oz. izdelava kaskad; upoštevati MK plošče in potrebno podkonstrukcijo, stiki med ploščami so bandažirani in kitani.	m2	13,00	0,00	0,00
B4.7	Kompletna izvedba stropa - PRITLIČJE med kaskado in stekleno fasado Kompletna dobava in izvedba suhomontažnega stropa iz mavčnokartonskih plošč cm, vijačijo se na tipsko kovinsko podkonstrukciji, sestavljeni iz nosilnih in montažnih profilov. Cena zajema izreze odprtin različnih oblik in velikosti za svetila, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti. Upoštevati bandažiranje stikov v kvaliteti K2, višina stene do 5,00 m, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti.	m2	45,12	0,00	/ 0,00
B4.8	Dobava in montaža loput dim 40 x 40 cm v spuščenem stropu iz mavčnokartonskih plošč, v enaki sestavi kot strop (dostop do inštalacij). Količina je ocenjena.	kos	23,00	0,00	0,00

B4.9	Kompletna izvedba montažne predelne stene oz. ločilne stene v nadstropjih v sestavi: - mavčno-kartonske plošče 1.25 cm 2x ..... 2.5 cm - sistemska podkonstrukcija 100 mm, ... 10.0 cm npr. Knauf CW 100 ali enakovredno med profili plošče kamene volne s specif. upornostjo zračnemu toku: min. 5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation DP-5 Venti - mavčno-kartonske plošče 1.25 cm 2x ..... 2.5 cm Upoštevati bandažiranje stikov v kvaliteti K2, višina stene do 5,00 m, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti. V ceno vključiti izvedbo vseh vogalnih stikov vključno z vogalnimi profili in stikov z obsotječimi stenami in stropovi.	m2	48,31	0,00	0,00
B4.10	Kompletna izvedba zapiranja oprtin v stenah po odstranitvi vrat z mavčno kartonskimi ploščami v sestavi: - mavčno-kartonske plošče 1.25 cm 2x ..... 2.5 cm - sistemska podkonstrukcija- debelina po potrebi med profili plošče kamene volne s specif. upornostjo zračnemu toku: min. 5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation DP-5 Venti - mavčno-kartonske plošče 1.25 cm 2x ..... 2.5 cm Upoštevati bandažiranje stikov v kvaliteti K2, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti. V ceno vključiti izvedbo stikov z obstoječimi stenami.	kpl	7,00	0,00	0,00
B4.11	Kompletna izvedba zapiranja oprtin v stropu po odstranitvi mavčno kartonskih sten v nadstropjih. Upoštevati bandažiranje stikov v kvaliteti K2, višina stropa do 5,00 m, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti.	m2	10,00	0,00	0,00
B4.12	Kompletna izvedba dodatna enostranska požarno odporna obloga na obstoječih stenah proti stopnišču in hodnikih s požarno odpornimi mavčno kartonskimi ploščami , kot Knauf Fireboard A1, debeline 20 mm (30 minutna upornost proti ognju). Stena mora z obstoječo sestavo in z novo oblogo dosegati EI60 upornost proti ognju. Oblagajo se zunanje stene sob in jaškov proti hodniku, ki so v obstoječem stanju izvedene iz mavčnokartonskih plošč. Upoštevati bandažiranje stikov v kvaliteti K2, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti. V ceno vključiti izvedbo vseh vogalnih stikov vključno z vogalnimi profili in stikov z obstoječimi stenami in stropovi.	m2	376,46	0,00	0,00

B4.13	Doplačilo za upognjeno požarno odporno ploščo na stopnišču	m2	36,00	0,00	0,00
B4.14	Kompletna izvedba montažne obloge - zapiranje instalacij v kuhinjah in sanitarnih prostorih, kovinska podkonstrukcija Knauf profili, dvoslojna obloga z mavčnimi ploščami d = 12,5 mm, bandažirano v kvaliteti K2, višina stenske obloge do 5,00 m, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti.	m2	152,20	0,00	0,00
B4.15	Kompletna izvedba montažne obloge - izolirana zunanja stena v sobah (pod okni, nad okni in deli sten med okni), v sestavi S1: -kovinska podkonstrukcija Knauf CW75 profili montiatni na steno preko robnega izolacijskega traku deb.12mm -vmesni prostor zapolnjen s ploščami iz kamene volne debeline 8cm, toplotna prevodnost λ=0,035 W/mK, razred gorljivosti A1, tlačna trdnost 0,5 kPa, kot npr. Knauf Insulation Naturboard Venti, -parna zapora: folija Sd>100m kot npr. Kanuf Insulation Homeseal LDS 100, preklopi in stiki z obstoječimi stenami, stropom in tlemi zalepljeni z namenskimi trakovi Homeseal LDS. Parna zapora mora biti montirana zrakotesno! - dvoslojna obloga z mavčnimi ploščami 2x d = 12,5 mm, bandažirano v kvaliteti K2, višina stenske obloge do 5,00 m, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti. V ceno vključiti izvedbo vseh vogalnih stikov vključno z vogalnimi profili in stikov z obstoječimi stenami in stropovi. Okoli oken se izvedejo špalete. Obračun po neto izvedeni steni brez površin oken. V ceno všteti izvedbo špalet.	m2	149,57	0,00	0,00
B4.16	Požarno tesnjenje instalacij pri prehodih skozi meje požarnih sektorjev (stene proti hodniku z evakuacijskim stopniščem v območju obsotječega montažneg aspuščenega stropa), skladno s SIST EN 1366-3, tesnenje mora ustrezati EI 60.S POŽARNO ZAŠČITNIM KITOM polnjenim v kartušah po 300ml (za preboje < od 20 x 20 cm) oz. POŽARNO ZAŠČITNIMI BLAZINICAMI z intumescenčno vsebino v stekleni tkanini (za večje preboje). Kit z ustreznimi listinami o kvaliteti in ustreznosti. Nameščati smejo le strokovno usposobljene in pooblaščene osebe. Vključno z dobavo in namestitvijo oznak protipožarne zaščite preboja. Tip: PiroFix PK EXPAN - požarno zaščitni kit ali enakovredno, PiroFix PB - požarno zaščitne blazinice ali enakovredno V ceno všteti odpiranje kasetnega stropa in zapiranje plošč stropa po končanih delih, za naslednje primere:				

	_ tesnenje cevi sanitarne vode- kpl za hladno, toplo vodo in cirkulacijo (ocenjena količina)	kpl	25,00	0,00	0,00
	_ tesnenje cevi za ventilatorske konvektorje- kpl cevi za en konvektor (ocenjena količina)	kpl	25,00	0,00	0,00
	_ tesnenje prehodov električnih polic (ocenjena količina)	kpl	25,00	0,00	0,00
B4.17	Dobava in montaža predelne sanitarne stene iz HPL plošč v pritličju, ko npr. FUNDER MAX sistem za sanitarne kabine s pripadajočimi inox pritrdilnimi elementi in tipskimi nogicami, inox okovje, kljuka in varnostno zapiralo na vratih, izgled lesa, po izbiri arhitekta.	/	/	/	/
	V sklopu stene upoštevati izdelavo drsnih vrat dim. 70/208 cm (1 kom)	m2	3,20	0,00	0,00
B4.18	Dobava in montaža delilne sanitarne stene za pisoar kot. Npr.Geberit delilna stena Selnova. Dimenzije (ŠxVxG): 400 x 700 x 100 mm. Vključno s pritrdilnim materialom.	kpl	1,00	0,00	0,00
	SKUPAJ MONTAŽERSKA DELA				**0,00 €**

B/5.0 RAZNA DELA

	Opis del	EM	Količina	Cena/EM	Skupaj
B5.1	Izdelava in postavitev tabel za požarni red - upoštevati požarni elaborat; table izdelane iz foreks. Izvajalec mora v ceno vključiti tudi ceno izvedbe evakuacijskih načrtov.	kpl	1,00	0,00	0,00
B5.2	Izdelava PID arhitekture	kpl	1,00	0,00	/ 0,00
B5.3	**Čiščenje objekta po končanih delih**, pred predajo kupcu, v postavki je zajeto: - odstranjevanje preostalih odpadkov od izvedbe, nakladanje in transport na gradbiščno deponijo, začasna deponija - odstranjevanje zaščitnih folij in mehanskih zaščit na oblogah, vratih, oknih, vgrajeni opremi in podobno, nakladanje in transport na gradbiščno deponijo, začasna deponija - odstranjevanje madežev od malt in lepil, z ustreznimi topili, glede na vrsto površine - odstranjevanje barve iz vseh površin, vodotopne in lak barve, pri tem se površina podloge ne sme poškodovati, zato se mora za čiščenje uporabiti ustrezno čistilno sredstvo glede na vrsto madeža in vsto podlage - grobo čiščenje, odstranjevanje prahu in odpadkov, nakladanje in transport na gradbiščno deponijo, začasna deponija - prvo čiščenje z vodo ali detergenti - zaključno čiščenje z detergenti ali čistili ustrezne kvalitete glede na vrsto polage ali opreme - vsa potrebna čistila za vsako vrsto podlage posebej - vsi potrebni pripomočki za čiščenje - delovna pomožna sredstva: lestve	m2	1.187,90	0,00	0,00

	Čiščenje mora biti izvedeno strokovno, tako da je očiščena površina nepoškodovana, uporabiti je potrebno ustrezna čistilna sredstva, ki ne povzročajo mehanskih poškodb. Čiščenje mora biti izvedeno na vseh površinah kjer so se izvajala dela. Obračun po m2 tlorisne površine notranjih prostorov				
B5.4	Premikanje pohištva: 2x premik pohištva- pred GOI deli in po končanih delih, vključno s številčenjem pohištva in vključno z organizacijo začasnega skladišča znotraj objekta, delno demontažo pohištva v kolikor bo potrebna in ponovno montažo ter povrnitev v izhodiščno stanje opremljenosti sob. Obračun po m2 tlorisne površine notranjih prostorov, ki so predmet vzdrževalnih del (uporabna površina:sobe in predprostora).	m2	536,00	0,00	0,00
	SKUPAJ RAZNA DELA				**0,00 €**

C./ POHIŠTVENA OPREMA

C/1.0 POHIŠTVENA OPREMA

Splošna določila:

Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:

1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu.

2. Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzorčni kos, ki ga pisno potrdi investitor.

Opis materialov

Lesene omarice, Kuhinje

Iveral plošče v beli mat barvi debeline 18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm. PULTI KUHINJAH v ŠTUDENSKTIH SOBAH: laminirane iverne plošče v beli mat barvi in z nalimki iz hrastove plošče. Rob delovnega pulta daje izgled, kot da je pult izdelan iz lesene masivne plošče. Pult d=30mm

Vse barve in vzorci se dajo v potrditev naročniku. Naročnik za vse elemente izbira točen odtenek barve in obdelave materiala glede na vzorce, ki jih je dolžan predložiti izvajalec.

Vse omare je potrebno pritrditi na steno.

Kjer se v Ponudbenem predračunu in načrtih pojavljajo blagovne znamke ali tipi ali določila «na primer« ali »ali podobno« velja, da ponudnik lahko ponudi enakovredne proizvode, opremo ali materiale. Vsa navedena komercialna imena so navedena zgolj zaradi določitve zahtevane kvalitete, ki jo mora ponudnik izpolniti! V primeru, da izvajalec ponudi proizvod ali material enakovreden tistemu, ki je določen v Ponudbenem predračunu in katerega vgradnja je potrjena s strani naročnika, se bo smatralo da cene ponudbenega predračuna vključujejo vse obveznosti in stroške povezane z vgradnjo enakovrednega proizvoda ali materiala, vključno s projektiranjem, certifikati, atesti ter spremembami in dopolnili del.

Vse police se izvedejo na način, da so nastavljive po višini.

Okoljske zahteve in merila

Oprema naj bo izdelana kakovostno in v skladu z vsemi veljavnimi standardi s tega področja, z 2 letno garancijo na opremo in material. Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov. Navedeno ponudnik izkazuje z: - izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali – potrdilo, da ima blago oziroma material, iz katerega bo proizvod izdelan, znak za okolje
tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali – potrdilo FSC3 ali PEFC4 za proizvod zadnjega v skrbniški verigi lesa ali – dovoljenje FLEGT5, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz trajnostno pridelanih virov. Kot dokazilo mora ponudnik k ponudbi priložiti: – izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali – potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene; – Ponudniki lesa, ki niso certificirani, navedejo količine in poreklo lesa, ki se uporablja v proizvodnji, skupaj z izjavo o njihovi zakonitost.

TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE:

Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se ne uporabljajo:

a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),

b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:

– 30 g/l, brez vode, za stenske barve,

– 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo,

– 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,

c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti Krovno izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.

Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

	Opis del	EM	Količina	Cena/EM	Skupaj
C1.1	**Omarice za nadpultne umivalnike v pritličju , tlorisne velikosti 100x 50 cm, višine 62 cm, iveral plošča v izgledu lesa in pult iz HPL plošče sive barve, z vsemi prtrdilnimi materiali za konzolno obešanje na steno.** Debeline, obdelave, detajli in oblika razvidni na shemi **POZ 0_01**. Vključno z vso dodatno opremo, kot navedeno v POZ 0_01, med drugim: podajlanik papirja z milnikom, ogledalo, koš za odpadke in s pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!	kpl	2,00	0,00	0,00
C1.2	**Omarice za korito v pritličju , tlorisne velikosti 80x 60 cm, višine 90 cm, iveral plošča v izgledu lesa in pult ter stenska obloga iz HPL plošče za laboratorije kot. npr. MAX RESISTANCE, d=13mm sive barve, z vsemi prtrdilnimi materiali.** Debeline, obdelave, detajli in oblika razvidni na shemi **POZ 0_02**. Vključno z vso dodatno opremo, kot navedeno v POZ 0_02, med drugim: podajlanik papirja z milnikom, s pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!	kpl	3,00	0,00	0,00
C1.3	**OMARA v pritličju , tlorisne velikosti 211x 50 cm, višine 300 cm, iveral plošča BELE BARVE, z vsemi prtrdilnimi materiali.** Debeline, obdelave, detajli in oblika razvidni na shemi **POZ 7_01**. Vključno z vso dodatno opremo, kot navedeno v POZ 7_01, med drugim: leseni ROČAJI, s pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!	kpl	1,00	0,00	0,00 /

C1.4	**OMARA-KOTNA v pritličju , tlorisne velikosti 314,1 x 194,3 cm, višine 300 cm, iveral plošča BELE BARVE, z vsemi prtrdilnimi materiali.** Debeline, obdelave, detajli in oblika razvidni na shemi **POZ 7_02**. Vključno z vso dodatno opremo, kot navedeno v POZ 7_02, med drugim: leseni ROČAJI, s pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!	kpl	1,00	0,00	0,00
C1.5	**OMARA v pritličju , tlorisne velikosti 158,2x 50 cm, višine 300 cm, iveral plošča BELE BARVE, z vsemi prtrdilnimi materiali.** Debeline, obdelave, detajli in oblika razvidni na shemi **POZ 7_03**. Vključno z vso dodatno opremo, kot navedeno v POZ 7_03, med drugim: leseni ROČAJI, s pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!	kpl	1,00	0,00	0,00
C1.6	**PULT Z OMARICAMI v pritličju , tlorisne velikosti 300x 60 cm, višine do 300 cm, iveral plošča IZGLED LESA na zgornjih omaricah in ALU rolete na spodnjih omaricah, pult ter stenska obloga iz HPL plošče za laboratorije kot. npr. MAX RESISTANCE, d=13mm sive barve, izrez za korito in armaturo, z vsemi prtrdilnimi materiali za konzolno obešanje na steno.** Debeline, obdelave, detajli in oblika razvidni na shemi **POZ 8_01**. Vključno z vso dodatno opremo, kot navedeno v POZ 8_01, med drugim: leseni ROČAJI, led trak, ALU rolete v sivi barvi, s pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!	kpl	1,00	0,00	0,00
C1.7	**OMARA v pritličju , tlorisne velikosti 422,6 x 50 cm, višine 300 cm, iveral plošča BELE BARVE, z vsemi prtrdilnimi materiali.** Debeline, obdelave, detajli in oblika razvidni na shemi **POZ 8_02**. Vključno z vso dodatno opremo, kot navedeno v POZ 8_02, med drugim: leseni ROČAJI, s pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!	kpl	1,00	0,00	0,00
C1.8	**PULT Z OMARICAMI POD PULTOM v pritličju , tlorisne velikosti 300x 60 cm, višine 90 cm, iveral plošča SIVE BARVE in ALU rolete na spodnjih omaricah, pult ter stenska obloga iz HPL plošče za laboratorije kot. npr. MAX RESISTANCE, d=13mm sive barve, z vsemi prtrdilnimi materiali.** Debeline, obdelave, detajli in oblika razvidni na shemi **POZ 9_01**. Vključno z vso dodatno opremo, kot navedeno v POZ 9_01, med drugim: ALU rolete v sivi barvi, s pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!	kpl	2,00	0,00	0,00

C1.9	**OMARA v pritličju , tlorisne velikosti 291,1 x 50 cm, višine 300 cm, iveral plošča BELE BARVE, z vsemi prtrdilnimi materiali.** Debeline, obdelave, detajli in oblika razvidni na shemi **POZ 9_02**. Vključno z vso dodatno opremo, kot navedeno v POZ 9_02, med drugim: leseni ROČAJI, s pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!	kpl	1,00	0,00	0,00
C1.10	**PULT Z OMARICAMI v pritličju , tlorisne velikosti 300x 60 cm, višine do 300 cm, KORPUS iveral plošča IZGLED LESA , brez ličnic, pult ter stenska obloga iz HPL plošče za laboratorije kot. npr. MAX RESISTANCE, d=13mm sive barve, z vsemi prtrdilnimi materiali za konzolno obešanje na steno.** Debeline, obdelave, detajli in oblika razvidni na shemi **POZ 10_01**. Vključno z vso dodatno opremo, kot navedeno v POZ 10_01, med drugim: led trak, s pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!	kpl	2,00	0,00	0,00
C1.11	**DOLGA MIZA v pritličju , tlorisne velikosti 410 x 60 cm, višine 74 cm, mizna plošča iveral plošča IZGLED LESA , podnožje jekleno, kot. npr. VOGA - HIDE-HUBO 50/600 , z vsemi prtrdilnimi materiali.** Debeline, obdelave, detajli in oblika razvidni na shemi **POZ 10_02**. Vključno z vso dodatno opremo, kot navedeno v POZ 10_02, s pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!	kpl	2,00	0,00	0,00
C1.12	**OMARA v pritličju , tlorisne velikosti 317,9 x 50 cm, višine 300 cm, iveral plošča BELE BARVE, z vsemi prtrdilnimi materiali.** Debeline, obdelave, detajli in oblika razvidni na shemi **POZ 11_02**. Vključno z vso dodatno opremo, kot navedeno v POZ 11_02, med drugim: leseni ROČAJI, s pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!	kpl	1,00	0,00	0,00
C1.13	**REGAL V SKLADIŠČU v pritličju , tlorisne velikosti 505 x 60 cm, višine 300 cm, jeklena tipska kontrukcija, nosilnost 150kg/m2, police perforirane kovinske, vse prašno barvano, z vsemi prtrdilnimi materiali.** Debeline, obdelave, detajli in oblika razvidni na shemi **POZ 12_01**. Vključno z vso dodatno opremo, kot navedeno v POZ 12_01, s pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!	kpl	1,00	0,00	0,00

C1.14	**REGAL V SKLADIŠČU v pritličju , tlorisne velikosti 405 x 60 cm, višine 300 cm, jeklena tipska kontrukcija, nosilnost 150kg/m2, police perforirane kovinske, vse prašno barvano, z vsemi prtrdilnimi materiali.** Debeline, obdelave, detajli in oblika razvidni na shemi **POZ 12_02**. Vključno z vso dodatno opremo, kot navedeno v POZ 12_02, s pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!	kpl	1,00	0,00	0,00
C1.15	**Čajna kuhinja v 1.N, tlorisne velikosti 163,7 cm x 60 cm, iveral plošča v beli barvi.** Debeline, obdelave, detajli in oblika razvidni na shemi **POZ 1_01**. Vključno z vso dodatno opremo, kot navedeno v POZ 1_01, med drugim: mikorovalovna pečica, napa, korito, kuhinjska armatura, led svetilo in s pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!	kpl	1,00	0,00	0,00
C1.16	**Čajna kuhinja v 1.N, tlorisne velikosti 156,8 cm x 60 cm, iveral plošča v beli barvi.** Debeline, obdelave, detajli in oblika razvidni na shemi **POZ 1_02**. Vključno z vso dodatno opremo, kot navedeno v POZ 1_02, med drugim: mikorovalovna pečica, napa, korito, kuhinjska armatura, led svetilo in s pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!	kpl	1,00	0,00	0,00
C1.17	**Čajna kuhinja v 2.N, tlorisne velikosti 163,7 cm x 60 cm, iveral plošča v beli barvi.** Debeline, obdelave, detajli in oblika razvidni na shemi **POZ 2_01**. Vključno z vso dodatno opremo, kot navedeno v POZ 2_01, med drugim: mikorovalovna pečica, napa, korito, kuhinjska armatura, led svetilo, NOV SAMOSTOJEČI HLADILNIK in s pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!	kpl	1,00	0,00	0,00
C1.18	**Čajna kuhinja iz dveh delov v 2.N, tlorisnih velikosti 82,8 cm x 60 cm in 90 cm x 60 cm iveral plošča v beli barvi.** Debeline, obdelave, detajli in oblika razvidni na shemi **POZ 2_02**. Vključno z vso dodatno opremo, kot navedeno v POZ 2_02, med drugim: mikorovalovna pečica, napa, korito, kuhinjska armatura, led svetilo in s pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!	kpl	1,00	0,00	0,00

C1.19	**Čajna kuhinja v 2.N, tlorisne velikosti 165,1 cm x 60 cm, iveral plošča v beli barvi.** Debeline, obdelave, detajli in oblika razvidni na shemi **POZ 2_03**. Vključno z vso dodatno opremo, kot navedeno v POZ 2_03, med drugim: mikorovalovna pečica, napa, korito, kuhinjska armatura, led svetilo in s pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!	kpl	1,00	0,00	0,00
C1.20	**Čajna kuhinja v 2.N, tlorisne velikosti 212,6 cm x 60 cm, iveral plošča v beli barvi.** Debeline, obdelave, detajli in oblika razvidni na shemi **POZ 2_04**. Vključno z vso dodatno opremo, kot navedeno v POZ 2_04, med drugim: mikorovalovna pečica, napa, korito, kuhinjska armatura, led svetilo in s pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!	kpl	1,00	0,00	0,00
C1.21	**Čajna kuhinja v 2.N, tlorisne velikosti 166,3 cm x 60 cm, iveral plošča v beli barvi.** Debeline, obdelave, detajli in oblika razvidni na shemi **POZ 2_05**. Vključno z vso dodatno opremo, kot navedeno v POZ 2_05, med drugim: mikorovalovna pečica, napa, korito, kuhinjska armatura, led svetilo, NOV PODPULTNI HLADILNIK in s pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!	kpl	1,00	0,00	0,00
C1.22	**Čajna kuhinja v 2.N, tlorisne velikosti 165,1 cm x 60 cm, iveral plošča v beli barvi.** Debeline, obdelave, detajli in oblika razvidni na shemi **POZ 2_06**. Vključno z vso dodatno opremo, kot navedeno v POZ 2_06, med drugim: mikorovalovna pečica, napa, korito, kuhinjska armatura, led svetilo in s pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!	kpl	1,00	0,00	0,00
C1.23	**Čajna kuhinja v 2.N, tlorisne velikosti 162,5 cm x 60 cm, iveral plošča v beli barvi.** Debeline, obdelave, detajli in oblika razvidni na shemi **POZ 2_07**. Vključno z vso dodatno opremo, kot navedeno v POZ 2_07, med drugim: mikorovalovna pečica, napa, korito, kuhinjska armatura, led svetilo in s pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!	kpl	1,00	0,00	0,00

C1.24	**Čajna kuhinja v 2.N, tlorisne velikosti 212,6 cm x 60 cm, iveral plošča v beli barvi.** Debeline, obdelave, detajli in oblika razvidni na shemi **POZ 2_08**. Vključno z vso dodatno opremo, kot navedeno v POZ 2_08, med drugim: mikorovalovna pečica, napa, korito, kuhinjska armatura, led svetilo in s pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!	kpl	1,00	0,00	0,00
C1.25	**Čajna kuhinja v 3.N, tlorisne velikosti 163,7 cm x 60 cm, iveral plošča v beli barvi.** Debeline, obdelave, detajli in oblika razvidni na shemi **POZ 3_01**. Vključno z vso dodatno opremo, kot navedeno v POZ 3_01, med drugim: mikorovalovna pečica, napa, korito, kuhinjska armatura, led svetilo, NOV PODPULTNI HLADILNIK in s pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!	kpl	1,00	0,00	0,00
C1.26	**Čajna kuhinja iz dveh delov v 3.N, tlorisnih velikosti 82,8 cm x 60 cm in 90 cm x 60 cm iveral plošča v beli barvi.** Debeline, obdelave, detajli in oblika razvidni na shemi **POZ 3_02**. Vključno z vso dodatno opremo, kot navedeno v POZ 3_02, med drugim: mikorovalovna pečica, napa, korito, kuhinjska armatura, led svetilo in s pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!	kpl	1,00	0,00	0,00
C1.27	**Čajna kuhinja v 3.N, tlorisne velikosti 120,3 cm x 60 cm, iveral plošča v beli barvi.** Debeline, obdelave, detajli in oblika razvidni na shemi **POZ 3_03**. Vključno z vso dodatno opremo, kot navedeno v POZ 3_03, med drugim: mikorovalovna pečica, napa, korito, kuhinjska armatura, led svetilo in s pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!	kpl	1,00	0,00	0,00
C1.28	**Čajna kuhinja v 3.N, tlorisne velikosti 227,6 cm x 60 cm, iveral plošča v beli barvi.** Debeline, obdelave, detajli in oblika razvidni na shemi **POZ 3_04**. Vključno z vso dodatno opremo, kot navedeno v POZ 3_04, med drugim: mikorovalovna pečica, napa, korito, kuhinjska armatura, led svetilo in s pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!	kpl	1,00	0,00	0,00

C1.29	**Čajna kuhinja v 3.N, tlorisne velikosti 166,3 cm x 60 cm, iveral plošča v beli barvi.** Debeline, obdelave, detajli in oblika razvidni na shemi **POZ 3_05**. Vključno z vso dodatno opremo, kot navedeno v POZ 3_05, med drugim: mikorovalovna pečica, napa, korito, kuhinjska armatura, led svetilo, NOV PODPULTNI HLADILNIK in s pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!	kpl	1,00	0,00	0,00
C1.30	**Čajna kuhinja v 3.N, tlorisne velikosti 227,6 cm x 60 cm, iveral plošča v beli barvi.** Debeline, obdelave, detajli in oblika razvidni na shemi **POZ 3_06**. Vključno z vso dodatno opremo, kot navedeno v POZ 3_06, med drugim: mikorovalovna pečica, napa, korito, kuhinjska armatura, led svetilo, in s pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!	kpl	1,00	0,00	0,00
C1.31	**Čajna kuhinja v 3.N, tlorisne velikosti 227,6 cm x 60 cm, iveral plošča v beli barvi.** Debeline, obdelave, detajli in oblika razvidni na shemi **POZ 3_07**. Vključno z vso dodatno opremo, kot navedeno v POZ 3_07, med drugim: mikorovalovna pečica, napa, korito, kuhinjska armatura, led svetilo, in s pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!	kpl	1,00	0,00	0,00
C1.32	**Čajna kuhinja v 3.N, tlorisne velikosti 227,6 cm x 60 cm, iveral plošča v beli barvi.** Debeline, obdelave, detajli in oblika razvidni na shemi **POZ 3_08**. Vključno z vso dodatno opremo, kot navedeno v POZ 3_08, med drugim: mikorovalovna pečica, napa, korito, kuhinjska armatura, led svetilo, in s pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti!	kpl	1,00	0,00	0,00
	SKUPAJ POHIŠTVENA OPREMA				**0,00 €**

C./ PREMIČNA POHIŠTVENA OPREMA V PRTILIČJU

C/1.0 POHIŠTVENA OPREMA

Splošna določila:

Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:

1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški dostavo in montažo posamznih kosov opreme.

2. Pred naročilom izdelkov, je potrebno pokazati vzorčni kos, ki ga pisno potrdi investitor.

Opis materialov

Vse barve in vzorci se dajo v potrditev naročniku. Naročnik za vse elemente izbira točen odtenek barve in obdelave materiala glede na vzorce, ki jih je dolžan predložiti izvajalec.

Kjer se v Ponudbenem predračunu in načrtih pojavljajo blagovne znamke ali tipi ali določila «na primer« ali »ali podobno« velja, da ponudnik lahko ponudi enakovredne proizvode, opremo ali materiale. Vsa navedena komercialna imena so navedena zgolj zaradi določitve zahtevane kvalitete, ki jo mora ponudnik izpolniti! V primeru, da izvajalec ponudi proizvod ali material enakovreden tistemu, ki je določen v Ponudbenem predračunu in katerega vgradnja je potrjena s strani naročnika, se bo smatralo da cene ponudbenega predračuna vključujejo vse obveznosti in stroške povezane z vgradnjo enakovrednega proizvoda ali materiala, vključno s projektiranjem, certifikati, atesti ter spremembami in dopolnili del.

Okoljske zahteve in merila

Oprema naj bo izdelana kakovostno in v skladu z vsemi veljavnimi standardi s tega področja, z 2 letno garancijo na opremo in material. Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov. Navedeno ponudnik izkazuje z: - izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali – potrdilo, da ima blago oziroma material, iz katerega bo proizvod izdelan, znak za okolje
tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali – potrdilo FSC3 ali PEFC4 za proizvod zadnjega v skrbniški verigi lesa ali – dovoljenje FLEGT5, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz trajnostno pridelanih virov. Kot dokazilo mora ponudnik k ponudbi priložiti: – izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali – potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene; – Ponudniki lesa, ki niso certificirani, navedejo količine in poreklo lesa, ki se uporablja v proizvodnji, skupaj z izjavo o njihovi zakonitost.

TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE:

Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se ne uporabljajo:

a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),

b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:

– 30 g/l, brez vode, za stenske barve,

– 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo,

– 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,

c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.

Način dokazovanja:


Ponudnik mora k ponudbi priložiti Krovno izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.


Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.


	Opis del	EM	Količina	Cena/EM	Skupaj
C2.1	Kompletna dobava in montaža: **Konferenčni NAKLADALNI stol brez zložljive mizice**. Kromirano podnožje in konstrukcija, z oblazinjenim sedalom in naslonjalom črne barve, brez rokonaslona,z možnostjo nalaganja. Dimenzije stola 810mm (višina) x 550 mm (širina)x 560mm (globina). Drsniki za tla. Kot npr. **Konferenčni stol ISO CROM, Škerjanc**	kos	25,00	0,00	0,00
C2.2	Kompletna dobava in montaža: **Konferenčna zložljiva miza na koleščkih,** mizna ploskev 120 cm x 67 cm, zložljivo kovinsko podnožje. Miza po sistemu kot na primer **Actiu Talent Serie 500,** barva bela, podnožje črno**.**	kos	11,00	0,00	0,00 /

C2.3	Kompletna dobava in montaža: **STENSKI BOLNIŠKI KANAL,** s priključki za kisik, zrak in elektriko. Vgrajena svetilka. Iz aluminija in prašno barvano; v skladu s standardom ISO EN 11197 in IEC EN 60601/1, kot npr. **MEDILIGHT stenski bolnišnični kanal,** bele barve, dolžine 2m. Montaža na višini 160cm.	kos	6,00	0,00	0,00
C2.4	Kompletna dobava in montaža: **STENSKO NOSILO-kovinska palica,** montaža na višini 135 cm, nosilnost do 150 kg/m, dolžina 2m.	kos	6,00	0,00	0,00
C2.5	Kompletna dobava in montaža: **Pisarniški stol** tapeciran (sedež in naslon) z mrežo črne barve. Nosilnost do 120 kg, ergonomsko oblikovan, naslon nastavljiv po višini, mehkra ročna opirala nastavljiva po višini, 2D nastavljiv vzglavnik po višini in globini, možnost prilagoditve sie nagiba, stabilno in kakovostno PVC podnožje, velika gumirana kolesa. Sinhron mehanizem, kjer se sedež in naslon premikata skupaj. V praksi to pomeni, da se pri spremembi kota naslona (npr. nazaj) spremeni tudi kot sedeža, ki se prav tako rahlo upogne nazaj. Prednost takšnega sinhron mehanizma je, da nas sedež ob nagibu nazaj zadrži pred drsenjem naprej in omogoča pravilnejšo lego celotnega telesa. Takšni mehanizmi so primerni za bolj zahtevne uporabnike oz. večurno aktivno sedenje. **Kot npr. Pisarniški stol Enjoy, Ergoles**	kos	4,00	0,00	0,00
C2.4	Kompletna dobava in montaža: **GARDEROBNE OMARICE IZ HPL PLOŠČ,** montaža v dveh višinah, druga na drugo, spodnja omarica stoji na nogicah. Velikost omarice: 40 (š), 50 (g), 90 (v) cm. Vratica s ključavnico in ključi. Barva bela. V notranjosti kovinski drog za obešanje oblek. Vključno z vsemi pritrdilnimi materiali za pritrjevanje v steno.	kos	40,00	0,00	0,00
	SKUPAJ PREMIČNA POHIŠTVENA OPREMA				**0,00 €**


9. SHEME STAVBNEGA POHIŠTVA: OKNA 1:50














OBJEKT: ŠD BARKA– VZDRŽEVALNA DELA					ŠIFRA PROJEKTA: 09–2023–EPN–SPR			DATUM: NOVEMBER 2024	MERILO: 1:50
OPIS:	Dobava in montaža zastaklitev fasadnega pasu v pritličju– vzhodna, južna in zahodna fasada in vetrolov				ZASTEKLITEV:	Termopan steklo, trojna zastaklitev, v delu sendvič paneli		SENZOR:	/
ZIDARSKA MERA:	(1684,5 + 1976,5 +1500,5) x 313,5 cm				ODPIRANJE:	Po SHDM, kombinacija fiksnih stekel in odpiranja okol vertikale in vertikus. Vrata imajo sistem elektronskega zaklepanja		POSEBNOSTI:	Pas oken in vrata na hodnik v študentski dom se odpirajo za odvod dimo- ročno odpiranje z varovalom, ki preprečuje zapiranje Zgornji pas oken se odpira po shemi, ročno na vertus, dosegljivo iz stojne višine. Spodnji pas oken se odpiri z belimi folijmi za preprečevanje pogledov v učilnice
VGRADITEV:	Po RAL standardu, troslojna barvanja				KLJUKA:	Notri: antipanik okovje po SIST EN 1125 (polirana letev), zunaj: vertikalna palica, brušen aluminij			
OKVIRJI:	ALU s prekinjenim termičnim mostom, v isti barvi, kot obstoječi profili				PARAPET:	16 cm			
TOPL.PREVOD.:	Uw = 0,79W/(m2K)				PRAG:	Zničan prag 1 cm			
ZVOČNA ODP.:	min. 25 dB				ZUN. POLICA:	PLOČEVINA			
					NOTR. POLICA:	Kamen			
	P	N1	N2	N3	SKUPAJ	MERE POTREBNO PREVERITI NA MESTU!		MESTO VGRADNJE:	OZNAKA:
	1	0	0	0	1			0	SF 1
ŠT. LISTA: 1					ZIDARSKA MERA: (1684,5 + 1976,5 +1500,5) x 313,5 cm			ŠTEVILO: 1	




pogled 2 1:50



pogled 1 1:50







OBJEKT: ŠD BARKA– VZDRŽEVALNA DELA		ŠT.PROJEKTA: 09–2023–EPN–SPR		DATUM: NOVEMBER 2024	MERILO: 1:50
OPIS:	Zastaklitev v 1.N – vzhodna in južna fasada	ZASTEKLITEV:	Termopan steklo, trojna zastaklitev	SENČILO:	Zunanje ALU žaluzije na motorni pogon, nadometna izvedba z ALU pločevinasto obrobo
ZIDARSKA MERA:	784 + 428 / 240	ODPIRANJE:	PO SHEMI, kombinacija fiksnih stekel in odpiranja okoli vertikale in ventus.	KOMARNIKI:	Na oknih ki se odpirajo.
VGRADITEV:	Po "RAL" standardu, troslojno tesnjenje.	KLJUKA:	Tipska, brušen aluminij.	OKOVJE:	kvalitetna nasadila s trismerno regulacijo, talni in stropni zapiralni element
OKVIRJI:	ALU/ PVC s prekinjenim termičnim mostom, v isti barvi, kot obstoječi profili.	PARAPET:	120 cm in 0 cm	POSEBNOSTI:	Poševno okno v vogalu!
TOPL.PREVOD.:	Uw = 0,79 W/(m2K)	ZUN. POLICA IN ŠPALETA:	ALU pločevina, kot obstoječe		
ZVOČNA ODP.:	min. 25 dB	NOTR. POLICA:	Lesena, lakirana		

K	P	N1	N2	N3	SKUPAJ	MERE POTREBNO PREVERITI NA MESTU!	MESTO VGRADNJE:	OZNAKA:
0	0	1	0	0	1		1N	O P2


ŠT. LISTA: 2	ZIDARSKA MERA: 784 + 428 / 240	ŠTEVILO: 1



pogled 1:50



prerez 1–1 1:50




tloris 1:50

OBJEKT: ŠD PRISOJE 9– VZDRŽEVALNA DELA	ŠT.PROJEKTA: 09–2023–EPN–SPR	DATUM: NOVEMBER 2024	MERILO: 1:50

OPIS:	Okroglo okno	ZASTEKLITEV:	TERMOPAN STEKLO, TROJNA ZASTEKLITEV	SENČILO: /
ZIDARSKA MERA:	fi 100 cm	ODPIRANJE:	Po SHEMI, odpiranja okoli vertikale in ventus.	
VGRADITEV:	Po "RAL" standardu, troslojno tesnjenje.	KLJUKA:	Tipska, brušeni aluminij.	KOMARNIK: /
		PARAPET:	125 cm	
OKVIRJI:	ALU/ PVC s prekinjenim termičnim mostom, v isti barvi, kot obstoječi profili.	ZUN. POLICA IN ŠP.:	ALU pločevina – ista kot obstoječe.	
TOPL.PREVOD.:	Uw = 0,79W/(m2K)			POSEBNOSTI: /
ZVOČNA ODP.:	min. 25 dB	NOTR. POLICA:	Lesena, lakirana.	

K	P	N1	N2	N3	N4	N5	SKUPAJ		MESTO VGRADNJE:	OZNAKA:
0	0	3	0	0	0	0	3	MERE POTREBNO PREVERITI NA MESTU!	1N	01

ŠT. LISTA: 3	ZIDARSKA MERA: fi 100 cm	ŠTEVILO: 3




OBJEKT: ŠD PRISOJE 9– VZDRŽEVALNA DELA	ŠT.PROJEKTA: 09–2023–EPN–SPR	DATUM: NOVEMBER 2024	MERILO: 1:50


OPIS:	Balkonska vrata	ZASTEKLITEV:	Termopan steklo, trojna zastaklitev.	SENČILO: Zunanje ALU žaluzije na motorni pogon, nadometna izvedba z ALU pločevinasto obrobo.
ZIDARSKA MERA:	96 x 240 cm	ODPIRANJE:	Po SHEMI, odpiranja okoli vertikale in ventus	KOMARNIK: montaža na balkonskih vratih.
VGRADITEV:	Po "RAL" standardu, troslojno tesnjenje.	KLJUKA:	Tipska brušen aluminij.	
OKVIRJI:	ALU/ PVC s prekinjenim termičnim mostom, v isti barvi, kot obstoječi profili.	PARAPET:	/	POSEBNOSTI: /
TOPL.PREVOD.:	Uw = 0,79W/(m2K)	ZUN. POLICA IN ŠPALETA:	ALU pločevina – ista kot obstoječe.	
ZVOČNA ODP.:	min. 25 dB	NOTR. POLICA:	/	

K	P	N1	N2	N3	SKUPAJ	MERE POTREBNO PREVERITI NA MESTU!	MESTO VGRADNJE:	OZNAKA:
0	0	1	0	0	1		1N	BV1

ŠT. LISTA: 4	ZIDARSKA MERA: 96 x 240 cm	ŠTEVILO: 1




pogled 1 1:50



POGLED 1

OP3 NI PREDMET OBDELAVE obstoječa steklena fasda




prerez 1–1 1:50

OBJEKT: ŠD PRISOJE 9– VZDRŽEVALNA DELA	ŠT.PROJEKTA: 09–2023–EPN–SPR	DATUM: NOVEMBER 2024	MERILO: 1:50


OPIS:	Zastaklitev v drugem nadstropju – vzhodna fasada	ZASTEKLITEV:	Termopan steklo, trojna zastaklitev	SENČILO:	Zunanje ALU žaluzije na motorni pogon, nadometna izvedba z ALU pločevinasto obrobo
ZIDARSKA MERA:	1800 x 120 cm	ODPIRANJE:	PO SHEMI, kombinacija fiksnih stekel in odpiranja okoli vertikale in ventus.	KOMARNIKI:	Na oknih ki se odpirajo.
VGRADITEV:	Po "RAL" standardu, troslojno tesnjenje.	KLJUKA:	Tipska, brušen aluminij.	OKOVJE:	kvalitetna nasadila s trismerno regulacijo, talni in stropni zapiralni element
OKVIRJI:	ALU/ PVC s prekinjenim termičnim mostom, v isti barvi, kot obstoječi profili.	PARAPET:	90 cm		
TOPL.PREVOD.:	Uw = 0,79 W/(m2K)	ZUN. POLICA:	Alu polica, kot obstoječa	OPOMBA:	/
ZVOČNA ODP.:	min. 25 dB	NOTR. POLICA:	Lesena polica		

K	P	N1	N2	N3	SKUPAJ	MERE POTREBNO PREVERITI NA MESTU!	MESTO VGRADNJE:	OZNAKA:
0	0	0	1	0	1		2N	O P3


ŠT. LISTA: 5	ZIDARSKA MERA: 1800 x 120 cm	ŠTEVILO: 1




pogled 1 1:50



pogled 2 1:50



prerez 1–1 1:50



tloris 1:50

POGLED 2


POGLED 1

OBJEKT: ŠD PRISOJE 9– VZDRŽEVALNA DELA	ŠT.PROJEKTA: 09–2023–EPN–SPR	DATUM: NOVEMBER 2024	MERILO: 1:50


OPIS:	Zastaklitev v drugem nadstropju – vogal VZ in J fasade	ZASTEKLITEV:	Termopan steklo, trojna zastaklitev.	SENČILO:	Zunanje ALU žaluzije na motorni pogon, nadometna izvedba z ALU pločevinasto obrobo.
ZIDARSKA MERA:	545 + 349 / 120	ODPIRANJE:	Po SHEMI, kombinacija fiksnih stekel in odpiranja okoli vertikale in ventus.	KOMARNIKI:	Na oknih ki se odpirajo.
VGRADITEV:	Po "RAL" standardu, troslojno tesnjenje	KLJUKA:	Tipska, brušen aluminij.	OKOVJE:	Kvalitetna nasadila s trismerno regulacijo, talni in stropni zapiralni element.
OKVIRJI:	ALU/ PVC s prekinjenim termičnim mostom, v isti barvi, kot obstoječi profili.	PARAPET:	90 cm		
		ZUN. POLICA IN ŠPALETA:	ALU pločevina, kot obstoječa.		
TOPL.PREVOD.:	Uw = 0.79 W/(m2K)			POSEBNOSTI:	Poševno okno v vogalu!
ZVOČNA ODP.:	min. 25 dB	NOTR. POLICA:	Lesena, lakirana.		

K	P	N1	N2	N3	SKUPAJ	MERE POTREBNO PREVERITI NA MESTU!	MESTO VGRADNJE:	OZNAKA:
0	0	1	0	0	1		2N	OP 4


ŠT. LISTA: 6	ZIDARSKA MERA: 545 + 349 / 120 cm	ŠTEVILO: 1



pogled 1 1:50




pogled 2 1:50



prerez 1–1 1:50

razširitveni profil s prekinjenim termičnim mostom

POGLED 2



POGLED 1


tloris 1:50

OBJEKT: ŠD PRISOJE 9– VZDRŽEVALNA DELA	ŠT.PROJEKTA: 09–2023–EPN–SPR	DATUM: NOVEMBER 2024	MERILO: 1:50


OPIS:	Zastaklitev v 2N – vogal zahodne in južne fasade	ZASTEKLITEV:	Termopan steklo, trojna zastaklitev.	SENČILO:	Zunanje ALU žaluzije na motorni pogon, nadometna izvedba z ALU pločevinasto obrobo.
ZIDARSKA MERA:	545 + 349 / 120	ODPIRANJE:	Po SHEMI, kombinacija fiksnih stekel in odpiranja okoli vertikale in ventus.	KOMARNIKI:	Na oknih, ki se odpirajo.
VGRADITEV:	Po "RAL" standardu, troslojno tesnjenje	KLJUKA:	Tipska, brušen aluminij.	OKOVJE:	Kvalitetna nasadila s trismerno regulacijo, talni in stropni zapiralni element.
OKVIRJI:	ALU/ PVC s prekinjenim termičnim mostom, v isti barvi, kot obstoječi profili.	PARAPET:	90 cm		
		ZUN. POLICA IN ŠPALETA:	ALU pločevina, kot obstoječa.		
TOPL.PREVOD.:	Uw = 0.79 W/(m2K)			POSEBNOSTI:	Poševno okno v vogalu!
ZVOČNA ODP.:	min. 25 dB	NOTR. POLICA:	Lesena, lakirana.		

K	P	N1	N2	N3	SKUPAJ	MERE POTREBNO PREVERITI NA MESTU!	MESTO VGRADNJE:	OZNAKA:
0	0	0	1	0	1		2N	OP 6


ŠT. LISTA: 7	ZIDARSKA MERA: 545 + 349 / 120 cm	ŠTEVILO: 1



pogled 1 1:50



prerez 1–1 1:50



tloris 1:50


POGLED 1

OBJEKT: ŠD PRISOJE 9– VZDRŽEVALNA DELA	ŠT.PROJEKTA: 09–2023–EPN–SPR	DATUM: NOVEMBER 2024	MERILO: 1:50


OPIS:	zastaklitev v 2N – sredinski del južne fasade	ZASTEKLITEV:	Termopan steklo, trojna zastaklitev.	SENČILO:	Zunanje ALU žaluzije na motorni pogon, nadometna izvedba z ALU pločevinasto obrobo.
ZIDARSKA MERA:	400/120	ODPIRANJE:	Po SHEMI, kombinacija fiksnih stekel in odpiranja okoli vertikale in ventus.	KOMARNIKI:	Na oknih ki se odpirajo.
VGRADITEV:	Po "RAL" standardu, troslojno tesnjenje	KLJUKA:	Tipska, brušen aluminij.	OKOVJE:	Kvalitetna nasadila s trismerno regulacijo, talni in stropni zapiralni element.
OKVIRJI:	ALU/ PVC s prekinjenim termičnim mostom, v isti barvi, kot obstoječi profili.	PARAPET:	90 cm		
		ZUN. POLICA IN ŠPALETA:	ALU pločevina, kot obstoječa.		
TOPL.PREVOD.:	Uw = 0.79 W/(m2K)	NOTR. POLICA:	Lesena, lakirana.	POSEBNOSTI: /	
ZVOČNA ODP.:	min. 25 dB				

K	P	N1	N2	N3	SKUPAJ	MERE POTREBNO PREVERITI NA MESTU!	MESTO VGRADNJE:	OZNAKA:
0	0	0	1	0	1		2N	OP 5


ŠT. LISTA: 8	ZIDARSKA MERA: 400/120 cm	ŠTEVILO: 1



pogled 1 1:50



prerez 1–1 1:50



tloris 1:50

POGLED 1


OBJEKT: ŠD PRISOJE 9– VZDRŽEVALNA DELA	ŠT.PROJEKTA: 09–2023–EPN–SPR	DATUM: NOVEMBER 2024	MERILO: 1:50

OPIS:	Zastaklitev v 2N – del južne fasade	ZASTEKLITEV:	Termopan steklo, trojna zastaklitev.
ZIDARSKA MERA:	1080 x 120 cm	ODPIRANJE:	Po SHEMI, kombinacija fiksnih stekel in odpiranja okoli vertikale in ventus.
VGRADITEV:	Po "RAL" standardu, troslojno tesnjenje	KLJUKA:	Tipska, brušen aluminij.
OKVIRJI:	ALU/ PVC s prekinjenim termičnim mostom, v isti barvi, kot obstoječi profili.	PARAPET:	90 cm
		ZUN. POLICA IN ŠPALETA:	ALU pločevina, kot obstoječa.
TOPL.PREVOD.:	Uw = 0.79 W/(m2K)	NOTR. POLICA:	Lesena, lakirana.
ZVOČNA ODP.:	min. 25 dB		


SENČILO:	Zunanje ALU žaluzije na motorni pogon, nadometna izvedba z ALU pločevinasto obrobo.		
KOMARNIKI:	Na oknih ki se odpirajo.		
OKOVJE:	Kvalitetna nasadila s trismerno regulacijo, talni in stropni zapiralni element.		
POSEBNOSTI: /			

K	P	N1	N2	N3	SKUPAJ	MERE POTREBNO PREVERITI NA MESTU!	MESTO VGRADNJE:	OZNAKA:
0	0	0	1	0	1		2N	OP 7


ŠT. LISTA: 9	ZIDARSKA MERA: 1080 x 120 cm	ŠTEVILO: 1



pogled 1 1:50



prerez 1–1 1:50




tloris 1:50


OBJEKT: ŠD PRISOJE 9– VZDRŽEVALNA DELA	ŠT.PROJEKTA: 09–2023–EPN–SPR	DATUM: NOVEMBER 2024	MERILO: 1:50

OPIS:	Zastaklitev v 2N – del južne fasade	ZASTEKLITEV:	Termopan steklo, trojna zastaklitev.	SENČILO:	Zunanje ALU žaluzije na motorni pogon, nadometna izvedba z ALU pločevinasto obrobo.
ZIDARSKA MERA:	360 x 120 cm	ODPIRANJE:	Po SHEMI, kombinacija fiksnih stekel in odpiranja okoli vertikale in ventus.	KOMARNIKI:	Na oknih ki se odpirajo.
VGRADITEV:	Po "RAL" standardu, troslojno tesnjenje	KLJUKA:	Tipska, brušen aluminij.	OKOVJE:	Kvalitetna nasadila s trismerno regulacijo, talni in stropni zapiralni element.
OKVIRJI:	ALU/ PVC s prekinjenim termičnim mostom, v isti barvi, kot obstoječi profili.	PARAPET:	90 cm		
		ZUN. POLICA IN ŠPALETA:	ALU pločevina, kot obstoječa.		
TOPL.PREVOD.:	Uw = 0.79 W/(m2K)			POSEBNOSTI:	Poševno okno v vogalu!
ZVOČNA ODP.:	min. 25 dB	NOTR. POLICA:	Lesena, lakirana.		

K	P	N1	N2	N3	SKUPAJ	MERE POTREBNO PREVERITI NA MESTU!	MESTO VGRADNJE:	OZNAKA:
0	0	1	1	1	5		2N	OP 8

ŠT. LISTA: 10	ZIDARSKA MERA: 360 X 120 cm	ŠTEVILO: 1






prerez 1–1 1:50


OBJEKT: ŠD PRISOJE 9– VZDRŽEVALNA DELA	ŠT.PROJEKTA: 09–2023–EPN–SPR	DATUM: NOVEMBER 2024	MERILO: 1:50

OPIS:	Zastaklitev v 3N – del vzhodne fasade	ZASTEKLITEV:	Termopan steklo, trojna zastaklitev.	SENČILO: Zunanje ALU žaluzije na motorni pogon, nadometna izvedba z ALU pločevinasto obrobo.
ZIDARSKA MERA:	1200/180 cm	ODPIRANJE:	Po SHEMI, kombinacija fiksnih stekel in odpiranja okoli vertikale in ventus.	KOMARNIKI: Na oknih ki se odpirajo.
VGRADITEV:	Po "RAL" standardu, troslojno tesnjenje	KLJUKA:	Tipska, brušen aluminij.	OKOVJE: Kvalitetna nasadila s trismerno regulacijo, talni in stropni zapiralni element.
OKVIRJI:	ALU/ PVC s prekinjenim termičnim mostom, v isti barvi, kot obstoječi profili.	PARAPET:	85 cm	
		ZUN. POLICA IN ŠPALETA:	ALU pločevina, kot obstoječa.	
TOPL.PREVOD.:	Uw = 0.79 W/(m2K)			
ZVOČNA ODP.:	min. 25 dB	NOTR. POLICA:	Lesena, lakirana.	POSEBNOSTI: Poševno okno na koncu vrste!


K	P	N1	N2	N3	SKUPAJ	MERE POTREBNO PREVERITI NA MESTU!	MESTO VGRADNJE:	OZNAKA:
0	0	0	0	1	1		3N	OP 9

ŠT. LISTA: 11	ZIDARSKA MERA: 1200/180 cm	ŠTEVILO: 1





prerez 1–1 1:50




OBJEKT: ŠD PRISOJE 9– VZDRŽEVALNA DELA	ŠT.PROJEKTA: 09–2023–EPN–SPR	DATUM: NOVEMBER 2024	MERILO: 1:50


OPIS:	Zamenjava fasadnega pasa oken na "L" z vrati	ZASTEKLITEV:	Termopan steklo, trojna zastaklitev.	SENČILO:	Zunanje ALU žaluzije na motorni pogon, nadometna izvedba z ALU pločevinasto obrobo.
ZIDARSKA MERA:	707 X 175 in 262 cm	ODPIRANJE:	Po SHEMI, kombinacija fiksnih stekel in odpiranja okoli vertikale in ventus.	KOMARNIKI:	Na oknih ki se odpirajo.
VGRADITEV:	Po "RAL" standardu, troslojno tesnjenje	KLJUKA:	Tipska, brušen aluminij.	OKOVJE:	Kvalitetna nasadila s trismerno regulacijo, talni in stropni zapiralni element.
OKVIRJI:	ALU/ PVC s prekinjenim termičnim mostom, v isti barvi, kot obstoječi profili.	PARAPET:	87 cm		
		ZUN. POLICA IN ŠPALETA:	ALU pločevina, kot obstoječa.		
TOPL.PREVOD.:	Uw = 0.79 W/(m2K)				
ZVOČNA ODP.:	min. 25 dB	NOTR. POLICA:	Lesena, lakirana.	POSEBNOSTI: /	

K	P	N1	N2	N3	SKUPAJ	MERE POTREBNO PREVERITI NA MESTU!	MESTO VGRADNJE:
0	0			1	1		3N


ŠT. LISTA: 12	ZIDARSKA MERA: 707 X 175 in 262 cm	ŠTEVILO: 1	OZNAKA: OP 10



pogled 1 1:50



prerez 1:50



tloris 1:50


OBJEKT: ŠD PRISOJE 9– VZDRŽEVALNA DELA	ŠT.PROJEKTA: 09–2023–EPN–SPR	DATUM: NOVEMBER 2024	MERILO: 1:50


OPIS:	Zastaklitev v 3N na balkonu – del južne fasade	ZASTEKLITEV:	Termopan steklo, trojna zastaklitev.	SENČILO:	Zunanje ALU žaluzije na motorni pogon, nadometna izvedba z ALU pločevinasto obrobo.
ZIDARSKA MERA:	120 x 175	ODPIRANJE:	Po SHEMI, kombinacija fiksnih stekel in odpiranja okoli vertikale in ventus.	KOMARNIKI:	Na oknih ki se odpirajo.
VGRADITEV:	Po "RAL" standardu, troslojno tesnjenje	KLJUKA:	Tipska, brušen aluminij.	OKOVJE:	Kvalitetna nasadila s trismerno regulacijo, talni in stropni zapiralni element.
OKVIRJI:	ALU/ PVC s prekinjenim termičnim mostom, v isti barvi, kot obstoječi profili.	PARAPET:	87 cm		
		ZUN. POLICA IN ŠPALETA:	ALU pločevina, kot obstoječa.		
TOPL.PREVOD.:	Uw = 0.79 W/(m2K)				
ZVOČNA ODP.:	min. 25 dB	NOTR. POLICA:	Lesena, lakirana.	POSEBNOSTI: /	


K	P	N1	N2	N3	SKUPAJ	MERE POTREBNO PREVERITI NA MESTU!	MESTO VGRADNJE:	OZNAKA:
0	0	0	0	2	2		3N	OP 11

ŠT. LISTA: 13	ZIDARSKA MERA: 120 x 175 cm	ŠTEVILO: 2

OKNA na hodniku se odpirajo za odvod dima
povrsina odpiranja 5,49 m2
z varovalom, ki prepreca zapiranje









OBJEKT: ŠD PRISOJE 9– VZDRŽEVALNA DELA	ŠT.PROJEKTA: 09–2023–EPN–SPR	DATUM: NOVEMBER 2024	MERILO: 1:50

OPIS:	Zastaklitev v 3N na balkonu – del zahodne fasade	ZASTEKLITEV:	Termopan steklo, trojna zastaklitev.	SENČILO:	Zunanje ALU žaluzije na motorni pogon, nadometna izvedba z ALU pločevinasto obrobo.
ZIDARSKA MERA:	188 x 262 cm	ODPIRANJE:	Po SHEMI, kombinacija odpiranja okoli vertikale in ventus.	KOMARNIKI:	/
VGRADITEV:	Po "RAL" standardu, troslojno tesnjenje	KLJUKA:	Tipska, brušen aluminij.	OKOVJE:	Kvalitetna nasadila s trismerno regulacijo, talni in stropni zapiralni element.
OKVIRJI:	ALU/ PVC s prekinjenim termičnim mostom, v isti barvi, kot obstoječi profili.	PARAPET:	/	POSEBNOSTI:	Balkonska vrata in nadsvetloba se odpirajo za odvod dima– ročno odpiranje z varovalom, ki preprečuje zapiranje
TOPL.PREVOD.:	Uw = 0.79 W/(m2K)	ZUN. POLICA IN ŠPALETA:	ALU pločevina, kot obstoječa.		
ZVOČNA ODP.:	min. 25 dB	NOTR. POLICA:	/		


K	P	N1	N2	N3	SKUPAJ	MERE POTREBNO PREVERITI NA MESTU!	MESTO VGRADNJE:	OZNAKA:
0	0	0	0	1	1		3N	OP 12

ŠT. LISTA: 14	ZIDARSKA MERA: 188 x 262 cm	ŠTEVILO: 1





prerez 1–1 1:50




OBJEKT: ŠD PRISOJE 9– VZDRŽEVALNA DELA	ŠT.PROJEKTA: 09–2023–EPN–SPR	DATUM: NOVEMBER 2024	MERILO: 1:50

OPIS:	Zasteklitev v 3N na balkonu – del zahodne fasade	ZASTEKLITEV:	Termopan steklo, trojna zastaklitev.	SENČILO: Zunanje ALU žaluzije na motorni pogon, nadometna izvedba z ALU pločevinasto obrobo.
ZIDARSKA MERA:	716 x 175 in 262 cm	ODPIRANJE:	Po SHEMI, kombinacija fiksnih stekel in odpiranja okoli vertikale in ventus.	KOMARNIKI: Na oknih ki se odpirajo.
VGRADITEV:	Po "RAL" standardu, troslojno tesnjenje	KLJUKA:	Tipska, brušen aluminij.	OKOVJE: Kvalitetna nasadila s trismerno regulacijo, talni in stropni zapiralni element.
OKVIRJI:	ALU/ PVC s prekinjenim termičnim mostom, v isti barvi, kot obstoječi profili.	PARAPET:	0 in 87 cm	
		ZUN. POLICA IN ŠPALETA:	ALU pločevina, kot obstoječa.	
TOPL.PREVOD.:	Uw = 0.79 W/(m2K)			POSEBNOSTI: /
ZVOČNA ODP.:	min. 25 dB	NOTR. POLICA:	Lesena, lakirana.	


K	P	N1	N2	N3	SKUPAJ	MERE POTREBNO PREVERITI NA MESTU!	MESTO VGRADNJE:	OZNAKA:
0	0			1	1		3N	OP 13

ŠT. LISTA: 15	ZIDARSKA MERA: 716 x 175 in 262 cm	ŠTEVILO: 1



pogled 1 1:50

tloris 1:50




prerez 1–1 1:50

OBJEKT: ŠD PRISOJE 9– VZDRŽEVALNA DELA	ŠT.PROJEKTA: 09–2023–EPN–SPR	DATUM: NOVEMBER 2024	MERILO: 1:50


OPIS:	Zamenjava fasadnega pasa oken z vrati	ZASTEKLITEV:	Termopan steklo, trojna zastaklitev.	SENČILO:	Zunanje ALU žaluzije na motorni pogon, nadometna izvedba z ALU pločevinasto obrobo.
ZIDARSKA MERA:	696 x 262 in 175 cm	ODPIRANJE:	Po SHEMI, kombinacija fiksnih stekel in odpiranja okoli vertikale in ventus.	KOMARNIKI:	Na oknih ki se odpirajo.
VGRADITEV:	Po "RAL" standardu, troslojno tesnjenje	KLJUKA:	Tipska, brušen aluminij.	OKOVJE:	Kvalitetna nasadila s trismerno regulacijo, talni in stropni zapiralni element.
OKVIRJI:	ALU/ PVC s prekinjenim termičnim mostom, v isti barvi, kot obstoječi profili.	PARAPET:	0 in 87 cm		
		ZUN. POLICA IN ŠPALETA:	ALU pločevina, kot obstoječa.		
TOPL.PREVOD.:	Uw = 0.79 W/(m2K)			POSEBNOSTI:	Poševno okno v vogalu!
ZVOČNA ODP.:	min. 25 dB	NOTR. POLICA:	Lesena, lakirana.		

K	P	N1	N2	N3	SKUPAJ	MERE POTREBNO PREVERITI NA MESTU!	MESTO VGRADNJE:	OZNAKA:
0	0	0	0	1	1		3N	OP 14


ŠT. LISTA: 16	ZIDARSKA MERA: 696 x 262 in 175cm	ŠTEVILO: 1



pogled 1 1:50



prerez 1–1 1:50



tloris 1:50


OBJEKT: ŠD PRISOJE 9– VZDRŽEVALNA DELA	ŠT.PROJEKTA: 09–2023–EPN–SPR	DATUM: NOVEMBER 2024	MERILO: 1:50


OPIS:	Zamenjava fasadnega pasa oken nepravilnega oblika	ZASTEKLITEV:	Termopan steklo, trojna zastaklitev.	SENČILO:	Zunanje ALU žaluzije na motorni pogon, nadometna izvedba z ALU pločevinasto obrobo.
ZIDARSKA MERA:	408 x 180 cm	ODPIRANJE:	Po SHEMI, kombinacija fiksnih stekel in odpiranja okoli vertikale in ventus.	KOMARNIKI:	Na oknih ki se odpirajo.
VGRADITEV:	Po "RAL" standardu, troslojno tesnjenje	KLJUKA:	Tipska, brušen aluminij.	OKOVJE:	Kvalitetna nasadila s trismerno regulacijo, talni in stropni zapiralni element.
OKVIRJI:	ALU/ PVC s prekinjenim termičnim mostom, v isti barvi, kot obstoječi profili.	PARAPET:	85 cm		
		ZUN. POLICA IN ŠPALETA:	ALU pločevina, kot obstoječa.		
TOPL.PREVOD.:	Uw = 0.79 W/(m2K)			POSEBNOSTI:	Poševno okno na koncu vrste!
ZVOČNA ODP.:	min. 25 dB	NOTR. POLICA:	Lesena, lakirana.		


K	P	N1	N2	N3	SKUPAJ	MERE POTREBNO PREVERITI NA MESTU!	MESTO VGRADNJE:
0	0	0	0	1	1		3N

ŠT. LISTA: 17	ZIDARSKA MERA: 408 x 180 cm	ŠTEVILO: 1

OZNAKA: **OP 15**







Fasada v pritičju, kot npr. Schüco FWS 50

OPIS SESTAVE

F1/A Zasteklitev s sendvič elementi

- **emajlirano steklo, vpeto v ALu profile toplotno izolirane samonosilne fasadne konstrukije, kot npr. Schuco FWS 50 SI**
- toplotno-izolacijski sloj: ..... **4.0** cm
  kamena volna D = **0.035** W/(m.K), npr.: **Knauf Insulation FKF-S Thermal**
  ali enakovredno
- **Alu pločevina 2mm**
- toplotno-izolacijski sloj: ..... **14.0** cm
  plošče kamene volne s specif.upornostjo zračnemu toku: min. 5kN.s/m4,
  npr.: Knauf Insulation DP-5 Venti
- **parna zapora: folija Sd > 1500m**
- **Mavčnikartonske plošče 1.25 cm 2x na sistemski podkonstrukciji..... 2.5 cm**

d .....22,5 cm

OBJEKT: ŠD BARKA– VZDRŽEVALNA DELA					ŠT.PROJEKTA: 09–2023–EPN–SPR	DATUM: november 2024	MERILO: 1:75
OPIS:	Zasteklitev s sendvič elementi iz emajliranega stekla na južni fasadi– spodnji pas oken				ZASTEKLITEV: Emajlirano steklo na zunanji strani sendvič elementov ODPIRANJE: fiksni elementi	SENČILO: /	
VGRADITEV:	Po RAL standardu, troslojno tesnjenje					POSEBNOSTI:	
OKVIRJI:	ALU s prekinjenim termičnim mostom, v isti barvi, kot obstoječi profili				PARAPET: 16 cm		
TOPL.PREVOD.:	Uw = 0,79W/(m2K)				ZUN. POLICA: Kamen		
ZVOČNA ODP.:	min. 25 dB				NOTR. POLICA: Kamen		


	P	N1	N2	N3	SKUPAJ	MERE POTREBNO PREVERITI NA MESTU!	MESTO VGRADNJE:	OZNAKA:
	1	0	0	0	1		0	DET 1

ŠT. LISTA: 1	ZIDARSKA MERA: glej sheme oken	ŠTEVILO: 1


10. SHEME STAVBNEGA POHIŠTVA: VRATA 1:50

OBJEKT: ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA			
ŠT.PROJEKTA: 09–2023–EPN–SPR		DATUM: NOVEMBER 2024 MERILO: 1:50	OZNAKA: **V - 1**
MESTO VGRADNJE: PRITLIČJE	ŠTEVILO: 3	ZIDARSKA MERA: 90 x 230 cm	

pogled 1:50



tloris 1:50



prerez 1:50


OPIS:	notranja lesena požarna dimotesna vrata	AKUSTIČNE LASTNOSTI: /	
ZIDARSKA MERA:	90 x 230 cm	KLJUKA:	Tipska kljuka, brušen aluminij, po izboru projektanta.
SVETLA MERA:	80x 225 cm	KLJUČAVNICA:	Cilindrična ključavnica, sistemski ključ.
VGRADITEV:	v Knauf steno d=12,5cm	OKOVJE:	Kvalitetna nasadila s trismerno regulacijo.
		POŽARNA ODP.:	EI 60 SC
PODBOJ:	lesen, raven rob, isto kot krilo, po celotni globini stene.	POSEBNOSTI:	Kvalitetna tesnila, talni odbojnik, po izboru projekt. vodoodp. materiali in stiki za prepreč. vdora vlage,
VRATNO KRILO:	leseno, polno, laminat izgled lesa–hrast po dogovoru s projektantom		
PRAG:	/	OPOMBA:	Mere potrebno preveriti na mestu, spremembe in detajli po dogovoru s projektantom
ZASTEKLITEV:	/		


P	N1	N2	N3					SKUPAJ
L: 2 D: 1	L: 0 D: 0	L: 0 D: 0	L: 0 D: 0					L: 2 D: 1

ŠT. LISTA: 1


OBJEKT: ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA			
ŠT.PROJEKTA: 09–2023–EPN–SPR		DATUM: NOVEMBER 2024 MERILO: 1:50	OZNAKA: V - 2
MESTO VGRADNJE: PRITLIČJE, 1N	ŠTEVILO: 3	ZIDARSKA MERA: 91 x 205 cm	

pogled 1:50





tloris 1:50



prerez 1:50


OPIS:	notranja lesena požarna dimotesna vrata
ZIDARSKA MERA:	91x 205 cm
SVETLA MERA:	81 x 200 cm
VGRADITEV:	v Knauf steno d=12,5cm
PODBOJ:	lesen, raven rob, isto kot krilo, po celotni globini stene
VRATNO KRILO:	leseno, polno, laminat izgled lesa–hrast po dogovoru s projektantom
PRAG:	/
ZASTEKLITEV:	/


AKUSTIČNE LASTNOSTI:	/
KLJUKA:	Tipska kljuka, brušen aluminij, po izboru projektanta.
KLJUČAVNICA:	Cilindrična ključavnica, sistemski ključ.
OKOVJE:	Kvalitetna nasadila s trismerno regulacijo.
POŽARNA ODP.:	EI 60 SC
POSEBNOSTI:	Kvalitetna tesnila, talni odbojnik, po izboru projekt. vodoodp. materiali in stiki za prepreč. vdora vlage.
OPOMBA:	Mere potrebno preveriti na mestu, spremembe in detajli po dogovoru s projektantom

P	N1	N2	N3					SKUPAJ
L: 0 D: 2	L: 0 D: 1	L: 0 D: 0	L: 0 D: 0					L: 0 D: 3

OBJEKT: ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA			
ŠT.PROJEKTA: 09–2023–EPN–SPR		DATUM: NOVEMBER 2024 MERILO: 1:50	OZNAKA: **V - 3**
MESTO VGRADNJE: PRITLIČJE	ŠTEVILO: 4	ZIDARSKA MERA: 90 x 230 cm	


pogled 1:50





tloris 1:50

prerez 1:50





OPIS:	notranja lesena vrata	ZVOČNA IZOLIRANOST:	/
ZIDARSKA MERA:	90 x 230 cm	KLJUKA:	Tipska kljuka, brušen aluminij, po izboru projektanta.
SVETLA MERA:	80x 225 cm	KLJUČAVNICA:	Cilindrična ključavnica, sistemski ključ.
VGRADITEV:	v Knauf steno d=12,5cm	OKOVJE:	Kvalitetna nasadila s trismerno regulacijo.
		POŽARNA ODP.:	/
PODBOJ:	lesen, raven rob, isto kot krilo, po celotni globini stene	POSEBNOSTI:	Kvalitetna tesnila, talni odbojnik, po izboru projekt. vodoodp. materiali in stiki za prepreč. vdora vlage, zgornje samozapiralo z zobatim prenosom in drsnim vodilom.
VRATNO KRILO:	leseno, polno, laminat izgled lesa–hrast po dogovoru s projektantom	OPOMBA:	Mere potrebno preveriti na mestu, spremembe in detajli po dogovoru s projektantom
PRAG:	/		
ZASTEKLITEV:	/		

P	N1	N2	N3		SKUPAJ
L: 2 D: 2	L: 0 D: 0	L: 0 D: 0	L: 0 D: 0		L: 2 D: 2


OBJEKT: ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA			
ŠT.PROJEKTA: 09–2023–EPN–SPR		DATUM: NOVEMBER 2024 MERILO: 1:50	OZNAKA: **V - 4**
MESTO VGRADNJE: PRITLIČJE / UČILNICE	ŠTEVILO: 4	ZIDARSKA MERA: 130 x 230 cm	

pogled 1:50





tloris 1:50



prerez 1:50


OPIS:	notranja lesena vrata
ZIDARSKA MERA:	130 x 230 cm
SVETLA MERA:	120x 225 cm
VGRADITEV:	v Knauf steno d=12,5cm (2kom) in v AB steno (2Kom)
PODBOJ:	lesen, raven rob, isto kot krilo, po celotni globini stene
VRATNO KRILO:	leseno, polno, laminat izgled lesa–hrast, po dogovoru s projektantom
PRAG:	/
ZASTEKLITEV:	/

ZVOČNA IZOLIRANOST:	37 dB
KLJUKA:	Tipska kljuka, brušen aluminij, po izboru projektanta.
KLJUČAVNICA:	Cilindrična ključavnica, sistemski ključ.
OKOVJE:	Kvalitetna nasadila s trismerno regulacijo.
POŽARNA ODP.:	/
POSEBNOSTI:	Kvalitetna tesnila, talni odbojnik, po izboru projekt. vodoodp. materiali in stiki za prepreč. vdora vlage, zgornje samozapiralo z zobatim prenosom in drsnim vodilom.
OPOMBA:	Mere potrebno preveriti na mestu, spremembe in detajli po dogovoru s projektantom


P	N1	N2	N3	SKUPAJ
L: 3 D: 1	L: 0 D: 0	L: 0 D: 0	L: 0 D: 0	L: 3 D: 1

OBJEKT: ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA			
ŠT.PROJEKTA: 09–2023–EPN–SPR		DATUM: NOVEMBER 2024 MERILO: 1:50	OZNAKA: V - 5
MESTO VGRADNJE: PRITLIČJE	ŠTEVILO: 1	ZIDARSKA MERA: 90 x 230 cm	


pogled 1:50



tloris 1:50



prerez 1:50




OPIS:	notranja lesena požarna vrata
ZIDARSKA MERA:	100 x 230 cm
SVETLA MERA:	90x 225 cm
VGRADITEV:	v Knauf steno d=12,5cm
PODBOJ:	lesen, raven rob, isto kot krilo, po celotni globini stene
VRATNO KRILO:	leseno, polno, laminat izgled lesa–hrast po dogovoru s projektantom
PRAG:	/
ZASTEKLITEV:	/

ZVOČNA IZOLIRANOST:	37 dB
KLJUKA:	Tipska kljuka, brušen aluminij, po izboru projektanta.
KLJUČAVNICA:	Cilindrična ključavnica, sistemski ključ.
OKOVJE:	Kvalitetna nasadila s trismerno regulacijo.
POŽARNA ODP.:	/
POSEBNOSTI:	Kvalitetna tesnila, talni odbojnik, po izboru projekt. vodoodp. materiali in stiki za prepreč. vdora vlage, zgornje samozapiralo z zobatim prenosom in drsnim vodilom.
OPOMBA:	Mere potrebno preveriti na mestu, spremembe in detajli po dogovoru s projektantom


P	N1	N2	N3	SKUPAJ
L: 1 D: 0	L: 0 D: 0	L: 0 D: 0	L: 0 D: 0	L: 1 D: 0

OBJEKT: ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA			
ŠT.PROJEKTA: 09–2023–EPN–SPR		DATUM: NOVEMBER 2024 MERILO: 1:50	OZNAKA: **V - 6**
MESTO VGRADNJE: PRITLIČJE	ŠTEVILO: 1	ZIDARSKA MERA: 130 x 230 cm	

pogled 1:50



tloris 1:50




prerez 1:50


OPIS:	notranja lesena vrata	ZVOČNA IZOLIRANOST:	/
ZIDARSKA MERA:	130 x 230 cm	KLJUKA:	Tipska kljuka, brušen aluminij, po izboru projektanta.
SVETLA MERA:	120x 225 cm	KLJUČAVNICA:	Cilindrična ključavnica, sistemski ključ.
VGRADITEV:	v Knauf steno d=12,5cm	OKOVJE:	Kvalitetna nasadila s trismerno regulacijo.
		POŽARNA ODP.:	/
PODBOJ:	lesen, raven rob, isto kot krilo, po celotni globini stene	POSEBNOSTI:	Kvalitetna tesnila, talni odbojnik, po izboru projekt. vodoodp. materiali in stiki za prepreč. vdora vlage, zgornje samozapiralo z zobatim prenosom in drsnim vodilom.
VRATNO KRILO:	leseno, polno, laminat izgled lesa–hrast, po dogovoru s projektantom		
PRAG:	/	OPOMBA:	Mere potrebno preveriti na mestu, spremembe in detajli po dogovoru s projektantom
ZASTAKLITEV:	/		


P	N1	N2	N3					SKUPAJ
L: 1 D: 0	L: 0 D: 0	L: 0 D: 0	L: 0 D: 0					L: 1 D: 0

OBJEKT: ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA			
ŠT.PROJEKTA: 09–2023–EPN–SPR		DATUM: NOVEMBER 2024 MERILO: 1:50	OZNAKA: **V- 7**
MESTO VGRADNJE: 1N–3N	ŠTEVILO: 18	ZIDARSKA MERA: 101 x 205 cm	


pogled 1:50







tloris 1:50




prerez 1:50

OPIS:	notranja lesena požarna vrata
ZIDARSKA MERA:	101 x 205 cm
SVETLA MERA:	91 x 200 cm
VGRADITEV:	v Knauf steno d=15cm (18kom) in AB steno d=15cm (2kom)
PODBOJ:	lesen, raven rob, isto kot krilo, po celotni globini stene.
VRATNO KRILO:	leseno, polno, laminat izgled lesa–hrast po dogovoru s projektantom
PRAG:	/
ZASTEKLITEV:	/


AKUSTIČNE LASTNOSTI:	27 dB
KLJUKA:	tipska kljuka, brušen aluminij, po izboru projektanta
KLJUČAVNICA:	cilindrična ključavnica, sistemski ključ
OKOVJE:	kvalitetna nasadila s trismerno regulacijo
POŽARNA ODP.:	EI 30 C
POSEBNOSTI:	kvalitetna tesnila, talni odbojnik, po izboru projekt. vodoodp. materiali in stiki za prepreč. vdora vlage
OPOMBA:	mere potrebno preveriti na mestu, spremembe in detajli po dogovoru s projektantom

P	N1	N2	N3				SKUPAJ
L: 0 D: 0	L: 1 D: 1	L: 5 D: 4	L: 5 D: 4				L: 11 D: 9

OBJEKT: ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA			
ŠT.PROJEKTA: 09–2023–EPN–SPR		DATUM: NOVEMBER 2024 MERILO: 1:50	OZNAKA: **SS1**
MESTO VGRADNJE: PRITLIČJE	ŠTEVILO: 2	ZIDARSKA MERA: 200 X 100 cm	









OPIS:	zastekljeni del notranje stene	AKUSTIČNE LASTNOSTI: 37 dB	
ZIDARSKA MERA:	200X100	KLJUKA:	/
SVETLA MERA:	/	KLJUČAVNICA:	/
VGRADITEV:	v Knauf steno, d = 12,5 cm	OKOVJE:	/
OKVIR:	Izgled lesa – laminat hrast, raven rob v globini stene.	POŽARNA ODP.:	/
		POSEBNOSTI:	vodoodp. materiali in stiki za prepreč. vdora vlage okno deluje iz učilnic kot zrcalna površina
ZASTEKLITEV:	Fiksno steklo, zrcalna samoloepilna folija pogled omogočen iz kontrolne sobe v učilnice	OPOMBA:	mere potrebno preveriti na mestu, spremembe in detajli po dogovoru s projektantom

P	N1	N2	N3		SKUPAJ
F: 2 D: 0	L: 0 D: 0	L: 0 D: 0	L: 0 D: 0		F: 2


OBJEKT: ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA			
ŠT.PROJEKTA: 09–2023–EPN–SPR		DATUM: NOVEMBER 2024 MERILO: 1:50	OZNAKA: **V- 8**
MESTO VGRADNJE: 2N–3N	ŠTEVILO: 2	ZIDARSKA MERA: 101 x 205 cm	

pogled 1:50





tloris 1:50



prerez 1:50


OPIS:	notranja lesena požarna dimotesna vrata
ZIDARSKA MERA:	101 x 205 cm
SVETLA MERA:	91 x 200 cm
VGRADITEV:	AB steno d=15cm (2kom)
PODBOJ:	lesen, raven rob, isto kot krilo, po celotni globini stene.
VRATNO KRILO:	leseno, polno, laminat izgled lesa–hrast po dogovoru s projektantom
PRAG:	/
ZASTEKLITEV:	/


AKUSTIČNE LASTNOSTI:	27 dB
KLJUKA:	tipska kljuka, brušen aluminij, po izboru projektanta
KLJUČAVNICA:	cilindrična ključavnica, sistemski ključ
OKOVJE:	kvalitetna nasadila s trismerno regulacijo
POŽARNA ODP.:	EI 60 SC
POSEBNOSTI:	kvalitetna tesnila, talni odbojnik, po izboru projekt. vodoodp. materiali in stiki za prepreč. vdora vlage
OPOMBA:	mere potrebno preveriti na mestu, spremembe in detajli po dogovoru s projektantom

P	N1	N2	N3					SKUPAJ
L: 0 D: 0	L: 0 D: 0	L: 1 D: 0	L: 1 D: 0					L: 2 D: 0


OBJEKT: ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA			
ŠT.PROJEKTA: 09–2023–EPN–SPR		DATUM: NOVEMBER 2024 MERILO: 1:50	OZNAKA: **V- 9**
MESTO VGRADNJE: 2N–3N	ŠTEVILO: 2	ZIDARSKA MERA: 100 x 210 cm	

pogled 1:50





tloris 1:50



prerez 1:50


OPIS:	notranja lesena požarna dimotesna vrata
ZIDARSKA MERA:	100 x 210 cm
SVETLA MERA:	90 x 205 cm
VGRADITEV:	AB steno d=15cm (2kom)
PODBOJ:	lesen, raven rob, isto kot krilo, po celotni globini stene.
VRATNO KRILO:	leseno, polno, laminat izgled lesa–hrast po dogovoru s projektantom
PRAG:	/
ZASTEKLITEV:	/

AKUSTIČNE LASTNOSTI:	27 dB
KLJUKA:	tipska kljuka, brušen aluminij, po izboru projektanta
KLJUČAVNICA:	cilindrična ključavnica, sistemski ključ
OKOVJE:	kvalitetna nasadila s trismerno regulacijo
POŽARNA ODP.:	EI 60 SC
POSEBNOSTI:	kvalitetna tesnila, talni odbojnik, po izboru projekt. vodoodp. materiali in stiki za prepreč. vdora vlage
OPOMBA:	mere potrebno preveriti na mestu, spremembe in detajli po dogovoru s projektantom


P	N1	N2	N3					SKUPAJ
L: 0 D: 0	L: 0 D: 0	L: 0 D: 1	L: 0 D: 1					L: 0 D: 2

11. SHEME VGRADNE OPREME

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	OMARICA ZA NADPULTNI UMIVALNIK, 2 kom
PROSTOR:	PRITLIČJE, KOPALNICA IN MOŠKI WC
DATUM: November 2024	POZ: 0_01
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 1



100x50 cm, 2 kosa



– PULT in STENSKA PLOŠČA: HPL plošča debeline 12mm, barva siva po izbiri arhitekta
– LIČNICE : iveral plošče izgled lesa, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.
– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral plošče izgled lesa d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm
– VISEČE OMARICE: omarica je montirana konzolno na steno in dvignjena od tal 15 cm
– OKOVJE :
spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.
– OGLEDALO: 80 x 70 cm lepljeno na steno

ZAPIRANJE: mehko

ROČAJI: brez ročajev


– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom pulta 2 cm.


DODATNA OPREMA :
– KOŠ: tipski koš, dimezij cca 36x36cm višina 30 cm
– PODAJLANIK BRISAČ IN MILNIK: Franke RODAN RODX601, Dimenzije (Š x V x G): 358 x 325 x 134 mm. Za stensko montažo, satinirano nerjaveče jeklo debeline 0,8 mm, cilindrična ključavnica s standardnim ključem Franke, kontrolna okna ob straneh.
– PIPA IN UMIVALNIK STA DEL STROJNIH INSTALACIJ (glej popis strojnih instalacij)

OPOMBA: omarico montirati konzolno na steno


OPOMBA: Mere preveriti na mestu samem. Izvajalec je dolžan narediti delavniško dokumentacio in jo dati v potrditev naročniku pred začetkom izdelave. Vse materiale, detajle in dodatno opremo je potrebno pred izvedbo uskladiti z naročnikom.

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA		
ŠT.PROJEKTA:	09-2023-EPN-SPR		
OPREMA:	OMARICA ZA KORITO, 3 kom		
PROSTOR:	PRITLIČJE, SPECIALNE UČILNICE		
DATUM: November 2024	POZ:	0_02	ŠT. LISTA: 2
MERILO: 1:25			





80x60 cm, 3 kosi



– PULT in STENSKA PLOŠČA: HPL plošča za laboratorije kot.npr. Max resistance, d=13mm, v sivi barvi, po izbiri arhitekta

– LIČNICE : iveral plošče izgled lesa, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral plošče izgled lesa d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– OMARICE na nogicah: omarica stoji na nogicahm in je pritjena tudi na steno ter dvignjena od tal 10 cm

– OKOVJE :
spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.

– COKEL: HPL plošče sive barve, d=12 mm

ZAPIRANJE: mehko

ROČAJI: brez ročajev

– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom pulta 2 cm.

DODATNA OPREMA :


– PODAJLANIK BRISAČ IN MILNIK: Franke RODAN RODX601, Dimenzije (Š x V x G): 358 x 325 x 134 mm. Za stensko montažo, satinirano nerjaveče jeklo debeline 0,8 mm, cilindrična ključavnica s standardnim ključem Franke, kontrolna okna ob straneh.

– PIPA IN UMIVALNO KORITO STA DEL STROJNIH INSTALACIJ (glej popis strojnih instalacij)

OPOMBA: pipa višine 50cm nad dnom korita

OPOMBA: Mere preveriti na mestu samem. Izvajalec je dolžan narediti delavniško dokumentacio in jo dati v potrditev naročniku pred začetkom izdelave. Vse materiale, detajle in dodatno opremo je potrebno pred izvedbo uskladiti z naročnikom.


OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09-2023-EPN-SPR
OPREMA:	OMARA, 1 KOM
PROSTOR:	PRITLIČJE, SPECIALNA UČILNICA, SU4
DATUM: November 2024	POZ: 7_01
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 3



pogled 1:25

prerez 1:25

OMARA 211 x 50 cm
višine 300cm



tloris 1:25

– LIČNICE: Iveral plošča, d=18mm, v beli mat barvi, robovi obdelani z ABS trakom d=2mm v isti barvi kot ličnica.

– KORPUS: Iveral plošče, d=18mm, v beli mat barvi, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, d=2mm

– COKL: vodoodporna iveral plošča v beli mat barvi, pritrjena na nogice iz umetne mase z možnostjo regulacije višine.

OKOVJE: tipa Blum


ZAPIRANJE: mehko

ROČAJI: leseni okrogli ravni ročaji z utorom za oprijem, fi 23mm, ročaji iz hrastovega lesa.


POSEBNOSTI:
– Omare pritrditi v steno na višini 2m

OPOMBA: Mere preveriti na mestu samem. Izvajalec je dolžan narediti delavniško dokumentacio in jo dati v potrditev naročniku pred začetkom izdelave. Vse materiale, detajle in dodatno opremo je potrebno pred izvedbo uskladiti z naročnikom.

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	KOTNA OMARA, 1 KOM
PROSTOR:	PRITLIČJE, SPECIALNA UČILNICA, SU4
DATUM: November 2024	POZ: 7_02
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 4




pogled 1:25



prerez 1:25

KOTNA OMARA
314,1 x 194,3 cm,
globine 50 cm
višine 300 cm



tloris 1:25

– LIČNICE: Iveral plošča, d=18mm, v beli mat barvi, robovi obdelani z ABS trakom d=2mm v isti barvi kot ličnica.

– KORPUS: Iveral plošče, d=18mm, v beli mat barvi, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, d=2mm

– COKL: vodoodporna iveral plošča v beli mat barvi, pritrjena na nogice iz umetne mase z možnostjo regulacije višine.

OKOVJE: tipa Blum


ZAPIRANJE: mehko

ROČAJI: leseni okrogli ravni ročaji z utorom za oprijem, fi 23mm, ročaji iz hrastovega lesa.

POSEBNOSTI:
– Omare pritrditi v steno na višini 2m

OPOMBA: Mere preveriti na mestu samem. Izvajalec je dolžan narediti delavniško dokumentacio in jo dati v potrditev naročniku pred začetkom izdelave. Vse materiale, detajle in dodatno opremo je potrebno pred izvedbo uskladiti z naročnikom.


OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA		
ŠT.PROJEKTA:	09-2023-EPN-SPR		
OPREMA:	OMARA, 1 KOM		
PROSTOR:	PRITLIČJE, SPECIALNA UČILNICA, SU4		
DATUM: November 2024	POZ: 7_03	ŠT. LISTA: 5	
MERILO: 1:25			



pogled 1:25

prerez 1:25

OMARA 158,2 x 50 cm
višine 300cm



tloris 1:25

– LIČNICE: Iveral plošča, d=18mm, v beli mat barvi, robovi obdelani z ABS trakom d=2mm v isti barvi kot ličnica.

– KORPUS: Iveral plošče, d=18mm, v beli mat barvi, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, d=2mm

– COKL: vodoodporna iveral plošča v beli mat barvi, pritrjena na nogice iz umetne mase z možnostjo regulacije višine.


OKOVJE: tipa Blum

ZAPIRANJE: mehko


ROČAJI: leseni okrogli ravni ročaji z utorom za oprijem, fi 23mm, ročaji iz hrastovega lesa.

POSEBNOSTI:
– Omare pritrditi v steno na višini 2m

OPOMBA: Mere preveriti na mestu samem. Izvajalec je dolžan narediti delavniško dokumentacio in jo dati v potrditev naročniku pred začetkom izdelave. Vse materiale, detajle in dodatno opremo je potrebno pred izvedbo uskladiti z naročnikom.



PULT Z OMARICAMI
300 X 60 cm



OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	PULT Z OMARICAMI, 1 KOM
PROSTOR:	PRITLIČJE, SPECIALNA UČILNICA, SU3
DATUM: November 2024	POZ: 8_01
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 6

– PULT in STENSKA PLOŠČA POD ZGORNJIMI OMARICAMI: HPL plošča za laboratorije kot.npr. Max resistance, d=13mm, v sivi barvi, po izbiri arhitekta

– LIČNICE ZGORNJIH OMARIC : iveral plošče izgled lesa, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– LIČNICE SPODNJIH OMARIC: ALU rolete sive barve, ALU vodila.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral plošče izgled lesa d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– OMARICE na nogicah: spodnja omarica stoji na nogicah in je pritjena tudi na steno ter dvignjena od tal 10 cm

– OBEŠANJE ZGORNJIH OMARIC: zgornje nadpultne omarice se obesijo na steno.

– OKOVJE :
spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.

– COKEL: HPL plošče sive barve, d=12 mm

ZAPIRANJE: mehko

ROČAJI: brez ročajev

– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom pulta 2 cm.


DODATNA OPREMA :

– PIPA IN UMIVALNO KORITO STA DEL STROJNIH INSTALACIJ (glej popis strojnih instalacij)
–
– LED TRAK: na spodnjo stranico visečih omarice se montira Led trak v dolžini 260 cm

OPOMBA: pipa višine 50cm nad dnom korita

OPOMBA: Mere preveriti na mestu samem. Izvajalec je dolžan narediti delavniško dokumentacio in jo dati v potrditev naročniku pred začetkom izdelave. Vse materiale, detajle in dodatno opremo je potrebno pred izvedbo uskladiti z naročnikom.


OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	OMARA, 1 KOM
PROSTOR:	PRITLIČJE, SPECIALNA UČILNICA, SU3
DATUM: November 2024	POZ: 8_02
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 7



pogled 1:25

prerez 1:25

OMARA 422,6 x 50 cm
višine 300cm



tloris 1:25

– LIČNICE: Iveral plošča, d=18mm, v beli mat barvi, robovi obdelani z ABS trakom d=2mm v isti barvi kot ličnica.

– KORPUS: Iveral plošče, d=18mm, v beli mat barvi, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, d=2mm

– COKL: vodoodporna iveral plošča v beli mat barvi, pritrjena na nogice iz umetne mase z možnostjo regulacije višine.

OKOVJE: tipa Blum


ZAPIRANJE: mehko

ROČAJI: leseni okrogli ravni ročaji z utorom za oprijem, fi 23mm, ročaji iz hrastovega lesa.

POSEBNOSTI:
– Omare pritrditi v steno na višini 2m

OPOMBA: Mere preveriti na mestu samem. Izvajalec je dolžan narediti delavniško dokumentacio in jo dati v potrditev naročniku pred začetkom izdelave. Vse materiale, detajle in dodatno opremo je potrebno pred izvedbo uskladiti z naročnikom.


OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA		
ŠT.PROJEKTA:	09-2023-EPN-SPR		
OPREMA:	PULT Z OMARICAMI POD PULTOM, 2 KOM		
PROSTOR:	PRITLIČJE, SPECIALNA UČILNICA, SU1 in SU2		
DATUM: November 2024	POZ: 9_01	ŠT. LISTA: 8	
MERILO: 1:25			



pogled 1:25

prerez 1:25

PULT Z OMARICAMI
300 X 60 cm
2 KOSA



tloris omaric pod pultom 1:25

– PULT in STENSKA PLOŠČA NAD PULTOM: HPL plošča za laboratorije kot.npr. Max resistance, d=13mm, v sivi barvi, po izbiri arhitekta

– LIČNICE SPODNJIH OMARIC: ALU rolete sive barve, ALU vodila.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE: Iveral plošče, d=18mm, v sivi mat barvi, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, d=2mm

– OMARICE na nogicah: spodnja omarica stoji na nogicahm in je pritjena tudi na steno ter dvignjena od tal 10 cm

– OKOVJE :
spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.

– COKEL: HPL plošče sive barve, d=12 mm


ZAPIRANJE: mehko

ROČAJI: brez ročajev

– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom pulta 2 cm.

OPOMBA: Mere preveriti na mestu samem. Izvajalec je dolžan narediti delavniško dokumentacio in jo dati v potrditev naročniku pred začetkom izdelave. Vse materiale, detajle in dodatno opremo je potrebno pred izvedbo uskladiti z naročnikom.


OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	OMARA, 1 KOM
PROSTOR:	PRITLIČJE, SPECIALNA UČILNICA, SU1
DATUM: November 2024	POZ: 9_02
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 9



pogled 1:25

prerez 1:25

OMARA 291,1 x 50 cm
višine 300cm



tloris 1:25

– LIČNICE: Iveral plošča, d=18mm, v beli mat barvi, robovi obdelani z ABS trakom d=2mm v isti barvi kot ličnica.

– KORPUS: Iveral plošče, d=18mm, v beli mat barvi, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, d=2mm

– COKL: vodoodporna iveral plošča v beli mat barvi, pritrjena na nogice iz umetne mase z možnostjo regulacije višine.


OKOVJE: tipa Blum

ZAPIRANJE: mehko

ROČAJI: leseni okrogli ravni ročaji z utorom za oprijem, fi 23mm, ročaji iz hrastovega lesa.

POSEBNOSTI:
– Omare pritrditi v steno na višini 2m


OPOMBA: Mere preveriti na mestu samem. Izvajalec je dolžan narediti delavniško dokumentacio in jo dati v potrditev naročniku pred začetkom izdelave. Vse materiale, detajle in dodatno opremo je potrebno pred izvedbo uskladiti z naročnikom.



pogled 1:25

prerez 1:25

PULT Z NADPULTNIMI IN PODPULTNIMI OMARICAMI
BREZ LIČNIC
350 X 60 cm
2 KOSA



tloris spodnjih omaric 1:25

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	PULT Z OMARICAMI, 2 KOM
PROSTOR:	PRITLIČJE, KONTROLNA SOBA P.10
DATUM: November 2024	POZ: 10_01
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 10

– PULT in STENSKA PLOŠČA POD ZGORNJIMI OMARICAMI: HPL plošča za laboratorije kot.npr. Max resistance, d=13mm, v sivi barvi, po izbiri arhitekta

– LIČNICE ZGORNJIH OMARIC : BREZ LIČNIC!

– LIČNICE SPODNJIH OMARIC: BERZ LIČNIC!

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral plošče izgled lesa d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– OMARICE na nogicah: spodnja omarica stoji na nogicah in je pritjena tudi na steno ter dvignjena od tal 10 cm

– OBEŠANJE ZGORNJIH OMARIC: zgornje nadpultne omarice se obesijo na steno.

– OKOVJE : /

– COKEL: HPL plošče sive barve, d=12 mm

ZAPIRANJE: /
ROČAJI: brez ročajev


– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom pulta 2 cm.

DODATNA OPREMA :

– LED TRAK: na spodnjo stranico visečih omarice se montira Led trak v dolžini 310 cm

OPOMBA: Mere preveriti na mestu samem. Izvajalec je dolžan narediti delavniško dokumentacio in jo dati v potrditev naročniku pred začetkom izdelave. Vse materiale, detajle in dodatno opremo je potrebno pred izvedbo uskladiti z naročnikom.


OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	DOLGA MIZA, 2 KOM
PROSTOR:	PRITLIČJE, KONTROLNA SOBA P.10
DATUM: November 2024	POZ: 10_02
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 11



pogled 1:25

prerez 1:25

DOLGA MIZA 410 X 60 cm
2 KOSA




tloris spodnjih omaric 1:25

– MIZNA PLOŠČA IZ DVEH KOSOV: iveral, izgled lesa d= 20 mm, robovi z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– PDDNOŽJE MIZE: jekleno sestavljivo podnožje, kot. npr. sistem VOGA– HIDE– HUBO, prašno lakirano, črna barva

OPOMBA: Mere preveriti na mestu samem. Izvajalec je dolžan narediti delavniško dokumentacio in jo dati v potrditev naročniku pred začetkom izdelave. Vse materiale, detajle in dodatno opremo je potrebno pred izvedbo uskladiti z naročnikom.


OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	OMARA, 1 KOM
PROSTOR:	PRITLIČJE, SPECIALNA UČILNICA, SU2
DATUM: November 2024	POZ: 11_02
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 12



pogled 1:25

prerez 1:25

OMARA 317,9 x 50 cm
višine 300cm



tloris 1:25

– LIČNICE: Iveral plošča, d=18mm, v beli mat barvi, robovi obdelani z ABS trakom d=2mm v isti barvi kot ličnica.

– KORPUS: Iveral plošče, d=18mm, v beli mat barvi, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, d=2mm

– COKL: vodoodporna iveral plošča v beli mat barvi, pritrjena na nogice iz umetne mase z možnostjo regulacije višine.

OKOVJE: tipa Blum

ZAPIRANJE: mehko


ROČAJI: leseni okrogli ravni ročaji z utorom za oprijem, fi 23mm, ročaji iz hrastovega lesa.

POSEBNOSTI:
– Omare pritrditi v steno na višini 2m

OPOMBA: Mere preveriti na mestu samem. Izvajalec je dolžan narediti delavniško dokumentacio in jo dati v potrditev naročniku pred začetkom izdelave. Vse materiale, detajle in dodatno opremo je potrebno pred izvedbo uskladiti z naročnikom.


OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09-2023-EPN-SPR
OPREMA:	REGAL, 1 KOM
PROSTOR:	PRITLIČJE, SKLADIŠČE P.12
DATUM: November 2024	POZ: 12_01
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 13

SKLADIŠČNI REGAL 505 x 60 cm
višine 300cm



pogled 1:25

prerez 1:25



tloris 1:25

NOSILNA KONSTRUKCIJA : tipska kovinska konstrukcija za skladiščne regale.
Nosilnosti min. 150kg/m'. Dimenzijo nosilcev in potek diagonanih podpor določiti glede na nosilnost. Vsa konstrukcija protikorozisko zaščitena, cinkana in prašno barvana.


POLICE : perforirane tipske kovinske, protikorozijsko zaščitene, cinkane in prašno barvane.
Police nastavljive po višini.

POSEBNOSTI:
– Regal je potrebno pritrdit v steno na višini 2m, kjer so vgrajene ojačitve v mavčno kartonski steni.

OPOMBA: Mere preveriti na mestu samem. Izvajalec je dolžan narediti delavniško dokumentacio in jo dati v potrditev naročniku pred začetkom izdelave. Vse materiale, detajle in dodatno opremo je potrebno pred izvedbo uskladiti z naročnikom.


OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	REGAL, 1 KOM
PROSTOR:	PRITLIČJE, SKLADIŠČE P.12
DATUM: November 2024	POZ: 12_02
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 14

SKLADIŠČNI REGAL 405 x 60 cm
višine 300cm



pogled 1:25

prerez 1:25




tloris 1:25

NOSILNA KONSTRUKCIJA : tipska kovinska konstrukcija za skladiščne regale.
Nosilnosti min. 150kg/m'. Dimenzijo nosilcev in potek diagonanih podpor določiti glede na nosilnost. Vsa konstrukcija protikorozisko zaščitena, cinkana in prašno barvana.


POLICE : perforirane tipske kovinske, protikorozijsko zaščitene, cinkane in prašno barvane.
Police nastavljive po višini.

POSEBNOSTI:
– Regal je potrebno pritrdit v steno na višini 2m, kjer so vgrajene ojačitve v mavčno kartonski steni.

OPOMBA: Mere preveriti na mestu samem. Izvajalec je dolžan narediti delavniško dokumentacio in jo dati v potrditev naročniku pred začetkom izdelave. Vse materiale, detajle in dodatno opremo je potrebno pred izvedbo uskladiti z naročnikom.



Pogled 1



Tloris

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	KUHINJA, 1 kom
PROSTOR:	1 nadstropje, PREDSOBA / KUHINJA 1.5
DATUM: November 2024	POZ: 1_01
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 15

– PULT: laminirane iverne plošče v imitaciji lesa, sprednji rob pulta oblikovan brez vidnih spojev. Stranski ABS nalimki 2 mm. Pult d=30mm,

– LIČNICE : iveral plošče v beli mat barvi, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral v beli mat barvi d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– VISEČE OMARICE: vse omarice z in brez ličnic so globine 35 cm.

– OKOVJE :

spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.

ZAPIRANJE: mehko

ROČAJI: Ročaji iz hrastovega lesa dolžine 168mm, oglati in lakirani, kot npr. POHIŠTVENI ROČAJI LINIA HRAST, LCC.si ali enakovredno.

– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom delovne plošče 2 cm.

DODATNA OPREMA :

– POMIVALNO KORITO

Enojno nadpultno brez odcejalne površine s centralno luknjo za pipo, dim. 500x400mm, globina korita min. 19cm, material nerjavno jeklo. Z vso dodatno opremo potrebno za priklop na obstoječi odtok, vključno s sifonom. Tip korita, izgled in cenovna raven kot npr. BLANCO ANDANO 500–IF/A, 1 kos.

– PIPA

Pipa za pomivalno korito, z mešalnikom za toplo in hladno vodo. Z vso dodatno opremo za priklop na obstoječo vodovodno inštalacijo. Tip, izgled in cenovna raven kot npr. HANSGROHE FOCUS M41, Single lever kitchen mixer 260, 1jet, chrome. 1 kos.

– KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV NA VODILIH

Vgradni, izvlečni mehanizem s 4 PVC koši za smeti z mehkim zapiranjem, za element širine 60 cm, barva siva, 1 kos.

– KUHALNA PLOŠČA

Vgradna plošča za kuhanje, indukcijska širine cca. 30cm, z dvema kuhališčema, kot npr. indukcijska kuhalna plošča GORENJE GI3201BC, 1 kos.

– VGRADNA NAPA

Popolnoma vgradna napa z recirkulacijo zraka in filtrom na aktivno oglje, širine max 60 cm, energetskega razreda min. B, moč prezračevanje min 500m3/h. Material vidnega spodnjega dela nape v sivi barvi z upravljanjem na dotik in led razsvetljavo. Nivo hrupa max. 70dB. kot npr. ELICA HIDDEN IX/A/60 ali enakovredno. V ceno je potrebno vključiti gibljivo cev za odvod prečiščenega zraka navzgor skozi element v prostor. 1 kos.

– MIKROVALOVNA PEČICA

Mikrovalovna pečica z žarom ·MO20S4W, GORENJE

– LED RAZSVETLJAVA

– ALU vgradni profil za LED trak, dim. 24x7mm z difuzorjem. Led profil se vgradi 10cm od roba nape in roba zgornjih elementov. Dolžina 90cm– 1 kos.


Led trak za osvetlitev delovne površine, moč svetlobe 500lx, temperatura svetlobe 4000K, 12V, skupaj z vso potrebno opremo za montažo in priključek na elektriko.

– STENSKI ORGANIZATOR


stenska letev, masivni les–breza prosojni lak, dolžina 60 cm, fi 20mm, kovinski nosilci, kot npr. IKEA NEREBY, "S" bele kljuke za stenski organizator, kot npr. IKEA NEREBY – 1 kos.


– STENSKA HPL PLOŠČA: za ozadje/ zaščito stene nad pultom do vrha nadpultnih omaric se montira HPL stensko ploščo, debeline 12mm, barva zelena, po izbiri arhitekta.

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	KUHINJA, 1 kom
PROSTOR:	1 nadstropje, PREDSOBA / KUHINJA 1.9
DATUM: November 2024	POZ: 1_02
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 16



Pogled 1





Tloris

– PULT: laminirane iverne plošče v imitaciji lesa, sprednji rob pulta oblikovan brez vidnih spojev. Stranski ABS nalimki 2 mm. Pult d=30mm,

– LIČNICE : iveral plošče v beli mat barvi, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral v beli mat barvi d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– VISEČE OMARICE: vse omarice z in brez ličnic so globine 35 cm.

– OKOVJE :

spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.

ZAPIRANJE: mehko

ROČAJI: Ročaji iz hrastovega lesa dolžine 168mm, oglati in lakirani, kot npr. POHIŠTVENI ROČAJI LINIA HRAST, LCC.si ali enakovredno.

– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom delovne plošče 2 cm.

DODATNA OPREMA :

– POMIVALNO KORITO

Enojno nadpultno brez odcejalne površine s centralno luknjo za pipo, dim. 500x400mm, globina korita min. 19cm, material nerjavno jeklo. Z vso dodatno opremo potrebno za priklop na obstoječi odtok, vključno s sifonom. Tip korita, izgled in cenovna raven kot npr. BLANCO ANDANO 500–IF/A, 1 kos.

– PIPA

Pipa za pomivalno korito, z mešalnikom za toplo in hladno vodo. Z vso dodatno opremo za priklop na obstoječo vodovodno inštalacijo. Tip, izgled in cenovna raven kot npr. HANSGROHE FOCUS M41, Single lever kitchen mixer 260, 1jet, chrome. 1 kos.

– KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV NA VODILIH

Vgradni, izvlečni mehanizem s 4 PVC koši za smeti z mehkim zapiranjem, za element širine 60 cm, barva siva, 1 kos.

– KUHALNA PLOŠČA

Vgradna plošča za kuhanje, indukcijska širine cca. 30cm, z dvema kuhališčema, kot npr. indukcijska kuhalna plošča GORENJE GI3201BC, 1 kos.

– VGRADNA NAPA

Popolnoma vgradna napa z recirkulacijo zraka in filtrom na aktivno oglje, širine max 60 cm, energetskega razreda min. B, moč prezračevanje min 500m3/h. Material vidnega spodnjega dela nape v sivi barvi z upravljanjem na dotik in led razsvetljavo. Nivo hrupa max. 70dB. kot npr. ELICA HIDDEN IX/A/60 ali enakovredno. V ceno je potrebno vključiti gibljivo cev za odvod prečiščenega zraka navzgor skozi element v prostor. 1 kos.

– MIKROVALOVNA PEČICA

Mikrovalovna pečica z žarom ·MO20S4W, GORENJE

– LED RAZSVETLJAVA


– ALU vgradni profil za LED trak, dim. 24x7mm z difuzorjem. Led profil se vgradi 10cm od roba nape in roba zgornjih elementov. Dolžina 90cm– 1 kos.

Led trak za osvetlitev delovne površine, moč svetlobe 500lx, temperatura svetlobe 4000K, 12V, skupaj z vso potrebno opremo za montažo in priključek na elektriko.


– STENSKI ORGANIZATOR

stenska letev, masivni les–breza prosojni lak, dolžina 60 cm, fi 20mm, kovinski nosilci, kot npr. IKEA NEREBY, "S" bele kljuke za stenski organizator, kot npr. IKEA NEREBY – 1 kos.

– STENSKA HPL PLOŠČA: za ozadje/ zaščito stene nad pultom do vrha nadpultnih omaric se montira HPL stensko ploščo, debeline 12mm, barva zelena, po izbiri arhitekta.



Pogled 1



Tloris

POZOR!: KOT DEL OPREME SE DOBAVI VISOK PROSTORSTOJEČI HLADILNIK VIŠINE 160 CM IN ŠIRINE 55 CM, KOT NPR. GORENJE Hladilnik z zamrzovalnikom ·RK4162PW4

– STENSKI ORGANIZATOR

stenska letev, masivni les–breza prosojni lak, dolžina 60 cm in 40 cm, fi 20mm, kovinski nosilci, kot npr. IKEA NEREBY, "S" bele kljuke za stenski organizator, kot npr. IKEA NEREBY – 5 kosov.

STENSKA HPL PLOŠČA: za ozadje/ zaščito stene nad pultom do vrha nadpultnih omaric se montira HPL stensko ploščo, debeline 12mm, barva zelena, po izbiri arhitekta.

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	KUHINJA, 1 kom
PROSTOR:	2 nadstropje, PREDSOBA / KUHINJA 2.5
DATUM: November 2024	POZ: 2__01
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 17

– PULT: laminirane iverne plošče v imitaciji lesa, sprednji rob pulta oblikovan brez vidnih spojev. Stranski ABS nalimki 2 mm. Pult d=30mm,

– LIČNICE : iveral plošče v beli mat barvi, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral v beli mat barvi d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– VISEČE OMARICE: vse omarice z in brez ličnic so globine 35 cm.

– OKOVJE :

spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.

ZAPIRANJE: mehko

ROČAJI: Ročaji iz hrastovega lesa dolžine 168mm, oglati in lakirani, kot npr. POHIŠTVENI ROČAJI LINIA HRAST, LCC.si ali enakovredno.

– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom delovne plošče 2 cm.

DODATNA OPREMA :

– POMIVALNO KORITO

Enojno nadpultno brez odcejalne površine s centralno luknjo za pipo, dim. 500x400mm, globina korita min. 19cm, material nerjavno jeklo. Z vso dodatno opremo potrebno za priklop na obstoječi odtok, vključno s sifonom. Tip korita, izgled in cenovna raven kot npr. BLANCO ANDANO 500–IF/A, 1 kos.

– PIPA

Pipa za pomivalno korito, z mešalnikom za toplo in hladno vodo. Z vso dodatno opremo za priklop na obstoječo vodovodno inštalacijo. Tip, izgled in cenovna raven kot npr. HANSGROHE FOCUS M41, Single lever kitchen mixer 260, 1jet, chrome. 1 kos.

– KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV NA VODILIH

Vgradni, izvlečni mehanizem s 4 PVC koši za smeti z mehkim zapiranjem, za element širine 60 cm, barva siva, 1 kos.

– KUHALNA PLOŠČA

Vgradna plošča za kuhanje, indukcijska širine cca. 30cm, z dvema kuhališčema, kot npr. indukcijska kuhalna plošča GORENJE GI3201BC, 1 kos.

– VGRADNA NAPA

Popolnoma vgradna napa z recirkulacijo zraka in filtrom na aktivno oglje, širine max 60 cm, energetskega razreda min. B, moč prezračevanje min 500m3/h. Material vidnega spodnjega dela nape v sivi barvi z upravljanjem na dotik in led razsvetljavo. Nivo hrupa max. 70dB. kot npr. ELICA HIDDEN IX/A/60 ali enakovredno. V ceno je potrebno vključiti gibljivo cev za odvod prečiščenega zraka navzgor skozi element v prostor. 1 kos.


– MIKROVALOVNA PEČICA

Mikrovalovna pečica z žarom ·MO20S4W, GORENJE


– LED RAZSVETLJAVA

– ALU vgradni profil za LED trak, dim. 24x7mm z difuzorjem. Led profil se vgradi 10cm od roba nape in roba zgornjih elementov. Dolžina 90cm– 1 kos.


Led trak za osvetlitev delovne površine, moč svetlobe 500lx, temperatura svetlobe 4000K, 12V, skupaj z vso potrebno opremo za montažo in priključek na elektriko.




Pogled 1



Pogled 2



Tloris



– STENSKI ORGANIZATOR
stenska letev, masivni les–breza prosojni lak, dolžina 60 cm, fi 20mm, kovinski nosilci, kot npr. IKEA NEREBY, "S" bele kljuke za stenski organizator, kot npr. IKEA NEREBY – 1 kos.

– STENSKA HPL PLOŠČA: za ozadje/ zaščito stene nad pultom do vrha nadpultnih omaric se montira HPL stensko ploščo, debeline 12mm, barva zelena, po izbiri arhitekta.

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	KUHINJA, 1 kom
PROSTOR:	2 nadstropje, PREDSOBA / KUHINJA 2.9
DATUM: November 2024	POZ: 2__02
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 18

– PULT: laminirane iverne plošče v imitaciji lesa, sprednji rob pulta oblikovan brez vidnih spojev. Stranski ABS nalimki 2 mm. Pult d=30mm,

– LIČNICE : iveral plošče v beli mat barvi, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral v beli mat barvi d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– VISEČE OMARICE: vse omarice z in brez ličnic so globine 35 cm.

– OKOVJE :
spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.
ZAPIRANJE: mehko
ROČAJI: Ročaji iz hrastovega lesa dolžine 168mm, oglati in lakirani, kot npr. POHIŠTVENI ROČAJI LINIA HRAST, LCC.si ali enakovredno.
– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom delovne plošče 2 cm.
DODATNA OPREMA :

– POMIVALNO KORITO
Enojno nadpultno brez odcejalne površine s centralno luknjo za pipo, dim. 500x400mm, globina korita min. 19cm, material nerjavno jeklo. Z vso dodatno opremo potrebno za priklop na obstoječi odtok, vključno s sifonom. Tip korita, izgled in cenovna raven kot npr. BLANCO ANDANO 500–IF/A, 1 kos.

– PIPA
Pipa za pomivalno korito, z mešalnikom za toplo in hladno vodo. Z vso dodatno opremo za priklop na obstoječo vodovodno inštalacijo. Tip, izgled in cenovna raven kot npr. HANSGROHE FOCUS M41, Single lever kitchen mixer 260, 1jet, chrome. 1 kos.

– KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV NA VODILIH
Vgradni, izvlečni mehanizem s 4 PVC koši za smeti z mehkim zapiranjem, za element širine 60 cm, barva siva, 1 kos.


– KUHALNA PLOŠČA
Vgradna plošča za kuhanje, indukcijska širine cca. 30cm, z dvema kuhališčema, kot npr. indukcijska kuhalna plošča GORENJE GI3201BC, 1 kos.

– VGRADNA NAPA
Popolnoma vgradna napa z recirkulacijo zraka in filtrom na aktivno oglje, širine max 60 cm, energetskega razreda min. B, moč prezračevanje min 500m3/h. Material vidnega spodnjega dela nape v sivi barvi z upravljanjem na dotik in led razsvetljavo. Nivo hrupa max. 70dB. kot npr. ELICA HIDDEN IX/A/60 ali enakovredno. V ceno je potrebno vključiti gibljivo cev za odvod prečiščenega zraka navzgor skozi element v prostor. 1 kos.


– MIKROVALOVNA PEČICA
Mikrovalovna pečica z žarom ·MO20S4W, GORENJE

– LED RAZSVETLJAVA

– ALU vgradni profil za LED trak, dim. 24x7mm z difuzorjem. Dolžina 75cm– 1 kos.
Led trak za osvetlitev delovne površine, moč svetlobe 500lx, temperatura svetlobe 4000K, 12V, skupaj z vso potrebno opremo za montažo in priključek na elektriko.



Pogled 1



Tloris

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	KUHINJA, 1 kom
PROSTOR:	2 nadstropje, PREDSOBA / KUHINJA 2.14
DATUM: November 2024	POZ: 2__03
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 19

– PULT: laminirane iverne plošče v imitaciji lesa, sprednji rob pulta oblikovan brez vidnih spojev. Stranski ABS nalimki 2 mm. Pult d=30mm,

– LIČNICE : iveral plošče v beli mat barvi, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral v beli mat barvi d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– VISEČE OMARICE: vse omarice z in brez ličnic so globine 35 cm.

– OKOVJE :

spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.

ZAPIRANJE: mehko

ROČAJI: Ročaji iz hrastovega lesa dolžine 168mm, oglati in lakirani, kot npr. POHIŠTVENI ROČAJI LINIA HRAST, LCC.si ali enakovredno.

– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom delovne plošče 2 cm.

DODATNA OPREMA :

– POMIVALNO KORITO

Enojno nadpultno brez odcejalne površine s centralno luknjo za pipo, dim. 500x400mm, globina korita min. 19cm, material nerjavno jeklo. Z vso dodatno opremo potrebno za priklop na obstoječi odtok, vključno s sifonom. Tip korita, izgled in cenovna raven kot npr. BLANCO ANDANO 500–IF/A, 1 kos.

– PIPA

Pipa za pomivalno korito, z mešalnikom za toplo in hladno vodo. Z vso dodatno opremo za priklop na obstoječo vodovodno inštalacijo. Tip, izgled in cenovna raven kot npr. HANSGROHE FOCUS M41, Single lever kitchen mixer 260, 1jet, chrome. 1 kos.

– KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV NA VODILIH

Vgradni, izvlečni mehanizem s 4 PVC koši za smeti z mehkim zapiranjem, za element širine 60 cm, barva siva, 1 kos.

– KUHALNA PLOŠČA

Vgradna plošča za kuhanje, indukcijska širine cca. 30cm, z dvema kuhališčema, kot npr. indukcijska kuhalna plošča GORENJE GI3201BC, 1 kos.

– VGRADNA NAPA

Popolnoma vgradna napa z recirkulacijo zraka in filtrom na aktivno oglje, širine max 60 cm, energetskega razreda min. B, moč prezračevanje min 500m3/h. Material vidnega spodnjega dela nape v sivi barvi z upravljanjem na dotik in led razsvetljavo. Nivo hrupa max. 70dB. kot npr. ELICA HIDDEN IX/A/60 ali enakovredno. V ceno je potrebno vključiti gibljivo cev za odvod prečiščenega zraka navzgor skozi element v prostor. 1 kos.

– MIKROVALOVNA PEČICA

Mikrovalovna pečica z žarom ·MO20S4W, GORENJE

– LED RAZSVETLJAVA


– ALU vgradni profil za LED trak, dim. 24x7mm z difuzorjem. Led profil se vgradi 10cm od roba nape in roba zgornjih elementov. Dolžina 90cm– 1 kos.

Led trak za osvetlitev delovne površine, moč svetlobe 500lx, temperatura svetlobe 4000K, 12V, skupaj z vso potrebno opremo za montažo in priključek na elektriko.


– STENSKI ORGANIZATOR

stenska letev, masivni les–breza prosojni lak, dolžina 60 cm, fi 20mm, kovinski nosilci, kot npr. IKEA NEREBY, "S" bele kljuke za stenski organizator, kot npr. IKEA NEREBY – 1 kos.

– STENSKA HPL PLOŠČA: za ozadje/ zaščito stene nad pultom do vrha nadpultnih omaric se montira HPL stensko ploščo, debeline 12mm, barva zelena, po izbiri arhitekta.



Pogled 1



Tloris

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	KUHINJA, 1 kom
PROSTOR:	2 nadstropje, PREDSOBA / KUHINJA 2.17
DATUM: November 2024	POZ: 2__04
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 20

– PULT: laminirane iverne plošče v imitaciji lesa, sprednji rob pulta oblikovan brez vidnih spojev. Stranski ABS nalimki 2 mm. Pult d=30mm,

– LIČNICE : iveral plošče v beli mat barvi, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral v beli mat barvi d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– VISEČE OMARICE: vse omarice z in brez ličnic so globine 35 cm.

– OKOVJE :

spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.

ZAPIRANJE: mehko

ROČAJI: Ročaji iz hrastovega lesa dolžine 168mm, oglati in lakirani, kot npr. POHIŠTVENI ROČAJI LINIA HRAST, LCC.si ali enakovredno.

– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom delovne plošče 2 cm.

DODATNA OPREMA :

– POMIVALNO KORITO

Enojno nadpultno brez odcejalne površine s centralno luknjo za pipo, dim. 500x400mm, globina korita min. 19cm, material nerjavno jeklo. Z vso dodatno opremo potrebno za priklop na obstoječi odtok, vključno s sifonom. Tip korita, izgled in cenovna raven kot npr. BLANCO ANDANO 500–IF/A, 1 kos.

– PIPA

Pipa za pomivalno korito, z mešalnikom za toplo in hladno vodo. Z vso dodatno opremo za priklop na obstoječo vodovodno inštalacijo. Tip, izgled in cenovna raven kot npr. HANSGROHE FOCUS M41, Single lever kitchen mixer 260, 1jet, chrome. 1 kos.

– KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV NA VODILIH

Vgradni, izvlečni mehanizem s 4 PVC koši za smeti z mehkim zapiranjem, za element širine 60 cm, barva siva, 1 kos.

– KUHALNA PLOŠČA

Vgradna plošča za kuhanje, indukcijska širine cca. 30cm, z dvema kuhališčema, kot npr. indukcijska kuhalna plošča GORENJE GI3201BC, 1 kos.

– VGRADNA NAPA

Popolnoma vgradna napa z recirkulacijo zraka in filtrom na aktivno oglje, širine max 60 cm, energetskega razreda min. B, moč prezračevanje min 500m3/h. Material vidnega spodnjega dela nape v sivi barvi z upravljanjem na dotik in led razsvetljavo. Nivo hrupa max. 70dB. kot npr. ELICA HIDDEN IX/A/60 ali enakovredno. V ceno je potrebno vključiti gibljivo cev za odvod prečiščenega zraka navzgor skozi element v prostor. 1 kos.

– MIKROVALOVNA PEČICA

Mikrovalovna pečica z žarom ·MO20S4W, GORENJE

– LED RAZSVETLJAVA


– ALU vgradni profil za LED trak, dim. 24x7mm z difuzorjem. Led profil se vgradi 10cm od roba nape in roba zgornjih elementov. Dolžina 90cm– 1 kos.

Led trak za osvetlitev delovne površine, moč svetlobe 500lx, temperatura svetlobe 4000K, 12V, skupaj z vso potrebno opremo za montažo in priključek na elektriko.


– STENSKI ORGANIZATOR

stenska letev, masivni les–breza prosojni lak, dolžina 60 cm, fi 20mm, kovinski nosilci, kot npr. IKEA NEREBY, "S" bele kljuke za stenski organizator, kot npr. IKEA NEREBY – 1 kos.

– STENSKA HPL PLOŠČA: za ozadje/ zaščito stene nad pultom do vrha nadpultnih omaric se montira HPL stensko ploščo, debeline 12mm, barva zelena, po izbiri arhitekta.



Pogled 1



Tloris

POZOR!: KOT DEL OPREME SE DOBAVI PODPULTNI PROSTOSTOJEČI HLADILNIK, VIŠINE 84,5 CM IN ŠIRINE 56 CM. KOT NPR. GORENJE Hladilnik ·R492PW

– STENSKI ORGANIZATOR
stenska letev, masivni les–breza prosojni lak, dolžina 60 cm, fi 20mm, kovinski nosilci, kot npr. IKEA NEREBY, "S" bele kljuke za stenski organizator, kot npr. IKEA NEREBY – 1 kos.

– STENSKA HPL PLOŠČA: za ozadje/ zaščito stene nad pultom do vrha nadpultnih omaric se montira HPL stensko ploščo, debeline 12mm, barva zelena, po izbiri arhitekta.

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	KUHINJA, 1 kom
PROSTOR:	2 nadstropje, PREDSOBA / KUHINJA 2.29
DATUM: November 2024	POZ: 2_05
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 21

– PULT: laminirane iverne plošče v imitaciji lesa, sprednji rob pulta oblikovan brez vidnih spojev. Stranski ABS nalimki 2 mm. Pult d=30mm,

– LIČNICE : iveral plošče v beli mat barvi, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral v beli mat barvi d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– VISEČE OMARICE: vse omarice z in brez ličnic so globine 35 cm.

– OKOVJE :
spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.
ZAPIRANJE: mehko
ROČAJI: Ročaji iz hrastovega lesa dolžine 168mm, oglati in lakirani, kot npr. POHIŠTVENI ROČAJI LINIA HRAST, LCC.si ali enakovredno.
– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom delovne plošče 2 cm.
DODATNA OPREMA :

– POMIVALNO KORITO
Enojno nadpultno brez odcejalne površine s centralno luknjo za pipo, dim. 500x400mm, globina korita min. 19cm, material nerjavno jeklo. Z vso dodatno opremo potrebno za priklop na obstoječi odtok, vključno s sifonom. Tip korita, izgled in cenovna raven kot npr. BLANCO ANDANO 500–IF/A, 1 kos.

– PIPA
Pipa za pomivalno korito, z mešalnikom za toplo in hladno vodo. Z vso dodatno opremo za priklop na obstoječo vodovodno inštalacijo. Tip, izgled in cenovna raven kot npr. HANSGROHE FOCUS M41, Single lever kitchen mixer 260, 1jet, chrome. 1 kos.

– KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV NA VODILIH
Vgradni, izvlečni mehanizem s 4 PVC koši za smeti z mehkim zapiranjem, za element širine 60 cm, barva siva, 1 kos.


– KUHALNA PLOŠČA
Vgradna plošča za kuhanje, indukcijska širine cca. 30cm, z dvema kuhališčema, kot npr. indukcijska kuhalna plošča GORENJE GI3201BC, 1 kos.

– VGRADNA NAPA
Popolnoma vgradna napa z recirkulacijo zraka in filtrom na aktivno oglje, širine max 60 cm, energetskega razreda min. B, moč prezračevanje min 500m3/h. Material vidnega spodnjega dela nape v sivi barvi z upravljanjem na dotik in led razsvetljavo. Nivo hrupa max. 70dB. kot npr. ELICA HIDDEN IX/A/60 ali enakovredno. V ceno je potrebno vključiti gibljivo cev za odvod prečiščenega zraka navzgor skozi element v prostor. 1 kos.


– MIKROVALOVNA PEČICA
Mikrovalovna pečica z žarom ·MO20S4W, GORENJE

– LED RAZSVETLJAVA

– ALU vgradni profil za LED trak, dim. 24x7mm z difuzorjem. Led profil se vgradi 10cm od roba nape in roba zgornjih elementov. Dolžina 90cm– 1 kos.
Led trak za osvetlitev delovne površine, moč svetlobe 500lx, temperatura svetlobe 4000K, 12V, skupaj z vso potrebno opremo za montažo in priključek na elektriko.



Pogled 1



Tloris

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	KUHINJA, 1 kom
PROSTOR:	2 nadstropje, PREDSOBA / KUHINJA 2.26
DATUM: November 2024	POZ: 2__06
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 22

– PULT: laminirane iverne plošče v imitaciji lesa, sprednji rob pulta oblikovan brez vidnih spojev. Stranski ABS nalimki 2 mm. Pult d=30mm,

– LIČNICE : iveral plošče v beli mat barvi, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral v beli mat barvi d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– VISEČE OMARICE: vse omarice z in brez ličnic so globine 35 cm.

– OKOVJE :

spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.

ZAPIRANJE: mehko

ROČAJI: Ročaji iz hrastovega lesa dolžine 168mm, oglati in lakirani, kot npr. POHIŠTVENI ROČAJI LINIA HRAST, LCC.si ali enakovredno.

– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom delovne plošče 2 cm.

DODATNA OPREMA :

– POMIVALNO KORITO

Enojno nadpultno brez odcejalne površine s centralno luknjo za pipo, dim. 500x400mm, globina korita min. 19cm, material nerjavno jeklo. Z vso dodatno opremo potrebno za priklop na obstoječi odtok, vključno s sifonom. Tip korita, izgled in cenovna raven kot npr. BLANCO ANDANO 500–IF/A, 1 kos.

– PIPA

Pipa za pomivalno korito, z mešalnikom za toplo in hladno vodo. Z vso dodatno opremo za priklop na obstoječo vodovodno inštalacijo. Tip, izgled in cenovna raven kot npr. HANSGROHE FOCUS M41, Single lever kitchen mixer 260, 1jet, chrome. 1 kos.

– KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV NA VODILIH

Vgradni, izvlečni mehanizem s 4 PVC koši za smeti z mehkim zapiranjem, za element širine 60 cm, barva siva, 1 kos.

– KUHALNA PLOŠČA

Vgradna plošča za kuhanje, indukcijska širine cca. 30cm, z dvema kuhališčema, kot npr. indukcijska kuhalna plošča GORENJE GI3201BC, 1 kos.

– VGRADNA NAPA

Popolnoma vgradna napa z recirkulacijo zraka in filtrom na aktivno oglje, širine max 60 cm, energetskega razreda min. B, moč prezračevanje min 500m3/h. Material vidnega spodnjega dela nape v sivi barvi z upravljanjem na dotik in led razsvetljavo. Nivo hrupa max. 70dB. kot npr. ELICA HIDDEN IX/A/60 ali enakovredno. V ceno je potrebno vključiti gibljivo cev za odvod prečiščenega zraka navzgor skozi element v prostor. 1 kos.

– MIKROVALOVNA PEČICA

Mikrovalovna pečica z žarom ·MO20S4W, GORENJE

– LED RAZSVETLJAVA


– ALU vgradni profil za LED trak, dim. 24x7mm z difuzorjem. Led profil se vgradi 10cm od roba nape in roba zgornjih elementov. Dolžina 90cm– 1 kos.

Led trak za osvetlitev delovne površine, moč svetlobe 500lx, temperatura svetlobe 4000K, 12V, skupaj z vso potrebno opremo za montažo in priključek na elektriko.


– STENSKI ORGANIZATOR

stenska letev, masivni les–breza prosojni lak, dolžina 60 cm, fi 20mm, kovinski nosilci, kot npr. IKEA NEREBY, "S" bele kljuke za stenski organizator, kot npr. IKEA NEREBY – 1 kos.

– STENSKA HPL PLOŠČA: za ozadje/ zaščito stene nad pultom do vrha nadpultnih omaric se montira HPL stensko ploščo, debeline 12mm, barva zelena, po izbiri arhitekta.



Pogled 1



Tloris

– STENSKI ORGANIZATOR
stenska letev, masivni les–breza prosojni lak, dolžina 60 cm, fi 20mm, kovinski nosilci, kot npr. IKEA NEREBY, "S" bele kljuke za stenski organizator, kot npr. IKEA NEREBY – 1 kos.

– STENSKA HPL PLOŠČA: za ozadje/ zaščito stene nad pultom do vrha nadpultnih omaric se montira HPL stensko ploščo, debeline 12mm, barva zelena, po izbiri arhitekta.

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	KUHINJA, 1 kom
PROSTOR:	2 nadstropje, PREDSOBA / KUHINJA 2.23
DATUM: November 2024	POZ: 2__07
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 23

– PULT: laminirane iverne plošče v imitaciji lesa, sprednji rob pulta oblikovan brez vidnih spojev. Stranski ABS nalimki 2 mm. Pult d=30mm,

– LIČNICE : iveral plošče v beli mat barvi, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral v beli mat barvi d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– VISEČE OMARICE: vse omarice z in brez ličnic so globine 35 cm.

– OKOVJE :
spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.
ZAPIRANJE: mehko
ROČAJI: Ročaji iz hrastovega lesa dolžine 168mm, oglati in lakirani, kot npr. POHIŠTVENI ROČAJI LINIA HRAST, LCC.si ali enakovredno.
– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom delovne plošče 2 cm.
DODATNA OPREMA :

– POMIVALNO KORITO
Enojno nadpultno brez odcejalne površine s centralno luknjo za pipo, dim. 500x400mm, globina korita min. 19cm, material nerjavno jeklo. Z vso dodatno opremo potrebno za priklop na obstoječi odtok, vključno s sifonom. Tip korita, izgled in cenovna raven kot npr. BLANCO ANDANO 500–IF/A, 1 kos.

– PIPA
Pipa za pomivalno korito, z mešalnikom za toplo in hladno vodo. Z vso dodatno opremo za priklop na obstoječo vodovodno inštalacijo. Tip, izgled in cenovna raven kot npr. HANSGROHE FOCUS M41, Single lever kitchen mixer 260, 1jet, chrome. 1 kos.

– KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV NA VODILIH
Vgradni, izvlečni mehanizem s 4 PVC koši za smeti z mehkim zapiranjem, za element širine 60 cm, barva siva, 1 kos.


– KUHALNA PLOŠČA
Vgradna plošča za kuhanje, indukcijska širine cca. 30cm, z dvema kuhališčema, kot npr. indukcijska kuhalna plošča GORENJE GI3201BC, 1 kos.

– VGRADNA NAPA
Popolnoma vgradna napa z recirkulacijo zraka in filtrom na aktivno oglje, širine max 60 cm, energetskega razreda min. B, moč prezračevanje min 500m3/h. Material vidnega spodnjega dela nape v sivi barvi z upravljanjem na dotik in led razsvetljavo. Nivo hrupa max. 70dB. kot npr. ELICA HIDDEN IX/A/60 ali enakovredno. V ceno je potrebno vključiti gibljivo cev za odvod prečiščenega zraka navzgor skozi element v prostor. 1 kos.


– MIKROVALOVNA PEČICA
Mikrovalovna pečica z žarom ·MO20S4W, GORENJE

– LED RAZSVETLJAVA

– ALU vgradni profil za LED trak, dim. 24x7mm z difuzorjem. Led profil se vgradi 10cm od roba nape in roba zgornjih elementov. Dolžina 90cm– 1 kos.
Led trak za osvetlitev delovne površine, moč svetlobe 500lx, temperatura svetlobe 4000K, 12V, skupaj z vso potrebno opremo za montažo in priključek na elektriko.



Pogled 1



Tloris

– STENSKI ORGANIZATOR
stenska letev, masivni les–breza prosojni lak, dolžina 60 cm, fi 20mm, kovinski nosilci, kot npr. IKEA NEREBY, "S" bele kljuke za stenski organizator, kot npr. IKEA NEREBY – 1 kos.

– STENSKA HPL PLOŠČA: za ozadje/ zaščito stene nad pultom do vrha nadpultnih omaric se montira HPL stensko ploščo, debeline 12mm, barva zelena, po izbiri arhitekta.

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	KUHINJA, 1 kom
PROSTOR:	2 nadstropje, PREDSOBA / KUHINJA 2.20
DATUM: November 2024	POZ: 2__08
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 24

– PULT: laminirane iverne plošče v imitaciji lesa, sprednji rob pulta oblikovan brez vidnih spojev. Stranski ABS nalimki 2 mm. Pult d=30mm,

– LIČNICE : iveral plošče v beli mat barvi, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral v beli mat barvi d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– VISEČE OMARICE: vse omarice z in brez ličnic so globine 35 cm.

– OKOVJE :
spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.
ZAPIRANJE: mehko
ROČAJI: Ročaji iz hrastovega lesa dolžine 168mm, oglati in lakirani, kot npr. POHIŠTVENI ROČAJI LINIA HRAST, LCC.si ali enakovredno.

– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom delovne plošče 2 cm.

DODATNA OPREMA :

– POMIVALNO KORITO
Enojno nadpultno brez odcejalne površine s centralno luknjo za pipo, dim. 500x400mm, globina korita min. 19cm, material nerjavno jeklo. Z vso dodatno opremo potrebno za priklop na obstoječi odtok, vključno s sifonom. Tip korita, izgled in cenovna raven kot npr. BLANCO ANDANO 500–IF/A, 1 kos.

– PIPA
Pipa za pomivalno korito, z mešalnikom za toplo in hladno vodo. Z vso dodatno opremo za priklop na obstoječo vodovodno inštalacijo. Tip, izgled in cenovna raven kot npr. HANSGROHE FOCUS M41, Single lever kitchen mixer 260, 1jet, chrome. 1 kos.

– KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV NA VODILIH
Vgradni, izvlečni mehanizem s 4 PVC koši za smeti z mehkim zapiranjem, za element širine 60 cm, barva siva, 1 kos.


– KUHALNA PLOŠČA
Vgradna plošča za kuhanje, indukcijska širine cca. 30cm, z dvema kuhališčema, kot npr. indukcijska kuhalna plošča GORENJE GI3201BC, 1 kos.

– VGRADNA NAPA
Popolnoma vgradna napa z recirkulacijo zraka in filtrom na aktivno oglje, širine max 60 cm, energetskega razreda min. B, moč prezračevanje min 500m3/h. Material vidnega spodnjega dela nape v sivi barvi z upravljanjem na dotik in led razsvetljavo. Nivo hrupa max. 70dB. kot npr. ELICA HIDDEN IX/A/60 ali enakovredno. V ceno je potrebno vključiti gibljivo cev za odvod prečiščenega zraka navzgor skozi element v prostor. 1 kos.


– MIKROVALOVNA PEČICA
Mikrovalovna pečica z žarom ·MO20S4W, GORENJE

– LED RAZSVETLJAVA

– ALU vgradni profil za LED trak, dim. 24x7mm z difuzorjem. Led profil se vgradi 10cm od roba nape in roba zgornjih elementov. Dolžina 135cm– 1 kos.
Led trak za osvetlitev delovne površine, moč svetlobe 500lx, temperatura svetlobe 4000K, 12V, skupaj z vso potrebno opremo za montažo in priključek na elektriko.



Pogled 1



Tloris

POZOR!: KOT DEL OPREME SE DOBAVI PODPULTNI PROSTOSTOJEČI HLADILNIK, VIŠINE 84,5 CM IN ŠIRINE 56 CM. KOT NPR. GORENJE Hladilnik ·R492PW

– STENSKI ORGANIZATOR
stenska letev, masivni les–breza prosojni lak, dolžina 60 cm, fi 20mm, kovinski nosilci, kot npr. IKEA NEREBY, "S" bele kljuke za stenski organizator, kot npr. IKEA NEREBY – 1 kosv.

– STENSKA HPL PLOŠČA: za ozadje/ zaščito stene nad pultom do vrha nadpultnih omaric se montira HPL stensko ploščo, debeline 12mm, barva zelena, po izbiri arhitekta.

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	KUHINJA, 1 kom
PROSTOR:	3 nadstropje, PREDSOBA / KUHINJA 3.5
DATUM: November 2024	POZ: 3__01
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 25

– PULT: laminirane iverne plošče v imitaciji lesa, sprednji rob pulta oblikovan brez vidnih spojev. Stranski ABS nalimki 2 mm. Pult d=30mm,

– LIČNICE : iveral plošče v beli mat barvi, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral v beli mat barvi d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– VISEČE OMARICE: vse omarice z in brez ličnic so globine 35 cm.

– OKOVJE :
spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.

ZAPIRANJE: mehko

ROČAJI: Ročaji iz hrastovega lesa dolžine 168mm, oglati in lakirani, kot npr. POHIŠTVENI ROČAJI LINIA HRAST, LCC.si ali enakovredno.

– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom delovne plošče 2 cm.

DODATNA OPREMA :

– POMIVALNO KORITO
Enojno nadpultno brez odcejalne površine s centralno luknjo za pipo, dim. 500x400mm, globina korita min. 19cm, material nerjavno jeklo. Z vso dodatno opremo potrebno za priklop na obstoječi odtok, vključno s sifonom. Tip korita, izgled in cenovna raven kot npr. BLANCO ANDANO 500–IF/A, 1 kos.

– PIPA
Pipa za pomivalno korito, z mešalnikom za toplo in hladno vodo. Z vso dodatno opremo za priklop na obstoječo vodovodno inštalacijo. Tip, izgled in cenovna raven kot npr. HANSGROHE FOCUS M41, Single lever kitchen mixer 260, 1jet, chrome. 1 kos.

– KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV NA VODILIH
Vgradni, izvlečni mehanizem s 4 PVC koši za smeti z mehkim zapiranjem, za element širine 60 cm, barva siva, 1 kos.


– KUHALNA PLOŠČA
Vgradna plošča za kuhanje, indukcijska širine cca. 30cm, z dvema kuhališčema, kot npr. indukcijska kuhalna plošča GORENJE GI3201BC, 1 kos.

– VGRADNA NAPA
Popolnoma vgradna napa z recirkulacijo zraka in filtrom na aktivno oglje, širine max 60 cm, energetskega razreda min. B, moč prezračevanje min 500m3/h. Material vidnega spodnjega dela nape v sivi barvi z upravljanjem na dotik in led razsvetljavo. Nivo hrupa max. 70dB. kot npr. ELICA HIDDEN IX/A/60 ali enakovredno. V ceno je potrebno vključiti gibljivo cev za odvod prečiščenega zraka navzgor skozi element v prostor. 1 kos.


– MIKROVALOVNA PEČICA
Mikrovalovna pečica z žarom ·MO20S4W, GORENJE

– LED RAZSVETLJAVA


– ALU vgradni profil za LED trak, dim. 24x7mm z difuzorjem. Led profil se vgradi 10cm od roba nape in roba zgornjih elementov. Dolžina 90cm– 1 kos.
Led trak za osvetlitev delovne površine, moč svetlobe 500lx, temperatura svetlobe 4000K, 12V, skupaj z vso potrebno opremo za montažo in priključek na elektriko.




Pogled 1



Pogled 2



Tloris– 1 DEL



Tloris– 2 DEL

– STENSKI ORGANIZATOR
stenska letev, masivni les–breza prosojni lak, dolžina 60 cm, fi 20mm, kovinski nosilci, kot npr. IKEA NEREBY, "S" bele kljuke za stenski organizator, kot npr. IKEA NEREBY – 1 kos.

– STENSKA HPL PLOŠČA: za ozadje/ zaščito stene nad pultom do vrha nadpultnih omaric se montira HPL stensko ploščo, debeline 12mm, barva zelena, po izbiri arhitekta.

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	KUHINJA, 1 kom
PROSTOR:	3 nadstropje, PREDSOBA / KUHINJA 3.9
DATUM: November 2024	POZ: 3__02
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 26

– PULT: laminirane iverne plošče v imitaciji lesa, sprednji rob pulta oblikovan brez vidnih spojev. Stranski ABS nalimki 2 mm. Pult d=30mm,

– LIČNICE : iveral plošče v beli mat barvi, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral v beli mat barvi d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– VISEČE OMARICE: vse omarice z in brez ličnic so globine 35 cm.

– OKOVJE :
spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.

ZAPIRANJE: mehko

ROČAJI: Ročaji iz hrastovega lesa dolžine 168mm, oglati in lakirani, kot npr. POHIŠTVENI ROČAJI LINIA HRAST, LCC.si ali enakovredno.

– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom delovne plošče 2 cm.

DODATNA OPREMA :

– POMIVALNO KORITO

Enojno nadpultno brez odcejalne površine s centralno luknjo za pipo, dim. 500x400mm, globina korita min. 19cm, material nerjavno jeklo. Z vso dodatno opremo potrebno za priklop na obstoječi odtok, vključno s sifonom. Tip korita, izgled in cenovna raven kot npr. BLANCO ANDANO 500–IF/A, 1 kos.

– PIPA

Pipa za pomivalno korito, z mešalnikom za toplo in hladno vodo. Z vso dodatno opremo za priklop na obstoječo vodovodno inštalacijo. Tip, izgled in cenovna raven kot npr. HANSGROHE FOCUS M41, Single lever kitchen mixer 260, 1jet, chrome. 1 kos.

– KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV NA VODILIH

Vgradni, izvlečni mehanizem s 4 PVC koši za smeti z mehkim zapiranjem, za element širine 60 cm, barva siva, 1 kos.

– KUHALNA PLOŠČA

Vgradna plošča za kuhanje, indukcijska širine cca. 30cm, z dvema kuhališčema, kot npr. indukcijska kuhalna plošča GORENJE GI3201BC, 1 kos.

– VGRADNA NAPA

Popolnoma vgradna napa z recirkulacijo zraka in filtrom na aktivno oglje, širine max 60 cm, energetskega razreda min. B, moč prezračevanje min 500m3/h. Material vidnega spodnjega dela nape v sivi barvi z upravljanjem na dotik in led razsvetljavo. Nivo hrupa max. 70dB. kot npr. ELICA HIDDEN IX/A/60 ali enakovredno. V ceno je potrebno vključiti gibljivo cev za odvod prečiščenega zraka navzgor skozi element v prostor. 1 kos.


– MIKROVALOVNA PEČICA


Mikrovalovna pečica z žarom ·MO20S4W, GORENJE

– LED RAZSVETLJAVA

– ALU vgradni profil za LED trak, dim. 24x7mm z difuzorjem. Led profil se vgradi 10cm od roba nape in roba zgornjih elementov. Dolžina 90cm– 1 kos.

Led trak za osvetlitev delovne površine, moč svetlobe 500lx, temperatura svetlobe 4000K, 12V, skupaj z vso potrebno opremo za montažo in priključek na elektriko.





OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	KUHINJA, 1 kom
PROSTOR:	3 nadstropje, PREDSOBA / KUHINJA 3.14
DATUM: November 2024	POZ: 3_03
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 27

– PULT: laminirane iverne plošče v imitaciji lesa, sprednji rob pulta oblikovan brez vidnih spojev. Stranski ABS nalimki 2 mm. Pult d=30mm,

– LIČNICE : iveral plošče v beli mat barvi, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral v beli mat barvi d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– VISEČE OMARICE: vse omarice z in brez ličnic so globine 35 cm.

– OKOVJE :
spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.

ZAPIRANJE: mehko

ROČAJI: Ročaji iz hrastovega lesa dolžine 168mm, oglati in lakirani, kot npr. POHIŠTVENI ROČAJI LINIA HRAST, LCC.si ali enakovredno.

– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom delovne plošče 2 cm.

DODATNA OPREMA :

– POMIVALNO KORITO

Enojno nadpultno brez odcejalne površine s centralno luknjo za pipo, dim. 500x400mm, globina korita min. 19cm, material nerjavno jeklo. Z vso dodatno opremo potrebno za priklop na obstoječi odtok, vključno s sifonom. Tip korita, izgled in cenovna raven kot npr. BLANCO ANDANO 500–IF/A, 1 kos.

– PIPA

Pipa za pomivalno korito, z mešalnikom za toplo in hladno vodo. Z vso dodatno opremo za priklop na obstoječo vodovodno inštalacijo. Tip, izgled in cenovna raven kot npr. HANSGROHE FOCUS M41, Single lever kitchen mixer 260, 1jet, chrome. 1 kos.

– KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV NA VODILIH

Vgradni, izvlečni mehanizem s 4 PVC koši za smeti z mehkim zapiranjem, za element širine 54 cm, barva siva, 1 kos.

– KUHALNA PLOŠČA

Vgradna plošča za kuhanje, indukcijska širine cca. 30cm, z dvema kuhališčema, kot npr. indukcijska kuhalna plošča GORENJE GI3201BC, 1 kos.

– VGRADNA NAPA

Popolnoma vgradna napa z recirkulacijo zraka in filtrom na aktivno oglje, širine max 60 cm, energetskega razreda min. B, moč prezračevanje min 500m3/h. Material vidnega spodnjega dela nape v sivi barvi z upravljanjem na dotik in led razsvetljavo. Nivo hrupa max. 70dB. kot npr. ELICA HIDDEN IX/A/60 ali enakovredno. V ceno je potrebno vključiti gibljivo cev za odvod prečiščenega zraka navzgor skozi element v prostor. 1 kos.

– MIKROVALOVNA PEČICA

Mikrovalovna pečica z žarom ·MO20S4W, GORENJE

– LED RAZSVETLJAVA


– ALU vgradni profil za LED trak, dim. 24x7mm z difuzorjem. Led profil se vgradi 10cm od roba nape in roba zgornjih elementov. Dolžina 90cm– 1 kos.

Led trak za osvetlitev delovne površine, moč svetlobe 500lx, temperatura svetlobe 4000K, 12V, skupaj z vso potrebno opremo za montažo in priključek na elektriko.


– STENSKI ORGANIZATOR

stenska letev, masivni les–breza prosojni lak, dolžina 60 cm, fi 20mm, kovinski nosilci, kot npr. IKEA NEREBY, "S" bele kljuke za stenski organizator, kot npr. IKEA NEREBY – 1 kos.

– STENSKA HPL PLOŠČA: za ozadje/ zaščito stene nad pultom do vrha nadpultnih omaric se montira HPL stensko ploščo, debeline 12mm, barva zelena, po izbiri arhitekta.



Pogled 1



Tloris

OPOMBA : okrogli steber, ki štrli iz kuhinjske stene pobarvati v zeleno pralno barvo. barva enaka kot barva HPL stenske plošče.

– STENSKI ORGANIZATOR
stenska letev, masivni les–breza prosojni lak, dolžina 60 cm, fi 20mm, kovinski nosilci, kot npr. IKEA NEREBY, "S" bele kljuke za stenski organizator, kot npr. IKEA NEREBY – 1 kos.

– STENSKA HPL PLOŠČA: za ozadje/ zaščito stene nad pultom do vrha nadpultnih omaric se montira HPL stensko ploščo, debeline 12mm, barva zelena, po izbiri arhitekta.

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA		
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR		
OPREMA:	KUHINJA, 1 kom		
PROSTOR:	3 nadstropje, PREDSOBA / KUHINJA 3.17		
DATUM: November 2024	POZ: 3_04	ŠT. LISTA: 28	
MERILO: 1:25			

– PULT: laminirane iverne plošče v imitaciji lesa, spredni rob pulta oblikovan brez vidnih spojev. Stranski ABS nalimki 2 mm. Pult d=30mm,

– LIČNICE : iveral plošče v beli mat barvi, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral v beli mat barvi d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– VISEČE OMARICE: vse omarice z in brez ličnic so globine 35 cm.

– OKOVJE :
spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.
ZAPIRANJE: mehko
ROČAJI: Ročaji iz hrastovega lesa dolžine 168mm, oglati in lakirani, kot npr. POHIŠTVENI ROČAJI LINIA HRAST, LCC.si ali enakovredno.
– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom delovne plošče 2 cm.
DODATNA OPREMA :

– POMIVALNO KORITO
Enojno nadpultno brez odcejalne površine s centralno luknjo za pipo, dim. 500x400mm, globina korita min. 19cm, material nerjavno jeklo. Z vso dodatno opremo potrebno za priklop na obstoječi odtok, vključno s sifonom. Tip korita, izgled in cenovna raven kot npr. BLANCO ANDANO 500–IF/A, 1 kos.

– PIPA
Pipa za pomivalno korito, z mešalnikom za toplo in hladno vodo. Z vso dodatno opremo za priklop na obstoječo vodovodno inštalacijo. Tip, izgled in cenovna raven kot npr. HANSGROHE FOCUS M41, Single lever kitchen mixer 260, 1jet, chrome. 1 kos.


– KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV NA VODILIH
Vgradni, izvlečni mehanizem s 4 PVC koši za smeti z mehkim zapiranjem, za element širine 60 cm, barva siva, 1 kos.

– KUHALNA PLOŠČA
Vgradna plošča za kuhanje, indukcijska širine cca. 30cm, z dvema kuhališčema, kot npr. indukcijska kuhalna plošča GORENJE GI3201BC, 1 kos.


– VGRADNA NAPA
Popolnoma vgradna napa z recirkulacijo zraka in filtrom na aktivno oglje, širine max 60 cm, energetskega razreda min. B, moč prezračevanje min 500m3/h. Material vidnega spodnjega dela nape v sivi barvi z upravljanjem na dotik in led razsvetljavo. Nivo hrupa max. 70dB. kot npr. ELICA HIDDEN IX/A/60 ali enakovredno. V ceno je potrebno vključiti gibljivo cev za odvod prečiščenega zraka navzgor skozi element v prostor. 1 kos.

– MIKROVALOVNA PEČICA
Mikrovalovna pečica z žarom ·MO20S4W, GORENJE

– LED STENSKA LINIJSKA SVETILKA, dolžine 100 cm , bela, kovinsko ohišje bele barve, skupaj z vso potrebno opremo za montažo in priključek na elektriko.



Pogled 1



POZOR!: KOT DEL OPREME SE DOBAVI
PODPULTNI PROSTOSTOJEČI HLADILNIK, VIŠINE
84,5 CM IN ŠIRINE 56 CM. KOT NPR. GORENJE
Hladilnik ·R492PW

– STENSKI ORGANIZATOR
stenska letev, masivni les–breza prosojni lak, dolžina 60 cm, fi 20mm, kovinski nosilci, kot npr. IKEA NEREBY, "S" bele kljuke za stenski organizator, kot npr. IKEA NEREBY – 1 kos.

– STENSKA HPL PLOŠČA: za ozadje/ zaščito stene nad pultom do vrha nadpultnih omaric se montira HPL stensko ploščo, debeline 12mm, barva zelena, po izbiri arhitekta.

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	KUHINJA, 1 kom
PROSTOR:	3 nadstropje, PREDSOBA / KUHINJA 3.29
DATUM: November 2024	POZ: 3_05
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 29

– PULT: laminirane iverne plošče v imitaciji lesa, sprednji rob pulta oblikovan brez vidnih spojev. Stranski ABS nalimki 2 mm. Pult d=30mm,

– LIČNICE : iveral plošče v beli mat barvi, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral v beli mat barvi d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– VISEČE OMARICE: vse omarice z in brez ličnic so globine 35 cm.

– OKOVJE :
spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.

ZAPIRANJE: mehko

ROČAJI: Ročaji iz hrastovega lesa dolžine 168mm, oglati in lakirani, kot npr. POHIŠTVENI ROČAJI LINIA HRAST, LCC.si ali enakovredno.

– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom delovne plošče 2 cm.

DODATNA OPREMA :

– POMIVALNO KORITO
Enojno nadpultno brez odcejalne površine s centralno luknjo za pipo, dim. 500x400mm, globina korita min. 19cm, material nerjavno jeklo. Z vso dodatno opremo potrebno za priklop na obstoječi odtok, vključno s sifonom. Tip korita, izgled in cenovna raven kot npr. BLANCO ANDANO 500–IF/A, 1 kos.

– PIPA
Pipa za pomivalno korito, z mešalnikom za toplo in hladno vodo. Z vso dodatno opremo za priklop na obstoječo vodovodno inštalacijo. Tip, izgled in cenovna raven kot npr. HANSGROHE FOCUS M41, Single lever kitchen mixer 260, 1jet, chrome. 1 kos.

– KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV NA VODILIH
Vgradni, izvlečni mehanizem s 4 PVC koši za smeti z mehkim zapiranjem, za element širine 60 cm, barva siva, 1 kos.

– KUHALNA PLOŠČA
Vgradna plošča za kuhanje, indukcijska širine cca. 30cm, z dvema kuhališčema, kot npr. indukcijska kuhalna plošča GORENJE GI3201BC, 1 kos.


– VGRADNA NAPA
Popolnoma vgradna napa z recirkulacijo zraka in filtrom na aktivno oglje, širine max 60 cm, energetskega razreda min. B, moč prezračevanje min 500m3/h. Material vidnega spodnjega dela nape v sivi barvi z upravljanjem na dotik in led razsvetljavo. Nivo hrupa max. 70dB. kot npr. ELICA HIDDEN IX/A/60 ali enakovredno. V ceno je potrebno vključiti gibljivo cev za odvod prečiščenega zraka navzgor skozi element v prostor. 1 kos.


– MIKROVALOVNA PEČICA
Mikrovalovna pečica z žarom ·MO20S4W, GORENJE

– LED RAZSVETLJAVA

– ALU vgradni profil za LED trak, dim. 24x7mm z difuzorjem. Led profil se vgradi 10cm od roba nape in roba zgornjih elementov. Dolžina 90cm– 1 kos.
Led trak za osvetlitev delovne površine, moč svetlobe 500lx, temperatura svetlobe 4000K, 12V, skupaj z vso potrebno opremo za montažo in priključek na elektriko.

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	KUHINJA, 1 kom
PROSTOR:	3 nadstropje, PREDSOBA / KUHINJA 3.26
DATUM: November 2024	POZ: 3_06
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 30





OPOMBA : okrogli steber, ki štrli iz kuhinjske stene pobarvati v zeleno pralno barvo. barva enaka kot barva HPL stenske plošče.

– STENSKI ORGANIZATOR
stenska letev, masivni les–breza prosojni lak, dolžina 60 cm, fi 20mm, kovinski nosilci, kot npr. IKEA NEREBY, "S" bele kljuke za stenski organizator, kot npr. IKEA NEREBY – 1 kos.

– STENSKA HPL PLOŠČA: za ozadje/ zaščito stene nad pultom do vrha nadpultnih omaric se montira HPL stensko ploščo, debeline 12mm, barva zelena, po izbiri arhitekta.

– PULT: laminirane iverne plošče v imitaciji lesa, sprednji rob pulta oblikovan brez vidnih spojev. Stranski ABS nalimki 2 mm. Pult d=30mm,

– LIČNICE : iveral plošče v beli mat barvi, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral v beli mat barvi d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– VISEČE OMARICE: vse omarice z in brez ličnic so globine 35 cm.

– OKOVJE :
spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.
ZAPIRANJE: mehko
ROČAJI: Ročaji iz hrastovega lesa dolžine 168mm, oglati in lakirani, kot npr. POHIŠTVENI ROČAJI LINIA HRAST, LCC.si ali enakovredno.
– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom delovne plošče 2 cm.
DODATNA OPREMA :

– POMIVALNO KORITO
Enojno nadpultno brez odcejalne površine s centralno luknjo za pipo, dim. 500x400mm, globina korita min. 19cm, material nerjavno jeklo. Z vso dodatno opremo potrebno za priklop na obstoječi odtok, vključno s sifonom. Tip korita, izgled in cenovna raven kot npr. BLANCO ANDANO 500–IF/A, 1 kos.

– PIPA
Pipa za pomivalno korito, z mešalnikom za toplo in hladno vodo. Z vso dodatno opremo za priklop na obstoječo vodovodno inštalacijo. Tip, izgled in cenovna raven kot npr. HANSGROHE FOCUS M41, Single lever kitchen mixer 260, 1jet, chrome. 1 kos.

– KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV NA VODILIH
Vgradni, izvlečni mehanizem s 4 PVC koši za smeti z mehkim zapiranjem, za element širine 60 cm, barva siva, 1 kos.


– KUHALNA PLOŠČA
Vgradna plošča za kuhanje, indukcijska širine cca. 30cm, z dvema kuhališčema, kot npr. indukcijska kuhalna plošča GORENJE GI3201BC, 1 kos.


– VGRADNA NAPA
Popolnoma vgradna napa z recirkulacijo zraka in filtrom na aktivno oglje, širine max 60 cm, energetskega razreda min. B, moč prezračevanje min 500m3/h. Material vidnega spodnjega dela nape v sivi barvi z upravljanjem na dotik in led razsvetljavo. Nivo hrupa max. 70dB. kot npr. ELICA HIDDEN IX/A/60 ali enakovredno. V ceno je potrebno vključiti gibljivo cev za odvod prečiščenega zraka navzgor skozi element v prostor. 1 kos.

– MIKROVALOVNA PEČICA
Mikrovalovna pečica z žarom ·MO20S4W, GORENJE

– LED STENSKA LINIJSKA SVETILKA, dolžine 65 cm , bela, kovinsko ohišje bele barve, skupaj z vso potrebno opremo za montažo in priključek na elektriko.

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	KUHINJA, 1 kom
PROSTOR:	3 nadstropje, PREDSOBA / KUHINJA 3.23
DATUM: November 2024	POZ: 3_07
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 31





OPOMBA : okrogli steber, ki štrli iz kuhinjske stene pobarvati v zeleno pralno barvo. barva enaka kot barva HPL stenske plošče.

– STENSKI ORGANIZATOR
stenska letev, masivni les–breza prosojni lak, dolžina 60 cm, fi 20mm, kovinski nosilci, kot npr. IKEA NEREBY, "S" bele kljuke za stenski organizator, kot npr. IKEA NEREBY – 1 kos.

– STENSKA HPL PLOŠČA: za ozadje/ zaščito stene nad pultom do vrha nadpultnih omaric se montira HPL stensko ploščo, debeline 12mm, barva zelena, po izbiri arhitekta.

– PULT: laminirane iverne plošče v imitaciji lesa, sprednji rob pulta oblikovan brez vidnih spojev. Stranski ABS nalimki 2 mm. Pult d=30mm,

– LIČNICE : iveral plošče v beli mat barvi, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral v beli mat barvi d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– VISEČE OMARICE: vse omarice z in brez ličnic so globine 35 cm.

– OKOVJE :
spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.

ZAPIRANJE: mehko

ROČAJI: Ročaji iz hrastovega lesa dolžine 168mm, oglati in lakirani, kot npr. POHIŠTVENI ROČAJI LINIA HRAST, LCC.si ali enakovredno.

– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom delovne plošče 2 cm.

DODATNA OPREMA :

– POMIVALNO KORITO
Enojno nadpultno brez odcejalne površine s centralno luknjo za pipo, dim. 500x400mm, globina korita min. 19cm, material nerjavno jeklo. Z vso dodatno opremo potrebno za priklop na obstoječi odtok, vključno s sifonom. Tip korita, izgled in cenovna raven kot npr. BLANCO ANDANO 500–IF/A, 1 kos.

– PIPA
Pipa za pomivalno korito, z mešalnikom za toplo in hladno vodo. Z vso dodatno opremo za priklop na obstoječo vodovodno inštalacijo. Tip, izgled in cenovna raven kot npr. HANSGROHE FOCUS M41, Single lever kitchen mixer 260, 1jet, chrome. 1 kos.

– KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV NA VODILIH
Vgradni, izvlečni mehanizem s 4 PVC koši za smeti z mehkim zapiranjem, za element širine 60 cm, barva siva, 1 kos.


– KUHALNA PLOŠČA
Vgradna plošča za kuhanje, indukcijska širine cca. 30cm, z dvema kuhališčema, kot npr. indukcijska kuhalna plošča GORENJE GI3201BC, 1 kos.

– VGRADNA NAPA
Popolnoma vgradna napa z recirkulacijo zraka in filtrom na aktivno oglje, širine max 60 cm, energetskega razreda min. B, moč prezračevanje min 500m3/h. Material vidnega spodnjega dela nape v sivi barvi z upravljanjem na dotik in led razsvetljavo. Nivo hrupa max. 70dB. kot npr. ELICA HIDDEN IX/A/60 ali enakovredno. V ceno je potrebno vključiti gibljivo cev za odvod prečiščenega zraka navzgor skozi element v prostor. 1 kos.

– MIKROVALOVNA PEČICA
Mikrovalovna pečica z žarom ·MO20S4W, GORENJE

– LED STENSKA LINIJSKA SVETILKA, dolžine 65 cm , bela, kovinsko ohišje bele barve, skupaj z vso potrebno opremo za montažo in priključek na elektriko.

OBJEKT:	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA
ŠT.PROJEKTA:	09–2023–EPN–SPR
OPREMA:	KUHINJA, 1 kom
PROSTOR:	3 nadstropje, PREDSOBA / KUHINJA 3.20
DATUM: November 2024	POZ: 3__08
MERILO: 1:25	ŠT. LISTA: 32



OPOMBA : okrogli steber, ki štrli iz kuhinjske stene pobarvati v zeleno pralno barvo. barva enaka kot barva HPL stenske plošče.

– STENSKI ORGANIZATOR
stenska letev, masivni les–breza prosojni lak, dolžina 60 cm, fi 20mm, kovinski nosilci, kot npr. IKEA NEREBY, "S" bele kljuke za stenski organizator, kot npr. IKEA NEREBY – 1kos.

– STENSKA HPL PLOŠČA: za ozadje/ zaščito stene nad pultom do vrha nadpultnih omaric se montira HPL stensko ploščo, debeline 12mm, barva zelena, po izbiri arhitekta.

– PULT: laminirane iverne plošče v imitaciji lesa, sprednji rob pulta oblikovan brez vidnih spojev. Stranski ABS nalimki 2 mm. Pult d=30mm,

– LIČNICE : iveral plošče v beli mat barvi, d=18 mm, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm.

– KORPUS IN NOTRANJE POLICE Iveral v beli mat barvi d=18m, robovi obdelani z ABS trakom v isti barvi, debeline 2mm

– VISEČE OMARICE: vse omarice z in brez ličnic so globine 35 cm.

– OKOVJE :
spone izbrati glede na težo krila in potrebne odmike za odpiranje, za zunanjo pripiro, kot npr. Blum z mehkim zapiranjem ali enakovredno.
ZAPIRANJE: mehko
ROČAJI: Ročaji iz hrastovega lesa dolžine 168mm, oglati in lakirani, kot npr. POHIŠTVENI ROČAJI LINIA HRAST, LCC.si ali enakovredno.
– SPODNJI ELEMENTI: zamaknjeni za robom delovne plošče 2 cm.
DODATNA OPREMA :

– POMIVALNO KORITO
Enojno nadpultno brez odcejalne površine s centralno luknjo za pipo, dim. 500x400mm, globina korita min. 19cm, material nerjavno jeklo. Z vso dodatno opremo potrebno za priklop na obstoječi odtok, vključno s sifonom. Tip korita, izgled in cenovna raven kot npr. BLANCO ANDANO 500–IF/A, 1 kos.

– PIPA
Pipa za pomivalno korito, z mešalnikom za toplo in hladno vodo. Z vso dodatno opremo za priklop na obstoječo vodovodno inštalacijo. Tip, izgled in cenovna raven kot npr. HANSGROHE FOCUS M41, Single lever kitchen mixer 260, 1jet, chrome. 1 kos.

– KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV NA VODILIH
Vgradni, izvlečni mehanizem s 4 PVC koši za smeti z mehkim zapiranjem, za element širine 60 cm, barva siva, 1 kos.

– KUHALNA PLOŠČA
Vgradna plošča za kuhanje, indukcijska širine cca. 30cm, z dvema kuhališčema, kot npr. indukcijska kuhalna plošča GORENJE GI3201BC, 1 kos.

– VGRADNA NAPA
Popolnoma vgradna napa z recirkulacijo zraka in filtrom na aktivno oglje, širine max 60 cm, energetskega razreda min. B, moč prezračevanje min 500m3/h. Material vidnega spodnjega dela nape v sivi barvi z upravljanjem na dotik in led razsvetljavo. Nivo hrupa max. 70dB. kot npr. ELICA HIDDEN IX/A/60 ali enakovredno. V ceno je potrebno vključiti gibljivo cev za odvod prečiščenega zraka navzgor skozi element v prostor. 1 kos.

– MIKROVALOVNA PEČICA
Mikrovalovna pečica z žarom ·MO20S4W, GORENJE

– LED RAZSVETLJAVA

– ALU vgradni profil za LED trak, dim. 24x7mm z difuzorjem. Led profil se vgradi 10cm od roba nape in roba zgornjih elementov. Dolžina 155cm– 1 kos.
Led trak za osvetlitev delovne površine, moč svetlobe 500lx, temperatura svetlobe 4000K, 12V, skupaj z vso potrebno opremo za montažo in priključek na elektriko.

TEHNIČNI PRIKAZI:


Obstoječe stanje in rušitve		
1-1	TLORIS PRITLIČJA - obstoječe stanje in rušitve	1:50
1-2	TLORIS 1.NADSTROPJA - obstoječe stanje in rušitve	1:50
1-3	TLORIS 2.NADSTROPJA - obstoječe stanje in rušitve	1:50
1-4	TLORIS 3.NADSTROPJA - obstoječe stanje in rušitve	1:50
1-5	TLORIS STREHE - obstoječe stanje in rušitve	1:100
1-6	PREREZ A-A- obstoječe stanje in rušitve	1:100
Novo stanje		
2-1	TLORIS PRITLIČJA – novo stanje	1:50
2-2	TLORIS 1.NADSTROPJA – novo stanje	1:50
2-3	TLORIS 2.NADSTROPJA – novo stanje	1:50
2-4	TLORIS 3.NADSTROPJA novo stanje	1:50
2-5	TLORIS STREHE - novo stanje	1:100
2-6	PREREZ A-A- novo stanje	1:100
2-7	TLORIS STROPA V PRTILIČJU- novo stanje	1:50
2-8	FASADA SEVERO ZAHOD- pozicije oken	1:50
2-9	FASADA JUGO ZAHOD- pozicije oken	1:50

10 11 12 13

D C B A

A–A

A–A



LEGENDA

- AB nosilna konstrukcija
- mavčno kartonske stene
- rušitev mavčnokartonskih sten
- odstranitev sanitarnih elementov, inštalacij in vrat

objekt	ŠD BARKA - VZDRŽEVALNA DELA		
investitor	Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper		
vodja projektiranja	mag. Eva Prelovšek Niemelä u.d.i.a	ZAPS št. PA1476	
pooblaščeni arh.	mag. Eva Prelovšek Niemelä u.d.i.a	ZAPS št. PA1476	
sodelavci	Aarne Niemelä, u.d.i.a. Zijada Adembegović Hujdurović mag.arh.		
vr. proj. dok.	**PZI**	vr. načrt. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE	kontrola
datum	November 2024	št. nač. MAPA 1/1	sprememba
			št. projekta 09-2023-EPN-SPR


InnoRenew CoE, Livade 6a
6310 Izola - Isola
email: coe@innorenew.eu
eva.prelovsek@innorenew.eu
tel: 051 323 005
splet: www.innorenew.eu

vsebina grafičnega prikaza

TLORIS PRITLIČJA - obstoječe stanje in rušitve

M1:50

št. r. **1-1**



LEGENDA

- AB nosilna konstrukcija
- mavčno kartonske stene
- rušitev mavčnokartonskih sten
- odstranitev sanitarnih elementov, inštalacij in vrat

InnoRenew CoE, Livade 6a
6310 Izola - Isola
email: coe@innorenew.eu
eva.prelovsek@innorenew.eu
tel: 051 323 005
splet: www.innorenew.eu

objekt	ŠD BARKA - VZDRŽEVALNA DELA		
investitor	Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper		
vodja projektiranja	mag. Eva Prelovšek Niemelä u.d.i.a	ZAPS št. PA1476	
pooblaščeni arh.	mag. Eva Prelovšek Niemelä u.d.i.a	ZAPS št. PA1476	
sodelavci	Aarne Niemelä, u.d.i.a.		
	Zijada Adembegović Hujdurović mag.arh.		
vr. proj. dok. **PZI**	vr. načj. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE	kontrola	št. projekta
datum November 2024	št. nač. MAPA 1/1	sprememba	09-2023-EPN-SPR
vsebina grafičnega prikaza **TLORIS 1. NADSTROPJA - obstoječe stanje in rušitve**			M1:50
			št. r. **1-2**

10 11 12 13

D C B A

A-A

A-A

720 720 720

720

400

720

2.1 HODNIK 69,90m2 TEPIH

2.2 SHRAMBA 3,45m2 KERAMIKA

2.3 STOPNIŠČE 10,08m2 KAMEN

2.4 DVIGALO 2,11m2 KERAMIKA

2.5 PREDPROSTOR 4,76m2 TEPIH

2.6 KOPALNICA 4,90m2 KERAMIKA

2.7 DELOVNA SOBA 17,55m2 TEPIH

2.8 SPALNICA 17,62m2 TEPIH

2.9 PREDSOBA 3,84m2 TEPIH

2.10 WC 1,98m2 KERAMIKA

2.11 KOPALNICA 5,70m2 KERAMIKA

2.12 DELOVNA SOBA 11,50m2 TEPIH

2.13 SPALNICA 11,36m2 TEPIH

2.14 PREDPROSTOR 4,95m2 TEPIH

2.15 KOPALNICA 5,20m2 KERAMIKA

2.16 SPALNICA 18,38m2 TEPIH

2.17 PREDPROSTOR 5,68m2 TEPIH

2.18 KOPALNICA 5,20m2 KERAMIKA

2.19 SPALNICA 23,30m2 TEPIH

2.20 PREDPROSTOR 5,68m2 TEPIH

2.21 KOPALNICA 5,20m2 KERAMIKA

2.22 SPALNICA 23,30m2 TEPIH

2.23 PREDPROSTOR 5,39m2 TEPIH

2.24 KOPALNICA 5,20m2 KERAMIKA

2.25 SPALNICA 18,38m2 TEPIH

2.26 PREDPROSTOR 5,39m2 TEPIH

2.27 KOPALNICA 5,20m2 KERAMIKA

2.28 SPALNICA 18,38m2 TEPIH

2.29 PREDPROSTOR 3,65m2 TEPIH

2.30 WC 1,62m2 KERAMIKA

2.30 KOPALNICA 6,17m2 KERAMIKA

2.31 DELOVNA SOBA 26,97m2 TEPIH

2.32 SPALNICA 20,02m2 TEPIH

2.33 SHRAMBA 3,47m2 KERAMIKA

2.34 SHRAMBA 4,25m2 KERAMIKA

VRATA SE PRESTAVIJO 91/200

VRATA SE PRESTAVIJO 90/160

odprtina za nova vrata 91/200


120/120 p=90 50-60/120 91/200 71/200 90/160

LEGENDA

- AB nosilna konstrukcija
- mavčno kartonske stene
- rušitev mavčnokartonskih sten
- odstranitev sanitarnih elementov, inštalacij in vrat

objekt	ŠD BARKA - VZDRŽEVALNA DELA		
investitor	Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper		
vodja projektiranja	mag. Eva Prelovšek Niemelä u.d.i.a	ZAPS št. PA1476	
pooblaščeni arh.	mag. Eva Prelovšek Niemelä u.d.i.a	ZAPS št. PA1476	
sodelavci	Aarne Niemelä, u.d.i.a.		
	Zijada Adembegović Hujdurović mag.arh.		
vr. proj. dok. **PZI**	vr. načj. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE	kontrola	št. projekta
datum November 2024	št. nač. MAPA 1/1	sprememba	09-2023-EPN-SPR
vsebina grafičnega prikaza **TLORIS 2. NADSTROPJA - obstoječe stanje in rušitve**			M1:50
			št. r. **1-3**

InnoRenew CoE, Livade 6a, 6310 Izola, Slovenija
eva.prelovsek@innorenew.eu
tel: 031 323 005
splet: www.innorenew.eu



LEGENDA

- AB nosilna konstrukcija
- mavčno kartonske stene
- rušitev mavčnokartonskih sten
- odstranitev sanitarnih elementov, inštalacij in vrat


InnoRenew CoE, Livade 6a
6310 Izola – Isola
email: coe@innorenew.eu
tel: +386 (0)5 653 2300
fax: +386 (0)5 653 2301
splet: www.innorenew.eu

objekt	ŠD BARKA - VZDRŽEVALNA DELA		
investitor	Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper		
vodja projektiranja	mag. Eva Prelovšek Niemelä u.d.i.a	ZAPS št. PA1476	
pooblaščeni arh.	mag. Eva Prelovšek Niemelä u.d.i.a	ZAPS št. PA1476	
sodelavci	Aarne Niemelä, u.d.i.a.		
	Zijada Adembegović Hujdurović mag.arh.		
vr. proj. dok. **PZI**	vr. nač. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE	kontrola	št. projekta
datum November 2024	št. nač. MAPA 1/1	sprememba	09-2023-EPN-SPR

vsebina grafičnega prikaza
TLORIS 3. NADSTROPJA - obstoječe stanje in rušitve

M1:50

št. r. **1-4**



8 9 10 11 12

LEGENDA

- AB nosilna konstrukcija
- mavčno kartonske stene
- rušitev mavčnokartonskih sten
- odstranitev sanitarnih elementov, inštalacij in vrat

Innorenew CoE, Livade 6a
6310 Izola - Isola
email: coe@innorenew.eu
eno.prelovsek@innorenew.eu
tel: 051 323 005
splet: www.innorenew.eu

objekt	ŠD BARKA - VZDRŽEVALNA DELA
investitor	Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper
vodja projektiranja	mag. Eva Prelovšek Niemelä u.d.i.a ZAPS št. PA1476
pooblaščeni arh.	mag. Eva Prelovšek Niemelä u.d.i.a ZAPS št. PA1476
sodelavci	Aarne Niemelä, u.d.i.a.
	Zijada Adembegović Hujdurović mag.arh.

vr. proj. dok. **PZI**	vr. načr. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE	kontrola	št. projekta
datum November 2024	št. načr. MAPA 1/1	sprememba	09-2023-EPN-SPR

vsebina grafičnega prikaza
TLORIS STREHE - obstoječe stanje in rušitve

M1:100

št. r. **1-5**



LEGENDA

- AB nosilna konstrukcija
- mavčno kartonske stene
- rušitev mavčnokartonskih sten
- odstranitev sanitarnih elementov, inštalacij in vrat

Innorenew CoE, Livade 6a
6310 Izola - Isola
email: coe@innorenew.eu
tel: +386 5 615 0 223
tel: +386 5 615 0 224
splet: www.innorenew.eu

objekt	ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA		
investitor	Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper		
vodja projektiranja	mag. Eva Prelovšek Niemelä u.d.i.a	ZAPS št. PA1476	
pooblaščeni arh.	mag. Eva Prelovšek Niemelä u.d.i.a	ZAPS št. PA1476	
sodelavci	Aarne Niemelä, u.d.i.a.		
	Zijada Adembegović Hujdurović mag.arh.		
vr. proj. dok. **PZI**	vr. načr. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE	kontrola	št. projekta
datum November 2024	št. nač. MAPA 1/1	sprememba	09-2023-EPN-SPR

vsebina grafičnega prikaza

PREREZ A-A - obstoječe stanje in rušitve

M1:100

št. r. **1-6**

10 11 12 13

D C B A

N

A–A

A–A

NI PREDMET OBDELAVE

NI PREDMET OBDELAVE

OKNA na hodniku se odpirajo za odvod dima
površina odpiranja 5,49 m2
z varovalom, ki prepreca zapiranje

SF1 1844,5 x 313,5

SF1 1976,5 x 313,5

SF1 1500,5 x 313,5

P.1 HODNIK 28,25m2 KERAMIKA

P.2 VZDRŽEVALEC 7,92m2 KERAMIKA
VIŠINA PROSTORA 2,86 m

P.3 SHRAMBA 6,03m2 KERAMIKA

P.4 SHRAMBA 5,27m2 KERAMIKA

P.5 DVIGALO 2,11m2 KERAMIKA

P.6 STOPNIŠCE 4,42m2 KAMEN

P.7 SPECIALNA UCILNICA SU4 37,73m2 KERAMIKA
VIŠINA PROSTORA 3,18 m

P.8 SPECIALNA UCILNICA SU3 40,33m2 KERAMIKA
VIŠINA PROSTORA 3,18 m

P.9 SPECIALNA UCILNICA SU1 36,73m2 KERAMIKA
VIŠINA PROSTORA 3,18 m

P.10 KONTROLNA SOBA 17,00m2 KERAMIKA
VIŠINA PROSTORA 3,18 m

P.11 SPECIALNA UCILNICA SU2 34,32m2 KERAMIKA
VIŠINA PROSTORA 3,18 m

P.12 SKLADIŠCE 23,97m2 KERAMIKA
VIŠINA PROSTORA 3,18 m

P.13 HODNIK 34,15m2 KERAMIKA
VIŠINA PROSTORA 2,86 m

P.14 WC M 4,59m2 KERAMIKA

P.15 WC Z/INV. 4,66m2 KERAMIKA
VIŠINA PROSTORA 2,86 m

P.16 VETROLOV 2,19m2 KERAMIKA

P.17 GARDEROBA 13,91m2 KERAMIKA
VIŠINA PROSTORA < 2,86 m

P.18 SHRAMBA 2,96m2 KERAMIKA

KOPALNICA

NIZEK STROP

RACK omara

TK OMARA

požarna centrala
glavna varovalka

predpražnik EMCO

HIDRANT

tuš 90x90

korito

OMARA višine 300cm

PULT višine 90cm

premični pult 80x80cm

premični pult 80x80cm

interaktivni zaslon

3x šuko

3x šuko

3x šuko

3x šuko+ 2 UTP na višini 50cm

stenski bolniščnični kanal (kisik + zrak), višina 160cm
6x šuko ob kanalu
stensko nosilo višina 135 cm

4x UTP na stropu s kablji

9x šuko + 6UTP

9x šuko + 2UTP

6x šuko + 2UTP

4x šuko + 2UTP

parapetni kanal

svetilo-led trak
vtičala za luč-pult

SPODNJI DEL FASADE NISO OKNA AMPAK SENVČ ELEMENTI V ALU PROFILIH, V NOTRANJOSTI KNAUF STENE, ZUNAJ EMAJLIRANO STEKLO.(GLEJ SHEME OKEN)

REGALI višine 300cm

Miza višine 73cm

V-1 80/225 EI 60SC

V-2 81/200 EI 60SC

V-3 80/225

V-4 120/225 37dB

V-5 90/225 37dB

V-6 120/225

Pos 0_01 Pos 0_02 Pos 7_01 Pos 7_02 Pos 7_03 Pos 8_01 Pos 8_02 Pos9_01 Pos9_02 Pos10_01 Pos10_02 Pos11_02 Pos12_01 Pos12_02

SS1 200x100


EI 60 EI 60SC

LEGENDA

- AB nosilna konstrukcija
- mavčno kartonske stene
- oprema
- okna

objekt	ŠD BARKA - VZDRŽEVALNA DELA		
investitor	Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper		
vodja projektiranja	mag. Eva Prelovšek Niemelä u.d.i.a	ZAPS št. PA1476	
pooblaščeni arh.	mag. Eva Prelovšek Niemelä u.d.i.a	ZAPS št. PA1476	
sodelavci	Aarne Niemelä, u.d.i.a.		
	Zijada Adembegović Hujdurović mag.arh.		
vr. proj. dok. **PZI**	vr. načj. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE	kontrola	št. projekta
datum November 2024	št. nač. MAPA 1/1	sprememba	09-2023-EPN-SPR
vsebina grafičnega prikaza **TLORIS PRITLIČJA - novo stanje- SPREMEMBA 2024**		M1:50	št. r. **2-1**

InnoRenew CoE, Livade 6a
6310 Izola - Isola
email: coe@innorenew.eu
eva.prelovsek@innorenew.eu
tel: 051 323 005
splet: www.innorenew.eu




LEGENDA

- AB nosilna konstrukcija
- mavčno kartonske stene
- oprema
- okna

InnoRenew CoE, Livade 6a
6310 Izola – Isola
email: coe@innorenew.eu
eva.prelovsek@innorenew.eu
tel: 051 323 005
splet: www.innorenew.eu

objekt	ŠD BARKA - VZDRŽEVALNA DELA		
investitor	Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper		
vodja projektiranja	mag. Eva Prelovšek Niemelä u.d.i.a	ZAPS št. PA1476	
pooblaščeni arh.	mag. Eva Prelovšek Niemelä u.d.i.a	ZAPS št. PA1476	
sodelavci	Aarne Niemelä, u.d.i.a. Zijada Adembegović Hujdurović mag.arh.		
vr. proj. dok. **PZI**	vr. načj. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE	kontrola	št. projekta
datum November 2024	št. nač. MAPA 1/1	sprememba	09-2023-EPN-SPR
vsebina grafičnega prikaza **TLORIS 1. NADSTROPJA - novo stanje**		M1:50	
		št. r. **2-2**	



InnoRenew CoE, Livade 6a, 6310 Izola – Isola, email: coe@innorenew.eu, eva.prelovsek@innorenew.eu, tel: 051 323 005, splet: www.innorenew.eu

objekt	ŠD BARKA - VZDRŽEVALNA DELA		
investitor	Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper		
vodja projektiranja	mag. Eva Prelovšek Niemelä u.d.i.a	ZAPS št. PA1476	
pooblaščeni arh.	mag. Eva Prelovšek Niemelä u.d.i.a	ZAPS št. PA1476	
sodelavci	Aarne Niemelä, u.d.i.a.		
	Zijada Adembegović Hujdurović mag.arh.		
vr. proj. dok.	**PZI**	vr. načj. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE	kontrola
datum	November 2024	št. nač. MAPA 1/1	sprememba
			št. projekta 09-2023-EPN-SPR
vsebina grafičnega prikaza	**TLORIS 2. NADSTROPJA - novo stanje**		M1:50
			št. r. **2-3**

10 11 12 13

D C B A

A-A A-A

720 720 720

720 400 720

N

3.1 HODNIK 62,92m2 KERAMIKA

3.2 SHRAMBA 3,45m2 KERAMIKA

3.3 STOPNIŠČE 4,42m2 KAMEN

3.4 DVIGALO 2,11m2 KERAMIKA

3.5 PREDSOBA / KUHINJA 8,64m2 KERAMIKA

3.6 KOPALNICA 4,76m2 KERAMIKA

3.7 SPALNICA 16,53m2 KERAMIKA

3.8 SPALNICA 16,58m2 KERAMIKA

3.9 PREDSOBA / KUHINJA 3,84m2 KERAMIKA

3.10 WC 1,98m2 KERAMIKA

3.11 KOPALNICA 5,70m2 KERAMIKA

3.12 SPALNICA 10,45m2 KERAMIKA

3.13 SPALNICA 10,33m2 KERAMIKA

3.14 PREDSOBA / KUHINJA 3,41m2 KERAMIKA

3.15 KOPALNICA 3,70m2 KERAMIKA

3.16 SPALNICA 15,31m2 KERAMIKA

3.17 PREDSOBA / KUHINJA 3,82m2 KERAMIKA

3.18 KOPALNICA 3,70m2 KERAMIKA

3.19 SPALNICA 15,28m2 KERAMIKA

3.20 PREDSOBA / KUHINJA 3,82m2 KERAMIKA

3.21 KOPALNICA 3,70m2 KERAMIKA

3.22 SPALNICA 15,28m2 KERAMIKA

3.23 PREDSOBA / KUHINJA 3,86m2 KERAMIKA

3.24 KOPALNICA 3,70m2 KERAMIKA

3.25 SPALNICA 15,31m2 KERAMIKA

3.26 PREDSOBA / KUHINJA 3,86m2 KERAMIKA

3.27 KOPALNICA 3,70m2 KERAMIKA

3.28 SPALNICA 15,31m2 KERAMIKA

3.29 PREDSOBA / KUHINJA 13,55m2 KERAMIKA

3.30 WC 1,62m2 KERAMIKA

3.30 KOPALNICA 5,62m2 KERAMIKA

3.31 SPALNICA 18,07m2 KERAMIKA

3.32 SPALNICA 15,55m2 KERAMIKA

3.35 BALKON 46,25m2 KERAMIKA

VRATA SE PRESTAVLJO 002/16

VRATA SE PRESTAVLJO 002/16

OP9 1200 / 180

OP10 707/175 in 262

OP11 120/175

OP12 188/262

OKNA se odpirajo za odvod dima
površina odpiranja 3,66 m2
z varovalom, ki prepreca zapiranje

OP13 716/175 in 262

OP14 696/175 in 262

OP15 408/180

96/180

68-28/180

120/180 120/175 F1 S1 V-7 91/200 V-8 91/200 V-9 61/200 EI 60 EI 30C EI 60SC

LEGENDA

- AB nosilna konstrukcija
- mavčno kartonske stene
- oprema
- okna


InnoRenew CoE, Livade 6a
6310 Izola - Isola
email: coe@innorenew.eu
eva.prelovsek@innorenew.eu
tel: 031 323 005
splet: www.innorenew.eu

objekt	ŠD BARKA - VZDRŽEVALNA DELA		
investitor	Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper		
vodja projektiranja	mag. Eva Prelovšek Niemelä u.d.i.a	ZAPS št. PA1476	
pooblaščeni arh.	mag. Eva Prelovšek Niemelä u.d.i.a	ZAPS št. PA1476	
sodelavci	Aarne Niemelä, u.d.i.a.		
	Zijada Adembegović Hujdurović mag.arh.		
vr. proj. dok.	**PZI**	vr. načrt. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE	kontrola
datum	November 2024	št. nač. MAPA 1/1	sprememba
			št. projekta 09-2023-EPN-SPR

vsebina grafičnega prikaza
TLORIS 3. NADSTROPJA - novo stanje

M1:50

št. r. **2-4**



LEGENDA

- AB nosilna konstrukcija
- mavčno kartonske stene
- oprema
- okna

Innorenew CoE, Livade 6a
6310 Izola - Isola
email: coe@innorenew.eu
eva.prelovsek@innorenew.eu
tel: 05 5231 005
splet: www.innorenew.eu

objekt	ŠD BARKA - VZDRŽEVALNA DELA
investitor	Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper
vodja projektiranja	mag. Eva Prelovšek Niemelä u.d.i.a ZAPS št. PA1476
pooblaščeni arh.	mag. Eva Prelovšek Niemelä u.d.i.a ZAPS št. PA1476
sodelavci	Aarne Niemelä, u.d.i.a. Zijada Adembegović Hujdurović mag.arh.
vr. proj. dok. **PZI**	vr. načr. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE; kontrola; št. projekta
datum November 2024	št. načr. MAPA 1/1; sprememba; 09-2023-EPN-SPR
vsebina grafičnega prikaza **TLORIS STREHE - novo stanje**	M1:100; št. r. **2-5**




LEGENDA

- AB nosilna konstrukcija
- mavčno kartonske stene
- oprema
- okna

InnoRenew CoE, Livade 6a
6310 Izola - Isola
email: coe@innorenew.eu
eva.prelovsek@innorenew.eu
tel: 051 323 005
splet: www.innorenew.eu

objekt	ŠD BARKA - VZDRŽEVALNA DELA		
investitor	Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper		
vodja projektiranja	mag. Eva Prelovšek Niemelä u.d.i.a	ZAPS št. PA1476	
pooblaščeni arh.	mag. Eva Prelovšek Niemelä u.d.i.a	ZAPS št. PA1476	
sodelavci	Aarne Niemelä, u.d.i.a. Zijada Adembegović Hujdurović mag.arh.		
vr. proj. dok. **PZI**	vr. načr. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE	kontrola	št. projekta
datum November 2024	št. nač. MAPA 1/1	sprememba	09-2023-EPN-SPR
vsebina grafičnega prikaza **PREREZ A-A - novo stanje**			M1:100 št. r. **2-6**

10 11 12 13




LEGENDA

- AB nosilna konstrukcija
- mavčno kartonske stene
- strop: kasetni 60 x 60 cm
- vetil za zrak
- stropni konvektorji
- svetila

objekt	ŠD BARKA - VZDRŽEVALNA DELA		
investitor	Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper		
vodja projektiranja	mag. Eva Prelovšek Niemelä u.d.i.a	ZAPS št. PA1476	
pooblaščeni arh.	mag. Eva Prelovšek Niemelä u.d.i.a	ZAPS št. PA1476	
sodelavci	Aarne Niemelä, u.d.i.a.		
	Zijada Adembegović Hujdurović mag.arh.		
vr. proj. dok. **PZI**	vr. načj. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE	kontrola	št. projekta
datum November 2024	št. nač. MAPA 1/1	sprememba	09-2023-EPN-SPR
vsebina grafičnega prikaza **TLORIS STROPA V PRITLIČJU - novo stanje-SPREMEMBA 2024**		M1:50	št. r. **2-7**

InnoRenew CoE, Livade 6a
6310 Izola - Isola
email: coe@innorenew.eu
eva.prelovsek@innorenew.eu
tel: +386 (0)5 930 13 05
splet: www.innorenew.eu



LEGENDA

- AB nosilna konstrukcija
- mavčno kartonske stene
- oprema
- okna

InnoRenew CoE, Livade 6a
6310 Izola - Isola
email: coe@innorenew.eu
eva.prelovsek@innorenew.eu
tel: 031 323 005
splet: www.innorenew.eu

objekt	ŠD BARKA - VZDRŽEVALNA DELA		
investitor	Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper		
vodja projektiranja	mag. Eva Prelovšek Niemelä u.d.i.a	ZAPS št. PA1476	
pooblaščeni arh.	mag. Eva Prelovšek Niemelä u.d.i.a	ZAPS št. PA1476	
sodelavci	Aarne Niemelä, u.d.i.a. Zijada Adembegović Hujdurović mag.arh.		
vr. proj. dok. **PZI**	vr. načj. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE	kontrola	št. projekta
datum November 2024	št. nač. MAPA 1/1	sprememba	09-2023-EPN-SPR
vsebina grafičnega prikaza **FASADA SEVERO ZAHOD - pozicije oken**			M1:50 št. r. **2-8**

A B C D



LEGENDA

- AB nosilna konstrukcija
- mavčno kartonske stene
- oprema
- okna

InnoRenew CoE, Livade 6a
6310 Izola - Isola
email: coe@innorenew.eu
eva.prelovsek@innorenew.eu
tel: 051 323 005
splet: www.innorenew.eu


objekt	ŠD BARKA - VZDRŽEVALNA DELA		
investitor	Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper		
vodja projektiranja	mag. Eva Prelovšek Niemelä u.d.i.a	ZAPS št. PA1476	
pooblaščeni arh.	mag. Eva Prelovšek Niemelä u.d.i.a	ZAPS št. PA1476	
sodelavci	Aarne Niemelä, u.d.i.a.		
	Zijada Adembegović Hujdurović mag.arh.		
vr. proj. dok. **PZI**	vr. načj. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE	kontrola	št. projekta
datum November 2024	št. nač. MAPA 1/1	sprememba	09-2023-EPN-SPR

vsebina grafičnega prikaza

FASADA JUGO ZAHOD - pozicije oken

M1:50

št. r. **2-9**



D C B A

LEGENDA

- AB nosilna konstrukcija
- mavčno kartonske stene
- oprema
- okna

InnoRenew CoE, Livade 6a
6310 Izola - Isola
email: coe@innorenew.eu
eva.prelovsek@innorenew.eu
tel: 051 323 005
splet: www.innorenew.eu

objekt	ŠD BARKA - VZDRŽEVALNA DELA		
investitor	Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper		
vodja projektiranja	mag. Eva Prelovšek Niemelä u.d.i.a	ZAPS št. PA1476	
pooblaščeni arh.	mag. Eva Prelovšek Niemelä u.d.i.a	ZAPS št. PA1476	
sodelavci	Aarne Niemelä, u.d.i.a.		
	Zijada Adembegović Hujdurović mag.arh.		
vr. proj. dok. **PZI**	vr. načr. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE	kontrola	št. projekta
datum November 2024	št. nač. MAPA 1/1	sprememba	09-2023-EPN-SPR

vsebina grafičnega prikaza
FASADA JUGO VZHOD - pozicije oken

M1:50

št. r. **2-10**