PROJEKT ZA IZVEDBO
za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del

NAZIV OBJEKTA S ŠTEVILKO CESTE:
ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

VRSTA IZVEDBENEGA NAČRTA:
PZI – PROJEKT ZA IZVEDBO

ŠT. IZVEDBENEGA NAČRTA:
30 – 4 / 2023

INVESTITOR:
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

ODGOVORNI IZDELOVALEC IZVEDBENEGA NAČRTA:
Igor Pivec univ. dipl. inž. gradb., IZS G-2693

IGOR PIVEC
univ.dipl.inž.grad.
IZS G-2693

IZDELOVALEC IZVEDBENEGA NAČRTA:
IPG, Inženiring, Projektiranje, Gradnja, Igor Pivec s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

IPG
Igor PIVEC s.p.
Partizanska c. 42, 9250 G. Radgona, SI41

KRAJ IN DATUM:
Gornja Radgona, januar 2025,
Izvod: 1 2 3 4 5 6

PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR		
INVESTITOR 1		
ime in priimek ali naziv družbe		**GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER**
naslov ali poslovni naslov družbe		**Prešernova ulica 34, 9240 Ljutomer**
PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER**
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta		
VRSTE GRADNJE	☐	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☐	**REKONSTRUKCIJA**
	☐	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☑	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)		**PZI**
številka projekta		**30-4/2023**
datum izdelave		**januar 2025**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU		
projektant (naziv družbe)		**IPG, Igor Pivec s.p.**
naslov		**Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona**
odgovorna oseba projektanta		**Igor Pivec univ. dipl. inž. grad.**
podpis odgovorne osebe projektanta		IPG IGOR PIVEC s.p. Partizanska cesta 42, 9250 G. Radgona, ID: 83269717
PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA		
izdelovalec osnovnega prikaza / načrta		**Igor Pivec univ. dipl. inž. grad.**
identifikacijska številka		**IZS G-2693**
projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)		**IPG, Igor Pivec s.p.**
naslov		**Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona**
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA		
VODJA PROJEKTIRANJA		**Igor Pivec univ. dipl. inž. grad.**
identifikacijska številka		**IZS G-2693**
podpis vodje projektiranja		IGOR PIVEC univ.dipl.inž.grad. IZS G-2693

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU	
POOBLAŠČENI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Igor Pivec, univ.dipl.inž.gradb., IZS G-2693**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**0/2/1 Vodilni načrt / Načrt s področja gradbeništva_1**
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Simon Balažič, dipl.inž.gradb., IZS G-4082**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**2/2 Načrt s področja gradbeništva_2**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Emil Puhek, ing. el., IZS E-0983**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**3 - Načrt elektrotehnike**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Matej Kramar, dipl. inž. Str., IZS S-1852**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**4 - Načrt strojništva**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK	
ime in priimek, strokovna izobrazba	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza (skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.

PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

0/2/1 Vodilni načrt/Načrt a področja gradbeništva 1

PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER**
kratek opis gradnje		**IZVEDLA SE BO ENERGETSKA SANACIJA GIMNATIJE LJUTOMER, KAR ZAJEMA IZVEDBO FASADE, ZAMENJAVO OKEN, IZVEDBO OGREVANJA IN PREZRAČEVANJA, S PRIPADAJOČIMI LELEKTRO INŠTALACIJAMI**
VRSTE GRADNJE	☐	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☐	**REKONSTRUKCIJA**
	☐	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☑	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije		**PZI**
številka projekta		**30-4/2023**
PODATKI O NAČRTU		
strokovno področje načrta		**NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA**
naziv načrta		**IZRIS OBSTOJEČEGA STANJA S PREDVINO ENERGETSKO SANACIJO**
številka načrta		**30-4/2023**
datum izdelave		**januar 2025**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA		
projektant načrta (naziv družbe)		**IPG, Igor Pivec s.p.**
naslov		**Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona**
odgovorna oseba projektanta načrta		**Igor Pivec univ. dipl. inž. grad.**
podpis odgovorne osebe projektanta načrta		IPG IGOR PIVEC s.p.
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA		
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		**Igor Pivec univ. dipl. inž. grad.**
identifikacijska številka		**IZS G-2693**
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		IGOR PIVEC univ.dipl.inž.grad. IZS G-2693

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT	
projektant (naziv družbe)	**IPG, Igor Pivec s.p.**
naslov	**Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona**
odgovorna oseba projektanta	**Igor Pivec, u.d.i.g.**

IN VODJA PROJEKTIRANJA	
vodja projektiranja	**Igor Pivec, u.d.i.g.**

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta	**30-4/2023**
datum izdelave	**januar 2025**

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja	**Igor Pivec, u.d.i.g.**
identifikacijska številka	**IZS G-2693**
podpis vodje projektiranja	IGOR PIVEC univ.dipl.inž.grad. IZS G-2693
odgovorna oseba projektanta	**Igor Pivec, u.d.i.g.**
podpis odgovorne osebe projektanta	IPG IGOR PIVEC s.p.

PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA, KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NAČRTA	
projektant načrta (naziv družbe)	**IPG, Igor Pivec s.p.**
naslov	**Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona**
odgovorna oseba projektanta načrta	**Igor Pivec, u.d.i.g.**

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT	
pooblaščeni strokovnjak	**Igor Pivec, u.d.i.g.**

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije	**PZI**
strokovno področje načrta	**Načrt s področja gradbeništva_1**
naziv načrta	**ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER**
številka načrta	**30-4/2023**
datum izdelave	**januar 2025**

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščeni strokovnjak	**Igor Pivec, u.d.i.g.**
identifikacijska številka	**IZS G-2693**
podpis pooblaščenega strokovnjaka	IGOR PIVEC univ.dipl.inž.grad. IZS G-2693
odgovorna oseba projektanta načrta	**Igor Pivec, u.d.i.g.**
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	IPG IGOR PIVEC s.p.

PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAČRTOV

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv načrta	številka načrta
0/2 Vodilni načrt - načrt gradbeništva	**30-4/2023**
2/2 Načrt gradbenih konstrukcij	**GiBS-23-424**
3 - Načrt elektrotehnike	**30-4/2023E**
4 - Načrt strojništva	**052-05-23**

po potrebi dodati vrstice

PID

navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta	številka načrta

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije	št.
RAZŠIRJEN ENERGERSKI PREGLED	**52-05-23**

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije	št.

INVESTITOR : GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER, Prešernova ulica 34, 9240 Ljutomer
OBJEKT : ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER (SKRAJŠANO ENERGETSKA PRENOVA GFML)
PROJEKT : Sanacija, investicijsko vzdrževalna dela
ŠT. PROJ : 30-04/2023
O.VOD.PROJ.: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad., IZS G-2963

1. Splošno

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer se nahaja v občini Ljutomer. V času gradnje bila izvedena v skladu s takratnimi predpisi. V sklopu šole je telovadnica, katera se je predelala in sedaj služi kot učni prostori.

Lastnik predmetnih zemljišč in objektov je Republika Slovenija, upravljalec pa je Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, ki nastopa kot investitor.


Investitor se je odločil, da bo izvedel Energetsko sanacijo objekta zaradi zmanjšanja potrebne energij, ter posledično znižanja stroškov.

Na objektu se bodo izvedla investicijsko – vzdrževalna dela, vsled česar se izvaja predmetni Projekt za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del.


2. Lega, velikost in oblika gradbene parcele

Lokacija Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer (v nadaljevanju GFML), oz. predmetnih investicijsko vzdrževalnih del je na zemljiščih parc. št. 1860/1, 1860/2, 1855/4 in 1853/2 k.o. Ljutomer (šifra k.o. 259).

Velikost parcel:
Parcela št. 1860/1 - 3387 m^2,
Parcela št. 1860/2 - 300 m^2,
Parcela št. 1855/4 - 176 m^2,
Parcela št. 1853/2 - 1142 m^2,



Slika 1: Ortofoto GFML



Slika 2: Ortofoto GFML – parcelno stanje

3. Lega, velikost in oblika objekta na zemljišču

Obstoječ objekt je lociran del je na zemljiščih parc. št. 1860/1, 1860/2, 1855/4 in 1853/2 k.o. Ljutomer (šifra k.o. 259).

Šolski kompleks GFML sestavljajo tri med seboj povezane stavbe:
- Centralna stavba z Doizidavo (št. stavbe 1147) – sestavljena je iz starega dela in dozidave
- Vezna stavba (št. stavbe 1161)
- Stara telovadnica (št. stavbe 1165)

Centralna stavba z Dozidavo je podolgovate oblike, tlorisne velikosti 65,14 x 24,84 m. Dozidava je velikosti 25,15 x 19,10 m. Objekt je etažnosti P+1+M. Streha je večkapnica. Uporabna površina dela stavbe: 2.259,4 m^2, površina tlorisa zemljišča pod stavbo na parceli: 1,333 m^2.

Vezna stavba je razgibane oblike, zunanjih mer 20,01 x 21,04 m. Objekt je etažnosti P+1. Streha je večkapnica. Vezna stavba se nahaja med Centralno stavbo in staro telovadnico.


Uporabna površina dela stavbe: 300,6 m^2, površina tlorisa zemljišča pod stavbo na parceli: 176 m^2.

Stara telovadnica je podolgovate oblike, tlorisne velikosti 31,46 x 19,44 m. Je etažnosti P+p (neizkoriščeno podstrešje). Uporabna površina dela stavbe: 630,9 m^2, površina tlorisa zemljišča pod stavbo na parceli: 478 m^2.

Uporabna površina dela vseh stavb: 3.190,90 m^2, Površina tlorisa zemljišča pod stavb na parcelah: 1.987m^2.



Slika 3: Ortofoto GFML – stavbe



Slika 4: Ortofoto, Delitev šolskega kompleksa GFML

4. Sanacijska dela

Dela za energetsko sanacijo GFML bodo sledeča:

1. Izvedba toplotnega ovoja na Dozidavi Centralne stavbe in Vezne stavbe z zamenjavo oken in vrat, ter izvedbo senčil na oknih (zamenjava obstoječih in izvedba novih);
2. Izvedba toplotne izolacije na stropu Stare telovadnice;
3. Zamenjava energenta s toplotnimi črpalkami;
4. Izvedba prezračevalnega sistema v Dozidavi Centralne stavbe, Vezni stavbi in Stari telovadnici;
5. Izvedba elektrarne na parkirišču, na nadstrešnicah.

4.1. IZVEDBA TOPLOTNEGA OVOJA NA DOZIDAVI CENTRALNE STAVBE IN VEZNE STAVBE Z ZAMENJAVO OKEN IN VRAT TER IZVEDBO SENČIL



Slika 5: Dozidava centralne stavbe – južni del



Slika 6: Dozidava centralne stavbe – severni del



Slika 6: Vezna stavba – vzhodni del



Slika 6: Vezna stavba – zahodni del

POVRŠINA FASAD in ODPRTIN (OKNA IN VRATA) :

OBJEKT	FASADA	POVRŠINA (m^2)	ODPRTINE (m^2)
Dozidava centralne stavbe	Fasada 1	218,00	58,94
	Fasada 2	156,00	0,00
	Fasada 3	200,00	65,40
	Fasada 3a	14,10	3,63
Vmesna stavba	Fasada 4	17,00	8,36
	Fasada 5	17,00	0,00
	Fasada 6	3,20	0,00
	Fasada 7	9,00	3,94
	Fasada 8	3,20	0,00
	Fasada 9	17,00	0,00
	Fasada 10	8,70	3,00
	Fasada 11	36,20	10,62
	Fasada 12	11,80	0,00
	Fasada 13	28,30	10,80
	Fasada 14	36,00	0,00
	Fasada 15	18,00	5,37
	Fasada 16	25,00	0,00
	Fasada 17	50,00	12,58
	Fasada 18	12,00	0,00
	Fasada 19	50,00	15,22
	Fasada 20	5,50	0,00
	Fasada 21	4,00	0,00
	Fasada 22	16,00	12,09
	Fasada 23	5,50	0,00
	Fasada 24	8,70	5,57
	SKUPAJ	***970,20***	***215,52***

Zunanje stene dozidave centralne stavbe so izvedene:
- malta 2cm
- mrežasta opeka 20cm
- toplotna izolacija 5cm
- mrežasta opeka 9cm
- malta 2cm

Zunanje stene vezne stavbe so izvedene:
- malta 2cm
- AB zid 20cm
- toplotna izolacija 5cm
- lepilo 0,5cm
- zaključni sloj 0,5 cm

Okna in vrata
- Okna so pretežno lesene izvedbe z večjo toplotno prevodnostjo različnih dimenzij v večini zaščitena z žaluzijami izvedene z ojačanimi robovi in stranskimi kovinskimi vodili. V manjšem deležu je vgrajeno tudi stavbno pohištvo iz Al in PVC-ja.
- Enako kot za okna velja tudi za vrata, katera prevladujejo v leseni izvedbi, nekatera pa so zaradi dotrajanosti bila že zamenjana z vrati iz PVC. Prisotna so tudi vrata iz aluminija.

Tudi PVC in Al okna in vrata so bila že zamenjana pred leti, ter so glede energetske sanacije neustrezna, tako da se jih tudi zamenja.

Na novo se izvede toplotna izolacija na Dozidavo centralne stavbe in vezno stavbo in sicer iz kamene volne, toplotne prevodnosti 0,038 W/mK.
Predvidena je dobava in vgradnja PVC oken Uw=0,9W/m²K, ter vrat Ud=1,2W/m²K, ali boljše.

Fasadni ovoj se izvede po celotnem delu stavbe (Dozidava centralne stavbe in vmesna stavba) iz Kamene volne (kot. npr. Termotop), toplotne prevodnosti 0,038 W/mK. Spodnji del fasade, v pasu širine 0,6m se izvede iz ekstrudiranega polystirena (kot. npr. styrodur) skladen z EN 13164 (30kg/m³), toplotne prevodnosti 0,034 W/mK.

Na Dozidavi centralne stavbe se izvede toplotni ovoj debeline 15cm, na Vezni stavbi pa toplotni ovoj debeline 14cm, skladno z Razširjenim energetskim pregledom.

Skupna površina toplotnega ovoja znaša 970,20 m^2. Od tega se fasada iz kamene volne izvede v površini 887,40 m^2, fasada iz ekstrudiranega polystirena pa v površini 82,80 m^2.

Obstoječ strop s podkonstrukcijo in obstoječo toplotno izolacijo v vezni stavbi se odstrani, ter se izvede nov montažni strop iz mavčnokartonskih plošč s kovinsko podkonstrukcijo D112, ki je pritrjena na palične nosilce ostrešja - špirovce, vključno z namestitvijo paronepropustne folije ter toplotne izolacije iz steklene volne, debeline 30 cm (toplotna prevodnost 0,034 W/mK). Stiki plošč se bandažirajo in kitajo, kakor tudi robovi - stiki stropa in sten.

Zaradi izvajanja del, zamenjavo oken, ter tudi zamenjavo stropa v vezni stavbi, se na novo prepleskajo prostori v Dozidavi centralne ter vezni stavbi.

NETO POVRŠINA OBJEKTA

Neto površina Dozidavi Centralne stavbe znaša 1.101,98 m^2, Vezne stavbe 393,54 m^2, ter Stare telovadnice 412,83m^2. Skupna neto površina vseh objektov, ki se energetsko sanirajo znaša 1.908,35 m^2.

4.2. IZVEDBA TOPLOTNE IZOLACIJE NA STROPU STARE TELOVADNICE



Slika 7: Stara telovadnica – zahodni in južni del



Slika 8: Stara telovadnica – vzhodni in južni del

Izvedla se bo energetska sanacija stropne konstrukcije nad staro telovadnico. Strop, kakor tudi streha ni toplotno izolirana.

Na obstoječ strop se namestijo tramiči dimenzij 6x15cm, ki se polagajo dvakrat (prečno), na osni razdalji 62,5cm. Pred montažo tramičev se namesti paronepropustna folija. Vmesni prostor se zapolni s toplotno izolacijo iz steklene volne, skupne debeline 30 cm (2x15cm) - (toplotna prevodnost 0,034 W/mK). Na tramiče se kot zaščita toplotne izolacije namestijo OSB plošče, debeline 18mm, da bo ostrešje zaradi vzrdževanja lahko pohodno.

Sestavil :

Gornja Radgona, januar 2025 Igor PIVEC, univ. dipl. inž. grad.

POPIS MATERIALA IN DEL
(Gradbeno - obrtniška dela)

SPLOŠNO:

1. Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred odajo ponudbe.
2. Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se mora obvezno posvetovati z odgovornim projektantom oz. investitorjem.
3. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno pregledal vse sestavne dele PZI projektne dokumentacije, da so v končni vrednosti ponudbe zajeta vsa dela in material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih sestavnih delov PZI projekta.
4. Načrte in detajle izvajalec predhodno natančno pregleda in v primeru nejasnoti in na eventuelne pomanjkljivosti, kot strokovnjak s področja gradbeništva opozori projektanta.
5. Dobava in montaža vsebujetudi drobni montažni material
6. Vsaka opisana pozicija je mišljena kompletno z vsemi deli, materialom in transporti za vgrajen oz. montiran izdelek.
7. Vsak izvajalec mora po končani svoji fazi očistiti in odstraniti vse odpadke z odvozom na komunalno deponijo, s plačilom vseh stroškov za koriščenje deponije.
8. Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna, pomožna dela in elemente, va pomožna sredstva, organizacijo gradbišča, ustrezno varnost in zaščito gradbišča.
9. Upoštevati je potrebno Uredbo o zelenem javnem naročanju za posamezen sklop.

A./ A. GRADBENA DELA

	Opis del	EM	Količina	Cena/EM	Skupaj
A.I.1.	Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotvaljanje varnosti in zdravja pri delu, ureditev dostopnih poti, priprava okolice okoli objekta, zavarovanje mimoidočih z oznakami ob gradbišču, postavitev in odstranitev gradbiščne ograje višine 2,00m, preprečitev dostopa uporabnikom ostalih objektov, postavitev kontejnerjev in skladišč, naprava začasnih delavnic in deponij, postavitev montažnih sanitarij, izvedbe začasnih instalacijskih priklopov za grabiščne potrebe (elektrika, voda, telefon), namestitev zaščitnih naprav (gasilni aparati, event. hidrant), namestitev omaric za nudenje prve pomoči, fizično in tehnično varovanje. Postavka zajema vse stroške obratovanja gradbišča v celotnem času trajanja pogodbenih del in odstranitev gradbišča s sanacijo gradbiščnih površin.	kpl	1,00		- €
A.I.2.	Izvedba in postavitev gradbiščne table.	kom	1,00		- €
				Skupaj:	- €

A.II.1.	Odstranitev stavbnega pohištva - okna (okenska krila in okvirji). Vključno s potrebnimi manjšimi gradbenimi deli, sortiranjem nastalih gradbenih odpadkov, začasnim skladiščenjem, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo - predajo pooblaščenemu predelovalcu gradbenih odpadkov.				
	- O1, dimenzije 133/237cm	kom	1,00		- €
	- O2, dimenzije 79/237cm	kom	2,00		- €
	- O3, dimenzije 105/375cm	kom	1,00		- €
	O4.1 dimenzije 198/177cm	kom	1,00		- €
	O4.2 dimenzije 198/177cm	kom	4,00		- €
	O4.2.1 dimenzije 198/177cm	kom	1,00		- €
	- O5, dimenzije 205/163cm	kom	1,00		- €
	- O6, dimenzije 198/78cm	kom	6,00		- €
	- O7, dimenzije 257/237cm	kom	1,00		- €
	- O8, dimenzije 123/237cm	kom	1,00		- €
	- O9, dimenzije 133/168cm	kom	1,00		- €
	- O10, dimenzije 79/168cm	kom	2,00		- €
	- O11, dimenzije 205/102cm	kom	1,00		- €
	- O12, dimenzije 184/78cm	kom	1,00		- €
	- O13, dimenzije 121/176cm	kom	1,00		- €
	- O14, dimenzije 120/186cm	kom	3,00		- €
	- O15, dimenzije 195/176cm	kom	3,00		- €
	- 016.1 dimenzije 195/176cm	kom	1,00		- €
	- 016.2 dimenzije 195/176cm	kom	1,00		- €
	- 016.3 dimenzije 195/176cm	kom	1,00		- €
	- O17, dimenzije 257/237cm	kom	1,00		- €
	- O18, dimenzije 123/237cm	kom	1,00		- €
	- O19, dimenzije 60/60cm	kom	8,00		- €
	- O20, dimenzije 115/390cm	kom	1,00		- €
	- O21, dimenzije 310/315cm	kom	2,00		- €
	- O22, dimenzije 860/195cm	kom	2,00		- €
	- O23 dimenzije 120/195cm	kom	1,00		- €
	- O23A, dimenzije 120/195cm	kom	1,00		- €
	- O24, dimenzije 120/211cm	kom	12,00		- €
	- O25, dimenzije 110/211cm	kom	6,00		- €
	- O26, dimenzije 85/145cm	kom	1,00		- €
	- O26A, dimenzije 85/145cm	kom	1,00		- €
A.II.2.	Odstranitev stavbnega pohištva - vrata (vratna krila in okvirji). Vključno s potrebnimi manjšimi gradbenimi deli, sortiranjem nastalih gradbenih odpadkov, začasnim skladiščenjem, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo - predajo pooblaščenemu predelovalcu gradbenih odpadkov.				
	- V1, dimenzije 180/263cm	kom	1,00		- €
	- V2, dimenzije 140/263cm	kom	1,00		- €
	- V3, dimenzije 120/305cm	kom	1,00		- €
	- V3A, dimenzije 120/305cm	kom	1,00		- €
	- V4, dimenzije 87/313cm	kom	1,00		- €
	- V4A, dimenzije 87/313cm	kom	1,00		- €
A.II.3.	Odstranitev pločevinaste fasade z dela severne fasade. Odstrani se tudi obstoječa podkonstrukcija. Vključno z začasnim skladiščenjem, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo - predajo pooblaščenemu predelovalcu gradbenih odpadkov.	m²	35,00		- €
A.II.4.	Odstranitev polic v vezni stavbi in sicer notranjih okenskih polic (debeline 2,0cm in širine do 14,0cm) in zunanjih okenskih polic (pocinkana pločevina, širine do 18,0cm). Vključno z začasnim skladiščenjem, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo - predajo pooblaščenemu predelovalcu gradbenih odpadkov.				
	- O1, dolžine 137cm	kom	1,00		- €
	- O2, dolžine 83cm	kom	2,00		- €
	- O3, dolžine 109cm	kom	1,00		- €
	- O4.1, dolžine 202cm	kom	1,00		- €
	- O4.2, dolžine 202cm	kom	4,00		- €
	- O4.2.1, dolžine 202cm	kom	1,00		- €
	- O5, dolžine 209cm	kom	1,00		- €
	- O6, dolžine 202cm	kom	6,00		- €
	- O7, dolžine 261cm	kom	1,00		- €
	- O8, dolžine 127cm	kom	1,00		- €

- O9, dolžine 137cm	kom	1,00		- €
- O10, dolžine 83cm	kom	2,00		- €
- O11, dolžine 209cm	kom	1,00		- €
- O12, dolžine 188cm	kom	1,00		- €
- O13, dolžine 125cm	kom	1,00		- €
- O14, dolžine 124cm	kom	3,00		- €
- O15, dolžine 199cm	kom	3,00		- €
- 016.1 dolžine 199cm	kom	1,00		- €
- 016.2 dolžine 199cm	kom	1,00		- €
- 016.3 dolžine 199cm	kom	1,00		- €
- O17, dolžine 261cm	kom	1,00		- €
- O18, dolžine 127cm	kom	1,00		- €

A.II.5.	Odstranitev polic v stavbi Dozidava in sicer notranjih okenskih polic (kamen, debeline 2,0cm in širine do 16,0cm) in zunanjih okenskih polic (kamen, debeline 2,0cm in širine do 25,0cm). Vključno z začasnim skladiščenjem, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo - predajo pooblaščenemu predelovalcu gradbenih odpadkov.				
	- O19, dolžine 64cm	kom	8,00		- €
	- O20, dolžine 119cm	kom	1,00		- €
	- O21, dolžine 314cm	kom	2,00		- €
	- O22, dolžine 864cm	kom	2,00		- €
	- O23, dolžine 124cm	kom	1,00		- €
	- O23A, dolžine 124cm	kom	1,00		- €
	- O24, dolžine 124cm	kom	12,00		- €
	- O25, dolžine 114cm	kom	6,00		- €
	- O26, dolžine 145cm	kom	1,00		- €
	- O26A, dolžine 145cm	kom	1,00		- €
A.II.6.	Odstranitev obstoječih žaluzij na oknih. Vključno z začasnim skladiščenjem, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo - predajo pooblaščenemu predelovalcu gradbenih odpadkov.				
	O15 - dimenzije 195/176cm	kom	3,00		- €
	O20 - dimenzije 115/390cm	kom	1,00		- €
	O21 - dimenzije 310/315cm	kom	2,00		- €
	O22 - dimenzije 860/195cm	kom	2,00		- €
	O23 - dimenzije 120/195cm	kom	1,00		- €
	O23A - dimenzije 120/195cm	kom	1,00		- €
	O24 - dimenzije 120/211cm	kom	12,00		- €
	O25 - dimenzije 110/211cm	kom	6,00		- €
A.II.7.	Odstranitev treh svetlobnih kupol, velikosti 77/158cm, zajeti je tudi odstranitev zunanjih obrob in notranjega dela jaška, v debelini 50cm na strehi Vezne stavbe, vključno z začasnim skladiščenjem, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo - predajo pooblaščenemu predelovalcu gradbenih odpadkov.	kom	3,00		- €
A.II.8.	Demontaža strešne kritine bobrovec iz strehe stare telovadnice in centralne stavbe, vključno s strešno konstrukcijo (špirovci, late), zaradi namestitve novih klimatov, s skladiščenjem na območju gradbišča, za kasnejšo uporabo.	m²	80,00		- €
A.II.9.	Demontaža horizontalnih odtočnih žlebov, zaradi namestitve novih klomatov, ter ponovna namestitev žlebov, vključno z novimi kljukami (nosilci). Zajeti je vse prenose, prevoze, drobni material, začasno deponiranje na skladišču.	m	30,00		- €
A.II.10.	Odstranitev nizkega grmičevja na vzhodni strani vezne stavbe, do višine 50cm, vključno s koreninami, ter prenosom in odvozom na trajno deponijo.	m²	40,00		- €
A.II.11.	Odstranitev koša za smeti na betonskem podstavku na vzodhni strani vezne stavbe ob nizkem grmičevju ter prenosom in odvozom na trajno deponijo.	kpl	1,00		- €
A.II.12.	Odstranitev pranih plošč dimenzij 40x40cm, ki so položene ob fasadi vzhodnega dela vmesne stavbe, v dolžini 25m, vključno z vsemi pomožnimi deli, prenosi, ter odvozom na trajno deponijo.	m²	10,00		- €
A.II.13.	Odstranitev obstoječih tlakovcev, ki so položeni ob fasadi vzhodnega dela vmesne stavbe, v dolžini 25m, vključno z čiščenjem in začasnim deponiranjem - tlakovce se ponovno uporabi, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.	m²	10,00		- €
A.II.14.	Odstranitev obstoječih tlakovcev, za potrebe namestitve energetskega kabla, vključno z čiščenjem in začasnim deponiranjem - tlakovce se ponovno uporabi, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.	m²	30,00		- €

A.II.15.	Odstranitev zunanjega ometa nad 30-40mm - rušenje dekorativnih elementov obstoječe fasade. Vključno z začasnim skladiščenjem, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo - predajo pooblaščenemu predelovalcu gradbenih odpadkov.	m²	130,00		- €
A.II.16.	Odstranitev stenske obloge na zunanji površini - fasadi iz naravnega kamna, debeline do 5 cm. Vključno z začasnim skladiščenjem, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo - predajo pooblaščenemu predelovalcu gradbenih odpadkov.	m²	53,00		- €
A.II.17.	Naprava ročnega stenskega apneno-cementnega ometa na opečni zid, debeline 3 cm, popravilo odstranjenega fasadnega ometa, zajeti je obrzig ter omet, komplet z materialom, odranjem, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi, zaradi izravnave	m²	195,00		- €
A.II.18.	Odstranitev dekorativnih AB reber. Vključno z začasnim skladiščenjem, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo - predajo pooblaščenemu predelovalcu gradbenih odpadkov. Ne dekorativnih rebrih se nahaja zaščitna pločevina, ki se tudi odstrani.	m³	5,00		- €
A.II.19.	Demontaža odtočnih vertikalnih žlebov, vključno z začasnim skladiščenjem, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo - predajo pooblaščenemu predelovalcu gradbenih odpadkov.	m¹	105,00		- €
A.II.20.	Odstranitev obstoječih jaškov - peskolovov, ter izvedba novih le teh. Vključno z začasnim skladiščenjem, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo - predajo pooblaščenemu predelovalcu gradbenih odpadkov. Zajeti je izkop, odstranitev starega in izvedba novega jaška, izvedba prevezav meteorne kanalizacije, zasip s komprimiranjem, izvedba utrjene površine z obstoječimi tlakovci, asfaltom ali nasutjem; predvidena površina 2,5 m2/jašek in globine do 1,0m.	kom	12,00		- €
A.II.21.	Odstranitev obstoječega montažnega stropa v pritličju in prvem nadstropju v vezni stavbi (notranje lesene stropne obloge - ladijski pod, ter obstoječo toplotno izolacijo in podkonstrukcijo), vključno z začasnim skladiščenjem, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo - predajo pooblaščenemu predelovalcu gradbenih odpadkov. V ceno všteti tudi postavitev ustreznega odra za odstranitev, strop je poševen, od višine 2,6m do 5,4m.	m²	235,00		- €

A.II.22.	Odstranitev obstoječega "stranskega" dela napušča v vmesni stavbi, vključno z začasnim skladiščenjem, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo - predajo pooblaščenemu predelovalcu gradbenih. Odstanijo se bočne plošče, skupne dolžine cca 80m in povprečne širine 50cm, s podkonstrukcijo.	m²	40,00		- €
A.II.23.	Odstranitev obstoječega montažnega Armstrong stropa (Mineralni armstrong strop), s ploščami 60x60x1,5cm in podkonstrukcijo, vključno z začasnim skladiščenjem z možnostjo poznejše uporabe. Odstranitev se izvaja v Kabinetu 20 in moških sanitarijah v prvem nadstropju.	m²	40,00		- €
A.II.24.	Izvedba prebojev sten za izvedbo ogrevanja (povezava med T.Č. in kotlovnico). Preboji se izvedejo z navrtanjem, premer uvrtanja 160mm. izvedejo se preboji na notranjih stenah, debeline 20cm, ter na zunanji steni, debeline 35cm.				
	-debelina 20cm	kom	4,00		- €
	- debelina 35cm	kom	2,00		- €
A.II.25.	Manjša gradbena dela: Izdelava prebojev skozi AB zidove AB plošče, debeline nad 20 - 25 cm, za potrebe razvoda prezračevalnih kanalov in podobno, vključno z deponiranjem na gradbišču in odvozom na trajno deponijo. Komplet z tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje. Mere preveriti na licu mesta.				
	Preboji dimenzije 1000x600	kpl	4		0,00
	Preboji dimenzije 900x600	kpl	3		0,00
	Preboji dimenzije 800x600	kpl	8		0,00
	Preboji dimenzije 700x500	kpl	2		0,00
	Preboji dimenzije 600x400	kpl	5		0,00
	Preboji dimenzije 550x400	kpl	7		0,00
	Preboji dimenzije 500x350	kpl	12		0,00
	Preboji dimenzije 400x300	kpl	12		0,00
	Preboji dimenzije 350x300	kpl	6		0,00
	Preboji dimenzije 300x300	kpl	12		0,00
	Preboji dimenzije 250x250	kpl	2		0,00
	Preboji - kronsko vrtanje, dimenzije Ø250	kpl	4		0,00
	Preboji - kronsko vrtanje, dimenzije Ø150	kpl	2		0,00
				Skupaj:	- €

B./ B. OBRTNIŠKA DELA

B.I. Mizarska dela

Splošno:

Opomba: Vse dimenzije oken in vrat je potrebno predhodno preveriti na objektu in vse podrobnosti uskladiti z naročnikom! V ceno za enoto morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu. Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzorčni kos, ki ga pisno potrdi investitor.

B.I.1.	Dobava in vgradnja PVC oken Uw≤0,9W/m²K. Zunanja stran v barvi lesa - hrast, notranja v celoti bele barve. Odpiranje po horizontalni in vertikalni osi. Na oknih, kjer je na zuanji strani izvedeno senčenje - žaluzije, je na zgornji strani okvirja potrebno namestiti razširitveni profil, zaradi namestitve zuanjih žaluzij. Zunanje mere oken, vključno z razširitvenim profilom se ne spreminjajo. Po odstranitvi obstoječega okna, se v širini obstoječega zidu namesti styrodur debeline 5cm. V to "zmanjšano" odprtino se namesti novo okno. V ceno montaže je zajeti tudi obdelavo notranje špalete z lepilom, fasadno mrežico in vogalnikom (povezavo na obstoječo steno), ter kitanje in brušenje špalete in barvanje, komplet z vsem pritrdilnim in veznim materialom, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi in čiščenjem po končanem delu. Glej sheme oken.				
	- O1, dimenzije 123/227cm	kom	1,00		- €
	- O2, dimenzije 65/227cm	kom	2,00		- €
	- O3, dimenzije 95/365cm	kom	1,00		- €
	- O4.1, dimenzije 178/167cm	kom	1,00		- €
	- O4.2, dimenzije 188/167cm	kom	4,00		- €

- O4.2.1, dimenzije 188/167cm	kom	1,00		- €
- O5, dimenzije 195/153cm	kom	1,00		- €
- O6.1, dimenzije 128/68cm	kom	1,00		- €
- O6.2, dimenzije 188/68cm	kom	1,00		- €
- O6.3, dimenzije 138/68cm	kom	2,00		- €
- O6.4, dimenzije 138/68cm	kom	1,00		- €
- O6.5, dimenzije 188/68cm	kom	1,00		- €
- O7, dimenzije 247/227cm	kom	1,00		- €
- O8, dimenzije 103/227cm	kom	1,00		- €
- O9, dimenzije 123/158cm	kom	1,00		- €
- O10, dimenzije 59/158cm	kom	2,00		- €
- O11, dimenzije 195/92cm	kom	1,00		- €
- O12, dimenzije 174/68cm	kom	1,00		- €
- O13, dimenzije 111/166cm	kom	1,00		- €

- O14, dimenzije 110/176cm	kom	3,00		-	€
- O15, dimenzije 185/166cm	kom	3,00		-	€
- 016.1, dimenzije 175/166cm	kom	1,00		-	€
- 016.2, dimenzije 185/166cm	kom	1,00		-	€
- 016.3, dimenzije 185/166cm	kom	1,00		-	€
- O17, dimenzije 247/227cm	kom	1,00		-	€
- O18, dimenzije 103/227cm	kom	1,00		-	€
- O19, dimenzije 50/50cm	kom	8,00		-	€
- O20, dimenzije 105/380cm	kom	1,00		-	€
- O21, dimenzije 300/310cm	kom	1,00		-	€
- O21A, dimenzije 300/310cm	kom	1,00		-	€
- O22, dimenzije 850/185cm	kom	2,00		-	€
- O23, dimenzije 110/185cm	kom	1,00		-	€
- O23A, dimenzije 110/185cm	kom	1,00		-	€
- O24, dimenzije 110/201cm	kom	12,00		-	€
- O25, dimenzije 100/201cm	kom	6,00		-	€
- O26, dimenzije 75/135cm	kom	1,00		-	€
- O26A, dimenzije 75/135cm	kom	1,00		-	€

B.I.2. Dobava ter vgradnja novih zunanjih žaluzij na oknih na ročni pogon s prehodom skozi okenski okvir pod kotom 45°, z vodili, z vsem pritrdilnim materialom.

O15 - dimenzije 195/176cm	kom	3,00		-	€
O20 - dimenzije 115/315cm	kom	1,00		-	€
O21 - dimenzije 310/315cm	kom	2,00		-	€
O22 - dimenzije 860/195cm	kom	2,00		-	€
O23 - dimenzije 120/195cm	kom	1,00		-	€
O23A - dimenzije 120/195cm	kom	1,00		-	€
O24 - dimenzije 120/211cm	kom	12,00		-	€
O25 - dimenzije 110/211cm	kom	6,00		-	€

B.I.3. Dobava in vgradnja (montaža) zunanjih okenskih polic iz pločevine debeline 2mm, širine 30 cm, ter notranjih granitnih polic (kot npr. Rosa beta), debeline 2cm in širine 25 cm (Dozidava), za sledeča okna:

O19 - dimenzije 50/50cm	kom	8,00		-	€
O20 - dimenzije 105/310cm	kom	1,00		-	€
O21 - dimenzije 310/315cm	kom	2,00		-	€
O22 - dimenzije 850/185cm	kom	2,00		-	€
O23 - dimenzije 110/185cm	kom	1,00		-	€
O23A - dimenzije 110/185cm	kom	1,00		-	€
O24 - dimenzije 110/201cm	kom	12,00		-	€
O25 - dimenzije 110/210cm	kom	6,00		-	€
O26 - dimenzije 75/135cm	kom	1,00		-	€
O26A - dimenzije 75/135cm	kom	1,00		-	€

B.I.4. Dobava in vgradnja (montaža) zunanjih okenskih polic iz pločevine debeline 2mm, širine 24 cm, ter notranjih kamnitih polic (kot. npr. Rosa beta), debeline 2cm in širine 20 cm (Vezna stavba), za sledeča okna:

O1 - dimenzije 123/227cm	kom	1,00		-	€
O2 - dimenzije 69/227cm	kom	2,00		-	€
O3 - dimenzije 95/365cm	kom	1,00		-	€
O4.1 - dimenzije 178/167cm	kom	1,00		-	€
O4.2 - dimenzije 188/167cm	kom	4,00		-	€
O4.2.1 - dimenzije 188/167cm	kom	1,00		-	€
O5 - dimenzije 195/153cm	kom	1,00		-	€
O6.1 - dimenzije 128/78cm	kom	1,00		-	€
O6.2 - dimenzije 188/78cm	kom	2,00		-	€
O6.3 - dimenzije 138/78cm	kom	3,00		-	€

	O7 - dimenzije 247/227cm	kom	1,00		- €
	O8 - dimenzije 103/227cm	kom	1,00		- €
	O9 - dimenzije 123/158cm	kom	1,00		- €
	O10 - dimenzije 59/158cm	kom	2,00		- €
	O11 - dimenzije 195/92cm	kom	1,00		- €
	O12 - dimenzije 174/68cm	kom	1,00		- €
	O13 - dimenzije 111/166cm	kom	1,00		- €
	O14 - dimenzije 110/176cm	kom	3,00		- €
	O15 - dimenzije 185/166cm	kom	3,00		- €
	O16.1 - dimenzije 175/166cm	kom	1,00		- €
	O16.2 - dimenzije 185/166cm	kom	1,00		- €
	O16.3 - dimenzije 185/166cm	kom	1,00		- €
	O17 - dimenzije 247/227cm	kom	1,00		- €
	O18 - dimenzije 103/227cm	kom	1,00		- €

B.I.5.	Dobava in vgradnja Svetlobnih kupol, velikosti 77/158cm, Uw≤0,9W/m²K.Zajeti je dobavo in vgradnjo, vključno z izvedbo zuanjih obrob na strehi, ter izvedbo notranjosti v debelini 60 cm za gips ploščami in podkonstrukcijo, vključno z bandažiranjem stikov in kitanjem.	kom	3,00		- €

B.I.6.	Dodatno popravilo špalet in zidov s potrebnimi ometi in kitanjem, ob odstranitvi oken in vrat s policami, ter namestitvi novih, kakor tudi ob polaganju kablov in prebojev.	m²	71,00		- €

B.I.7.	Dobava in vgradnja PVC vhodnih vrat Ud=1,2W/m²K. Komplet z vsem pritrdilnim in veznim materialom, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Opomba: v ceno je potrebno zajeti kljuko, ključavnico, prijemalo in samozapiralo.				
	V1 - dimenzije 160/258cm	kom	1,00		- €
	V2 - dimenzije 130/258cm	kom	1,00		- €
	V3 - dimenzije 110/300cm	kom	1,00		- €
	V3A - dimenzije 110/300cm	kom	1,00		- €
	V4 - dimenzije 87/308cm	kom	1,00		- €
	V4A - dimenzije 87/308cm	kom	1,00		- €
				Skupaj:	- €

B.II. Fasaderska dela

Splošno:

Opomba: Za dopustna odstopanja za pravokotnost in površinsko ravnost fasade veljajo določila po DIN 18202. V ceni upoštevati vse zaključke na obodnih zidovih in stikih različnih materialov ter vse potrebne kotnike, odkapne robove, bandaže in dodatne ojačitve pri odprtinah. Izvajalec pred pričetkom del preveri ravnost površine in njeno tolerančno območje, stanje površine (vlažnost, čistost, homogenost podlage, mastni madeži,..) ter napake pred pričetkom del odpravi. Izolacija fasade mora ustrezati sledečim parametrom in standardom: SIST EN 12667 (toplotna prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN 1609 in 12087 (vodovpojnost), SIST EN 12086 (difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 (tališče). Pred pričetkom mora izvajalec uskladiti detajle pritrjevanja odkapnih obrob in razne preboje na fasadi.

B.II.1.	Kompletna izdelava fasadnega sistema na zunanjih stenah (dozidava), predhodno pregledati podlago in dela izvesti po detajlih proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Kompletna fasada sestoji iz: - fasadna plošča iz kamene volne (kot Termotop) skalden z EN 13162 deb. 15cm lepljene na podlago in sidrane s sidrnimi elementi v steno, - steklena mreža, lepljena na fasadno ploščo, - izravnalni sloj, - zaključni sloj (Baumit StrukturPutz - struktura K2), - barva zaključnega sloja po izbiri investitorja.	m²	540,00		- €

B.II.2.	Kompletna izdelava fasadnega sistema - cokel zidov (višine do 60 cm), predhodno pregledati podlago in dela izvesti po detajlih proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Kompletna fasada sestoji iz: STYRODUR - fasadna plošča open plus iz penjenega in ekstrudiranega polystirena skladen z EN 13164 deb. 15 cm (30kg/m³) lepljene na podlago in sidrane s sidrnimi elementi v steno, - steklena mreža, lepljena na fasadno ploščo, - izravnalni sloj, - zaključni sloj (Baumit StrukturPutz - struktura K2), - barva / material zaključnega sloja po izbiri investitorja.	m²	37,80		- €

B.II.3.	Kompletna izdelava fasadnega sistema na zunanjih stenah (vezna stavba), predhodno pregledati podlago in dela izvesti po detajlih proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Kompletna fasada sestoji iz: - fasadna plošča iz kamene volne (kot Termotop) skalden z EN 13162 deb. 14cm lepljene na podlago in sidrane s sidrnimi elementi v steno, - steklena mreža, lepljena na fasadno ploščo, - izravnalni sloj, - zaključni sloj (Baumit StrukturPutz - struktura K2), - barva zaključnega sloja po izbiri investitorja.	m²	301,10		- €

B.II.4.	Kompletna izdelava fasadnega sistema - cokel zidov (višine do 60 cm) - vezna stavba, predhodno pregledati podlago in dela izvesti po detajlih proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Kompletna fasada sestoji iz: STYRODUR - fasadna plošča open plus iz penjenega in ekstrudiranega polystirena skladen z EN 13164 deb. 14 cm (30kg/m³) lepljene na podlago in sidrane s sidrnimi elementi v steno, - steklena mreža, lepljena na fasadno ploščo, - izravnalni sloj, - zaključni sloj (Baumit StrukturPutz - struktura K2), - barva / material zaključnega sloja po izbiri investitorja.	m²	49,00		- €
B.II.5.	Kompletna izdelava fasadnega sistema na zunanjih stenah (vezna stavba) - obloga AB reber, predhodno pregledati podlago in dela izvesti po detajlih proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Kompletna fasada sestoji iz: - fasadna plošča iz kamene volne (kot Termotop) skalden z EN 13162 deb. 5cm lepljene na podlago in sidrane s sidrnimi elementi v steno, - steklena mreža, lepljena na fasadno ploščo, - izravnalni sloj, - zaključni sloj (Baumit StrukturPutz - struktura K2), - barva zaključnega sloja po izbiri investitorja.	m²	36,00		- €
B.II.6.	Kompletna izdelava fasadnega sistema - cokel zidov (višine do 60 cm) - (vezna stavba) - obloga AB reber, predhodno pregledati podlago in dela izvesti po detajlih proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Kompletna fasada sestoji iz: STYRODUR - fasadna plošča open plus iz penjenega in ekstrudiranega polystirena skladen z EN 13164 deb. 5 cm (30kg/m³) lepljene na podlago in sidrane s sidrnimi elementi v steno, - steklena mreža, lepljena na fasadno ploščo, - izravnalni sloj, - zaključni sloj (Baumit StrukturPutz - struktura K2), - barva / material zaključnega sloja po izbiri investitorja.	m²	5,00		- €
B.II.7.	Kompletna izdelava oz. obdelava špalet pri oknah na fasadi objekta Dozidava, dela izvesti po detajlih proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Špaleta je širine 28 do 30cm. - steklena mreža, lepljena na fasadno ploščo, vključno z vogalnikom - izravnalni sloj, - zaključni sloj (Baumit StrukturPutz - struktura K2), - barva / material zaključnega sloja po izbiri investitorja.	m2	105,00		- €
B.II.8.	Kompletna izdelava oz. obdelava špalet pri oknah na fasadi objekta Vezna stavba, dela izvesti po detajlih proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. Špaleta je širine 28 do 30cm. - steklena mreža, lepljena na fasadno ploščo, vključno z vogalnikom - izravnalni sloj, - zaključni sloj (Baumit StrukturPutz - struktura K2), - barva / material zaključnega sloja po izbiri investitorja.	m2	45,00		- €
B.II.9.	Kompletna izdelava napušča vezne stavbe, vključno s podkonstukcijo iz Alu profilov. Namestijo se plošče iz penjenega in ekstrudiranega polystirena skladen z EN 13164 deb. 3 cm (30kg/m³). Na plošče se namesti sistem, kot pri fasadi; steklena mreža, lepljena na fasadno ploščo, izravnalni sloj, zaključni sloj (barva po izbiri investitorja). Zajeti je pritrdilni material, vogalnike, z vsemi pomožnimi deli, prevozi in prenosi.	m²	80,00		- €
B.II.10.	Izdelava podkonstrukcije za namestitev fasade na predhodno odstranjenem delu pločevinaste fasade z dela severne fasade Dozidave. Na mestu odstranjene podkonstrukcije pločevinaste fasade se prazno mesto zapolni s toplotno izolacijo - fasadnimi ploščami iz kamene volne (kot Termotop) skladen z EN 13162 deb. 17 cm lepljene na podlago in sidrane s sidrnimi elementi v steno. Kasneje se na te plošče namesti še fasadni sistem.	m²	32,00		- €

B.II.11.	Dobava, montaža in demontaža delovnega odra višine do 10,00 m, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.	m²	1.400,00		- €
				Skupaj:	- €

B.III. Krovsko kleparska dela

Splošno:

Vse lesene konstrukcije morajo biti izvršene strokovno pravilno, po obstoječih tehničnih predpisih. Vse vgrajene lesene konstrukcije morajo biti površinsko obdelane in zaščitene pred gnitjem, delovanjem vlage in mrčesom. V ceni postavk zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, finalno obdelavo, z robnimi zaključki in po navodilih proizvajalca materiala vse za gotovo vgrajene elemente. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta. V ceni vseh postavk zajeti vse potrebne delovne odre.

B.III.1.	Montaža strešne konstrukcije (prodhodno odstranjene) na strehi stare telovadnice in centralne stavbe. Zajeti je dobavo in vgradnjo novih špirovcev 12/16cm, dolžine 7,5m v primeru poškodovanja pri demontaži, vključno z vsemi prenosi, prevozi, dvigi in pritrdilnim materialom .	m²	80,00		- €
B.III.2.	Montaža lat (prodhodno odstranjene) na strehi stare telovadnice in centralne stavbe. Zajeti je dobavo in vgradnjo novih lat 5/4cm, za celotno površino latanja - pokrivanja strehe, vključno z vsemi prenosi, prevozi, dvigi in pritrdilnim materialom .	m²	80,00		- €
B.III.3.	Montaža oz. namestitev prodhodno odstranjene strešne kritine bobrovec na strehi stare telovadnice in centralne stavbe, vključno z vsemi prenosi, prevozi, dvigi in pritrdilnim materialom .	m²	50,00		- €
B.III.4.	Dobava in vgradnja nove strešne kritine bobrovec na strehi stare telovadnice in centralne stavbe, v primeru poškodovanja kritine v času demontaže, vključno z vsemi prenosi, prevozi, dvigi in pritrdilnim materialom .	m²	30,00		- €
B.III.5.	Dobava in montaža odtočne cevi fi 100 mm iz pocinkane barvne pločevine vključno z vsem pritrdilnim materialom, kotlički in koleni.	m¹	105,00		- €
B.III.6.	Dobava in montaža obrobe na strehi objekta ob napušču vezne stavbe, ki se naveže na obstoječo obrobo, razvite širine 30cm, iz pocinkane barvane pločevine vključno z vsem pritrdilnim materialom. Obstoječa obroba se predhodno odstrani, deponira in perda pooblaščenemu predelovalcu gradbenih odpadkov.	m¹	80,00		- €
B.III.7.	Dobava in montaža obrobe ob napušču - "stranskega" dela napušča na vmensi stavbi, ki se naveže na obstoječo obrobo, razvite širine do 37cm, iz pocinkane barvane pločevine vključno z vsem pritrdilnim materialom. Obstoječa obroba se predhodno odstrani, deponira in preda pooblaščenemu predelovalcu gradbenih odpadkov.	m¹	59,00		- €
B.III.8.	Dobava in montaža obrobe ob napušču - "stranskega" dela napušča, kjer je dodadtno izvedena toplotna izolacija, na vmensi stavbi, ki se naveže na obstoječo obrobo, razvite širine do 52cm, iz pocinkane barvane pločevine vključno z vsem pritrdilnim materialom. Obstoječa obroba se predhodno odstrani, deponira in preda pooblaščenemu predelovalcu gradbenih odpadkov.	m¹	30,00		- €
B.III.9.	Dobava in izdelava zunanje nevidne vremenske rešetke oz. lamele, integrirane v naklon strehe, za namen zajema in izpuha zraka prezračevalnega sistema. Vremenske lamele so izdelane iz pocinkane pločevine ter pritrjene v kovinski okvir, ki omogoča enostavno namestitev v kanalsko odprtino: - vremenska lamela: debeline 3mm, širina 5cm, dolžina 100 cm, oblikovana za pravilno iztekanje meteorne vode po strehi. - kovinski okvir: dimenzije 100x60 cm, pritrjene z vijačenjem v kanalsko odprtino	kpl	4,00		- €

B.III.10.	Dobava in motaža krovsko - kleparskih obrob iz pocinkane pločevine, v barvi strešne kritine, za preprečitev zatekanja meteorne vode integrirane vremenske rešetke s strešno konstrukcijo. Komplet vključuje ustrezne tesnilne in pritrdilne materiale ter razrez strešne kritine. Prav tako je vključen postopek odstranitve odpadnega materiala, ki se transportira na gradbeno deponijo.	kpl	4,00		- €
				Skupaj:	- €

B.IV. Suhomontažna dela
Splošno:

Opomba: Obloge sten in stropov morajo dosegati požarni razred C-s1, d0 ali bolje.
Pri izvajanju slikopleskarskih del je potrebno upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev in ter ostalih na gradbišu in niso posebej navedena v tem popisu se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah na enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu poseb opisano in označeno. Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja, barvni ton mora biti enoten. Pred pričetkom je predhodno potrebno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto površin in pomeriti stopnjo vlage. Ve našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke. V ceni upoštevati tudi vse zaščite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi različnimi nanosi barv: bandažni trak, začasno odstranjevanje in ponovno nameščanje, zaščito lesenih delov, zidnih povšrin, opreme...

B.IV.1.	Izvedba toplotne izolacije stropa v stari telovadnici. Na obstoječ strop se namestijo tramiči dimenzij 6x15cm, ki se polagajo dvakrat (prečno), na osni razdalji 62,5cm. Pred montažo tramičev se namesti paronepropustna folija. Vmesni prostor se zapolni s toplotno izolacijo iz steklene volne, skupne debeline 30 cm (2x15cm) - (toplotna prevodnost 0,034 W/mK). Na tramiče se kot zaščita toplotne izolacije namestijo OSB plošče, debeline 18mm. Zajeti je ves pritrdilni in ostali material, ter vsa pomožna dela in prenosi.	m²	370,00		- €
B.IV.2.	Dobava oziroma izdelava in montaža montažnega stropa v Vezni stavbi iz mavčnokartonskih plošč s kovinsko podkonstrukcijo D112, ki je pritrjena na palične nosilce ostrešja - špirovce, vključno z namestitvijo paronepropustne folije ter toplotne izolacije iz steklene volne, debeline 30 cm (toplotna prevodnost 0,034 W/mK). Stiki plošč se bandažirajo in kitajo, kakor tudi robovi - stiki stropa in sten, z vsem pritrdilnim in ostalim materialom, ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi, kakor tudi potrebnega odranja, do višine 5,0 m. Izvesti je tudi celotno 2x kitanje in brušenje gips plošč (pripravljeno za pleskanje)	m²	250,00		- €
B.IV.3.	Dobava oziroma izdelava in montaža montažnega Armstrong stropa (Mineralni armstrong strop), s ploščami 60x60x1,5cm in originalno podkonstrukcijo, z izdelavo robnih plošč. Strop se spusti do 70 cm od AB plošče. Nov strop se izvaja v Kabinetu 15, kabinetu 18 in kabinetu 20 v prvem nadstropju	m²	60,00		- €
B.IV.4.	Dobava oziroma izdelava in montaža montažnega Armstrong stropa (Mineralni armstrong strop), s ploščami 60x60x1,5cm in originalno podkonstrukcijo, z izdelavo robnih plošč. Strop se spusti do 70 cm od AB plošče. Nov strop se izvaja na hodniku v pritličju.	m²	42,00		- €
B.IV.5.	Dobava oziroma izdelava in montaža obrob okrog izvedenih cevi ogrevanja in prezračevanja iz mavčnokartonskih plošč s kovinsko podkonstrukcijo D112, ki je pritrjena na stropove in stene (kaskade). Stiki plošč se bandažirajo in kitajo, kakor tudi robovi - stiki stropa in sten, z vsem pritrdilnim in ostalim materialom, ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi, kakor tudi potrebnega odranja. Izvesti je tudi celotno 2x kitanje in brušenje gips plošč pripravljeno za pleskanje). Širina kaskade prilagojen po širini kanala.	m²	294,00		- €
B.IV.6.	Dobava in montaža revizijskih odprtin požarno odporne izvedbe v območju za dostop do kanalov.	kom	19,00		- €

B.IV.7.	Izvedba 2x pleskanja sten prostorov in predhodnim nanosom emulzije, ki jih tangira predmetna sanacija in sicer do višine 2,0m z notranjo disperzijsko pralno barvo na glajene površine v prostorih Dozidave. V ceno je zajeti vse premike in prenose, potrebne opaže, zaščito obstoječih elementov in stvari v prostoru.				
	Pritličje				
	WC invalidi	m²	19,40		- €
	POM. PROST.	m²	29,00		- €
	Učilnica 4	m²	76,00		- €
	Hodnik P	m²	70,00		- €
	Učilnica 3	m²	76,00		- €
	Nadstropje				
	Učilnica 19	m²	52,00		- €
	Učilnica 17	m²	52,00		- €
	Učilnica 16	m²	52,00		- €
	Učilnica 14	m²	52,00		- €
	Hodnik 1N	m²	80,00		- €

B.IV.8.	Izvedba 2x pleskanja sten prostorov in predhodnim nanosom emulzije, ki jih tangira predmetna sanacija in sicer od višine 2,0m do stropa (4,0m) z notranjo disperzijsko nepralno barvo na glajene površine v prostorih Dozidave. V ceno je zajeti vse premike in prenose, potrebne opaže, zaščito obstoječih elementov in stvari v prostoru.				
	Pritličje				
	WC invalidi	m²	19,40		- €
	POM. PROST.	m²	29,00		- €
	SANITARIJE M	m²	67,10		- €
	KOTLOVNICA	m²	78,50		- €
	Kabinet 6	m²	80,60		- €
	Učilnica 4	m²	69,00		- €
	Kabinet kemija	m²	70,00		- €
	Hodnik P	m²	81,60		- €
	Učilnica 3	m²	69,00		- €
	Učilnica 2	m²	153,00		- €
	Sanitarije Ž	m²	65,00		- €
	Nadstropje				
	Kabinet 20	m²	73,00		- €
	Samitarije M	m²	67,10		- €
	Učilnica 19	m²	68,00		- €
	Kabinet 18	m²	80,00		- €
	Učilnica 17	m²	68,00		- €
	Kabinet 16.1	m²	56,00		- €
	Učilnica 16	m²	68,00		- €
	Kabinet 15	m²	80,00		- €
	Učilnica 14	m²	68,00		- €
	Sanitarije Ž	m²	65,00		- €
	Hodnik 1N	m²	128,00		- €

B.IV.9.	Izvedba 2x pleskanja stropov prostorov in predhodnim nanosom emulzije, ki jih tangira predmetna sanacija in sicer na višine 4,0 m z notranjo disperzijsko nepralno barvo na glajene površine v prostorih Dozidave. V ceno je zajeti vse premike in prenose, potrebne opaže, zaščito obstoječih elementov in stvari v prostoru.				
	Pritličje				
	WC invalidi	m²	5,60		- €
	POM. PROST.	m²	12,70		- €
	KOTLOVNICA	m²	22,30		- €
	Kabinet 6	m²	24,20		- €
	Učilnica 4	m²	80,30		- €
	Kabinet kemija	m²	17,50		- €
	Učilnica 3	m²	80,30		- €
	Učilnica 2	m²	58,00		- €
	Sanitarije Ž	m²	19,00		- €
	Nadstropje				
	Učilnica 19	m²	60,00		- €
	Kabinet 18	m²	18,70		- €
	Učilnica 17	m²	60,00		- €
	Kabinet 16.1	m²	12,20		- €
	Učilnica 16	m²	60,00		- €

	Kabinet 15	m²	18,70		- €
	Učilnica 14	m²	60,00		- €
	Sanitarije Ž	m²	19,00		- €
	Hodnik 1N	m²	50,00		- €
B.IV.10.	Izvedba 2x pleskanja sten prostorov in predhodnim nanosom emulzije, ki jih tangira predmetna sanacija in sicer do višine 2,0m z notranjo disperzijsko pralno barvo na glajene površine v prostorih Vezne stavbe. V ceno je zajeti vse premike in prenose, potrebne opaže, zaščito obstoječih elementov in stvari v prostoru.				
	Pritličje				
	Hodnik vezni	m²	70,00		- €
	Učilnica UV 1	m²	50,00		- €
	Glasbeni Kabinet 2	m²	29,00		- €
	Glasbeni Kabinet 1	m²	29,00		- €
	Hodnik	m²	59,00		- €
	Učilnica 14	m²	62,00		- €
	Nadstropje				
	Hodnik vezni	m²	95,20		- €
	Shramba	m²	16,00		- €
	Učilnica 23	m²	50,00		- €
B.IV.11.	Izvedba 2x pleskanja sten prostorov in predhodnim nanosom emulzije, ki jih tangira predmetna sanacija in sicer od višine 2,0m do stropa (do višine 5,2m) z notranjo disperzijsko nepralno barvo na glajene površine v prostorih vezne stavbe. V ceno je zajeti vse premike in prenose, potrebne opaže, zaščito obstoječih elementov in stvari v prostoru.				
	Pritličje				
	Hodnik vezni	m²	50,00		- €
	Učilnica UV 1	m²	91,00		- €
	Glasbeni Kabinet 2	m²	21,00		- €
	Glasbeni Kabinet 1	m²	21,00		- €
	Glasbeni Kabinet 1.1	m²	26,00		- €
	Glasbeni Kabinet 2.1	m²	26,00		- €
	Glasbeni Kabinet 1.2	m²	38,50		- €
	Glasbeni Kabinet 2.2	m²	38,50		- €
	Kabinet 10	m²	57,50		- €
	Hodnik	m²	42,00		- €
	Likovna učilnica - studio	m²	130,00		- €
	Učilnica 15	m²	138,00		- €
	Učilnica 14	m²	88,00		- €
	Hodnik - Partizan	m²	146,00		- €
	Nadstropje				
	Hodnik vezni	m²	95,20		- €
	Shramba	m²	0,00		- €
	Učilnica 23	m²	91,00		- €
	Čitalnica	m²	62,00		- €
	Knjižnica 1	m²	68,00		- €
	Knjižnica 2	m²	40,00		- €
B.IV.12.	Izvedba 2x pleskanja stropov prostorov in predhodnim nanosom emulzije, ki jih tangira predmetna sanacija in sicer do višine 5,2m z notranjo disperzijsko nepralno barvo na glajene površine v prostorih vezne stavbe. V ceno je zajeti vse premike in prenose, potrebne opaže, zaščito obstoječih elementov in stvari v prostoru.				
	Pritličje				
	Hodnik vezni	m²	47,00		- €
	Učilnica UV 1	m²	66,50		- €
	Glasbeni Kabinet 2	m²	15,00		- €
	Glasbeni Kabinet 1	m²	15,00		- €
	Glasbeni Kabinet 1.1	m²	6,00		- €
	Glasbeni Kabinet 2.1	m²	6,00		- €
	Glasbeni Kabinet 1.2	m²	10,50		- €
	Glasbeni Kabinet 2.2	m²	10,50		- €
	Kabinet 10	m²	21,80		- €
	Hodnik	m²	37,00		- €
	Likovna učilnica - studio	m²	38,00		- €

Učilnica 15	m²	68,00		- €
Učilnica 14	m²	75,00		- €
Hodnik - Partizan	m²	24,00		- €
Nadstropje				
Hodnik vezni	m²	57,00		- €
Shramba	m²	4,30		- €
Učilnica 23	m²	66,50		- €
Čitalnica	m²	21,80		- €
Knjižnica 1	m²	22,60		- €
			Skupaj:	- €

B.V. Razna druga dela

B.V.1.	Demontaža obstoječe prezračevalne naprave, ter odstranitev z avtodvigalom iz strehe starega dela centralne stavbe, s skladiščenjem na območju gradbišča, ter odvozom predelovalcu gradbenih odpadkov.	kpl	1,00		- €
B.V.2.	Dobava in montaža jeklenih nosilcev HEA140 S235JR (l=4,0m) na stari telovadnici, za potrebe postavitve klimatov, vključno z vsemi potrebnimi pritrdilnimi sredstvi, predhodno izdelavo ležišč in antikorozijsko zaščito, ter namestitvijo z avtodvigalom, v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij.	kom	4,00		- €
B.V.3.	Dobava in montaža jeklenih nosilcev HEA 140 S235JR (l=7,20m) na strehi starega dela centralne stavbe, za potrebe postavitve klimatov, vključno z vsemi potrebnimi pritrdilnimi sredstvi, predhodno izdelavo ležišč in antikorozijsko zaščito, ter namestitvijo z avtodvigalom, v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij.	kom	4,00		- €
B.V.4.	Dobava in montaža jeklenih nosilcev HEA 140 S235JR (l=3,50m) v kabinetu št. 20, vključno z vsemi potrebnimi pritrdilnimi sredstvi, predhodno izdelavo ležišč in antikorozijsko zaščito, ter namestitvijo, v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij.	kom	2,00		- €
B.V.5.	Dobava in montaža jeklenega nosilca HEA 160 S235JR (l=1,5m) in stebra 150/150/6 S235JR (l=4,5m) v učilnici št. 4 za potrebe izdelave preboja plošče nad pritličjem, vključno z vsemi potrebnimi pritrdilnimi sredstvi, predhodno izdelavo ležišč in antikorozijsko zaščito, ter namestitvijo.	kpl	1,00		- €
B.V.6.	Odstranitev PVC poda v učilnici 4 za potrebe montaže jeklenega stebra, vključno z začasnim skladiščenjem, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo - predajo pooblaščenemu predelovalcu gradbenih odpadkov.	m2	2,00		- €
B.V.7.	Rezanje in odstranitev estriha v učilnici 4 za potrebe montaže jeklenega stebra, vključno z začasnim skladiščenjem, nakaladanjem in odvozom na stalno deponijo - predajo pooblaščenemu predelovalcu gradbenih odpadkov.	m2	1,00		- €
B.V.8.	Izvedba estriha v učilnici 4 po montaži jeklenega stebra, vključno z vsemi prenosi, transporti in vsemi pomožnimi deli	m2	1,00		- €
B.V.9.	Popravilo (dobava in montaža) PVC poda v učilnici 4 na mestu vgradnje jeklenega stebra, vključno z vsemi pripravljalnimi deli, transporti in vsemi pomožnimi deli.	m2	2,00		- €
B.V.10.	Rušitev obstoječega parapeta v Čitalnici veznega dela. Odstrani se parapet višine caa. 60cm, vključno z vsemi pomožnimi deli, podpiranjem, začasnim skladiščenjem, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo - predajo pooblaščenemu predelovalcu gradbenih odpadkov.	m3	0,80		- €
B.V.11.	Dobava in montaža jeklenega nosilca HEA 140 S235JR (l=3,40m) v Čitalnici prizidka, vključno z vsemi potrebnimi pritrdilnimi sredstvi, predhodno izdelavo ležišč in antikorozijsko zaščito, ter namestitvijo, v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij.	kom	1,00		- €

B.V.12.	Dobava oziroma izdelava in montaža obrobe okrog jeklenega HEA profila v Čitalnici prizidka iz gips karton plošč s kovinsko podkonstrukcijo D112, ki je pritrjena na stropove in stene (kaskade). Stiki plošč se bandažirajo in kitajo, kakor tudi robovi - stiki stropa in sten, z vsem pritrdilnim in ostalim materialom, ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi, kakor tudi potrebnega odranja. Izvesti je tudi celotno 2x kitanje in brušenje gips plošč pripravljeno za pleskanje).	kpl	1,00		- €
B.V.13.	Strojno - ročni izkop (90% strojno : 10% ročnega izkopa), za izvedbo tlakovcev okrog objekta, ter plošče za namestitev zunanjih enot toplotnih črpalk, v debelini do 40 cm, v zemljini III. kategorije s poševnim odsekavanjem roba izkopa z odvozom na dogovorjeno deponijo.	m3	55,00		- €
B.V.14.	Strojno - ročni izkop jarka globine 0,8m in širine 0,4 m (75% strojno : 30% ročnega izkopa), za polaganje energetskega kabla , v zemljini III. kategorije s poševnim odsekavanjem roba izkopa z odvozom na dogovorjeno deponijo.	m'	170,00		- €
B.V.15.	Rezanje asfalta za potrebe izkopa jarka, vključno z vsemi pomožnimi deli	m'	200,00		- €
B.V.16.	Odstranitev asfalta za potrebe izkopa jarka za polaganje energetskega kabla, vključno z začasnim skladiščenjem, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo - predajo pooblaščenemu predelovalcu gradbenih odpadkov	m2	50,00		- €
B.V.17.	Pologanje opozorilnega traka "POZOR ELEKTRIKA" nad na novo položenim energetskim kablom	m'	170,00		- €
B.V.18.	Dobava in vgradnja gramoznega materiala 0-32mm, za pripravo tlakovcev okrog objekta, ter plošče za namestitev zunanjih enot toplotnih črpalk, v debelini do 40 cm, z utrjevanjem do zahtevane zbitosti, v ceni upoštevati dobavo in vgradnjo geosintetika.	m3	55,00		- €
B.V.19.	Dobava in vgradnja gramoznega materiala 0-32mm, za zasip jarka energetskega kabla vključno, z utrjevanjem do zahtevane zbitosti, v ceni upoštevati dobavo in vgradnjo geosintetika.	m3	50,00		- €
B.V.20.	Dobava in vgradnja gramoznega materiala 0-32mm, za pripravo tlakovcev, ki so bili odstranjeni ob polaganju energetskega kabla vključno, z utrjevanjem do zahtevane zbitosti, v ceni upoštevati dobavo in vgradnjo geosintetika.	m3	30,00		- €
B.V.21.	Asfaltiranje s asfaltom jarka za izkop energetskega kabla (asfalt 6+2cm), vključno z predpripravo za asfaltiranjem, transporti in vsemi pomožnimi deli.	m2	50,00		- €
B.V.22.	Dobava in polaganje robnikov 8/20/100cm na suhi beton, vključno s potrebnim izkopom, komplet z nakladanjem, razkladanjem, ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.	m	55,00		- €
B.V.23.	Dobava in položitev tlakovcev, srednjega cenovnega razreda glede na cene na trgu - vzorec pred nabavo potrdi investitior, predvidoma debeline 6cm, vključno z fugiranjem z fugirnim peskom, vibriranjem površine, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi (rekonstrukcija obstoječih utrjenih površin okrog objekta).	m²	75,00		- €
B.V.24.	Položitev odstranjenih tlakovcev ob fasadi vzhodnega dela vmesne stavbe vključno z fugiranjem z fugirnim peskom, vibriranjem površine, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi (rekonstrukcija obstoječih utrjenih površin okrog objekta).	m²	10,00		- €
B.V.25.	Položitev odstranjenih tlakovcev za potrebe polaganja energetskega kabla z fugiranjem z fugirnim peskom, vibriranjem površine, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi (rekonstrukcija obstoječih utrjenih površin okrog objekta).	m²	30,00		- €
B.V.26.	Dobava in nasutje dekorativnega kamna večjih frakcij kot npr. 32-64 ob fasadi veznega dela objekta (cestna stran)	m²	25,00		- €

B.V.27.	Dobava in vgradnja Panelne ograje, višine 2,0m, vključno s stebrički in temelju po navodilih proizvajalca, zajeti je tudi vrata širine 100cm, s kljuko in ključavnico. Panelna ograja je plastificirana in zelene barve. Izvedena okrog zunanjih enot tpolotnih črpalk.	m	18,00		- €
B.V.28.	Izdelava betonske plošče za namestitev zunanje enote toplotne črpalke dimenzij 2,5 x 7,00 m, plošča je debeline 25cm iz betona C30/37 XD1 XF3. Opaž plošče je višine 25cm in skupne dolžine 12,0m. Vgrajena armatura je 100kg/m3. Odstranitev tlakovcev, izkop za nasutje, gramozno nasutje in utrjevanje je zajeto v drugih postavkah. Zajeti je vse potrebne prenose in prevoze.	kpl	1,00		- €
B.V.29.	Izdelava utroa v betonski plošči, širine 200mm in globine 200mm za potrebe položitve energetksega kabla, vključno z vsemi pripravljalnimi in pomožnimi deli	m'	5,00		- €
B.V.30.	Demontaža požarne pipe plinovoda, z ureditvijo začasne prevezave, ter ponovna namestitev na fasado objekta, v skladu z navodili upravljalca plinovodnega omrežja.	kpl	1,00		- €
B.V.31.	Demontaža klima naprave, ter ponovna namestitev po dokončanju fasade, z izvedbo ustreznih podaljškov.	kom	1,00		- €
B.V.32.	Demontaža zračnikov, ter ponovno namestitvijo po dokončanju fasade, z izvedbo ustreznih podaljškov.	kom	2,00		- €
B.V.33.	Demontaža kamere, ter ponovna namestitev po dokončanju fasade, z izvedbo ustreznih podaljškov.	kom	1,00		- €
B.V.34.	Demontaža raznih omaric - doz (elektro, telekomunikacije), ter ponovno namestitvijo po dokončanju fasade, z izvedbo ustreznih podaljškov.	kom	6,00		- €
B.V.35.	Demontaža Inoks ograje na severni strani objekta za potrebe izvedbe fasade, ter izvedba nove inox ograje iz cevi fi50, elektropolirane z nevidnimi vari, dolžine (1,2+2m) in višine 1,2m, vključno z montažo, pritrdilnim materialom vsemi transporti in ostalimi pripravljalnimi deli (izgled ograje se prilagodi obstoječi ograji)	kom	1,00		- €
B.V.36.	Demontaža Inoks ograje na severni strani objekta za potrebe izvedbe fasade, ter izvedba nove inox ograje iz cevi fi50, elektropolirane z nevidnimi vari, dolžine 2m in višine 1,2m, vključno z montažo, pritrdilnim materialom vsemi transporti in ostalimi pripravljalnimi deli (izgled ograje se prilagodi obstoječi ograji)	kom	2,00		- €
B.V.37.	Zazidanje odprtin v glasbenem kabinetu pri oknih, zaradi namestitve stenskih rekuperatorjev in sicer iz siporexa, debeline 20 cm, višine do 90cm in dolžine 50cm. komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi	kom	4,00		- €
B.V.38.	Ometavanje in kitanje zazidanih odprtin v glasbenem kabinetu pri oknih, zaradi namestitve stenskih rekuperatorjev, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi	m2	5,00		- €
				Skupaj:	- €

B.VI. Skupna ostala dela

B.VI.1.	Končno čiščenje in pranje notranjosti objekta in okolice objekta po končanju del, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.	kpl	1,00		- €
B.VI.2.	Dobava in vgradnja zemljine za humuziranje, v debelini do 10cm, vključno z razplaniranjem, uvaljanjem in zatravitvijo - čiščenje okolice po končani gradnji.	m²	800,00		- €
				Skupaj:	- €

Skupaj gradbeno-obrtniška dela	Skupaj:		**- €**

B.VII. Ostalo


B.VII.1.	Nepredvidena dela po dejanskih stroških se vpiše v gradbeno knjigo in potrdi nadzorni organ - ocena	%	0,07	- €	- €

B.VII.2.	Projektantski nadzor ter sodelovanje projektanta z izajalcem, ki zajema dodatno tolmačenje načrtnih rešitev in morebitni dodatni izvodi pogledov in načrtov (2%)	%	0,02	- €	- €
B.VII.2.	Izdelava PID dokumentacije arhitekture (1%)	%	0,01	- €	- €
				Skupaj:	- €


	REKAPITULACIJA GRADBENO - OBRTNIŠKIH DEL	Skupaj:	**- €**
	DDV22%		**- €**
	REKAPITULACIJA GRADBENO - OBRTNIŠKIH DEL Z DDv	Skupaj:	**- €**

SITUACIJA UREDITVE GRADBIŠČA

MERILO: 1:1000		Št. lista:	UG01




IPG INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA IGOR PIVEC s.p. Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona	INVESTITOR - NAROČNIK GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	OBJEKT ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela	št. projekta: 30 - 04 / 2023



TLORIS PRITLIČJA
Dozidava
ODSTRANITVENA DELA

MERILO = 1:100	parc. št.: 1853/2, 1855/3, 1855/4, 1860/1 in 1860/2 k.o. Ljutomer (259)	Tehnični prikazi	
		Št. lista:	OD01


IPG INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA IGOR PIVEC s.p. Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona	INVESTITOR - NAROČNIK GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	OBJEKT ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela	št. projekta: 30 - 04 / 2023



TLORIS NADSTROPJA
Dozidava
ODSTRANITVENA DELA

MERILO = 1:100	parc. št.: 1853/2, 1855/3, 1855/4, 1860/1 in 1860/2 k.o. Ljutomer (259)	Tehnični prikazi	
		Št. lista:	OD02

IPG INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA IGOR PIVEC s.p. Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona	INVESTITOR - NAROČNIK GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	OBJEKT ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela	št. projekta: 30 - 04 / 2023




TLORIS PRITLIČJA
Vezna stavba

ODSTRANITVENA DELA

MERILO = 1:100	parc. št.: 1853/2, 1855/3, 1855/4, 1860/1 in 1860/2 k.o. Ljutomer (259)	Tehnični prikazi	
		Št. lista:	OD03

IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela
	št. projekta: 30 - 04 / 2023




TLORIS NADSTROPJA
Vezna stavba
ODSTRANITVENA DELA

MERILO = 1:100	parc. št.: 1853/2, 1855/3, 1855/4, 1860/1 in 1860/2 k.o. Ljutomer (259)	Tehnični prikazi	
		Št. lista:	OD04

IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela
	št. projekta: 30 - 04 / 2023




TLORIS NADSTROPJA
Centralna stavba
ODSTRANITVENA DELA

MERILO = 1:100	parc. št.: 1853/2, 1855/3, 1855/4, 1860/1 in 1860/2 k.o. Ljutomer (259)	Tehnični prikazi	
		Št. lista:	OD05

IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela
	št. projekta: 30 - 04 / 2023



TLORIS NADSTROPJA
Stara telovadnica
ODSTRANITVENA DELA


MERILO = 1:100	parc. št.: 1853/2, 1855/3, 1855/4, 1860/1 in 1860/2 k.o. Ljutomer (259)	Tehnični prikazi	
		Št. lista:	OD06

Fasada iz kamene volne, debeline 15cm

Fasada iz kamene volne, debeline 5cm

IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela
	št. projekta: 30 - 04 / 2023




FASADE
Dozidava
ODSTRANITVENA DELA

MERILO = 1:100	parc. št.: 1853/2, 1855/3, 1855/4, 1860/1 in 1860/2 k.o. Ljutomer (259)	Tehnični prikazi	
		Št. lista:	OD07

IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela
	št. projekta: 30 - 04 / 2023




ZUNANJA UREDITEV

ODSTRANITVENA DELA

MERILO = 1:250	parc. št.: 1853/2, 1855/3, 1855/4, 1860/1 in 1860/2 k.o. Ljutomer (259)	Tehnični prikazi	
		Št. lista:	OD08

IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela
	št. projekta: 30 - 04 / 2023




TLORIS PRITLIČJA
Dozidava

IZVEDBA FASADE IN MENJAVA OKEN

MERILO = 1:100	parc. št.: 1853/2, 1855/3, 1855/4, 1860/1 in 1860/2 k.o. Ljutomer (259)	Tehnični prikazi
		Št. lista: GOI01

Fasada iz kamene volne, debeline 15cm

IPG INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA IGOR PIVEC s.p. Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona	INVESTITOR - NAROČNIK GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	OBJEKT ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela	št. projekta: 30 - 04 / 2023




TLORIS NADSTROPJA
Dozidava
IZVEDBA FASADE IN MENJAVA OKEN

MERILO = 1:100	parc. št.: 1853/2, 1855/3, 1855/4, 1860/1 in 1860/2 k.o. Ljutomer (259)	Tehnični prikazi	
		Št. lista:	GOI02

Fasada iz kamene volne, debeline 15cm

IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela
	št. projekta: 30 - 04 / 2023



TLORIS PRITLIČJA
Vezna stavba

IZVEDBA FASADE IN MENJAVA OKEN


MERILO = 1:100	parc. št.: 1853/2, 1855/3, 1855/4, 1860/1 in 1860/2 k.o. Ljutomer (259)	Tehnični prikazi
		Št. lista: GOI03

Fasada iz kamene volne, debeline 15cm

Fasada iz kamene volne, debeline 5cm

IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela
	št. projekta: 30 - 04 / 2023



TLORIS NADSTROPJA
Vezna stavba
IZVEDBA FASADE IN MENJAVA OKEN

MERILO = 1:100	parc. št.: 1853/2, 1855/3, 1855/4, 1860/1 in 1860/2 k.o. Ljutomer (259)	Tehnični prikazi	
		Št. lista:	GOI04

Fasada iz kamene volne, debeline 15cm

Fasada iz kamene volne, debeline 5cm

IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela	št. projekta:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.		30 - 04 / 2023



TLORIS PRITLIČJA
Dozidava
IZVEDBA GIPS OBLOG PREZRAČEVANJA IN PREBOJI


MERILO = 1:100	parc. št.: 1853/2, 1855/3, 1855/4, 1860/1 in 1860/2 k.o. Ljutomer (259)	Tehnični prikazi	
		Št. lista:	GOI05

300x300 — PREBOJI STROP (TLA)

350x300 — PREBOJI STENE


OBDELAVA PREZRAČEVALNEGA KANALA Z MAVČNO (GIPS) PLOŠČO

REVIZIJSKA ODPRTINA



IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela
	št. projekta: 30 - 04 / 2023



TLORIS NADSTROPJA
Dozidava
IZVEDBA GIPS OBLOG PREZRAČEVANJA IN PREBOJI


MERILO = 1:100	parc. št.: 1853/2, 1855/3, 1855/4, 1860/1 in 1860/2 k.o. Ljutomer (259)	Tehnični prikazi
		Št. lista: GOI06

300x300 PREBOJI STROP (TLA)

350x300 PREBOJI STENE


OBDELAVA PREZRAČEVALNEGA KANALA Z MAVČNO (GIPS) PLOŠČO

REVIZIJSKA ODPRTINA



IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela
	št. projekta: 30 - 04 / 2023



TLORIS PODSTREŠJA
Dozidava in Centralna stavba
IZVEDBA GIPS OBLOG PREZRAČEVANJA IN PREBOJI

MERILO = 1:100	parc. št.: 1853/2, 1855/3, 1855/4, 1860/1 in 1860/2 k.o. Ljutomer (259)	Tehnični prikazi	
		Št. lista:	GOI07


300x300 PREBOJI STROP (TLA)

350x300 PREBOJI STENE

OBDELAVA PREZRAČEVALNEGA KANALA Z MAVČNO (GIPS) PLOŠČO


REVIZIJSKA ODPRTINA

Obdelava prezračevalnega kanala z mavčno ploščo



IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela
	št. projekta: 30 - 04 / 2023



TLORIS PRITLIČJA
Vezna stavba in stara telovadnica
IZVEDBA GIPS OBLOG PREZRAČEVANJA IN PREBOJI


MERILO = 1:100	parc. št.: 1853/2, 1855/3, 1855/4, 1860/1 in 1860/2 k.o. Ljutomer (259)	Tehnični prikazi	
		Št. lista:	GOI08

300x300 PREBOJI STROP (TLA)

350x300 PREBOJI STENE


OBDELAVA PREZRAČEVALNEGA KANALA Z MAVČNO (GIPS) PLOŠČO

REVIZIJSKA ODPRTINA



IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti:	št. projekta:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela	30 - 04 / 2023



TLORIS NADSTROPJA
Vezna stavba
IZVEDBA GIPS OBLOG PREZRAČEVANJA IN PREBOJI


MERILO = 1:100	parc. št.: 1853/2, 1855/3, 1855/4, 1860/1 in 1860/2 k.o. Ljutomer (259)	Tehnični prikazi	
		Št. lista:	GOI09

300x300 PREBOJI STROP (TLA)

350x300 PREBOJI STENE


OBDELAVA PREZRAČEVALNEGA KANALA Z MAVČNO (GIPS) PLOŠČO

REVIZIJSKA ODPRTINA



IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela
	št. projekta: 30 - 04 / 2023



TLORIS PODSTREŠJA
Stara telovadnica
IZVEDBA GIPS OBLOG PREZRAČEVANJA IN PREBOJI


MERILO = 1:100	parc. št.: 1853/2, 1855/3, 1855/4, 1860/1 in 1860/2 k.o. Ljutomer (259)	Tehnični prikazi	
		Št. lista:	GOI10

300x300 PREBOJI STROP (TLA)

350x300 PREBOJI STENE


OBDELAVA PREZRAČEVALNEGA KANALA Z MAVČNO (GIPS) PLOŠČO


REVIZIJSKA ODPRTINA





IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela
	št. projekta: 30 - 04 / 2023










PRIKAZ STREHE
Vezna stavba
IZVEDBA OBROB V VEZNI STAVBI

MERILO = 1:100	parc. št.: 1853/2, 1855/3, 1855/4, 1860/1 in 1860/2 k.o. Ljutomer (259)	Tehnični prikazi
		Št. lista: GOI11

IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela
	št. projekta: 30 - 04 / 2023



ZUNANJA UREDITEV

IZVEDBA DEL

MERILO = 1:250	parc. št.: 1853/2, 1855/3, 1855/4, 1860/1 in 1860/2 k.o. Ljutomer (259)	Tehnični prikazi	
		Št. lista:	GOI12

IPG INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA IGOR PIVEC s.p. Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona	INVESTITOR - NAROČNIK GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	OBJEKT ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela	št. projekta: 30 - 04 / 2023


SHEMA OKEN

PREČNI PREREZ IZBEDNE OKNA V "DOZIDAVI" Z IZVEDBO ZUNANJIH ŽALUZIJ

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	8	01	SHD 01

1 x O19, dim. 50/50cm

PREČNI PREREZ IZVEDBE OKNA V DOZIDAVI
Z IZVEDBO ZUNANJIH ŽALUZIJ



IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona


INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela
	št. projekta: 30 - 04 / 2023

SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V PRITLIČJU IN NADSTROPJU DOZIDAVE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	8	01	SHD 02

1 x O19, dim. 50/50cm



IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela	št. projekta: 30 - 04 / 2023


Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V PRITLIČJU DOZIDAVE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	1	20	SHD 03

1 x O20, dim. 105/390cm



IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693


Projektanti:	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela	št. projekta:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.		30 - 04 / 2023

SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V PRITLIČJU DOZIDAVE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	1	21	SHD 04

1 x O31, dim. 300/310cm



IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693


Projektanti:	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela	št. projekta:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.		30 - 04 / 2023

SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	1	O21A	SHD 05

1 x O21A, dim. 300/310cm



IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona


INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela
	št. projekta: 30 - 04 / 2023

SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	2	O22	SHD 06

1 x O22, dim. 185/850cm



IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona


INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela
	št. projekta: 30 - 04 / 2023

SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	1	O23	SHD 07

1 x O23, dim. 110/185cm



IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

INVESTITOR - NAROČNIK

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

OBJEKT

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela


št. projekta:
30 - 04 / 2023

SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	1	O23A	SHD 08

1 x O23A, dim. 110/185cm



IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

INVESTITOR - NAROČNIK

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

OBJEKT

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela


št. projekta:
30 - 04 / 2023

SHEMA VRAT

OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	1	V3	SHD 09

1 x V3, dim. 110/295cm



IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona


INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela
	št. projekta: 30 - 04 / 2023

SHEMA VRAT

OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	1	V3A	SHD 10

1 x V3A, dim. 110/295cm



IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona


INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela
	št. projekta: 30 - 04 / 2023

SHEMA VRAT

OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	1	V4	SHD 11

1 x V4, dim. 87/308cm



IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona


INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela
	št. projekta: 30 - 04 / 2023

SHEMA VRAT

OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	1	V4A	SHD 12

1 x V4A, dim. 87/308cm



IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693


Projektanti:	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela	št. projekta:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.		30 - 04 / 2023


SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V NADSTROPJU DOZIDAVE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	12	O24	SHD 13

12 x O24, dim. 110/201cm






IPG INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA IGOR PIVEC s.p. Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona	INVESTITOR - NAROČNIK GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	OBJEKT ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela	št. projekta: 30 - 04 / 2023

SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V NADSTROPJU DOZIDAVE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	6	O25	SHD 14

6 x O25, dim. 100/201cm




IPG INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA IGOR PIVEC s.p. Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona	INVESTITOR - NAROČNIK GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	OBJEKT ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela	št. projekta: 30 - 04 / 2023

SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V NADSTROPJU DOZIDAVE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	1	O26	SHD 15

1 x O26, dim. 75/135cm



IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693


Projektanti:	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela	št. projekta:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.		30 - 04 / 2023

SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V NADSTROPJU DOZIDAVE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	1	O26A	SHD 16

1 x O26A, dim. 75/135cm



IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

INVESTITOR - NAROČNIK

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

OBJEKT

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela


št. projekta:
30 - 04 / 2023

SHEMA OKEN

PREČNI PREREZ IZBEDNE OKNA NA VEZNI STAVBI Z IZVEDBO ZUNANJIH ŽALUZIJ

MERILO:	ŠTEVILO VRAT:	OZNAKA VRAT:	ŠTEVILKA LISTA
1:25			SOVS 1

PREČNI PREREZ IZVEDBE OKNA NA VEZNI STAVBI Z IZVEDBO ZUNANJIH ŽALUZIJ



IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela	št. projekta: 30 - 04 / 2023


Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.


SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	2	02	SOVS 4

2 x O2, dim. 65/227cm






IPG INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA IGOR PIVEC s.p. Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona	INVESTITOR - NAROČNIK GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	OBJEKT ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela	št. projekta: 30 - 04 / 2023


SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	1	01	SOVS 3

1 x O1, dim. 123/227cm





IPG

INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela	št. projekta: 30 - 04 / 2023


Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.


SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	2	02	SOVS 4

2 x O2, dim. 59/227cm





IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

INVESTITOR - NAROČNIK

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

OBJEKT

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela


št. projekta:
30 - 04 / 2023

SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	1	03	SOVS 5

1 x O3, dim. 95/365cm



IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona


INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela
	št. projekta: 30 - 04 / 2023

SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	1	04.1	SOVS 6

1 x O4.1, dim. 178/167cm





IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona


INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela
	št. projekta: 30 - 04 / 2023

SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	4	04.2	SOVS 7

4 x O4.2, dim. 188/167cm






IPG INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA IGOR PIVEC s.p. Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona	INVESTITOR - NAROČNIK GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	OBJEKT ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela	št. projekta: 30 - 04 / 2023


SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V NADSTROPJU VEZNE STAVBE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	1	O5	SOVS 8.1

1 x O, dim. 195/153cm





IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona


INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela
	št. projekta: 30 - 04 / 2023

SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	1	04.2.1	SOVS 8

1 x O4.2.1, dim. 188/167cm





IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

INVESTITOR - NAROČNIK

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

OBJEKT

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela


št. projekta:
30 - 04 / 2023


SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	1	O6.1	SOVS 9

1 x O6.1, dim. 128/68cm





IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona


INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela
	št. projekta: 30 - 04 / 2023

SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	1	O6.2	SOVS 10

1 x O6.2, dim. 188/68cm



IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona


INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela
	št. projekta: 30 - 04 / 2023

SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	2	O6.3	SOVS 11

2 x O6.3, dim. 138/68cm



IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona


INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela
	št. projekta: 30 - 04 / 2023

SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	1	O6.4	SOVS 12

1 x O6.4, dim. 138/68cm



IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona


INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela
	št. projekta: 30 - 04 / 2023

SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	1	O6.5	SOVS 13

1 x O6.5, dim. 188/68cm



IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

INVESTITOR - NAROČNIK

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

OBJEKT

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela


št. projekta:
30 - 04 / 2023

SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	1	O7	SOVS 14

1 x O7, dim. 247/227cm - z notranjo ključavnico



IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693


Projektanti:	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela	št. projekta:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.		30 - 04 / 2023

SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V PRITLIČJU VEZNE STAVBE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	1	O8	SOVS 15

1 x O8, dim. 103/227cm




IPG INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA IGOR PIVEC s.p. Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona	INVESTITOR - NAROČNIK GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	OBJEKT ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela	št. projekta: 30 - 04 / 2023

SHEMA OKEN

PREČNI PREREZ IZVEDBE OKNA NA VEZNI STAVBI

MERILO:	ŠTEVILO VRAT:	OZNAKA VRAT:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	1	V1	SOVS 16

1 x V1, dim. 160/258cm - s ključavnico



IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona


INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela
	št. projekta: 30 - 04 / 2023


SHEMA OKEN

PREČNI PREREZ IZVEDBE OKNA NA VEZNI STAVBI

MERILO:	ŠTEVILO VRAT:	OZNAKA VRAT:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	1	V2	SOVS 17

1 x V2, dim. 130/258cm - s ključavnico





ZNOTRAJ

IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona


INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela
	št. projekta: 30 - 04 / 2023

SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V NADSTROPJU VEZNE STAVBE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	1	O9	SOVS 18

1 x O9, dim. 123/158cm




IPG INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA IGOR PIVEC s.p. Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona	INVESTITOR - NAROČNIK GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	OBJEKT ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela	št. projekta: 30 - 04 / 2023


SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V NADSTROPJU VEZNE STAVBE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	2	O10	SOVS 19

2 x O10, dim. 59/158cm





IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona


INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela
	št. projekta: 30 - 04 / 2023

SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V NADSTROPJU VEZNE STAVBE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	1	O11	SOVS 20

1 x O11, dim. 195/92cm



IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona


INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela
	št. projekta: 30 - 04 / 2023

SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V NADSTROPJU VEZNE STAVBE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	1	O12	SOVS 21

1 x O12, dim. 174/68cm



IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona


INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela
	št. projekta: 30 - 04 / 2023

SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V NADSTROPJU VEZNE STAVBE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	1	O13	SOVS 22

1 x O13, dim. 111/166cm



IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona


INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela
	št. projekta: 30 - 04 / 2023

SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V NADSTROPJU VEZNE STAVBE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	3	O14	SOVS 23

3 x O14, dim. 110/176cm



IPG

INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona


INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela
	št. projekta: 30 - 04 / 2023

SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V NADSTROPJU VEZNE STAVBE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	3	O15	SOVS 24

3 x O15, dim. 185/166cm - obstoječe žaluzije se zamenjajo



IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

INVESTITOR - NAROČNIK

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

OBJEKT

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela


št. projekta:
30 - 04 / 2023

SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V NADSTROPJU VEZNE STAVBE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	1	O16.1	SOVS 25

1 x O16.1, dim. 175/166cm



IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela	št. projekta: 30 - 04 / 2023


Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V NADSTROPJU VEZNE STAVBE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	1	O16.2	SOVS 26

1 x O16.2, dim. 185/166cm



IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona


INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela
	št. projekta: 30 - 04 / 2023

SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V NADSTROPJU VEZNE STAVBE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	1	O16.3	SOVS 27

1 x O16.3, dim. 185/166cm



IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

INVESTITOR - NAROČNIK

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

OBJEKT

ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela


št. projekta:
30 - 04 / 2023

SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V NADSTROPJU VEZNE STAVBE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	1	O17	SOVS 28

1 x O17, dim. 247/227cm



IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona


INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
Projektanti: Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela
	št. projekta: 30 - 04 / 2023

SHEMA OKEN

OKNA IN VRATA V NADSTROPJU VEZNE STAVBE

MERILO:	ŠTEVILO OKEN:	OZNAKA OKEN:	ŠTEVILKA LISTA
1:25	1	O18	SOVS 29

1 x O18, dim. 103/227cm



IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona


INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela	št. projekta:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.		30 - 04 / 2023

DETAJL 1

PREČNI PREREZ IZVEDBE FASADE NA VEZNI STAVBI

MERILO:			ŠTEVILKA LISTA
1:25			DET 1



IPG

INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona


INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela	št. projekta:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.		30 - 04 / 2023

DETAJL 2

PREČNI PREREZ IZVEDBE FASADE V "DOZIDAVI"

MERILO:			ŠTEVILKA LISTA
1:25			DET 2



IPG

INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona


INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela	št. projekta:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.		30 - 04 / 2023

DETAJL 3

PREČNI PREREZ IZVEDBE ZAKLJUČKA FASADE SISTEMA PODZIDKA NA VEZNI STAVBI

MERILO:			ŠTEVILKA LISTA
			DET 3



IPG

INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona


INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693
PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela	št. projekta: 30 - 04 / 2023

Projektanti:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.

DETAJL 4

PREČNI PREREZ IZVEDBE ZAKLJUČKA FASADE SISTEMA PODZIDKA V "DOZIDAVI"

MERILO:			ŠTEVILKA LISTA
1:25			DET 4



IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela	št. projekta:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.		30 - 04 / 2023

DETAJL 5
IZVEDBA INOX OGRAJE

MERILO:			ŠTEVILKA LISTA
1:25			DET 5





IPG
INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona

INVESTITOR - NAROČNIK	OBJEKT
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER Prešernova ulica 34 9240 Ljutomer	ENERGETSKA PRENOVA GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
	Igor Pivec IZS G-2693

Projektanti:	PZI - Investicijsko - vzdrževalna dela	št. projekta:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.		30 - 04 / 2023