

PRILOGA »E1«

Izvajalec mora kot del tehnološkega elaborata predložiti analize cen na enoto za naslednje predračunske postavke:

Normativ	Opis postavke	Opombe	Količina	Enota
S 6 2 123	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m ² posipa z drobcami/kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 15 cm		1.708,33	M1
N 1 1 125	Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču, strojno, debelina plasti 2 do 3 mm, širina črte 15 cm		1.672,33	M1
N 1 1 126	Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču, strojno, debelina plasti 2 do 3 mm, širina črte 20 cm		12.066,50	M1
N 1 1 208	Izdelava pasovnega temelja za JVO iz ojačanega cementnega betona C30/37 XF4 XD2 XC3 Vključno z opažem, armaturo in ostalimi pripadajočimi deli.	Za ograjo H4b upoštevati min 50 kg armature/m1.	186,80	M3
N 1 1 220	Izdelava ropotnega traku (rezkanje zarez precno na os ceste) z namensko mehanizacijo. Hitrost vgrajevanja min. 0.5 km/h. Širina žlebiča 30 cm, globina zareza 13 mm. Dolžina žlebičev cca. 15 cm, razmik med žlebiči cca. 25 cm.		2.907,00	M1
N 10 1 102	Poglobitev razpoke min. 15 mm s širino zareze vsaj 3 mm z brusnim diskom, odsesanje nesprijetega materiala in nanos prednamaza za večjo sprijemnost.		4.000,00	M1
N 2 1 190	Prestavitev odbojnika JVO	Vključno z distančniki, vzdolžno letvijo in novim pritrdilnim priborom		
N 4 2 104	Izdelava žlebičev za dreniranje vozne površine z rezkanjem, širokih 30 cm, s 15 do 20 mm razmika med 3 do 4 mm globokimi žlebiči, pod kotom 45 st. v smeri vožnje proti nižjemu robu vozišča		2.116,51	M1
N 5 1 102	Sanacija tlakovanega jarka - porušitev kamna v betonu, čiščenje kamna in ponovno betoniranje		243,00	M3
N 5 3 108	Izdelava drenažnega rebra iz pranege enozrnatega prodca 16/32 mm	Drenažno rebro ob PHO dimenzije 0.15x0.15m	539,00	M1

N 6 1 101	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z barvo-folijo vrste, velikost nad 4,00 m2	Vključno z nosilnim ogrodjem za montažo na polportal. Folija 3. vrste. Ukrep 4: 3415 - 8,82m2; Ukrep 6: 3414 - 26.1m2; Ukrep 7: 3415 - 30.45m2	65,37	M2
N 6 3 108	Dobava in izdelava povezave JVO in BVO s prehodnim elementom, sestavljenim iz elementov JVO ali/in BVO, testiranim skladno s SIST ENV 1317-4, oziroma mora zanj biti opravljena uspešna računalniška simulacija (statična in dinamična analiza) testa prehodnega elementa skladno s SIST ENV 1317-4	*navezava JVO H2/W4 na BVO H4b/W2; *vklj. z dobavo vseh potrebnih elementov in pritrdilnega materiala; *vklj. z vrtanjem lukenj;	2,00	KOS
N 6 3 132	Dobava in postavitve trapeznega blažilnika trkov (hitrostni razred-110 km/h, razred trajnega stranskega pomika-D2, razred območja preusmerjanja-Z2, stopnja intenzitete trka ASI-A ali B), testiranega skladno s SIST EN 1317-3 in pridobljenim CE certifikatom, s pripadajočim ogrodjem in temeljem ter vsemi potrebnimi gradbenimi deli in navezavo	JVO na blažilnik; čelna stran mora biti opremljena s prometnima znakoma 3312 in 3312-2, z odsevno folijo RA3.	1,00	KOS
N 6 3 136	Dobava in vgraditev absorbirajočega elementa za zaščito pred hrupom iz perforirane in profilirane pločevine iz nerjavnega jekla dimenzije 3000 x 500 mm, konstrukcija HEA 140, barva enaka obstoječi.	Vključno z UV odpornimi in trajnoelastičnimi tesnili za vertikalno in horizontalno tesnjenje ter materialom za uravnavanje (neopranske membrane, predkomprimirano tesnilo, vbetonirano vertikalno tesnilo, plasticne zagozde 2 kos/panel). Zamenjava poškodovanih panelov obstoječe PHO.	180,00	M2
N 9 2 101	Najem začasne varnostne ograje za nivo zadrževanja T2 po standardu SIST EN 1317. V postavki je zajeta kompletna najemnina varnostne ograje s potrebnimi montažnimi elementi, začetnimi in zaključnimi elementi in ostalimi deli po navodilih proizvajalca (najemnina se obračunava za m dan) ter dobava in odstranitev iz gradbišča.		1.604.880,00 *	
N 9 2 102	Montaža začasne varnostne ograje za nivo zadrževanja T2 po standardu SIST EN 1317, vključno s prevozom vseh elementov do gradbišča. V		13.374,00	M1

	postavki je zajeta kompletna dobava in montaža elementov varnostne ograje s potrebnimi montažnimi elementi, začetnimi in zaključnimi elementi, sidranjem začetnih in končnih elementov, vstavljanjem spojk za povezavo elementov v varnostno ograjo in ostalimi deli po navodilih proizvajalca.			
N 9 2 103	Demontažačasne varnostne ograje za nivo zadrževanja T2 po standardu SIST EN 1317, vključno s vsemi prevozi. V postavki je zajeta kompletna demontaža elementov varnostne ograje s potrebnimi montažnimi elementi, začetnimi in zaključnimi elementi, sidranjem začetnih in končnih elementov, vstavljanjem spojk za povezavo elementov v varnostno ograjo in ostalimi deli po navodilih proizvajalca.		13.374,00	M1
S 1 2 231	Demontaža jeklene varnostne ograje	*vključno z zaključnicami in stebrički; *vključno z odvozom v AC bazo;	3.378,00	M1
S 1 2 372	Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm	vključno s potrebnimi pogobitvami, za odstranitev obstoječe plasti v celoti	32.431,83	M2
S 1 2 373	Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 8 do 10 cm		3.603,54	M2
S 1 2 376	Brazdanje/žlebičenje obstoječe asfaltne vozne površine z rezalnikom	Ohrapavljanje na delih, kjer ni predvideno rezkanje.	55.570,00	M2
S 1 2 391	Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona	*vključno z odvozom;	1.727,00	M1
S 2 1 214	Široki izkop slabo nosilne zemljine - 2. kategorije - strojno z nakladanjem	*vključno z odvozom;	2.323,61	M3
S 2 1 253	Široki izkop trde kamnine - 5. kategorije z nakladanjem	Pikiranje skal samic.	250,00	M3
S 2 9 152	Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine	*oddaja viška odpadne zemljine in kamnine zbiralcu gradbenih odpadkov	8.569,80	T
S 3 1 132	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm		2.263,49	M3
S 3 1 636	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A1/A2 v debelini 12 cm		2.677,88	M2
S 3 1 752	Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC 22 bin PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 7 cm		32.431,83	M2

S 3 1 755	Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC 22 bin PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 10 cm		3.603,54	M2
S 3 2 284	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A4 v debelini 4,5 cm		9.973,32	M2
S 3 2 497	Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m ²	*pobrizg predhodno očiščene asfaltne podlage v količini 0,50 kg/m ²	81.526,52	M2
S 3 2 561	Izdelava obrabne in drenažne plasti bituminizirane zmesi PA, vezivo, razred bituminizirane zmesi A..., v debelini cm	Izdelava obrabne in drenažne plasti bituminizirane zmesi PA 11 PmB 45/80-65 A1 v debelini 5 cm	2.107,20	M2
S 3 2 668	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z2 v debelini 4 cm		5.435,25	M2
S 3 2 669	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z2 v debelini 4,5 cm		980,30	M2
S 3 5 214	Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm		1.727,00	M1
S 6 1 342	Dobava in vgraditev polportala iz jekla, zaščenega z vročim cinkanjem, za lahke pogoje, po načrtu, svetla višina h = 5200 mm, razpetina konzole nad 6000 mm	*svetla višina = 6000 mm, razpetina nad 7500 mm *kakovost jekla S355 J2, korozijska zaščita 86 ym *vključno s pritrdilnim materialom *izvedbeni razred EXC 2 *vključno z veznim mat. in izvrtinami	11.030,00	KG
S 6 1 728	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z barvo-folijo vrste, velikost nad 4,00 m ²	Vključno z novo nosilno konstrukcijo in temeljem. Folija 3. vrste. Ukrep 8 - 3413 - 33.15m ²		
S 6 2 124	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m ² posipa z drobcami / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 20 cm		12.066,50	M1
S 6 2 213	Izdelava začasne tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m ² posipa z drobcami / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mikrometra, širina črte 15 cm		19.904,50	M1
S 6 2 731	Odstranitev nalepljenih označb z vozišča		22.004,50	M1

Št. projekta: 000014/2025 Preplastitev voziščne konstrukcije na delih odsekov AC A2 0024/0624 Trebnje-Novο mesto V in priključek 0413 Novo mesto zahod

S 6 4 572	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W2	ograja mora imeti odprtine za odvodnjavanje	379,00	M1
-----------	---	---	--------	----

Z analizami cen na enoto mora izvajalec izkazovati enake cene po enoti mere postavk, kot so navedene za te postavke v ponudbenem predračunu. Prikaz analize mora biti tako pregleden, da so cene po enoti mere kalkulativnih elementov (material, delo, transportna sredstva, mehanizacija in oprema) iz prilog »C«, »D« in »D1«, razvidne in enake, kot so navedene v analizi.

Popust na cene posameznih kalkulativnih elementov in tujih storitev ni dovoljen. Prav tako ni dovoljen popust na ceno na enoto posamezne postavke. Izvajalec mora morebitni popust upoštevati že v ponujenih cenah. Noben element analize cene na enoto ne sme imeti negativne vrednosti.