IZVLEČEK ARMATURE

Sanacija plazu na javni poti JP 602941 Brezovec - 483080 pri hišni številki Brezovec 50A

AB PILOTI + AB GREDA + AB PAREPETNI ZID

B500B:

PILOTI: 126 × Ø600 mm L = 7.0 m					
Poz.	tip ARM	dolžina	kos	teža / m1(kg)	teža / poz
1	Ø18	L= 7,60 m	1260	2,0659	19.783,06 kg
2	Ø12	L= 55,40 m	126	0,92	6.421,97 kg
KA1	Ø16	L= 1,60 m	630	1,638	1.651,10 kg
KA2	Ø8	L= 1,20 m	2016	0,409	989,45 kg
KA3	Ø16	L= 1,10 m	252	1,638	454,05 kg
				Σ SKUPAJ	**29.299,64 kg**

GREDA: 14 × 1080 cm × 240 cm × 60 cm					
Poz.	tip ARM	dolžina	kos	teža / m1(kg)	teža / poz
3	Ø16	L= 11,70 m	392	1,638	7.512,52 kg
4	Ø14	L= 6,20 m	756	1,252	5.868,37 kg
5	Ø14	L= 1,20 m	280	1,252	420,67 kg
				Σ SKUPAJ	**13.801,57 kg**

PARAPETNI ZID: 11 × 1080 cm × 75 cm × 50 cm					
Poz.	tip ARM	dolžina	kos	teža / m1(kg)	teža / poz
6	Ø14	L= 10,70 m	126	1,252	1.687,95 kg
7	Ø12	L= 3,70 m	756	0,92	2.573,42 kg
				Σ SKUPAJ	**4.261,37 kg**

	Beton [m3]	Armatura [kg]	[kg/m3]
piloti	299,26	27737,82	92,69
greda	254,02	16476,22	64,86
p.z.	52,92	3148,54	59,50

Σ do ϕ 12	**12.093,46 kg**
Σ od ϕ 12	**35.269,11 kg**
Σ SKUPAJ	**47.362,58 kg**