

**INVESTITOR: OBČINA ILIRSKA BISTRICA****REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA SUC V OBSTOJEČEM ZD
ILIRSKA BISTRICA****SKUPNA REKAPITULACIJA**

1 . 0	ODSTRANITEV TELOVADNICE	0,00 €
2 . 0	ODSTRANITEV PODPORNIH ZIDOV	0,00 €
3 . 0	ODSTRANITEV DELA REŠEVALNE POSTAJE	0,00 €
SKUPAJ:		- €
DDV 22 %		0,00 €
SKUPAJ Z DDV:		0,00 €

**INVESTITOR: OBČINA ILIRSKA BISTRICA****REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA SUC V OBSTOJEČEM ZD
ILIRSKA BISTRICA****3 . 0 ODSTRANITEV DELA REŠEVALNE POSTAJE**

1 . 0	GRADBENA DELA	0,00 €
SKUPAJ:		- €
	DDV 22 %	0,00 €
SKUPAJ Z DDV:		0,00 €



1 . 0 GRADBENA DELA


1 . 1 RUŠITVENA DELA

V enotnih cenah zajeti izdelavo varnostnega načrta, koordinatorja, načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča (navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu). Upoštevati veljavne tehnične predpise, normative in Navodila gospodarjenja z gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. Pred rušitvenimi deli preveriti, da ni v delu, predvidenim za preureditev, kakršnih koli instalacij (voda, plin, elektrika). V ceni upoštevati pripravljalna in zaključna dela ter delovne odrede. Izvesti je potrebno odklope vseh obstoječih instalacij. Odklope izvršijo za to delo pooblaščen delovne organizacije in o opravljenem delu pooblaščen organizacija izda pismo izjavo o izvršenem odklopu in jo preda izvajalcu odstranjevalnih del. Brez pisne izjave o izvršenem odklopu posamezne instalacije v objektu, pričetek odstranjevalnih del ni dovoljen.


V enotnih cenah morajo biti zajeti stroški: Vsa čiščenja med in po končanih delih in finalno čiščenje po zaključku del; Iznos in odvoz odpadnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov (obračun brez faktorja raztresljivosti); Zaščito obstoječih elementov; Vsi predpisani tehnični standardi in normativi, ki so predpisani za posamezno vrsto del; Vse potrebne meritve, ateste, soglasja; Vse poškodbe vseh kabelskih vodov, ostalih inštalacij, itd., povzročene pri izkopu in rušitvah, sanira izvajalec del na svoje stroške; Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah.

V enotnih cenah predvideti, da se objekti, ki se rušijo, dotikajo objektov, ki ostanejo.


1 . 1 . 1	Odklop objekta vseh instalacij, vse komplet		
	kos	1,00	300,00
1 . 1 . 2	Odstranitev obstoječe opečne kritine vključno z obrobami, odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet		
	m2	52,80	10,00
1 . 1 . 3	Pazljiva odstranitev obstoječe strešne konstrukcije z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet		
	m2	49,94	10,00
1 . 1 . 4	Odstranitev strelovoda - valjanec vključno z nosilci in pritrdilnim materialom, odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet		
	m1	42,00	5,00




1 . 1 . 5	Odstranitev obstoječih strešnih žlebov iz pocinkane pločevine, kljukami in pritrdilnim materialom, z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet	m1	11,00	10,00
1 . 1 . 6	Odstranitev obstoječih odtočnih cevi iz pocinkane pločevine vključno s pritrdilnim materialom, z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet	m1	16,00	10,00
1 . 1 . 7	Odstranitev obstoječih ltž cevi višine 2,0 m vključno s pritrdilnim materialom z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet	kos	1,00	10,00
1 . 1 . 8	Rušenje AB nosilnih zidov deb. do 30 cm, nosilcev, preklad, stebrov komplet z armaturo, notranjim ometom ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet	m3	43,80	100,00
1 . 1 . 9	Odstranitev fasade vključno s toplotno izolacijo in zaključnim slojem ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet	m2	112,20	50,00
1 . 1 . 10	Odstranitev vertikalne in horizontalne hidroizolacije ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet	m2	65,00	4,00
1 . 1 . 11	Rušenje AB temeljev vključno z armaturo ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet	m3	7,60	50,00
1 . 1 . 12	Odstranitev betonskega tlaka deb. do 20 cm ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet	m3	5,55	50,00
1 . 1 . 13	Odstranitev oken komplet s steklom, okovjem, panti, notranjimi in zunanji policami ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet	okna velikosti do 2,0 m2		
		kos	6,00	10,00




1 . 1 . 14	Odstranitev vrat komplet podboj, krila, pragi ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet vrata velikosti do 2,0 m2		
	kos	1,00	10,00
	vrata velikosti nad 2,0 m2		
	kos	1,00	30,00
1 . 1 . 15	Odstranitev radiatorjev vse komplet ventili, cevi, konzole ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet		
	kos	2,00	10,00
1 . 1 . 16	Odstranitev cevi za centralno kurjavo, vse komplet ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet		
	kos	1,00	300,00
1 . 1 . 17	Odstranitev elektroinštalacij (luči, vtičnice, cevi, kabli) vse komplet ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet		
	kos	4,00	10,00
1 . 1 . 18	Dobava in montaža fasadnega odra višine 7,0 m		
	m2	133,00	7,00
1 . 1 . 19	Strojni izkop zemljine v terenu III. - IV. ktg. za zidi, z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet		
	m3	28,00	15,00
1 . 1 . 20	Odvoz izkopanega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, obračun v raščenem stanju, vse komplet		
	m3	28,00	10,00
1 . 1 . 21	Odstranitev pranih plošč vključno s podložnim betonom ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet		
	m2	10,00	10,00
1 . 1 . 22	Odstranitev obstoječih jaškov komplet z ltž pokrovi, zasip z zasipnim materialom, planiranje ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet		
	kos	2,00	20,00



1 . 1 . 23	Dobava, razgrinjanje, planiranje ter valjanje tampona 0-32 mm v deb. 10 cm po odstranitvi objekta, vse komplet	m2	60,00	10,00
1 . 1 . 24	Dobava in sanacija poškodovanih površin po odstranitvi objekta z obdelavo kot obstoječe, vse komplet	m2	25,00	40,00
1 . 1 . 25	Grobo zidarsko čiščenje terena (obračun 1x neto površine stavbe)	m2	37,00	4,00
1 . 1 . 26	Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% rušitvenih del).	evro	0,10	0,00
SKUPAJ:				0,00

**INVESTITOR: OBČINA ILIRSKA BISTRICA****REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA SUC V OBSTOJEČEM ZD
ILIRSKA BISTRICA****2 . 0 ODSTRANITEV PODPORNIH ZIDOV**

1 . 0	GRADBENA DELA	0,00 €
SKUPAJ:		- €
	DDV 22 %	0,00 €
SKUPAJ Z DDV:		0,00 €



1 . 0 GRADBENA DELA


1 . 1 RUŠITVENA DELA

V enotnih cenah zajeti izdelavo varnostnega načrta, koordinatorja, načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča (navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu). Upoštevati veljavne tehnične predpise, normative in Navodila gospodarjenja z gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. Pred rušitvenimi deli preveriti, da ni v delu, predvidenim za preureditev, kakršnih koli instalacij (voda, plin, elektrika). V ceni upoštevati pripravljalna in zaključna dela ter delovne odre. Izvesti je potrebno odklope vseh obstoječih instalacij. Odklope izvršijo za to delo pooblaščen delovne organizacije in o opravljenem delu pooblaščen organizacija izda pismo izjavo o izvršenem odklopu in jo preda izvajalcu odstranjevalnih del. Brez pisne izjave o izvršenem odklopu posamezne instalacije v objektu, pričetek odstranjevalnih del ni dovoljen.

V enotnih cenah morajo biti zajeti stroški: Vsa čiščenja med in po končanih delih in finalno čiščenje po zaključku del; Iznos in odvoz odpadnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov (obračun brez faktorja raztresljivosti); Zaščito obstoječih elementov; Vsi predpisani tehnični standardi in normativi, ki so predpisani za posamezno vrsto del; Vse potrebne meritve, ateste, soglasja; Vse poškodbe vseh kabelskih vodov, ostalih inštalacij, itd., povzročene pri izkopu in rušitvah, sanira izvajalec del na svoje stroške; Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah.


V enotnih cenah predvideti, da se objekti, ki se rušijo, dotikajo objektov, ki ostanejo.

1 . 1 . 1	Odklop objekta vseh instalacij, vse komplet kos	1,00	300,00
1 . 1 . 2	Rušenje AB podpornih zidov deb. do 45 cm komplet z armaturo ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet m3	80,20	100,00
1 . 1 . 3	Rušenje AB temeljev vključno z armaturo ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet m3	57,84	50,00
1 . 1 . 4	Rušenje AB stopnic vključno z armaturo ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet m3	5,40	70,00




1 . 1 . 5	Odstranitev obstoječih mrežnih ograj vključno s stebrički ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet		
	m2	49,50	5,00
1 . 1 . 6	Strojni izkop zemljine v terenu III. - IV. ktg. za zidi, z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet		
	m3	80,00	15,00
1 . 1 . 7	Odvoz izkopanega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, obračun v raščenem stanju, vse komplet		
	m3	80,00	10,00
1 . 1 . 8	Dobava, razgrinjanje, planiranje ter valjanje tampona 0-32 mm v deb. 10 cm po odstranitvi objekta, vse komplet		
	m2	264,00	10,00
1 . 1 . 9	Grobo zidarsko čiščenje terena (obračun 1x dolžina zidu x 1 m)		
	m2	88,50	1,00
1 . 1 . 10	Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% rušitvenih del).		
	evro	0,10	0,00

SKUPAJ:**0,00**

**INVESTITOR: OBČINA ILIRSKA BISTRICA****REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA SUC V OBSTOJEČEM ZD
ILIRSKA BISTRICA****1 . 0 ODSTRANITEV TELOVADNICE**

1 . 0	GRADBENA DELA	0,00 €
SKUPAJ:		- €
	DDV 22 %	0,00 €
SKUPAJ Z DDV:		0,00 €



1 . 0 GRADBENA DELA


1 . 1 RUŠITVENA DELA

V enotnih cenah zajeti izdelavo varnostnega načrta, koordinatorja, načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča (navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu). Upoštevati veljavne tehnične predpise, normative in Navodila gospodarjenja z gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. Pred rušitvenimi deli preveriti, da ni v delu, predvidenim za preureditev, kakršnih koli instalacij (voda, plin, elektrika). V ceni upoštevati pripravljalna in zaključna dela ter delovne odrede. Izvesti je potrebno odklope vseh obstoječih instalacij. Odklope izvršijo za to delo pooblaščen delovne organizacije in o opravljenem delu pooblaščen organizacija izda pismo izjavo o izvršenem odklopu in jo preda izvajalcu odstranjevalnih del. Brez pisne izjave o izvršenem odklopu posamezne instalacije v objektu, pričetek odstranjevalnih del ni dovoljen.


V enotnih cenah morajo biti zajeti stroški: Vsa čiščenja med in po končanih delih in finalno čiščenje po zaključku del; Iznos in odvoz odpadnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov (obračun brez faktorja raztresljivosti); Zaščito obstoječih elementov; Vsi predpisani tehnični standardi in normativi, ki so predpisani za posamezno vrsto del; Vse potrebne meritve, ateste, soglasja; Vse poškodbe vseh kabelskih vodov, ostalih inštalacij, itd., povzročene pri izkopu in rušitvah, sanira izvajalec del na svoje stroške; Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah.

V enotnih cenah predvideti, da se objekti, ki se rušijo, dotikajo objektov, ki ostanejo.


1 . 1 . 1	Odklop objekta vseh instalacij, vse komplet		
	kos	1,00	300,00
1 . 1 . 2	Odstranitev obstoječe PVC kritine (polikarbonat) vključno s podkonstrukcijo, vsem pritrdilnim materialom in obrobami s sosednjimi objekti, z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet		
	m2	39,00	30,00
1 . 1 . 3	Pazljiva odstranitev obstoječe strešne kovinske konstrukcije oziroma nosilcev z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet		
	m1	24,00	10,00




1 . 1 . 4	Odstranitev strelovoda - valjanec vključno z nosilci in pritrdilnim materialom, odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet m1	156,00	5,00
1 . 1 . 5	Odstranitev obstoječih steklenih sten (okvirji, vrata, okna, kljube, okovje, obrobe) z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet m2	48,00	30,00
1 . 1 . 6	Odstranitev obstoječe pločevinaste strehe nad umivalnicami vključno s podkonstrukcijo in obrobami, odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet (tlorisna mera) m2	52,00	10,00
1 . 1 . 7	Odstranitev obstoječe hidroizolacije vključno z obrobami na strehi telovadnice in skladiščem, odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet m2	377,00	5,00
1 . 1 . 8	Odstranitev AB strešnih plošč vključno z notranjim ometom in armaturo nad umivalnico, shrambo in skladiščem, odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet m3	55,00	100,00
1 . 1 . 9	Odstranitev rebričaste plošče vključno z notranjim ometom in armaturo nad telovadnico, odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet m3	87,50	100,00
1 . 1 . 10	Odstranitev obstoječih strešnih žlebov iz pocinkane pločevine, kljukami in pritrdilnim materialom, z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet m1	75,00	10,00
1 . 1 . 11	Odstranitev obstoječih odtočnih cevi iz pocinkane pločevine vključno s pritrdilnim materialom, z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet m1	35,00	10,00




1 . 1 . 12	Odstranitev obstoječih ltž cevi višine 2,0 m vključno s pritrdilnim materialom z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet		
	kos	4,00	10,00
1 . 1 . 13	Rušenje AB nosilnih zidov deb. do 45 cm, nosilcev, preklad, stebrov komplet z armaturo, notranjim in zunanjim ometom ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet		
	m3	128,35	100,00
1 . 1 . 14	Rušenje opečnih nosilnih zidov deb. 30 cm komplet z notranjim in zunanjim ometom ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet		
	m3	67,50	50,00
1 . 1 . 15	Rušenje opečnih predelnih zidov deb. 15 cm komplet z notranjim ometom ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet		
	m2	72,00	10,00
1 . 1 . 16	Odstranitev vertikalne in horizontalne hidroizolacije ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet		
	m2	507,00	4,00
1 . 1 . 17	Rušenje AB temeljev vključno z armaturo ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet		
	m3	80,92	50,00
1 . 1 . 18	Odstranitev betonskega tlaka deb. do 20 cm ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet		
	m3	69,75	50,00
1 . 1 . 19	Odstranitev talne toplotne izolacije stiropor debeline 5 cm in odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet		
	m2	100,00	4,00



1 . 1 . 20	Odbijanje stenske keramične obloge, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet m2	92,00	10,00
1 . 1 . 21	Odstranitev talne keramične obloge, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet m2	22,50	10,00
1 . 1 . 22	Odstranitev talnih PVC oblog vključno z obrobami, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet m2	25,00	15,00
1 . 1 . 23	Odstranitev parketa vključno z obrobami, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet m2	285,00	10,00
1 . 1 . 24	Odstranitev oken komplet s steklom, okovjem, panti, notranjimi in zunanji policami ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet		
	okna velikosti do 2,0 m2 kos	8,00	10,00
	okna velikosti nad 2,0 m2 kos	16,00	30,00
1 . 1 . 25	Odstranitev vrat komplet podboj, krila, pragi ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet		
	vrata velikosti do 2,0 m2 kos	11,00	10,00
	vrata velikosti nad 2,0 m2 kos	4,00	30,00
1 . 1 . 26	Odstranitev radiatorjev vse komplet ventili, cevi, konzole ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet		
	kos	20,00	10,00
1 . 1 . 27	Odstranitev cevi za centralno kurjavo, vse komplet ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet		
	kos	1,00	300,00



1 . 1 . 28	Odstranitev sanitarne opreme ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet WC školjka s kotličkom		
	kos	4,00	20,00
	tuš kadi z mešalno baterijo		
	kos	4,00	20,00
	umivalniki z mešalno baterijo		
	kos	4,00	10,00
	vodovodne in odtočne cevi		
	kos	1,00	200,00
1 . 1 . 29	Odstranitev elektroinstalacij (luči, vtičnice, cevi, kabli) vse komplet ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet		
	kos	50,00	10,00
1 . 1 . 30	Dobava in montaža fasadnega odra višine 7,0 m		
	m2	700,00	7,00
1 . 1 . 31	Odstranitev pranih plošč vključno s podložnim betonom ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet		
	m2	60,00	10,00
1 . 1 . 32	Odstranitev obstoječih jaškov komplet z ltž pokrovi, zasip z zasipnim materialom, planiranje ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet		
	kos	5,00	20,00
1 . 1 . 33	Dobava, razgrinjanje, planiranje ter valjanje tampona 0-32 mm v deb. 10 cm po odstranitvi objekta, vse komplet		
	m2	700,00	10,00
1 . 1 . 34	Dobava in sanacija poškodovanih površin po odstranitvi objekta z obdelavo kot obstoječe, vse komplet		
	m2	50,00	40,00
1 . 1 . 35	Grobo zidarsko čiščenje terena (obračun 1x neto površine stavbe)		
	m2	465,00	4,00



1 . 1 . 36	Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% rušitvenih del).		
	evro	0,10	0,00
SKUPAJ:			0,00