

PRILOGA »E1«

Izvajalec mora kot del tehnološkega elaborata predložiti analize cen na enoto za naslednje predračunske postavke za sklop 1 in 2:

1.1 STROJNO krpanje v debelini 4 cm

0001	S 1 2 361	Rezkanje (in odvoz) asfaltne zmesi na klančini v debelini 0 do 4 cm	V debelini 4 cm, odvoz in predaja rezkanca predelovalcu odpadkov
0002	S 3 2 498	Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo nad 0,50 kg/m ²	S predhodnim čiščenjem površine
0003	S 3 2 668	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z2 v debelini 4 cm	Z obdelavo vertikalnega stika s tesnilno pasto (kot npr DILAPLAST) ter premaz stka po zaključku 10 cm čez stik z lepilno pasto (kot npr MASFLEX), vključno z dobavo materiala.
0004	S 3 2 395	Posip obrabne plasti bituminizirane zmesi z zrni drobirja razreda Z1 in uvaljanje	

1.2 STROJNO krpanje v debelini 13 cm

0001	S 1 2 374	Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini nad 10 cm	V debelini 13 cm, odvoz in predaja rezkanca predelovalcu odpadkov
0002	S 3 1 754	Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC 22 bin PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 9 cm	

1.3 Sanacija voziščne konstrukcije v debelini 21 cm

0001	N 1 1 101	Odstranitev poškodovane obstoječe voziščne konstrukcije do globine 21 cm - z odrezkanjem, odvoz in predaja rezkanca predelovalcu odpadkov, vključno s planiranjem in valjanjem nevezame plasti	
0002	S 3 1 633	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A1/A2 v debelini 9 cm	Upoštevati ponovno uporabo asfalta v nosilni plasti. Delež recikliranega asfaltnega granulata (rezkanec) mora predstavljati min. 15% in max. 20% nosilne plasti.
0003	S 3 1 753	Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC 22 bin PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 8 cm	

1.4 DRENAŽNI asfalt

0001	S 1 2 374	Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini nad 10 cm	Rezkanje v debelini 14 cm, odvoz in predaja rezkanca predelovalcu odpadkov
0003	S 3 1 754	Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC 22 bin PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 9 cm	
0004	S 3 2 583	Pobrizg podlage s polimernim bitumnom PmB v kolicini kg/m2	Od 1,0 do 1,5 kg/m2 pred vgradnjo PA.

0005	N 1 1 103	Posip pobrizgane površine z eruptivnim drobirjem frakcije 4/8 mm v količini 6kg/m ²	
0006	S 3 2 561	Izdelava obrabne in drenažne plasti bituminizirane zmesi PA, vezivo, razred bituminizirane zmesi A..., v debelini cm	PA11 PmB 45/80-65 A1 v debelini 5 cm iz zmesi zrn silikatnih kamenin
0007	N 1 1 104	Odstranitev obstoječe bankine v debelini 10 cm in izdelava nove bankine iz drobljenca široke do 1,5 m vključno z dobavo materiala	

Izvajalec mora kot del tehnološkega elaborata predložiti analize cen na enoto za naslednje predračunske postavke za sklop 3 in 4:

1.1 STROJNO krpanje v debelini 4 cm

0001	S 1 2 361	Rezkanje (in odvoz) asfaltne zmesi na klančini v debelini 0 do 4 cm	V debelini 4 cm, odvoz in predaja rezkanca predelovalcu odpadkov
0002	S 3 2 498	Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo nad 0,50 kg/m ²	S predhodnim čiščenjem površine
0003	S 3 2 668	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z2 v debelini 4 cm	Z obdelavo vertikalnega stika s tesnilno pasto (kot npr DILAPLAST) ter premaz stka po zaključku 10 cm čez stik z lepilno pasto (kot npr MASFLEX), vključno z dobavo materiala.

0004	S 3 2 395	Posip obrabne plasti bituminizirane zmesi z zrni drobirja razreda Z1 in uvaljanje	
------	-----------	---	--

1.2 STROJNO krpanje v debelini 13 cm

0001	S 1 2 374	Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini nad 10 cm	V debelini 13 cm, odvoz in predaja rezkanca predelovalcu odpadkov
0002	S 3 1 754	Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC 22 bin PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 9 cm	

1.3 STROJNO krpanje v debelini 15 cm

0001	S 1 2 374	Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini nad 10 cm	V debelini 15 cm, odvoz in predaja rezkanca predelovalcu odpadkov
0003	S 3 1 625	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 11 cm	

1.4 Sanacija voziščne konstrukcije v debelini 21 cm

0001	N 1 1 101	Odstranitev poškodovane obstoječe voziščne konstrukcije do globine 21 cm - z odrezkanjem, odvoz in predaja rezkanca predelovalcu odpadkov, vključno s planiranjem in valjanjem nevezame plasti	Upoštevati ponovno uporabo asfalta v nosilni plasti. Delež recikliranega asfaltne granulate (rezkanec) mora predstavljati min. 15% in max. 20% nosilne plasti.
------	-----------	--	--

0002	S 3 1 633	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A1/A2 v debelini 9 cm	
0003	S 3 1 753	Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC 22 bin PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 8 cm	

1.5 DRENAŽNI asfalt

0001	S 1 2 374	Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini nad 10 cm	Rezkanje v debelini 14 cm, odvoz in predaja rezkanca predelovalcu odpadkov
0003	S 3 1 754	Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC 22 bin PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 9 cm	
0004	S 3 2 583	Pobrizg podlage s polimernim bitumnom PmB v kolicini kg/m2	Od 1,0 do 1,5 kg/m2 pred vgradnjo PA.
0005	N 1 1 103	Posip pobrizgane površine z eruptivnim drobirjem frakcije 4/8 mm v količini 6kg/m2	
0006	S 3 2 561	Izdelava obrabne in drenažne plasti bituminizirane zmesi PA, vezivo, razred bituminizirane zmesi A..., v debelini cm	PA11 PmB 45/80-65 A1 v debelini 5 cm iz zmesi zrn silikatnih kamenin

0007	N 1 1 104	Odstranitev obstoječe bankine v debelini 10 cm in izdelava nove bankine iz drobljenca široke do 1,5 m vključno z dobavo materiala	
------	-----------	---	--

Z analizami cen na enoto mora izvajalec izkazovati enake cene po enoti mere postavk, kot so navedene za te postavke v ponudbenem predračunu. Prikaz analize mora biti tako pregleden, da so cene po enoti mere kalkulativnih elementov (material, delo, transportna sredstva, mehanizacija in oprema) iz prilog »C«, »D« in »D1«, razvidne in enake, kot so navedene v analizi.

Popust na cene posameznih kalkulativnih elementov in tujih storitev ni dovoljen. Prav tako ni dovoljen popust na ceno na enoto posamezne postavke. Izvajalec mora morebitni popust upoštevati že v ponujenih cenah. Noben element analize cene na enoto ne sme imeti negativne vrednosti.