PRILOGA »E1«

Izvajalec mora kot del tehnološkega elaborata predložiti analize cen na enoto za naslednje predračunske postavke:

Normativ	Opis postavke	Opombe	Količina	Enota
N 10 3 004	Dobava in vlačenje kabla: NAYY-J 4x150 mm2, uvlečen v kabelsko kanalizacijo. Izvedba skladno s STP in ustreznimi PTP za ceste.		1.180,00	M
N 10 3 030	Izkop jarka za potrebe 2x 110 mm (SF) cevne kabelske kanalizacije v III./IV ktg in polaganje cevi. Izvedba skladno s STP in ustreznimi PTP za ceste.		1.403,00	M
N 10 3 035	Izdelava kabelskega jaška dim, 60x60x100 cm, z LŽ lahkim pokrovom 60/60 nosilnosti 125 kN, izkop v III-IV. ktg., zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20 cm, nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu zbiralcu, vključno z ureditvijo evidenčnih listov in plačilom takse, čiščenje terena. Postavka vključuje dobavo in montažo opaža, armature, betona. Izvedba skladno s STP in ustreznimi PTP za ceste.		45,00	KOS
N 10 3 042	Dobava in montaža vročecinkanega kandelabra (na vkop), dimenzioniranega za 1. vetrovno cono, svetla višina 9 m nad tlemi, vključno z priključnimi sponkami, varovalkami in kablom za priklop povezavo sponk in svetilke. Izvedba skladno s STP in ustreznimi PTP za ceste.		27,00	KOS
N 10 3 044	Dobava in montaža vročecinkanega kandelabra (na vkop), pasivno varen (ZIP pole), dimenzioniranega za 1. vetrovno cono, svetla višina 9 m nad tlemi, vključno z priključnimi sponkami, varovalkami in kablom za priklop povezavo sponk in svetilke. Izvedba skladno s STP in ustreznimi PTP za ceste.		11,00	KOS
N 3 1 105	Homogenizacija obstoječe s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti z uporabo obstoječih zmesi kamnitih zrn, vključno s predhodnim premletjem in dodatkom manjkajočih frakcij, cementa in potrebnimi dodatki (vmešanje na mestu vgraditve v debelini 20 cm), za zagotovitev čim bolj enakomerne togosti po celotnem prerezu (skladno s TSC 06.320) z namenom povrnitve togosti in neprepustnosti obstoječi CS. Izvedba skladno s STP in ustreznimi PTP za ceste.		16.431,00	M2

N 5 2 101	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C50/60 v prekladno konstrukcijo tipa polne plošče. Izvedba skladno s STP in ustreznimi PTP za ceste.	*dobetoniranje zgornje plošče in podaljšanje konzol preklade; *kvaliteta betona za stopnjo izpostavljenosti; XC3, XD1, XF2, S4, Cl-0,2, PV-II, Dmax=16;	110,00	M3
N 5 8 110	Dobava in vgraditev fleksibilne polimerne dilatacije s poliuretanskim vezivom (po načrtu IzN in navodilih prizvajalca dilatacije). Nova dilatacija D50 mora omogočati vzdolžne pomike +-25 mm in premoščati 100 mm vrzel med preklado in opornikom. Izvedba skladno s STP in ustreznimi PTP za ceste.	*dilatacija mora ustrezati evropski smernici ETAG 032 in imeti evropsko tehnično soglasje;	23,80	M1
N 6 4 112	Dobava in vgraditev demontažnega upogljivega stebrička iz umetnih mas, višine 80 cm, premera 8 cm (kot npr. JISLON PC 80 NSERW ali enakovredno, skladen s SIST EN 12899-3-2007). Vključno z vrtanjem lukenj v podlago, veznim materialom ter vsemi potrebnimi deli. Izvedba skladno s STP in ustreznimi PTP za ceste.		92,00	KOS
S 7 9 311	Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora.	* vključen tudi Nadzor upravljavcev komunalnih vodov - kanalizacija, vodovod, cestna razsvetljava, elektro vodi (NN, SN, VN), telekomunikacije, plinovod ...	240,00	UR
N 8 2 101	Najem začasne varnostne ograje za nivo zadrževanje T2 po standardu SIST EN 1317. V postavki je zajeta kompletna najemnina varnostne ograje s potrebnimi montažnimi elementi, začetnimi in zaključnimi elementi (vključujoč začetne in zaključne elemente na mestih prekinitev pri vzpostavljenih prehodih) in ostalimi deli po navodilih proizvajalca. Izvedba skladno s STP in ustreznimi PTP za ceste.	*najemnina se obračuna za m*dan; *1. faza: L=2508 m x 30 dni= 75240; *2. faza: L=2475 m x 30 dni= 74250; *upoštevan dodatek 10 % na m1 (poškodovanje odsevnih elementov med trajanjem zapore)	164.439	*
S 1 2 337	Porušitev in odstranitev s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti v debelini 20 cm	*predvidena odstranitev 10 % celotne površine;	1.660,00	M2
S 1 2 372	Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm	*rezkanje 6 cm	15.650,00	M2

S 1 3 271	Dobava in postavitev nepremičnega delovnega odra za izvajanje del na spodnjem delu nosilne konstrukcije, višina odra do 5,0 m	*zašč. delovni oder za izvedbo del na sp. delu prekl. konst. in varovanje pri rušitvi; *š = 13 m, nosiln. 3 kN/m2 po SIST EN 12811-1, razred 4; *tl. površ. 13 m x 50 m = 650 m2; *izv. del v fazah;	650,00	M2
S 3 1 228	Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti drobljenca v debelini 20 cm	*predvidena količina 10 % celotne površine;	1.660,00	M2
S 3 1 753	Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC 22 bin PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 8 cm		1.112,00	M2
S 3 1 833	Izdelava obrabnonosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4 Z3 v debelini 6 cm		16.431,00	M2
S 3 1 844	Izdelava obrabnonosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 70/100 A4 Z3 v debelini 7 cm		2.762,00	M2
S 3 2 668	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z2 v debelini 4 cm	*vključno z izravnavo asfaltne podlage v debelini do 1 cm (predvidena količina 31 t);	5.560,00	M2
S 5 2 216	Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev	*armaturno jeklo B500 B;	12.794,00	KG
S 6 2 483	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 15 cm	*neprekinjena vzdolžna črta; *vklj. z odstranitvijo; *faza 1: 1140 m; *faza 2: 1302 m; *faza 3: 735 m;	3.177,00	M1
S 6 4 454	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W4		229,00	M1

S 6 4 464	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W4		643,00	M1
S 7 9 514	Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID)	*vključno z NOV in spremembe IzN; *predati v štirih (4) tiskanih izvodih in štirih (4) izvodih v digitalni obliki;	1,00	KOS

Z analizami cen na enoto mora izvajalec izkazovati enake cene po enoti mere postavk, kot so navedene za te postavke v ponudbenem predračunu. Prikaz analize mora biti tako pregleden, da so cene po enoti mere kalkulativnih elementov (material, delo, transportna sredstva, mehanizacija in oprema) iz prilog »C«, »D« in »D1«, razvidne in enake, kot so navedene v analizi«.

Popust na cene posameznih kalkulativnih elementov in tujih storitev ni dovoljen. Prav tako ni dovoljen popust na ceno na enoto posamezne postavke. Ponudnik mora morebitni popust upoštevati že v ponujenih cenah. Noben element analize cene na enoto ne sme imeti negativne vrednosti.