
M:1:250/100

ČMVK1_1 - ČMVK1_4



Ime	ČMVK1_1	ČMVK1_2	ČMVK1_3	ČMVK1_4	ČMVK1_5	ČMVK1_6
Stacionaža	0+000.00	0+020.28	0+029.71	0+037.30	0+042.59	0+051.59
Kota terena	231.66	231.62	231.59	231.56	230.12	230.11
Kota nivelete	230.00	229.98	229.98	229.97	229.63	229.62
Globina izkopa	1.80	1.78	1.76	1.73	0.67	0.67
Dolžina odseka/Padec	L=20.3m I=1.3	L=9.4m I=1.3	L=7.6m I=1.3	L=5.3m I=72.6	L=9.0m I=1.3	
Material/Profil cevi	DN=300.0mm				BC DN=800.0mm	

VZDOLŽNI PREREZ METEORNE KANALIZACIJE

M 1:250/100

Projektant:	topos Kočevarjeva 1, Novo mesto, tel.: 07 373 15 31 Tržne analize, oblikovanje, projektiranje, okoljevarstvene študije, svetovanje			Investitor: OBČINA MIRNA PEČ TRG 2, 8216 MIRNA PEČ			
				Objekt/lokacija: POVEČANJE KAPACITETE ČN MIRNA PEČ I. FAZA (1990 EE)			
	Ime:	Ident.št.	Podpis:	Vrsta načrta: 2 - NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ 2/2 - NAČRT ZUNANJE UREDITVE			
Odgovorni vodja projekta:	Dušan Granda, univ.dipl.inž.grad.	IZS G-146					
Odgovorni projektant:	Dušan Granda, univ.dipl.inž.grad.	IZS G-146		Vsebina/naslov risbe: 5 - TEHNIČNI PRIKAZI VZDOLŽNI PREREZ METEORNE KANALIZACIJE			
Izdelal:	Danijela Jakše, dipl.inž.grad.						
	Irena Šeruga, dipl.inž.geod.			Vrsta projekta:	Številka projekta:	Merilo:	Št.risbe:
Št. načrta:	PZI - 02/23 - ZU	Datum:	JANUAR 2023	PZI	PZI - 02/23	1:250/100	4.1.3

S:\PGD_PZI_po_GZ\NIZKE_ZGRADBE\CISTILNE_NAPRAVE\ČN_MIRNA PEČ\PZI\5.2_TEHNIČNI_PRIKAZI\4_Meteorna\4_Meteorna.dwg