
M:1:250/100

FKZ1 - C9



Ime	FKZ1	FKZ2	FKZ3
Stacionaža	0+000.00	0+017.87	0+020.24
Kota terena	230.07	231.69	231.69
Kota nivelete	228.57	228.38	228.36
Globina izkopa	1.64	3.46	3.48
Dolžina odseka/Padec	L=17.9m I=10.0	L=2.4m I=10.0	
Material/Profil cevi	DN=400.0mm		

VZDOLŽNI PREREZ FEKALNE KANALIZACIJE

M 1:250/100

Projektant:	topos Kočevarjeva 1, Novo mesto, tel.: 07 373 15 31 Tržne analize, oblikovanje, projektiranje, okoljevarstvene študije, svetovanje			Investitor: OBČINA MIRNA PEČ TRG 2, 8216 MIRNA PEČ			
				Objekt/lokacija: POVEČANJE KAPACITETE ČN MIRNA PEČ I. FAZA (1990 EE)			
	Ime:	Ident.št.	Podpis:	Vrsta načrta: 2 - NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ 2/2 - NAČRT ZUNANJE UREDITVE			
Odgovorni vodja projekta:	Dušan Granda, univ.dipl.inž.grad.	IZS G-146					
Odgovorni projektant:	Dušan Granda, univ.dipl.inž.grad.	IZS G-146		Vsebina/naslov risbe: 5 - TEHNIČNI PRIKAZI VZDOLŽNI PREREZ FEKALNE KANALIZACIJE			
Izdelal:	Danijela Jakše, dipl.inž.grad.						
	Irena Šeruga, dipl.inž.geod.			Vrsta projekta:	Številka projekta:	Merilo:	Št.risbe:
Št. načrta:	PZI - 02/23 - ZU	Datum:	JANUAR 2023	PZI	PZI - 02/23	1:250/100	5.1.1

S:\PGD_PZI_po_GZNIZKE_ZGRADBE\CISTILNE_NAPRAVE\CN_MIRNA PEC\PZI\52_TEHNICNI_PRIKAZI\5_Fekalna\5_Fekalna.dwg