obnova tlaka in klopi pod drevoredom.
Izravnava višinskih razlik, kjer ni obstoječih korenin

celostna obnova zidcev okoli kotalkališča
(skupno cca 76 m)

tlakovanje območja z betonskimi ploščami
(40 m2) in prečvrstitev obstoječih stojal (16)
za kolesa v tlak

umestitev vlančine za gibalno ovirane, 5 %
glej detajl-list št. 7.2.1

obnova betonske ograje

izboljšanje rastnih pogojev odsekom
drevesom (sanacija radicis)*

mestoma prekinjen robnik zaradi korenin

odstranitev asfalta in ozelenitev

OBMOČJE Z IGRALI ZA NAJMLAJŠE OTROKE (2 +)
- vrtiljak (primeren tudi za gibalno ovirane), 1
'marjetica' za 4 otroke, 1 nihalka gugalnica za 2 otroka
ter 2 samostojni nihalni igrali
- obstoječi peskovnik (obnova betonskih elementov)
- zunanje kolo za odrasle

vstop na igrišče
ukrep za upočasnjevanje vstopanja in izstopanja v
območje igrišča (2 stojali za kolesa) in koš za odpadke

OBMOČJE PRI SKULPTURI ZMAJA
- obnovljena skulptura zmaja
- igralo piramida iz lesenih hlodov
- naravni elementi (rogovile, debla in skale), ki se jih
površinsko obdela, da ni nevarnosti poškodb
- 2 senčili, pod kateri se umesti 3 okrogle
mizice s 21 posameznimi stoli za otroke

OSREDNJI DEL IGRIŠČA
- vrtiljak z mrežo iz vrvi (3+)
- lovna plezala na lesenih podestih
- gugalnica z 'gnezdo'

prenova vodnega motiva
(ni predmet tega projekta)

vstop na igrišče
ukrep za upočasnjevanje vstopanja in izstopanja v
območje igrišča (2 stojali za kolesa) in koš za odpadke

2 zunanji kolesi za odrasle

OBMOČJE IGRE MED GRIČI
3 obnovljeni obstoječi griči s tuneli ter novim
toboganom in novi gričz dvema toboganoma.
Gugalnica (1 navadno sedalo in 1 za manjše otroke)
ter 1 gnezdo

obstoječi kostanjev drevored se ohranja in
dopolni

OBMOČJE PRI 'RIBI'
prenovljeno skulpturo 'Ribe' se obnovi in
postavi na isto lokacijo na varnostno podlago-
prodec
umestitev betonskega igrala 'Krogle' z dvižo

ZELENI ROB IGRIŠČA NA JUGU
trata z drevesnimi gručami in nekošenimi
travnimi griči je namenjena prosti igri

vstopno območje s pitnikom
(navezava internega vodovoda)

stojala za kolesa na pešceni površini
(15 stojal)

travna mulda (glej list št. 3.2.)

previdna odstranitev asfalta okoli
starejših dreves, kjer ga korenine
izpodrivajo.

ožanje povozne asfaltne
poti na širino 3,5 m

izvedba nove mulde (glej list št.
3.2.) in ozelenitev dela obstoječe
poti

dopolnitev obstoječe grmovne
zasaditve

tlakovanje površine okoli podstavka s skulpturo
(enotni tlak)

ozelenitev brežine z nižjimi
rastlinami za večjo absorbcijo
vode ob večjih nalivih

manjša sprememba poteka nekaterih
parkovnih poti in obnova tlakov (asfalt in prane
betonske plošče)

postavitev opornega stebra za
drevesno vejo (natančno lokacijo
določi arborist)
glej detaj- list št. 9.2.

ožanje obstoječih poti zaradi korenin

0m 5m 10m 25m
M 1:250

LEGENDA

- območje urejanja
- utrjena peščena površina
- prodec - varnostna podlaga
- poti tlakovane z betonskimi ploščami, ki se jih se obnovi
- asfaltne površine, ki se jih se obnovi
- EPDM - varnostna podlaga
- mivka (v peskovniku)
- okroglice položene na drenažni beton
- travna površina
- pokrovna vegetacija (trajnice, nižje grmovnice)
- nekošeni cvetoči travnik
- mulda za odvodnjo padavinske vode
- obstoječi podporni zidci ter stopnice, ki se jih v mestoma obnovi
- obstoječe drevo
- novo drevo
- večji kamni brez ostrih robov in površinsko obdelane rogovile
- otroška igrala z vrisano varnostno cono
- nove klopi tipa 'Rast' (proizv. KPL d.d.- katalog MOL)
- obstoječe klopi tipa 'Rast', ki se jih po potrebi sanira
- stojala za kolesa-polovična, (kot npr. proizv. Inox d.o.o.)
- koši za smeti na obstoječih lokacijah ('Košk', proizv. METREL Mehanika)
- pitnik (kot npr. Atlantida, proizv. Santa & Cole)
- začasna nizka varovalna ograja ob trajnicah
- nove luči (kot npr. Townture Lyre- Standard without ring BDP270, proizvajalca Philips), 11 kos
- obstoječe luči ('Indal disq 7' proizv. Philips Indal- katalog MOL)
- grmovnice

PROJEKTANT	LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD d.d. Verovškova ulica 64, 1001 Ljubljana Telefon +386(0)1 360 24 00 www.luz.si • info@luz.si		
OBJEKT	Prenova Bloudkovega parka v Tivoliju		
INVESTITOR	Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1 1000 Ljubljana		
VODJA PROJEKTA	Urša KRANJC, univ.dipl.inž.kraj.arh. ZAPS 1671 PKA		
POOBLAŠČENI ARHITEKT	Urša KRANJC, univ.dipl.inž.kraj.arh. ZAPS 1671 PKA		
SODELAVCI	Nika MARN, mag.inž.kraj.arh Katarina ISKRA, univ.dipl.inž.kraj.arh. Saša KOLMAN, mag.inž.kraj.arh		
VRSTA DOKUMENTACIJE	PZI	ŠT. PROJEKTA:	9243
VRSTA NAČRTA	KRAJINSKA ARHITEKTURA	ŠT. NAČRTA:	9243_KA
VSEBINA RISBE	UREDITVENA SITUACIJA	MERILO:	1:250
DATUM	MAJ 2024	ŠT. RISBE:	2.2
OPOMBE	* načrt gradbišča mora potrditi arborist PRED začetkom izvajanja del		

X:\PROJEKTI\9243_DPP-PZI_BLOUDKOV_PARK\02_PZI\NACRT_KA\GRAFIKA\DWG\9243_IGR_BLOUDKOV_PARK_SITUACIJA.DWG