izboljšanje rastnih pogojev odraslim drevesom (rahljanje zemljine ipd)

mestoma prekinjen robnik zaradi korenin

previdna odstranitev asfalta okoli starejših dreves, kjer ga korenine izpodrivajo.

ožanje povozne asfaltne poti na širino 3,5 m

postavitev opornega stebra za drevesno vejo (natančno lokacijo določi arborist)
glej detajl* list št. 9.2.

ožanje obstoječih poti zaradi korenin

po potrebi mestoma prekinjen robnik zaradi korenin

izboljšanje rastnih pogojev odraslim drevesom (sanacija rastišča)

0m 5m 10m 25m

M 1:250

LEGENDA

- območje urejanja
- previdna ruštev tlakovanih površin
- nov potek poti
- zasajene grede (trajnice z grmovnicami)
- nekošeni cvetoči travnik
- trata
- sanacija rastišča obstoječim odraslim drevesom
- ruštev obstoječega tlaka in zatravitev, kjer se oža poti
- rob utrjene površine, kjer zaradi razrasti korenin NI robnika (v primeru, da se ob izvedbi najde korenino, se tudi na drugih lokacijah NE vgradi robnika)
- Strukturne celice za širjenje rastnega prostora novim drevesom, sajenim v peščeno površino
- oporni steber za veje večjih dreves (lokacijo in količino določi arborist)
- novo drevo
- obstoječe drevo

PROJEKTANT
LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD d.d.
Verovškova ulica 64, 1001 Ljubljana
Telefon +386(0)1 360 24 00
www.luz.si • info@luz.si

OBJEKT	Prenova Bloudkovega parka v Tivoliju
INVESTITOR	Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1 1000 Ljubljana
VODJA PROJEKTA	Urša KRANJC, univ.dipl.inž.kraj.arh. ZAPS 1671 PKA
POOBLAŠČENI ARHITEKT	Urša KRANJC, univ.dipl.inž.kraj.arh. ZAPS 1671 PKA
SODELAVCI	Nika MARN, mag.inž.kraj.arh Katarina ISKRA, univ.dipl.inž.kraj.arh. Saša KOLMAN, mag.inž.kraj.arh
VRSTA DOKUMENTACIJE	PZI
VRSTA NAČRTA	KRAJINSKA ARHITEKTURA
VSEBINA RISBE	SITUACIJA SANACIJ
DATUM	MAJ 2024

ŠT. PROJEKTA:	9243
ŠT. NAČRTA:	9243_KA
MERILO:	1:250
ŠT. RISBE:	2.3

OPOMBE

* načrt gradbišča mora potrditi arborist PRED začetkom izvajanja del

X:\PROJEKTI\9243_DPP-PZI_BLOUDKOV_PARK\02_PZI\NACRT_KA\GRAFIKA\DWG\9243_IGR_BLOUDKOV_PARK_SITUACIJA.DWG