Projekt: 20-2020 Armaturni načrt - AB vezi / B002

Projektdaten

Bezeichnung : Armaturni načrt - AB vezi
Plan Nr. : B002

Die Gesamtlängen der Auszüge beziehen sich auf Außenmaße

S T A H L L I S T E Betonstahl: B500A

Pos.	Stk.	d	Länge	D6	D8	D12
1	lfdm	12	144.00			144.00
2	213	8	1.00		213.00	
3	72	12	1.40			100.80
4	56	12	2.70			151.20
5	140	8	0.68		95.20	
6	20	8	2.26		45.20	
7	24	6	0.30	7.20		
8	20	8	1.12		22.40	
9	20	8	1.92		38.40	
Gesamtlängen				7.20	414.20	396.00
kg / m				D6 0.222	D8 0.395	D12 0.888
kg / d				1.598	163.609	351.648

Gesamtgewicht (kg) 516.855









SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 20-2020 Armaturni načrt - AB vezi / B002

Projektdaten

Bezeichnung : Armaturni načrt - AB vezi
Plan Nr. : B002

B I E G E L I S T E Betonstahl: B500A

Pos.	Stk.	d	Länge	dbr ds	Typ	Biegeform	Ges.L	Gewicht kg
1	lfdm	12	144.00	4	VE		144.00	127.872
2	213	8	1.00	4	B2	Winkel 0 Grad 	213.00	84.135
3	72	12	1.40	4	A2		100.80	89.510
4	56	12	2.70	4	A1		151.20	134.266
5	140	8	0.68	4	B2	Winkel 0 Grad 	95.20	37.604
6	20	8	2.26	4	B2	Winkel 0 Grad 	45.20	17.854
7	24	6	0.30	4	A1		7.20	1.598
8	20	8	1.12	4	B2	Winkel 0 Grad 	22.40	8.848
9	20	8	1.92	4	B2	Winkel 0 Grad 	38.40	15.168

Gesamtgewicht (kg) 516.855

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de