SPECIFIKACIJA IN NAČRT IZVEDBE INFORMACIJSKIH TABEL NA FASADI –

postavka **B VI.1**

Izvajalec dobavi in izvedbe štiri osvetljene informacijske table na fasadi vključno s podkonstrukcijo. Table morajo biti izvedene z napetim platnom in LED osvetlitvijo ter senzorskim vklopom osvetlitve. Električno napajanje se izvede v dogovoru z naročnikom.

Izvedba informacijskih tabel mora vsebovati naslednje rešitve:

- nosilna kovinska podkonstrukcija se izdela iz kovinskih kvadratnih cevi dimenzij 60x60x4 mm in je vroče cinkana;
- ohišje svetlobnih kaset je izvedeno iz Al pohištvenih cevi dim 40x40x2 mm in napenjalnih profilov Lumi ali ekvivalent;
- zgornji in spodnji pokrovi so izdelani iz Al pločevine d=2mm;
- konstrukcija je prašno barvana v mat izvedbi in RAL barvi po izbiri naročnika;
- uporabi se svetlobno platno 670g/m2, prepustnosti 42%, Class B1 DIN 4102;
- logotipi se izdelajo iz translucentne samolepilne folije in se zalepijo na podlago (svetlobno platno). Datoteke ustrezne kvalitete zagotovi naročnik;
- osvetlitev se izvede z LED moduli 12V, IP67, 6500K, ki so nameščeni na beli reflektivni podlogi;
- uporabiti je mogoče napajalnike MeanWell serije ELG, HLG, PWM ali XLG;
- vsa električna oprema in spoji vodnikov morajo biti izvedeni v IP67;
- svetilnost informacijske table mora biti vsaj 350cd/m2;

V nadaljevanju je dodan tehnični načrt, izvedba na fasadi pa je prikazana v Projektu za izvedbo (PZI), št. 2719-703-2024, september 2024, risba št.9

merilo 1:10

1600 mm
1600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm

fasada
60 mm
50 mm
pritrditev na stavbo
60 mm
cev 60 x 60 mm
tabla

60 mm
200 mm
60 mm
60 mm
200 mm
880 mm
200 mm
1080 mm
100 mm
cev 60 x 60 mm
100 mm
200 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm