PODOLŽNI PROFIL VODOVODA – VOD 1   M 1:500/100



PROFIL	VOZLIŠČE	STACIONAŽA	KOTA TERENA	KOTA NIVELETE	GLOBINA IZKOPA
1.1	V1	0.00	294.85	293.15	1.83
1.2	V2	2.59	294.59	289.99	4.74
1.3		5.57	291.81	290.00	1.95
1.4		10.84	291.83	290.01	1.95
1.5	V3	13.80	292.93	290.02	3.04
1.6	V4	17.30	293.99	290.04 / 292.18	3.02 / 1.95
			294.31		
1.7		46.10	294.38	292.67	1.84
1.8		68.32	294.75	293.05	1.83
1.9	V5	99.50	295.00	293.32	1.81
1.10		119.21	295.16	293.50	1.80
1.11		132.76	295.31	293.61	1.83
1.12	V6	167.51	295.84	294.14	1.83
1.13	V7	169.11	295.86	292.54	3.45
			294.24		
1.14	V8	175.11	295.91 / 296.20	292.54	3.73
1.15	V9	177.09	296.21 / 296.22	294.52	1.83
1.16		186.43	296.20	294.59	1.75
1.17		229.12	296.64	294.94	1.83
			297.00		
1.18		243.32	297.20	295.39	1.94
1.19	V10	249.91	297.37	295.60 / 295.60	1.90 / 1.90
			297.47		
1.20		262.15	297.50	295.64	1.99
			297.38		
1.21	V10.1	281.49	297.42 / 297.43	295.69	1.86
1.22	V11	292.19	297.45	295.73	1.85

DOLŽINA: 2.59, 3.00, 5.27, 3.00, 3.23, 29.07, 22.22, 31.19, 19.73, 13.48, 34.76, 1.60, 6.00, 1.98, 9.34, 42.69, 14.19, 6.59, 12.24, 19.35, 10.70

PADEC: 1219.7, 3.0, 662.1, 17.1, 8.7, 15.0, 997.7, 0.0, 997.5, 8.2, 31.6, 3.3

CEV, PROFIL, DOLŽINA: NL DN300 VRS C50, L=17.30 m | IZOLIRANA CEV NL DN 300 VRS C50, L=102.00 m | NL DN 300 VRS C50, L=110.40 m | IZOLIRANA CEV NL DN 300 VRS C50, L=100.00 m

OBNOVA PRIMARNEGA VODOVODA FRANKOLOVO – CELJE, SEVERNO OD ČN FRANKOLOVO

PODOLŽNI PROFIL VODOVODA–VOD 1   M 1:500/100

Opomba:
Pred gradnjo je potrebno določiti mikrolokacijo obstoječega vodovoda ter ostalih infrastrukturnih vodov, ki jih vodovod prečka!

Št. sprem:	Opis spremembe/dopolnitve:	Datum:	Podpis:

SAVINJAPROJEKT
PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE, NADZOR

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja SAVINJAPROJEKT d.o.o. ŽALEC in je zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah (Ur.l.RS št. 21/95). Kopiranje in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej odobreno. Za vsa opravila, ki so v nasprotju s tem določilom, je zakonsko predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo

Investitor:
MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 CELJE
OBČINA VOJNIK, Keršova ulica 8, 3212 VOJNIK
OBČINA ŠTORE, Udarniška ulica 3, 3220 ŠTORE

Naziv projekta:
OBNOVA PRIMARNEGA VODOVODA FRANKOLOVO – CELJE, SEVERNO OD ČN FRANKOLOVO

Projektant: SAVINJAPROJEKT d.o.o.		Ident.številka IZS 0636	
	Ime:	Ident.št.:	Podpis:
Vodja projektiranja:	Gorazd Pulko, univ.dipl.inž.grad.	G–0275	
Pooblaščeni inženir:	Gorazd Pulko, univ.dipl.inž.grad.	G–0275	
Risal:	Sabina Lesjak, inž.grad.		
		Datum: Oktober 2024	

Tehnični prikazi:
PODOLŽNI PROFIL VODOVODA–VOD 1

Vrsta načrta:
2. NAČRT VODOVODA

Št.projekta: 24/2024

Vrsta projekta:	Merilo:	List.št.
PZI	M 1:500/100	4.1