PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR		
INVESTITOR 1		
ime in priimek ali naziv družbe		**OBČINA TRBOVLJE**
naslov ali poslovni naslov družbe		**Mestni trg 4, 1420 Trbovlje**
PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**RUŠITVE - PAVILJONI - TRG REVOLUCIJE**
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta		
VRSTE GRADNJE	☐	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☐	**REKONSTRUKCIJA**
	☐	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☑	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☐	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)		**PZO (projektna dokumentacija za odstranitev)**
številka projekta		**R01/2024**
datum izdelave		**september 2024**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU		
projektant (naziv družbe)		**KOPIT, Matjaž Korošec s.p.**
naslov		**Cesta kozjanskega odreda 7, 3220 Štore**
odgovorna oseba projektanta		**Matjaž KOROŠEC**
podpis odgovorne osebe projektanta		
PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA		
izdelovalec osnovnega prikaza / načrta		**Matjaž KOROŠEC, dipl.inž.grad.**
identifikacijska številka		**IZS PI G2990**
projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)		**KOPIT, Matjaž Korošec s.p.**
naslov		**Cesta kozjanskega odreda 7, 3220 Štore**
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA		
VODJA PROJEKTIRANJA		**Matjaž KOROŠEC, dipl.inž.grad.**
identifikacijska številka		**IZS PI G2990**
podpis vodje projektiranja		

SPLOŠNI DEL

2. PODATKI O STROKOVNJAKIH, UDELEŽENIH PRI PROJEKTNIRANJU
(priloga 1B)

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU	
POOBLAŠČENI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Matjaž KOROŠEC dipl.inž.grad., IZS G-2990**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**2 Načrt s področja gradbeništva**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Samo MARINC univ.dipl.inž.geol., IZS RG0058**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**7 Načrt s področja geotehnologije in rudarstva**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**mag. Aljaž LESJAK, univ.dipl.inž.geod., IZS Geo-0356**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**8 Načrt s področja geodezije**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK	
ime in priimek, strokovna izobrazba	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza (skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.

3. IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZO

(priloga 2E)

PRILOGA 2E

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZO

PROJEKTANT	
projektant (naziv družbe)	**KOPIT, Matjaž Korošec s.p.**
naslov	**Cesta kozjanskega odreda 7, 3220 Štore**
odgovorna oseba projektanta	**Matjaž KOROŠEC**

IN VODJA PROJEKTIRANJA	
vodja projektiranja	**Matjaž KOROŠEC, dipl.inž.grad.**

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za odstranitev objekta (PZO):

številka projekta	**R01/2024**
datum izdelave	**september 2024**

- skladna z gradbenimi in drugimi predpisi, da omogoča kakovostno in racionalno izvedbo odstranitve;

- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, z drugimi predpisi, tehničnimi smernicami in pravili stroke, in

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni inženirji ter drugi strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so potrebne glede na predvidene vplive in druge značilnosti odstranitve objekta.

vodja projektiranja	**Matjaž KOROŠEC, dipl.inž.grad.**
identifikacijska številka	**IZS PI G2990**
podpis vodje projektiranja	
odgovorna oseba projektanta	**Matjaž KOROŠEC**
podpis odgovorne osebe projektanta	

4. KAZALO VSEBINE ZBIRNEGA NAČRTA, NAČRTA S PODROČJA GRADBENIŠTVA:

SPLOŠNI DEL

1.	NASLOVNA STRAN	PRILOGA 1A
2.	UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU	PRILOGA 1B
3.	IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZO	PRILOGA 2E
4.	KAZALO VSEBINE	
5.	MNENJA	

TEHNIČNI DEL

TEKSTUALNI DEL	
A.	TEHNIČNO POROČILO
GRAFIČNI DEL	
B.	LOKACIJSKI PRIKAZI
C.	TEHNIČNI PRIKAZI

5. MNENJA

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Sektor območja srednje Save

Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana

T: 01 280 40 50
E: gp.drsv-lj@gov.si
www.dv.gov.si

PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja **Mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami**

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja srednje Save
naslov	Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana
št. mnenja	35508-6960/2024-5
datum	20.2.2025
predpis oz. podlaga za mnenje	Peti odstavek 141. člena Gradbenega zakona Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23; v nadaljevanju: GZ-1) in 153. člen Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US; v nadaljevanju: ZV-1).
postopek vodil	mag. Alenka Kambič Sekretarka
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Tonček Cezar, univ.dipl.inž.gr. Sekretar Vodja sektorja območja srednje Save
podpis	

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**Občina Trbovlje**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Mestni trg 4, 1420 Trbovlje**
INVESTITOR 2	
ime in priimek ali naziv družbe	

naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBLAŠČENEC

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe	KOPIT, Matjaž Korošec s.p.
naslov ali poslovni naslov družbe	Cesta kozjanskega odreda 7, 3220 Štore

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	RUŠITVE – PAVILJONI – TRG REVOLUCIJE
kratek opis gradnje	Rušitev objektov na Trgu revolucije na zemljišču parc. št. 786/6, 786/15, 786/16, 786/17, 786/18, 3298, *2969 vse k.o. 1871 Trbovlje, v občini Trbovlje.

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta	DGD; R01/2024
datum izdelave	September 2024
projektant (naziv družbe)	KOPIT, Matjaž Korošec s.p., Cesta kozjanskega odreda 7, 3220 Štore

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja

☒ **JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

☐ NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI

1. Gradnja mora biti izvedena po dokumentaciji, ki je bila podlaga za izdajo tega mnenja.

pogoji za izvajanje gradnje

1. V času gradnje je stranka dolžna zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v okolje.
2. Pri gradnji je potrebno upoštevati Geološko-geomehansko mnenje o erozijski ogroženosti območja predvidene rušitve objektov v Trbovljah, z dne 22.8.2024, ki ga je izdelal Geosvet Samo Marinc s.p., Cesta na Ostrožno 85, 3000 Celje.

pogoji za uporabo objekta

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja
(strokovna in pravna utemeljitev)

Investitor Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje je po pooblaščencu, z vlogo z dne 3.10.2024, podal na DRSV zahtevo za izdajo mnenja o sprejemljivosti odstranitve objektov na zemljišču parc. št. 786/6, 786/15, 786/16, 786/17, 786/18, 3298, *2969 vse k.o. 1871 Trbovlje, v občini Trbovlje, z vidika upravljanja z vodami.

V 16. točki 3. člena GZ-1 je določeno, da je mnenjedajalec državni organ, občina ali nosilec javnega pooblastila, ki na področju varstva okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, varstva voda, prostora, jedrske in sevalne varnosti, kmetijstva in gozdov, obrambe, carinskega in mejnega nadzora, varovanja prometne, komunalne in energetske infrastrukture, rudarstva in drugih področij, če je to določeno v zakonu, da mnenje k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja glede sprejemljivosti nameravane gradnje z vidika njegovih pristojnosti. V prvem odstavku 141. člena GZ-1 je določeno, da se do uskladitve posebnih predpisov soglasja, dovoljenja ali druge oblike odobritve nameravane gradnje (v nadaljnjem besedilu: odobritve), izdane za potrebe postopka izdaje gradbenega dovoljenja, štejejo za mnenja v skladu s tem zakonom, s čimer je izpolnjena obveznost pridobitve odobritve po posebnem predpisu. Med drugim je, glede na določila 3. točke drugega odstavka 141. člena GZ-1, taka odobritev tudi vodno soglasje na podlagi 150. do 153.a člena ZV-1. V petem odstavku 141. člena GZ pa je določeno, da do uskladitve predpisov, ki urejajo vode, s tem zakonom izdaja mnenje iz 3. točke drugega odstavka tega člena DRSV. Skladno z določili četrtega odstavka 43. člena GZ-1 se v mnenju mnenjedajalec opredeli glede skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja s predpisi iz svoje pristojnosti.

Glede na navedeno se mnenja izdaja skladno z določili ZV-1 in GZ-1.

V 150. členu ZV-1 je tako določeno, da se poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja.

DRSV, Sektor območja srednje Save, je k predmetni gradnji izdal projektne pogoje št. 35506-1366/2024-2 z dne 1.8.2024.

Predmet obravnavane projektne dokumentacije je odstranitev objektov – paviljonov na Trgu revolucije v Trbovljah. Rušitve zajemajo sklop dotrajanih paviljonov – dveh poslovnih objektov. Objekta sta pritlična in pozidana v več segmentih. Objekt 1 je tlorisnih dimenzij 14 m x 33,35 m. Objekt 2 je tlorisnih dimenzij 14 m x 33,35 m. Po odstranitvi objektov se bo teren zatravil. Obstoječi objekti se nahajajo nad vodotokom Trboveljščica. Z rušitvijo se ne posega v temelje in konstrukcijo tal objektov, ki se rušijo, kar pomeni, da se ne posega v svetli profil vodotoka. Obravnavani objekti se nahajajo v območju majhne in preostale poplavne nevarnosti, kjer je odstranitev objektov dovoljena.

Po razpoložljivih podatkih se obravnavano območje nahaja na erozijsko ogroženem območju, zato je potrebno pri rušitvi upoštevati Geološko-geomehansko mnenje. Objekti se ne nahajajo na vodovarstvenem območju.

Ob upoštevanju v izreku navedenih pogojev DRSV meni, da je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja skladna z ZV-1 in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi.

Glede na navedeno DRSV meni, da je gradnja na podlagi predložene dokumentacije, z vidika upravljanja z vodami, sprejemljiva.

☐ obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi

PRILOGA

☐ Obrazložitev

PRILOGA 10A

MNENJE
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja	KANALIZACIJA

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o.
naslov	Savinjska cesta 11A, 1420 Trbovlje
št. mnenja	42519/2024
datum	19.12.2024
predpis oz. podlaga za mnenje	- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v občini Trbovlje - Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega kanalizacijskega omrežja v občini Trbovlje
postopek vodil	Bojana Markelj
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Dr. Janez ŽLAK
podpis	

JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. 1 TRBOVLJE

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	Občina Trbovlje
naslov ali poslovni naslov družbe	Mestni trg 4, 1420 Trbovlje
INVESTITOR 2	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	
INVESTITOR 3	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	KOPIT, Matjaž Korošec s.p.
naslov ali poslovni naslov družbe	Cesta kozjanskega odreda 7, 3220 Štore

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	rušitve - paviljoni - Trg revolucije
kratek opis gradnje	Rušitve zajemajo sklop dotrajanih paviljonov - poslovnih objektov. Objekta sta pritlična in pozidana v več segmentih, streha objekta je ravna, krita z bitumenskimi trakovi. Dostop do objekta je urejen po lokalni cesti iz J strani. Po odstranitvi se bo teren zatravil.

PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	R01/2024
datum izdelave	september 2024
projektant (naziv družbe)	KOPIT, Matjaž Korošec s.p.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE	
podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje	
številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE	
	Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
☒	**JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**
☐	**NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA	
pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA	
obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	Pri pregledu predložene in dopolnjene projektne dokumentacij mnenjedajalec ugotavlja, da je gradna skladna z zahtevami mnenjedajalca zato izdajamo pozitivno mnenje. Izdano mnenje velja eno leto od izdaje.
☐	**obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi**

PRILOGA	
☐	Obrazložitev

PRILOGA 10A

MNENJE
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja	VROČEVOD

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o.
naslov	Savinjska cesta 11A, 1420 Trbovlje
št. mnenja	42517/2024
datum	19.12.2024
predpis oz. podlaga za mnenje	• Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Trbovlje
postopek vodil	Bojana Markelj
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Dr. Janez ŽLAK
podpis	

JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. 1 TRBOVLJE

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	Občina Trbovlje
naslov ali poslovni naslov družbe	Mestni trg 4, 1420 Trbovlje
INVESTITOR 2	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	
INVESTITOR 3	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	KOPIT, Matjaž Korošec s.p.
naslov ali poslovni naslov družbe	Cesta kozjanskega odreda 7, 3220 Štore

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	rušitve - paviljoni - Trg revolucije
kratek opis gradnje	Rušitve zajemajo sklop dotrajanih paviljonov - poslovnih objektov. Objekta sta pritlična in pozidana v več segmentih, streha objekta je ravna, krita z bitumenskimi trakovi. Dostop do objekta je urejen po lokalni cesti iz J strani. Po odstranitvi se bo teren zatravil.

PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	R01/2024
datum izdelave	september 2024
projektant (naziv družbe)	KOPIT, Matjaž Korošec s.p.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE	
podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje	
številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE		
		Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
	☒	**JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**
	☐	**NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA	
pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA	
obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	Pri pregledu predložene projektne dokumentacij mnenjedajalec ugotavlja, da je gradjna skladna z zahtevami mnenjedajalca zato izdajamo pozitivno mnenje. Izdano mnenje velja eno leto od izdaje.

	☐	**obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi**

PRILOGA	
☐	Obrazložitev

PRILOGA 10A

MNENJE
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja	VODOVOD

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o.
naslov	Savinjska cesta 11A, 1420 Trbovlje
št. mnenja	42518/2024
datum	19.12.2024
predpis oz. podlaga za mnenje	- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Trbovlje - Odlok o spremembah odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Trbovlje - Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda v občini Trbovlje
postopek vodil	Bojana Markelj
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Dr. Janez ŽLAK
podpis	JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. 1 TRBOVLJE

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	Občina Trbovlje
naslov ali poslovni naslov družbe	Mestni trg 4, 1420 Trbovlje
INVESTITOR 2	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	
INVESTITOR 3	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	KOPIT, Matjaž Korošec s.p.
naslov ali poslovni naslov družbe	Cesta kozjanskega odreda 7, 3220 Štore

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	rušitve - paviljoni - Trg revolucije
kratek opis gradnje	Rušitve zajemajo sklop dotrajanih paviljonov - poslovnih objektov. Objekta sta pritlična in pozidana v več segmentih, streha objekta je ravna, krita z bitumenskimi trakovi. Dostop do objekta je urejen po lokalni cesti iz J strani. Po odstranitvi se bo teren zatravil.

PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	R01/2024
datum izdelave	september 2024
projektant (naziv družbe)	KOPIT, Matjaž Korošec s.p.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE	
podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje	
številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE		
		Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
	☒	**JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**
	☐	**NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA	
pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA	
obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	Pri pregledu predložene projektne dokumentacij mnenjedajalec ugotavlja, da je gradnja skladna z zahtevami mnenjedajalca, zato izdajamo pozitivno mnenje. Izdano mnenje velja eno leto od izdaje.

JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. 1 TRBOVLJE

	☐	**obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi**

PRILOGA		
	☐	Obrazložitev

Elektro Ljubljana

podjetje za distribucijo električne energije, d. d.
Slovenska cesta 56, SI-1000 Ljubljana

ELEKTRO LJUBLJANA d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 - ZOEE) in 43. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 199/21) ter na podlagi vloge z dne **13. 12. 2024** izdaja

KOPIT, PROJEKTIRANJE, IZVAJANJE
IN TRGOVINA MATJAŽ KOROŠEC S.P.
CESTA KOZJANSKEGA ODREDA 7

3220 ŠTORE

MNENJE K PROJEKTU št. 1491329 (55697/24/GK/ŽA)

K dokumentaciji: PZO, št. R01/2024, september 2024
Izdelovalec projekta: KOPIT, PROJEKTIRANJE, IZVAJANJE IN TRGOVINA MATJAŽ KOROŠEC S.P., CESTA KOZJANSKEGA ODREDA 7, 3220 ŠTORE
Za objekt: POSLOVNI PROSTOR
Investitor: OBČINA TRBOVLJE, MESTNI TRG 4, 1420 TRBOVLJE

Katastrska občina	Parcelne številke
1871 - TRBOVLJE	Po projektu

V postopku izdaje mnenja je bilo ugotovljeno, da se strinjamo z nameravano gradnjo in da so upoštevani pogoji iz:
Projektnih pogojev št.: 1491329, izdanih dne 28. 5. 2024

To mnenje k projektu velja eno leto od dneva izdaje!

Trbovlje, 17. 12. 2024

ELEKTRO LJUBLJANA D. D. LJUBLJANA SLOVENSKA CESTA 56 SI-1000

Pripravil/-a:
Žiga Adamčič

Direktor DE TRBOVLJE:
Darko Krnjak

Poslano:
- KOPIT, PROJEKTIRANJE, IZVAJANJE IN TRGOVINA MATJAŽ KOROŠEC S.P., CESTA KOZJANSKEGA ODREDA 7, 3220 ŠTORE
- Arhiv

PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja	**SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI OBČINE**

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	**Občina Trbovlje**
naslov	**Mestni trg 4, 1420 Trbovlje**
št. mnenja	**351-346/2024-2**
datum	**23. 8. 2024**
predpis oz. podlaga za mnenje	**- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23), - Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24) - Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/15, 23/17, 12/18, 10/19, 23/22)**
postopek vodil	**Patricija Sabol, Svetovalec za arhitekturo**
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	**Polona Schmit, vodja službe za okolje in prostor**
podpis	

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**Občina Trbovlje**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Mestni trg 4, 1420 Trbovlje**
INVESTITOR 2	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	
INVESTITOR 3	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	**KOPIT, Matjaž Korošec s. p.**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Cesta kozjanskega odreda 7, 3220 Štore**

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**Rušitve paviljonov na Trgu revolucije**

	Zemljišče, na katerem je predviden poseg- rušitve paviljonov na Trgu revolucije, se nahaja v enoti urejanja prostora TR-83 (CU)- območje centralnih dejavnosti in obsega parceli št. 786/6, 786/15, 786/16, 786/17, 786/18, 3298 in *2969, vse k. o. Trbovlje. **Rušitve zajemajo sklop dotrajanih paviljonov – poslovnih objektov. Objekta sta pritlična in pozidana v več segmentih, streha objekta je ravna, krita z bitumenskimi trakovi. Dostop do objekta je urejen po lokalni cesti iz J strani. Po odstranitvi se bo teren zatravil.** **Obstoječa paviljona, ki sta predvidena za rušitev, spadata pod klasifikacijo po CC-SI: 12301 – Trgovske stavbe.**
PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	**R01/2024**
datum izdelave	**Maj 2024**
projektant (naziv družbe)	**Kopit, Matjaž Korošec s.p.**
POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE	
podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje	
številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE		
		Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
	☒	**JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**
	☐	**NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA	
pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA	
obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	**Obrazložitev skladnosti z OPN:** **67. člen OPN (vrste dopustnih gradenj) določa, da so gradnje dovoljene na območjih stavbnih zemljišč. Na celotnem območju občine so dopustne naslednje vrste gradenj, če OPN ali drug predpis ne določa drugače: gradnja novega objekta, dozidava ali nadzidava obstoječega objekta, rekonstrukcija objekta, vzdrževanje objekta, odstranitev objekta. Projekt je skladen s 67. členom OPN.** **V 71. členu OPN (dopustne vrste objektov po namenski rabi prostora) je določeno, da so vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov določene v določbah o podrobnih prostorskih izvedbenih pogojih po posameznih namenskih rabah. Projekt je skladen z 71. členom OPN.** **V 86. členu OPN (varovalni pasovi grajenega javnega dobra in gospodarske javne infrastrukture) so določeni varovalni pasovi gospodarske javne infrastrukture. Objekti, ki so predmet posega, posegajo v varovalne pasove gospodarske javne infrastrukture (elektrovod, vodovod in komunikacije). Projekt je skladen z 86. členom OPN pod pogojem, da so pridobljena vsa mnenja pristojnih mnenjedajalcev za poseganje v varovalne pasove GJI.** **V 98. Členu OPN (varstvo narave) je določeno, da se na območju občine preprečuje odlaganje vseh vrst odpadkov v naravi. Preprečuje se odlaganje odpadkov v jame in brezna. Obstoječa nelegalna odlagališča se sanira. Projekt**

		je skladen z 98. členom OPN pod pogojem, da se upošteva ustrezne področne predpise. **V 99. členu OPN (varstvo kulturne dediščine) je v prvem členu določeno, da se območja in objekti ohranjanja kulturne dediščine, ki so varovani po predpisih s področja varovanja kulturne dediščine varujejo skladno z določili področnih predpisov. Za posege na objektih in območjih varovane kulturne dediščine, ki obsega spomenike, registrirano dediščino, varstvena območja dediščine in območja arheoloških ostalin ter vplivna območja spomenikov, je treba pridobiti pogoje in soglasje pristojnega organa za varovanje kulturne dediščine. Projekt bo skladen z 99. členom OPN, saj je pridobivanje soglasja s strani ZVKDS, OE Celje v teku.** **V 111. členu OPN (erozijska, plazljiva in plazovita območja) je določeno, da so na erozijskih, plazljivih in plazovitih območjih dovoljeni vsi posegi, s katerimi se zaščiti teren oziroma posegi, ki služijo stabiliziranju terena. Za vsak poseg na ogroženo območje se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. Projekt je skladen z 111. členom OPN.** **Glede na navedeno, izdajamo <u>pozitivno mnenje o skladnosti gradnje s prostorskimi akti občine, pod pogojem, da se upošteva relevantna določila OPN in da so pridobljena vsa potrebna mnenja in soglasja</u>.**
	☐	**obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi**

PRILOGA	
☐	Obrazložitev

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Izdajatelj: Republika Slovenija
Številka certifikata: 05 b1 ec 6d 00 00 00 00 ...

REPUBLIKA SLOVENIJA

Dostopovna omrežja, Operativa
TKO vzhodna Slovenija
Jamova ulica 15a, 3000 Celje

TelekomSlovenije

09292024121700274

KOPIT, MATJAŽ KOROŠEC S.P.
CESTA KOZJANSKEGA ODREDA 7

3220 ŠTORE

Številka: 139450 - CE/6485-PM
Vaš znak: R01/2024
Datum: 17.12.2024

Vlagatelj: KOPIT, MATJAŽ KOROŠEC S.P., CESTA KOZJANSKEGA ODREDA 7, 3220 ŠTORE
Investitor: OBČINA TRBOVLJE, MESTNI TRG 4, 1420 TRBOVLJE
Objekt: RUŠITVE - PAVILJONI - TRG REVOLUCIJE
Lokacija objekta: TRBOVLJE, Občina: TRBOVLJE
KO: TRBOVLJE Parc. št.: 786/16, 786/17, 786/18, *2969, 3298

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije), izdaja na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2), na zahtevo vlagatelja, naslednje:

MNENJE K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI št.: 139450- CE/6485-PM

Projekt št.: R01/2024, izdelovalca KOPIT, Matjaž Korošec s.p., za objekt: RUŠITVE - PAVILJONI - TRG REVOLUCIJE je izdelan v skladu s predhodno izdanimi projektnimi pogoji št.: 132417 - CE/2555-PM.

Najmanj 30 dni pred pričetkom del je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe in zaščite obstoječega elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije d.d. investitor ali izvajalec dolžan obvestiti skrbniško službo Telekom Slovenije d.d. na telefonsko številko kontaktne osebe.
V primeru spremembe projektnih rešitev, si je potrebno pridobiti novo mnenje.

Mnenje k projektni dokumentaciji velja eno leto od dneva njegove izdaje.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:
- Pikš Samo, tel.: 03 428 3427, e-pošta: samo.piks@telekom.si

Pripravil:
Peter Marš

Žig: TelekomSlovenije, 171, d.d.

Vodja TKO vzhodna Slovenija:
Danijel Štumberger

V vednost: naslov, arhiv

Dostopovna omrežja, Operativa
TKO vzhodna Slovenija
Jamova ulica 15a, 3000 Celje

TelekomSlovenije

09292024121700274

KOPIT, MATJAŽ KOROŠEC S.P.
CESTA KOZJANSKEGA ODREDA 7

3220 ŠTORE

Številka: 139450 - CE/6485-PM
Vaš znak: R01/2024
Datum: 17.12.2024

Vlagatelj: KOPIT, MATJAŽ KOROŠEC S.P., CESTA KOZJANSKEGA ODREDA 7, 3220 ŠTORE
Investitor: OBČINA TRBOVLJE, MESTNI TRG 4, 1420 TRBOVLJE
Objekt: RUŠITVE - PAVILJONI - TRG REVOLUCIJE
Lokacija objekta: TRBOVLJE, Občina: TRBOVLJE
KO: TRBOVLJE Parc. št.: 786/16, 786/17, 786/18, *2969, 3298

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije), izdaja na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2), na zahtevo vlagatelja, naslednje:

MNENJE K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI št.: 139450- CE/6485-PM

Projekt št.: R01/2024, izdelovalca KOPIT, Matjaž Korošec s.p., za objekt: RUŠITVE - PAVILJONI - TRG REVOLUCIJE je izdelan v skladu s predhodno izdanimi projektnimi pogoji št.: 132417 - CE/2555-PM.

Najmanj 30 dni pred pričetkom del je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe in zaščite obstoječega elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije d.d. investitor ali izvajalec dolžan obvestiti skrbniško službo Telekom Slovenije d.d. na telefonsko številko kontaktne osebe.
V primeru spremembe projektnih rešitev, si je potrebno pridobiti novo mnenje.

Mnenje k projektni dokumentaciji velja eno leto od dneva njegove izdaje.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:
- Pikš Samo, tel.: 03 428 3427, e-pošta: samo.piks@telekom.si

Pripravil:
Peter Marš

Žig: TelekomSlovenije 171 d.d.

Vodja TKO vzhodna Slovenija:
Danijel Štumberger

V vednost: naslov, arhiv

Dostopovna omrežja, Operativa
TKO vzhodna Slovenija
Jamova ulica 15a, 3000 Celje

TelekomSlovenije

09292024121700274

KOPIT, MATJAŽ KOROŠEC S.P.
CESTA KOZJANSKEGA ODREDA 7

3220 ŠTORE

Številka: 139450 - CE/6485-PM
Vaš znak: R01/2024
Datum: 17.12.2024

Vlagatelj:	KOPIT, MATJAŽ KOROŠEC S.P., CESTA KOZJANSKEGA ODREDA 7, 3220 ŠTORE
Investitor:	OBČINA TRBOVLJE, MESTNI TRG 4, 1420 TRBOVLJE
Objekt:	RUŠITVE - PAVILJONI - TRG REVOLUCIJE
Lokacija objekta:	TRBOVLJE, Občina: TRBOVLJE
KO: TRBOVLJE	Parc. št.: 786/16, 786/17, 786/18, *2969, 3298

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije), izdaja na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2), na zahtevo vlagatelja, naslednje:

MNENJE K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI št.: 139450- CE/6485-PM

Projekt št.: R01/2024, izdelovalca KOPIT, Matjaž Korošec s.p., za objekt: RUŠITVE - PAVILJONI - TRG REVOLUCIJE je izdelan v skladu s predhodno izdanimi projektnimi pogoji št.: 132417 - CE/2555-PM.

Najmanj 30 dni pred pričetkom del je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe in zaščite obstoječega elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije d.d. investitor ali izvajalec dolžan obvestiti skrbniško službo Telekom Slovenije d.d. na telefonsko številko kontaktne osebe.
V primeru spremembe projektnih rešitev, si je potrebno pridobiti novo mnenje.

Mnenje k projektni dokumentaciji velja eno leto od dneva njegove izdaje.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:
- *Pikš Samo, tel.: 03 428 3427, e-pošta: samo.piks@telekom.si*

Pripravil:
Peter Marš

Žig: TelekomSlovenije, d.d. 171

Vodja TKO vzhodna Slovenija:
Danijel Štumberger

V vednost: naslov, arhiv

PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

TelekomSloven

datum izdelave
projektant (naziv dru
POROČILO O V
podatki se
številk

naziv mnenja: RUŠITVE - PAVILJONI - TRG REVOLUCIJE

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Telekom Slovenije, d.d.
naslov	Dostopovna omrežja, Operativa TKO vzhodna Slovenija Jamova ulica 15a, 3000 Celje
št. mnenja	139450 - CE/6485- PM
Datum	17. 12. 2024
predpis oz. podlaga za mnenje	Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2)
postopek vodil	Peter Marš
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Danijel Štumberger
podpis	

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	OBČINA TRBOVLJE
naslov ali poslovni naslov družbe	Mestni trg 4, 1420 Trbovlje

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	KOPIT, Matjaž Korošec s.p.
naslov ali poslovni naslov družbe	Cesta kozjanskega odreda 7, 3220 Štore

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	RUŠITVE - PAVILJONI - TRG REVOLUCIJE
kratek opis gradnje	

PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	R01/2024

datum izdelave	september 2024
projektant (naziv družbe)	KOPIT, Matjaž Korošec s.p.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja

[X] **JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	Najmanj 30 dni pred pričetkom del je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe in zaščite obstoječega elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije d.d. investitor ali izvajalec dolžan obvestiti skrbniško službo Telekom Slovenije d.d. na telefonsko številko kontaktne osebe. V primeru spremembe projektnih rešitev, si je potrebno pridobiti novo mnenje.

[X] **obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi**

PRILOGA

[X] Obrazložitev

UNITED FIBER D.O.O.

PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

KOPIT, Matjaž Korošec s.p.
Cesta kozjanskega odreda 7
3220 Štore

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	**United Fiber d.o.o.**
naslov	**Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana-Črnuče**
št. mnenja	**Kopit02/24-SO**
datum	**31.12.2024**
predpis oz. podlaga za mnenje	Na podlagi: 39., 42., 43. člena Gradbenega zakona (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) in 10., 11., 12., 14., 13., 16., in 17. člena Zakon o elektronskih komunikacijah – ZEKom–2 (Uradni list RS, št. 130/22) ter prejete vloge in priložene tehnične dokumentacije
postopek vodil	Špela Oblak, mag. ing. kraj. arh.
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Vodja projektive Uroš Jagodic, d.i.e.
podpis	UNITEDFIBER

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**OBČINA TRBOVLJE**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Mestni trg 4, 1420 Trbovlje**

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	**KOPIT, Matjaž Korošec s.p.**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Cesta kozjanskega odreda 7, 3220 Štore**

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**RUŠITVE - PAVILJONI - TRG REVOLUCIJE**
kratek opis gradnje	**Rušitve zajemajo sklop dotrajanih paviljonov - poslovnih objektov. Objekta sta pritlična in pozidana v več segmentih, streha objekta je ravna, krita z bitumenskimi trakovi. Dostop do objekta je urejen po lokalni cesti iz J strani. Po odstranitvi se bo teren zatravil.**

PODATKI O DOKUMENTACIJI

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	**United Fiber d.o.o.**
naslov	**Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana-Črnuče**
št. mnenja	**Kopit02/24-SO**
datum	**31.12.2024**
predpis oz. podlaga za mnenje	Na podlagi: 39., 42., 43. člena Gradbenega zakona (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) in 10., 11., 12., 14., 13., 16., in 17. člena Zakon o elektronskih komunikacijah – ZEKom–2 (Uradni list RS, št. 130/22) ter prejete vloge in priložene tehnične dokumentacije
postopek vodil	Špela Oblak, mag. ing. kraj. arh.
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Vodja projektive Uroš Jagodic, d.i.e.
podpis	UNITEDFIBER

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**OBČINA TRBOVLJE**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Mestni trg 4, 1420 Trbovlje**

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	**KOPIT, Matjaž Korošec s.p.**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Cesta kozjanskega odreda 7, 3220 Štore**

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**RUŠITVE - PAVILJONI - TRG REVOLUCIJE**
kratek opis gradnje	**Rušitve zajemajo sklop dotrajanih paviljonov - poslovnih objektov. Objekta sta pritlična in pozidana v več segmentih, streha objekta je ravna, krita z bitumenskimi trakovi. Dostop do objekta je urejen po lokalni cesti iz J strani. Po odstranitvi se bo teren zatravil.**

PODATKI O DOKUMENTACIJI

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	**United Fiber d.o.o.**
naslov	**Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana-Črnuče**
št. mnenja	**Kopit02/24-SO**
datum	**31.12.2024**
predpis oz. podlaga za mnenje	Na podlagi: 39., 42., 43. člena Gradbenega zakona (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) in 10., 11., 12., 14., 13., 16., in 17. člena Zakon o elektronskih komunikacijah – ZEKom–2 (Uradni list RS, št. 130/22) ter prejete vloge in priložene tehnične dokumentacije
postopek vodil	Špela Oblak, mag. ing. kraj. arh.
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Vodja projektive Uroš Jagodic, d.i.e.
podpis	UNITEDFIBER

4

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**OBČINA TRBOVLJE**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Mestni trg 4, 1420 Trbovlje**

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	**KOPIT, Matjaž Korošec s.p.**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Cesta kozjanskega odreda 7, 3220 Štore**

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**RUŠITVE - PAVILJONI - TRG REVOLUCIJE**
kratek opis gradnje	**Rušitve zajemajo sklop dotrajanih paviljonov - poslovnih objektov. Objekta sta pritlična in pozidana v več segmentih, streha objekta je ravna, krita z bitumenskimi trakovi. Dostop do objekta je urejen po lokalni cesti iz J strani. Po odstranitvi se bo teren zatravil.**

PODATKI O DOKUMENTACIJI

UNITED FIBER D.O.O.

PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

KOPIT, Matjaž Korošec s.p.
Cesta kozjanskega odreda 7
3220 Štore

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	**United Fiber d.o.o.**
naslov	**Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana-Črnuče**
št. mnenja	**Kopit02/24-SO**
datum	**31.12.2024**
predpis oz. podlaga za mnenje	Na podlagi: 39., 42., 43. člena Gradbenega zakona (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) in 10., 11., 12., 14., 13., 16., in 17. člena Zakon o elektronskih komunikacijah – ZEKom–2 (Uradni list RS, št. 130/22) ter prejete vloge in priložene tehnične dokumentacije
postopek vodil	Špela Oblak, mag. ing. kraj. arh.
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Vodja projektive Uroš Jagodic, d.i.e.
podpis	UNITEDFIBER

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**OBČINA TRBOVLJE**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Mestni trg 4, 1420 Trbovlje**

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	**KOPIT, Matjaž Korošec s.p.**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Cesta kozjanskega odreda 7, 3220 Štore**

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**RUŠITVE - PAVILJONI - TRG REVOLUCIJE**
kratek opis gradnje	**Rušitve zajemajo sklop dotrajanih paviljonov - poslovnih objektov. Objekta sta pritlična in pozidana v več segmentih, streha objekta je ravna, krita z bitumenskimi trakovi. Dostop do objekta je urejen po lokalni cesti iz J strani. Po odstranitvi se bo teren zatravil.**

PODATKI O DOKUMENTACIJI

UNITED FIBER D.O.O.

številka projekta	**DGD št. proj.: R01/2024**
datum izdelave	**september 2024**
projektant (naziv družbe)	**KOPIT, Matjaž Korošec s.p.**

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

	Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
☒	**JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**
☐	**NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

SPLOŠNI POGOJI:

1. Investitor oz. izvajalec je pri gradbenih posegih v bližini KKS omrežja dolžan izvajati zaščitne ukrepe za varovanje in zaščito KKS naprav v lasti in upravljanju United Fiber d.o.o., predhodno v lasti in upravljanju Telemach Slovenija d.o.o..
2. Najmanj 20 dni pred pričetkom del je za ogled, definiranje tehničnih rešitev in točen dogovor glede morebitne zakoličbe, zaščite in prestavitve KKS omrežja, terminske uskladitve ter nadzora nad izvajanjem del potrebno obvestiti skrbniško službo United Fiber (info@unitedfiber.si).
3. Morebitno priključitev, premestitev, izvedbo začasnih rešitev in zaščito obstoječega KKS omrežja v lasti United Fiber d.o.o. izvrši United Fiber d.o.o. ali za ta dela usposobljen, registriran in s strani United Fiber d.o.o. potrjen izvajalec. Vsi stroški izvedbe zaščite in prestavitve KKS omrežja bremenijo investitorja.
4. Ob morebitnem povečanem obsegu gradbenih del v območje obstoječega omrežja KKS je investitor dolžan pridobiti ustrezno soglasje. Prav tako mora investitor za prestavitev omrežja in naprav KKS pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč.
5. Gradbena dela v bližini KKS podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati z ročnim izkopom in pod nadzorstvom strokovne službe United Fiber. Izkop z gradbenimi stroji in miniranje v bližini podzemnih KKS vodov ni dovoljeno. Pred zasutjem gradbene jame je potrebno obvestiti United Fiber d.o.o.
6. Če izvajanje del ogroža KKS omrežje, lahko nadzorni organ United Fiber d.o.o. za vsak konkreten primer določi še dodatne zaščitne ukrepe.
7. Vsako poškodbo na KKS omrežju je potrebno takoj javiti na United Fiber d.o.o. na info@unitedfiber.si.
8. Vsi stroški morebitne prestavitve, popravila poškodovanih ali uničenih KKS vodov, nadzora, izdelave projekta zaščite in prestavitve KKS omrežja ter vrisa prestavljenega KKS omrežja v zemljiški kataster GJI bremenijo investitorja oz. izvajalca.
9. Investitorja oz. izvajalca bremenijo morebitni stroški odprave napak, ki bi nastali zaradi gradbenih del in tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.
10. Po zaključku del je investitor pred izvedbo tehničnega pregleda oziroma pred izdajo uporabnega dovoljenja) dolžan pri upravljalcu KKS omrežja naročiti kvalitativni pregled izvedenih del zaščite in prestavitve tangiranega KKS omrežja ter si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.



31. 12. 2024, 08:15:01

Katastrska občina kabelska kanalizacija

Telemach trasa (Vp)

V kabelski kanalizaciji

Telemach tocke

Jašek

Razdelilna omarica

Drugi objekti elektronskih komunikacij

1:1.000

0 30 60 120 ft

0 5 10 20 m

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/NASA, USGS; GURS, Maxar, Microsoft

Projektiva

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Izdajatelj: Republika Slovenija
Številka certifikata: 05 b1 ec 6d 00 00 00 00 56 7e 51 7f
Potek veljavnosti: 24.10.2028
Ref. št. dokumenta: 37167-1401/2024/6
Čas podpisa: 15:56, 15.01.2025
Podpisnik: Gordana Grahek

PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja	**Mnenje Direkcije RS za infrastrukturo**

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Ministrstvo za promet, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Ljubljana
naslov	Trdinova 8, 1000 Ljubljana
št. mnenja	37167 – 1401 / 2024 - 6
datum	15. 1. 2025
predpis oz. podlaga za mnenje	66. in 76. člena Zakona o cestah (Zces-2) (Uradni list RS, št. 132/2022, 140/22-ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE) in 30. člena Gradbenega zakona (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP in 133/23)
postopek vodil	Mag. Manja Velkavrh, sekretarka
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Gordana Grahek, mag, sekretarka, vodja Sektorja za upravljanje cest
podpis	

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	Občina Trbovlje
naslov ali poslovni naslov družbe	Mestni trg 4, 1420 Trbovlje
INVESTITOR 2	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	
INVESTITOR 3	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	KOPIT, Matjaž Korošec s.p.
naslov ali poslovni naslov družbe	Cesta Kozjanskega odreda 7, 3220 Štore

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	Rušenje paviljonov

kratek opis gradnje	Rušenje paviljonov na Trgu revolucije v Trbovljah, v varovalnem pasu regionalne ceste R1-221, odsek 1220 (Bevško-Trbovlje), cca od km 1,625 do km 1,700 desno v smeri stacionaže.

PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	DGD št. R01/2024
datum izdelave	september 2024, dopolnitev januar 2025
projektant (naziv družbe)	KOPIT, Matjaž Korošec, s.p., Štore

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE	
podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje	
številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE	
	Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
☒	**JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**
☐	**NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA	
pogoji za PZI	[Opcija, na primer:] Investitor mora pred začetkom del dati ZVKDS v potrditev načrte projektne dokumentacije za izvedbo gradnje _____.
pogoji za izvajanje gradnje in pogoji za uporabo objekta	• Začetek in zaključek del je treba prijaviti Direkciji RS za infrastrukturo - Območje Ljubljana. • V času izvajanja del se uporablja obstoječe dostope do državne ceste, ki jih je treba urediti tako, da zaradi uporabe le teh v času načrtovane gradnje, ne bo oviran promet na državnem cestnem omrežju. Stalno mora biti zagotovljena varnost udeležencev v prometu. • Če bi prišlo do onesnaženja državne ceste, jo mora investitor takoj očistiti. • V času izvajanja del ne sme biti moteno odvodnjavanje in redno vzdrževanje državne ceste. • Dela ne smejo ovirati voznih površin državne ceste na obravnavanem območju. • V času izvajanja del mora investitor oz. izvajalec del, celotno območje gradbišča ustrezno zavarovati tako, da bo zagotovljena varnost uporabnikom državne ceste. Za varnost prometa na državni cesti in zavarovanje delovnega mesta v skladu s soglasjem za izvedbo del in predpisi o varstvu pri delu je odgovoren vsakokrat investitor oz. izvajalec del. Investitor oz. izvajalec del mora pri izvajanju del upoštevati Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08-UPB, 57/08, 58/09 in 36/10). • V primeru oviranja prometa na cesti, kot posledica tehnologije izvajanja del, si mora investitor pridobiti dovoljenje za delno zaporo ceste, Direkcije RS za infrastrukturo, v smislu. 83. člena Zakona o cestah - Zces-2 (Uradni list RS, št. 132/2022, 140/22-ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE). Za dovoljenje mora zaprositi z vlogo in priložiti elaborat začasne prometne ureditve za čas izvajanja del. Promet na cesti je dolžan izvajalec del v času izvedbe zavarovati z ustrezno cestno - prometno signalizacijo v smislu določil Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21) in Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.) Prometno signalizacijo postavi usposobljeno, registrirano in pooblaščeno podjetje na stroške investitorja. Izvajalec del je dolžan izvajati stalno kontrolo nad postavljeno prometno signalizacijo in le - to odstraniti takoj po zaključku del, zaradi katerih je bila postavljena. • Investitor je materialno in kazensko odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala na cesti ter škodo, ki bi bila povzročena uporabnikom ceste zaradi neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih del. Vsi stroški za morebitno tako povzročeno škodo oziroma stroški poškodb vozišča bremenijo izvajalca del oziroma investitorja. • Direkcija RS za infrastrukturo odklanja vsako odgovornost, ki bi nastala na objektu v varovalnem pasu zaradi ceste, njenega vzdrževanja ali prometa na njej.

- Če bi zaradi gradbenih del prišlo do uničenja mejnih kamnov, mora le-te investitor postaviti v prvotno stanje, po pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve in na svoje stroške.
- Veljavnost tega mnenja je dve leti od dneva izdaje.

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja
(strokovna in pravna utemeljitev)

Vlagatelj KOPIT, Matjaž Korošec s.p., Cesta Kozjanskega odreda 7, 3220 Štore je, po pooblastilu z dne 14. 5. 2024, za investitorja Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, 12. 12. 2024 vložil zahtevo za izdajo pozitivnega mnenja za za rušenje paviljonov na Trgu revolucije v Trbovljah, v varovalnem pasu regionalne ceste R1-221, odsek 1220 (Bevško-Trbovlje), cca od km 1,625 do km 1,700 desno v smeri stacionaže. Po pregledu vlogi priložene dokumentacije DGD št. R01/2024, september 2024, dopolnitev januar 2025, KOPIT Matjaž Korošec s.p., Štore ugotavljamo, da načrtovana rušitev, ob upoštevanju zahtev predmetnega mnenja, ne bo negativno vplivala na vozišče državne ceste ali varnost udleležencev v prometu, zato se z njo strinjamo.

Mnenje Direkcije k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, je v skladu z 31. členom Gradbenega zakona (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/2024-ZAID-A) treba pridobiti, če nameravana gradnja leži na območju, ki je z Zakonom o cestah - Zces-2 (Uradni list RS, št. 132/2022, 140/22-ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE), opredeljeno kot varovalni pas državnih cest.

Drugi odstavek 76. člena Zakona o cestah določa, da sta gradnja in rekonstrukcija objektov ter izvajanje kakršnih koli del na pripadajočih zemljiščih v varovalnem pasu državne ceste dovoljeni le s soglasjem Direkcije RS za infrastrukturo. Direkcija RS za infrastrukturo izda soglasje iz prejšnjega stavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja državne ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanje njenega videza. Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob državni cesti, na državno cesto in na promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena. Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče. Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas državne ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
Skladno z 8. odstavkom 31. člena Gradbenega zakona, v mnenju določen rok veljavnosti mnenja, ne glede na določbe predpisov, preneha teči, ko investitor vloži zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. Če je zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja zavrnjena, velja čas veljavnosti, naveden v mnenju.

Po preučitvi predložene dokumentacije in ugotovljenega dejanskega stanja Direkcija ugotavlja, da ni niti pravnih niti dejanskih zadržkov za izdajo tega mnenja pod pogoji, ki so navedeni v izreku in s katerimi so opredeljeni načini, kako je mogoče preprečiti ali čim bolj omejiti škodo, ki bi jo utegnila predvidena dela ali sam objekt med obratovanjem povzročiti državni cesti in njenim uporabnikom. S tem so interesi varovanja državne ceste in njenega videza zavarovani, izdaja tega mnenja pa utemeljena.

To mnenje ne nadomešča soglasja lastnikov ostalih zemljišč oz. parcel ob državni cesti, ki niso v lasti RS, prav tako zemljiških razmerij, služnostnih pogodb in podobnega.

To mnenje ne nadomešča odločbe pristojnega upravnega organa.

Mnenje je na podlagi 32. člena Gradbenega zakona, plačila upravne takse, povračila stroškov ali drugih plačil prosto.

☐ [označi, kadar je obrazložitev v prilogi] **obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi**

PRILOGA		
	☐	[označi, kadar je obrazložitev v prilogi] Obrazložitev

PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

ZDIZT123545

naziv mnenja **Kulturnovarstveno mnenje**

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Služba za kulturno dediščino **Območna enota Celje** Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: ZVKDS), Območna enota Celje
naslov	Glavni trg 1, 3000 Celje
št. mnenja	**35108-0283/2024-4**
datum	**11.10.2024**
predpis oz. podlaga za mnenje	1. točka drugega odstavka 84. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – ZNOrg in 78/23 – ZUNPEOVE; v nadaljevanju: ZVKD-1) in 5. odstavek 42. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23; v nadaljevanju: GZ-1)
postopek vodil	**Milana Klemen, univ. dipl. inž. kraj. arh.** **konservatorska svetovalka**
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	**Vodja Območne enote:** **Danijela Brišnik, univ. dipl. arheol.** **konservatorska svetnica**
podpis	

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**Občina Trbovlje**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Mestni trg 4, 1420 Trbovlje**
INVESTITOR 2	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	
INVESTITOR 3	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	**KOPIT, Matjaž Korošec s.p.**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Cesta kozjanskega odreda 7, 3220 Štore**

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**Odstranitev dotrajanih objektov - paviljonov na Trgu revolucije (številka 28a, 28d, 28e in 29a) v občini Trbovlje**
kratek opis gradnje	Rušitve zajemajo sklop dotrajanih paviljonov - poslovnih objektov na Trgu revolucije. Zemljišče, na katerem je predviden poseg se nahaja v enoti urejanja prostora TR-83 (CU) - območje centralnih dejavnosti in obsega parcele št. 786/6, 786/15, 786/16, 786/17, 786/18, 3298 in *2969, vse k. o. Trbovlje. Objekta sta pritlična in pozidana v več segmentih, streha objektov je ravna, krita z bitumenskimi trakovi. Dostop do objektov je urejen po lokalni cesti iz J strani. Po odstranitvi se bo teren zatravil.
PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	**DGD R01/2024**
datum izdelave	**September 2024**
projektant (naziv družbe)	**KOPIT, Matjaž Korošec s.p. Štore**
POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE	
podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje	
številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE	
	Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
☒	**JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**
☐	**NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA	
pogoji za PZI	Poseg se dovoli v obsegu in na način, kot je določen v navedeni projektni dokumentaciji. V bližini spomenika boju revirskega proletariata med rušitvijo objektov ne sme prihajati do škodljivih vplivov na spominsko ploščad s kipom (mehanske poškodbe, vibracije, nasutja itd.). Na tem območju se ne postavlja začasnih objektov, parkira gradbene mehanizacije, odlaga ali skladišči gradbenega materiala, odpadkov ali zemlje. Ves teren je potrebno po zaključku del sanirati in začasno zatraviti. Če se na območju ali predmetu posega najde arheološka ostalina, mora najditelj/lastnik zemljišča/ drug stvarnopravni upravičenec na zemljišču ali njegov posestnik/investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. člena ZVKD-1). V primeru najdbe arheološke ostaline mora investitor za predmetni poseg v skladu z 31. členom ZVKD-1 pridobiti tudi posebno kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline pri Ministrstvu za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
pogoji za izvajanje gradnje	V skladu s 84. členom ZVKD-1 pristojni ZVKDS izvaja konservatorski nadzor nad posegi v dediščino, zato ga je potrebno vsaj 10 delovnih dni pred pričetkom del pisno ali po elektronski pošti (tajnistvo.ce@zvkds.si) o tem obvestiti.
pogoji za uporabo objekta	/

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja
(strokovna in pravna utemeljitev)

28. člen ZVKD-1 določa, da je kulturnovarstveno soglasje treba pridobiti za poseg v spomenik, za poseg v vplivno območje spomenika, če to obveznost določa akt o razglasitvi, in za poseg v registrirano nepremično dediščino, če to določa prostorski akt. Kulturnovarstveno soglasje za poseg, za katerega je predpisano gradbeno dovoljenje, se izda v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. V skladu s 43. členom GZ-1 se v takih primerih kulturnovarstveno soglasje izda v obliki mnenja (v nadaljevanju: kulturnovarstveno mnenje). Po 29. členu ZVKD-1 je treba pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja oziroma mnenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje ZVKDS.

Investitor je preko pooblaščenca dne 3.10.2024 pri ZVKDS, Območna enota Celje, vložil zahtevo za izdajo kulturnovarstvenega mnenja za odstranitev dotrajanih objektov - paviljonov na Trgu revolucije (številka 28a, 28d, 28e in 29a) v občini Trbovlje. Zahtevi je priložil zgoraj navedeno projektno dokumentacijo in pooblastilo investitorja izbranemu izdelovalcu z dne 14.5.2024.

Paviljona, za katera je predvidena rušitev, se nahajata v neposredni bližini registrirane nepremične dediščine **Trbovlje - Spomenik boju revirskega proletariata (EID 1-21871),** na parceli št. 783/2 k.o. Trbovlje. Varstveni režim za **Trbovlje - Spomenik boju revirskega proletariata (EID 1-21871)** je določen v *Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 29/2015).*

Spomenik, odkrit leta 1952 po arhitekturni zamisli B. Kobeta, figuralna skupina je delo S. Batiča. Na koncu betonskega spiralnega podstavka je figuralna skupina treh simboličnih personifikacij revolucionarnih obdobij trboveljske doline. Ob dograditvi stavbe nekdanjega hotela s prizidki med 1966-1968 na zahodni strani je bil spiralni podstavek spomenika skrajšan, neposredna okolica pa preoblikovana. Spomenik je bil postavljen na Vodah, pred (danes odstranjeno) rudniško restavracijo v Trbovljah.

Navedeni akt v 99. členu določa naslednji varstveni režim:
(14) Pri posegih na memorialni dediščini se ohranjajo za posamezno dediščino ugotovljene varovane vrednote kot so:

- avtentičnost lokacije,
- materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
- vsebinski in prostorski kontekst objekta z okolico objekta ter vedute.

ZVKDS je na podlagi navedene zahteve investitorja ugotovil, da je poseg skladen z varstvenim režimom memorialne dediščine, saj je rušitev dotrajanih objektov načrtovana v bližini spominske ploščadi s kipom. Z izogibanjem vseh posegov v varovano območje ter sanacijo prostora po zaključku del, večjih negativnih vplivov na spomenik ni pričakovati. Hkrati bo ob ureditvi novega Trga revolucije spominska ploščad s kipom spet postala njegov osrednji element, tako, kot v zgodnjih 50. letih 20. stoletja, ko je bil kip s podstavkom postavljen na izčiščen, odprt trg. Ta je nato svojo podobo večkrat spremenil, nazadnje z izgradnjo paviljonskih objektov s trgovsko in gostinsko vsebino, hotela Rudar s prizidki ter parkirišč, ko je od trga ostalo le parkirišče z okrnjenim spomenikom in spremenjeno njegovo neposredno okolico.

Ker je predlagani poseg investitorja sprejemljiv, je ZVKDS ob uporabi petega odstavka 42. člena GZ-1 izdal v izreku navedeno kulturnovarstveno mnenje, brez kulturnovarstvenih pogojev. S tem kulturnovarstvenim mnenjem se poseg investitorja dovoli v obsegu in na način, kot je določen v priloženi projektni dokumentaciji.

To kulturnovarstveno mnenje preneha veljati po poteku dveh let od njegove izdaje. Ta rok preneha teči, ko investitor vloži zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. Če je zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja zavrnjena, velja čas veljavnosti, naveden v kulturnovarstvenem mnenju.

Stroški organu v tem postopku niso nastali; investitor sam krije svoje stroške postopka.

☐ **obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi**

PRILOGA

☐ Obrazložitev

TEHNIČNI DEL

TEKSTUALNI DEL

A TEHNIČNO POROČILO

VSEBINA TEHNIČNEGA POROČILA

1	SPLOŠNI OPIS
2	TEHNIČNE ZNAČILNOSTI OBJEKTA
3	VAROVANA OBMOČJA
4	OBSTOJEČA KOMUNALNA IN ENERGETSKA INFRASTRUKTURA NA LOKACIJI PREDVIDENE ODSTRANITVE OBJEKTOV
5	PREDPRIPRAVE NA RUŠITVENA IN ODSTRANJEVALNA DELA
6	IZVAJANJE RUŠITVENIH DEL
7	UKREPI ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU TER VARSTVO OKOLJA
8	OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI IN PREDPISI O UREJANJU PROSTORA
9	OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO Z NAVEDBO USTREZNIH UKREPOV ZA ZMANJŠANJE TEH VPLIVOV
10	IZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV
11	FOTOGRAFIJE
12	NAVEDBA NAČRTOV IN IZKAZOV

I. SPLOŠNI OPIS

Sklop obstoječih objektov je lociran na parc. št. 786/6, 786/15, 786/16, 786/17, 786/18, 3298 in *2969, vse k.o. Trbovlje. Rušitve zajemajo sklop dotrajanih paviljonov - poslovnih objektov v skupni kvadraturi cca. 825m2. Objekt je pritličen in pozidan v več segmentih, streha objekta je ravna, krita z bitumenskimi trakovi. Dostop do objekta je urejen po lokalni cesti iz J strani.





Vir: Fotodokumentacija Občine Trbovlje, 1. 12. 2023

Občina Trbovlje želi na parcelah št. 786/18, 786/17, 786/18, 3298 in *2969, vse k.o. Trbovlje, Trg revolucije, 1420 Trbovlje, porušiti dotrajane stare objekte ter teren začasno zatraviti.

2. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI OBJEKTA

Zasnova objekta

Sklop objektov je sestavljen iz dveh delov:

1. objekt je pravokotne oblike maksimalnih dimenzij cca 14 m x 33,35 m
2. objekt je sestavljen iz več manjših delov kvadratur 102 m^2, 5 m^2, 8 m^2, in 243 m^2 ki so med seboj povezani s skupno streho maksimalnih dimenzij cca 14m x 33,35m

Narejen je na pasovnih temeljih, konstrukcija objekta jeklena z vmesnimi lesenimi in steklenimi polnili. Streha objekta je ravna, krita z bitumenskimi trakovi, ob robovih pa je atika objekta pokrita z pločevino.

3. VAROVANA OBMOČJA

Trboveljščica je potok, ki teče skozi mesto Trbovlje in se izliva v reko Savo. V določenih delih je potok kanaliziran, še posebej v urbanem območju mesta, kjer poteka tudi pod objekti. Ta kanalizacija je bila izvedena predvsem zaradi urbanizacije in gradnje infrastrukture v preteklosti.

GRADNJA BO POTEKALA NA VODNEM IN PRIOBALNEM ZEMLJIŠČU

1. Gradnja in posegi na vodnem in priobalnem zemljišču (kamor sodijo vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo, streho ter drugimi ureditvami), ki sega na vodah II. reda 5 m od meje vodnega zemljišča, je prepovedana Navedeno velja za vse Objekte in posege, razen za izjeme navedene v 37. členu Zakona o vodah (Uradni list RS át. 67/02,102/04-ZGO-1-UPB1, 2/04-ZZdrl-A ter-41/04-ZVO-1 in 57/08) - v nadaljevanju ZV-1 ter v primerih, ki so navedeni v 201. členu ZV-1. Pas priobalnega zemljišča v območju ureditve je treba v projektu označiti in kotirati.

2. Po razpoložljivih podatkih se obravnavano območje nahaja na poplavno ogroženem območju - razred majhne in preostale poplavne nevarnosti. ZV-1 v 86. členu predpisuje, da so na poplavnem območju prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. V skladu s 3.odstavkom 86. člena ZV-1 podrobnejša merila in pogoje za posege v prostor določa Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS §t. 89/08) - v nadaljevanju Uredba.

3. Obravnavana lokacija po razpoložljivih podatkih lezi na erozijsko ogroženem območju. S tem v zvezi je potrebno izdelati geološko poročilo s poudarkom nam erodibilnosti terena, s katerim se ugotovi stopnja tveganja za načrtovane posege in ki lahko vključuje določitev območja nevarnosti pojava erozije v merilu 1:25.000 ali natančnejšem merilu, v primeru individualne gradnje pa v merilu 1:10.000 ali natančnejšem merilu. Zaključki geološkega poročila morajo biti jasno in nedvoumno prikazani v projektu za pridobitev vodnega soglasja.

4. Rušitev predvidenih objektov bo izvedena skladno z zahtevami Direkcije RS za vode:

   Vsi posegi v prostor bodo načrtovani tako, da ne bo prišlo do poslabšanja stanja voda in da ne bo onemogočeno varstvo pred škodljivim delovanjem voda.

   V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja sta tekstualno in grafično prikazani zunanja ureditev na pregledni situaciji, iz katere je razvidna ureditev okolice in vsa obstoječa komunalna infrastruktura po odstranitvi objektov. Obstoječa komunalna infrastruktura bo v območju rušenih objektov v celoti odstranjena Določeni komunalni vodi be bodo več potrebni, zato se ti vodi ustrezno zaprejo, da ne bo prišlo do puščanja, pronicanja ali drugih težav v infrastrukturi. GJI, ki poteka vzdolž SZ parcelne meje (ob cesti) se ohrani. Pred deli se ustrezno označijo in zaščitijo.

V projektni dokumentaciji je prikazano zemljišče vodotoka Trboveljščica. V območju odstranitve objektov je je struga Trboveljščice regulirana in kanalizirana. Širina vodotoka je prikazana v geodetskem posnetku. Prav tako so prikazane višine in globina kanala.

Po odstranitvi predmetov rušenja, ne bomo posegli v konstrukcijo tal. Odstranijo se samo nadzemni objekti temelji in konstrukcija tal ostane nespremenjena. Po končani odstranitvi objektov se izvede humiziranje in zatravitev v skupni višini do 20cm. Pri izvedbi del je nujno dosledno upoštevati zahteve in pogoje, ki jih določi pristojni mnenjedajalec - Direkcija RS za vode in upoštevati mnenje geologa. Posebno pozornost je treba nameniti delu z mehanizacijo nad kanaliziranim delom vodotoka, da med gradbenimi deli ne pride do poškodb vodotoka ali njegove infrastrukture.

Investitor in njegov pogodbeni izvajalec gradbenih del se seznanjen, da med gradnjo ne bo dovoljeno odlaganje izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljišče vodotoka. Po končani gradnji bodo odstranjeni vsi za potrebe gradnje postavljeni provizoriji in vsi ostanki začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine bodo krajinsko ustrezno urejene.

Zaradi zagotovitve varnosti pred škodljivim delovanjem voda bo gradnja organizirala tako, da ne bo prihajalo do oviranega pretoka v vodotokih ali zadrževanja zalednih voda ob večjih nalivih, ki lahko nastopijo v času gradnje.

V projektni dokumentaciji so predvidene morebitne začasne deponije viškov zemeljskega materiala, ki bodo nastale med gradnjo. Te deponije bodo urejene tako, da bo preprečena erozija in zagotovljen nemoten odtok zalednih voda. Deponije ne bodo locirane na vodnem in priobalnem zemljišču. Predvideni in zagotovljeni bodo vsi potrebni varnostni ukrepi, vključno s primerno organizacijo na gradbišču, da se prepreči onesnaženje voda, ki bi lahko nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv ter drugih nevarnih snovi. V primeru nezgod bodo zagotovljeni takojšnji ukrepi, ki jih bodo izvedli za to usposobljeni delavci. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi bodo ustrezno zaščitena pred možnostjo izliva v okolje.

Glede na omejene prostorske možnosti na gradbišču zaradi predvidenih odstranjevalnih del na pozidanem območju je organizacija in določitev natančne lokacije deponij naloga izbranega izvajalca del. Prav tako je njegova obveza izdelava načrta ureditve gradbišča, s katerim bo poskrbljeno za optimalno izrabo prostora in upoštevanje vseh varnostnih in okoljskih zahtev. Po končani gradnji bodo odstranjeni vsi za potrebe gradnje postavljeni provizoriji in vsi ostanki začasnih deponij.

Vse z gradnjo prizadete površine bodo krajinsko ustrezno urejene.

GRADNJA V BLIŽINI V BLIŽINI SPOMENIKA / MEMORIALNE DEDIŠČINE

Na zemljišču s parc. št. 783/2 k.o. Trbovlje (1871) je v bližini območja gradbišča obstoječi spomenik, memorialna dediščina (ZVKDS, OE Celje).

Spomenik boju revirskega proletariata

Na koncu betonskega spiralnega podstavka je figuralna skupina treh simboličnih personifikacij revolucionarnih obdobij trboveljske doline. Spomenik, odkrit 1952, je nastal po arhitekturni zamisli B. Kobeta, figuralna skupina je delo S. Batiča.

vir: eheritage.si - digitalne vsebine kulturne dediščine Slovenije

Obstoječi spomenik ni predmet gradnje, zato bo ostal nespremenjen. Zunanja ureditev v neposredni bližini objekta prav tako ostaja nespremenjena. Z odstranitvijo obstoječih objektov in zatravitvijo območja med spomenikom in regionalno cesto se bo estetsko in vizualno stanje okolice spomenika občutno izboljšalo.



Slika, Vir: Spomenik Revoluciji v Trbovljah – Google Zemljevidi

4. OBSTOJEČA KOMUNALNA IN ENERGETSKA INFRASTRUKTURA NA LOKACIJI PREDVIDENE ODSTRANITVE OBJEKTOV

Pred pričetkom gradbenih del je potrebno pri posameznih upravljalcih komunalne in energetske infrastrukture naročiti zakoličbo obstoječih vodov. To omogoča natančno določitev lokacije vodov in preprečuje poškodbe med gradnjo.

Glede na to, da so določeni komunalni in energetski vodi priključeni na objekte, predvidene za rušenje, je potrebno te priključke pred pričetkom odstranjevalnih del odklopiti. V skladu z zahtevami pristojnega mnenjedajalca – Direkcije RS za vode – je obstoječe komunalne vode, ki ne bodo več v uporabi, potrebno odstraniti ali ustrezno blindirati na robu obravnavanega zemljišča, s čimer se zagotovi, da se z deli ne posega izven območja gradnje.

Vsa obstoječa telekomunikacijska omrežja, električni NN priključki, vodovodni priključki in toplovod bodo odstranjeni z območja gradnje.

S temi ukrepi bo zagotovljena varna in nemotena izvedba del, hkrati pa bo infrastruktura prilagojena novim razmeram na gradbišču.

KANALIZACIJSKI VODI

I. Ohranitev obstoječega kanalizacijskega omrežja

- Na obravnavanem območju se bo ohranilo obstoječe mešano kanalizacijsko omrežje.
- V primeru, da se med gradbenimi deli odkrijejo poškodbe na omrežju ali dotrajane cevi, je predvidena sanacija obstoječega omrežja v skladu s stanjem ugotovljenim na terenu.
- V primeru, da se med izvajanjem del ugotovi, da se na območju gradnje nahajajo obstoječe greznice, je le te potrebno izprazniti in zasuti.

II. Urejanje padavinskih voda

- Padavinske vode, ki bi nastale zaradi obilnejših padavin, bodo speljane preko zemeljske mulde v obstoječe kanalizacijske jaške, s čimer se zagotovi pravilno odvodnjavanje in zaščita pred lokalnimi poplavami.

III. Posebni pogoji za investitorja in izvajalca del

- V primeru odkritja kanalizacijskih vodov, ki niso evidentirani, je obvezno nemudoma obvestiti upravljavca kanalizacije (Komunala Trbovlje d.o.o.).
- Investitor mora pri tem zagotoviti nadzor nad deloviščem, ki ga izvaja upravljavec kanalizacije (Komunala Trbovlje d.o.o.).
- Pri rušitvi objekta je treba upoštevati določbe "Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega kanalizacijskega omrežja v občini Trbovlje" (UVZ 21/2014).

IV. Geodetski podatki

Trasa obstoječih kanalizacijskih vodov na območju gradnje je razvidna iz naslednjih dokumentov:

- Situacija obstoječega stanja: risba št. 1.1.1, ki prikazuje obstoječe stanje omrežja.
- Varovalni pasovi komunalnih vodov: risba št. 1.2.1, kjer so označena območja varovalnih pasov.
- Prikaz komunalne oskrbe: risba št. 1.4, ki prikazuje predvideno komunalno ureditev.

Investitor in izvajalec del sta dolžna spoštovati vse tehnične in pravne zahteve pristojnega upravljavca in mnenjedajalca. Delo mora potekati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in dokumentacijo, ki opredeljuje obstoječe in načrtovano stanje kanalizacijskega omrežja.

TOPLOVOD

I. Opis obstoječega stanja

- Na območju rušitve poteka trasa primarnega vročevoda z predizolirano izvedbo na globini približno 70 cm.
- Trasa služi priključku Paviljoni in poteka na območju pred objektom Trg revolucije 24.

II. Predhodne aktivnosti

- Pred začetkom rušitvenih del je potrebno izvesti odklop primarnega vročevoda na predvidenem območju.
- Odklop je treba načrtovati skladno z zahtevami distributerja toplote.

III. Posebni pogoji za odklop

- Obveščanje distributerja toplote:
  - Investitor ali njegov pogodbeni izvajalec mora vsaj 30 dni pred pričetkom del obvestiti distributerja toplote, da ta izvede odklop vročevoda.
- Časovna omejitev odklopa:
  - Odklop je možno izvesti samo izven kurilne sezone (med 11. 5. in 15. 9.), kar zahteva predhodno naročilnico in koordinacijo z distributerjem toplote.
- Upoštevanje določb "Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda v Občini Trbovlje" (UVZ 21/2014).

IV. Kontakt za dodatne informacije

Za tehnično pomoč in dodatna pojasnila je na voljo predst. KET: g. Anton Gračnar Tel: 041 / 826-141.

V. Geodetski podatki

Trasa obstoječega vročevoda je razvidna iz naslednjih geodetskih prikazov:

- Situacija obstoječega stanja: risba št. 1.1.1.
- Varovalni pasovi komunalnih vodov: risba št. 1.2.1.
- Prikaz komunalne oskrbe: risba št. 1.4.

Investitor in izvajalec del morata zagotoviti, da se vse dejavnosti izvajajo skladno s tehničnimi zahtevami upravljalca toplovoda. Dela je treba uskladiti z geodetskimi podatki in upoštevati predpisane časovne omejitve, da se zagotovi nemoteno delovanje sistema toplovoda izven območja posega.

VODOVOD

I. Opis obstoječega stanja

- Na območju predvidenih del je urejena vodovodna instalacija, ki jo je treba pri rušitvenih delih ustrezno zaščititi ali prilagoditi glede na predviden poseg.

II. Splošne zahteve pri rušitvi

- Zaščita obstoječih vodovodnih vodov:
  - Rušitvena dela ne smejo posegati na območje obstoječih vodovodnih vodov.
- V primeru posega:

- Če rušitev posega na območje obstoječih vodovodnih vodov, je treba te prestaviti.
- Prestavitve morajo upoštevati predpisane odmike skladno z "Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda v Občini Trbovlje" (UVZ 21/2014).

III. Posebne zahteve za prestavitve in odklop

- Projektiranje prestavitev:
  - Vse morebitne prestavitve vodovodnih vodov je treba projektno obdelati in uskladiti z upravljavcem vodovoda.
- Izvedba prestavitev in odklopov:
  - Prestavitve in fizične odklopne posege na obstoječih priključkih lahko izvede izključno Komunala Trbovlje d.o.o. na stroške investitorja.
- Pred začetkom rušitve:
  - Treba je izvesti fizični odklop obstoječega priključka na mestu priključitve objekta. Ta postopek lahko izvede le upravljavec javnega vodovoda.

IV. Zahteve med rušitvijo

- Zagotoviti je treba nemoteno obratovanje vodovodnega sistema.
- Če med rušitvijo pride do odkritja neznanih vodovodnih vodov, je treba nemudoma obvestiti upravljavca vodovoda.

V. Obveščanje upravljavca

- Predhodno obveščanje:
  - Najmanj 30 dni pred začetkom del je treba obvestiti upravljavca in opraviti trasiranje obstoječih vodovodnih vodov, kar omogoča natančno določitev trase in načrtovanje posegov.
- Dodatne določbe:
  - Treba je upoštevati vse zahteve iz "Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda v Občini Trbovlje" (UVZ 21/2014).

VI. Geodetski podatki

Trasa obstoječih vodovodnih vodov je razvidna iz:

- Situacija obstoječega stanja: risba št. 1.1.1.
- Varovalni pasovi komunalnih vodov: risba št. 1.2.1.
- Prikaz komunalne oskrbe: risba št. 1.4.

Vse aktivnosti, povezane z rušitvijo in prestavitvami vodovodnih vodov, morajo biti usklajene z upravljavcem javnega vodovoda. Dela je treba izvesti skladno s tehničnimi standardi in v predpisanih časovnih okvirih, da se zagotovi celovitost in funkcionalnost vodovodnega sistema med in po izvedbi gradbenih posegov.

ELEKTRIČNI VOD

I. Opis obstoječega stanja

- Na obravnavanem območju se nahajajo dotrajani paviljoni, ki jih investitor namerava odstraniti, nato pa teren zatraviti.
- Obstoječi odjemalci električne energije so priključeni na transformatorsko postajo (TP) Trg Revolucije.

II. Predhodne aktivnosti

- Pred pričetkom del je potrebno izvesti odklop obstoječih priključkov s strani upravljalca elektrodistribucijskega omrežja Elektro Ljubljana, d.d.

III. Tehnični pogoji za delo v bližini elektroenergetske infrastrukture

- Pravočasno obveščanje upravljalca:
  - Investitor mora najmanj 8 dni pred začetkom del pisno obvestiti Elektro Ljubljana, d.d. o lokaciji nameravanih del in datumu začetka gradnje. To je v skladu z 13. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).
- Zakoličba podzemnih vodov:
  - Elektro Ljubljana bo iz varnostnih razlogov opravilo zakoličbo vseh obstoječih nizkonapetostnih podzemnih vodov na obravnavanem območju, kar prav tako zahteva pisno obvestilo najmanj 8 dni pred pričetkom del.
- Varovalni pasovi in prestavitve:
  - Dela se bodo izvajala znotraj varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja, zato mora investitor v primeru neizvedljivosti zahtevane zaščite elektroenergetskih vodov in naprav:
    - Pridobiti projektno in upravno dokumentacijo za prestavitev elektroenergetskih vodov in naprav.
    - Pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča, preko katerih bo potekala nova trasa vodov.
- **Izvajanje del**:
  - Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav smejo potekati samo pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro Ljubljana, d.d..
  - Dela je treba beležiti v gradbeni dnevnik, pri čemer mora biti vpis potrjen s parafo pooblaščenega predstavnika Elektro Ljubljana, d.d.

IV. Odgovornost investitorja

Vsi stroški, popravila poškodb na električnih vodih in napravah zaradi izvedbe del in prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, bremenijo investitorja, skladno s 10. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

V. Geodetski podatki

Obstoječe stanje električnih vodov je razvidno iz:

- Situacija obstoječega stanja: risba št. 1.1.1.
- Varovalni pasovi komunalnih vodov: risba št. 1.2.1.
- Prikaz komunalne oskrbe: risba št. 1.4.

Investitor mora pred začetkom del zagotoviti izvedbo vseh predhodnih aktivnosti in spoštovati tehnične zahteve ter predpise upravljalca elektrodistribucijskega omrežja. Izvedba del mora biti skladna z veljavno zakonodajo, da se zagotovi varnost elektroenergetske infrastrukture in okoliških objektov.

TELEKOMUNIKACIJSKI VOD Telekom Slovenije d.d.

I. Opis obstoječega stanja

- Na obravnavanem območju rušitve se nahaja obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije d.d., ki bo zaradi predvidene rušitve objektov ogroženo.

- Obstoječi objekt, ki se ruši, ima priključek na elektronsko komunikacijsko omrežje.

II. Predhodne aktivnosti

- Obveščanje upravljalca:
  - Najmanj 30 dni pred začetkom del mora investitor ali izvajalec del obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije d.d. zaradi:
    - zakoličbe,
    - odklopa,
    - zaščite,
    - prestavitve telekomunikacijskega omrežja.
  - Kontaktna oseba: g. Samo Pikš (tel.: 03 428 34 27, e-pošta: samo.piks@telekom.si).
- Pridobitev potrebnih dovoljenj:
  - V primeru potrebne prestavitve telekomunikacijskega voda mora investitor pridobiti:
    - Vsa potrebna soglasja lastnikov zemljišč,
    - Služnostne pravice, če se voda premakne na drugo nepremičnino ali traso.

III. Tehnični pogoji za izvedbo del

- Gradbena dela v varovalnem pasu:
  - Dela v območju varovalnega pasu telekomunikacijskega omrežja, kot ga opredeljuje 17. člen ZEKom-2, se izvajajo ročno, pod nadzorom strokovnih služb Telekoma Slovenije.
  - V jaških elektronskega komunikacijskega sistema Telekom Slovenije ni dovoljeno uvajanje vodov drugih komunalnih napeljav.
  - Nasip ali odvzem materiala nad traso telekomunikacijskega omrežja ni dovoljen.
- Zaščita in prestavitve telekomunikacijskih vodov:
  - Vsa dela zaščite in prestavitve izvede Telekom Slovenije, kar vključuje:
    - ogled,
    - izdelavo tehničnih rešitev in projektov,
    - zakoličbo,
    - izvedbo del in dokumentiranje.
  - Izvajalec del mora za to podati pisno naročilo.

IV. Stroški, ki bremenijo investitorja

- Stroški zakoličbe, izdelave projektov zaščite ali prestavitve ter nadzora.
- Stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del, ter stroški zaradi izpada storitev, ki bi jih utrpel Telekom Slovenije.

V. Postopek v primeru poškodb

- Poškodbe telekomunikacijskega omrežja je treba takoj javiti na:
  - Telefonsko številko: 080 1000 ali
  - E-pošto: tehnicna.pomoc@telekom.si.

VI. Dodatne zahteve

- Vse gradbene posege je potrebno:
  - Dokumentirati v skladu z veljavnimi predpisi in uskladiti z nadzornim osebjem Telekoma Slovenije.
  - Izvajati ob upoštevanju vseh tehničnih standardov, predpisov in projektnih pogojev.

VII. Geodetski podatki

Obstoječe stanje telekomunikacijskega omrežja je razvidno iz:

- Situacija obstoječega stanja: risba št. 1.1.1.
- Varovalni pasovi komunalnih vodov: risba št. 1.2.1.
- Prikaz komunalne oskrbe: risba št. 1.4.

Pred začetkom rušitvenih del mora investitor izvesti vse predhodne aktivnosti in pridobiti potrebne soglasja ter dovoljenja. Dela morajo potekati pod strokovnim nadzorom in skladno z zahtevami Telekoma Slovenije, da se zagotovi nemoteno delovanje telekomunikacijskega omrežja in prepreči nastanek škode.

TELEKOMUNIKACIJSKI VOD Telemach Slovenija d.o.o. / Uniter Fiber d.o.o.

I. Zakoličba in zaščita telekomunikacijskega omrežja

Pred začetkom gradbenih del je potrebno na terenu natančno zakoličiti traso telekomunikacijskega omrežja (KKS) v lasti in upravljanju United Fiber d.o.o., predhodno v lasti in upravljanju Telemach Slovenija d.o.o.. Po potrebi je potrebno kable ustrezno zaščititi ali prestaviti.

- Točna lega KKS omrežja: Določi se na kraju samem z mikrozakoličbo na poziv izvajalca ali investitorja.
- Nenavedeni kabli: Če izvajalec med gradnjo odkrije KKS kabel, ki ni zaveden v dokumentaciji, mora o tem nemudoma obvestiti operaterja (United Fiber d.o.o.).

II. Postopek zakoličbe

Zakoličbo trase in kabla izvede predstavnik United Fiber d.o.o.. Zakoličbo je potrebno naročiti najmanj 10 dni pred načrtovanim začetkom gradbenih del.

- Kontakt za obvestilo: Investitor ali pooblaščenec pošlje obvestilo na elektronski naslov info@unitedfiber.si.

III. Zahteve za zaščito in premestitev omrežja

Investitor je pri vseh posegih dolžan izvajati zaščitne ukrepe za varovanje KKS omrežja v lasti United Fiber d.o.o..

- Izvajanje zaščitnih ukrepov: Premestitev, izvedbo začasnih rešitev in zaščito KKS omrežja lahko opravi samo United Fiber d.o.o. ali s strani podjetja potrjen izvajalec.
- Stroški: Vse stroške prestavitve, zaščite in dodatnih del nosi investitor.

IV. Tehnične zahteve pri križanju in vzporednem poteku

- Križanje z drugimi vodi: Mora biti izvedeno pod kotom 90° ali najmanj 45°.
- Vertikalni odmik: Pri križanju mora znašati vsaj 0,3 m.
- Horizontalni odmik: Pri vzporednem poteku tras mora biti najmanjša razdalja 0,5 m.
- Drugačni odmiki: So mogoči le s predhodnim dogovorom in uskladitvijo tehničnih rešitev z operaterjem.

V. Gradbena dela v bližini KKS

- Gradbena dela v bližini podzemnega KKS omrežja je potrebno obvezno izvajati ročno in pod nadzorom strokovne službe United Fiber d.o.o..
- Izkopi z gradbenimi stroji in miniranje v bližini podzemnih vodov niso dovoljeni.
- Pred zasutjem gradbene jame je treba obvestiti United Fiber d.o.o. za pregled.

VI. Postopek ob poškodbi omrežja

Vsako poškodbo na KKS omrežju je potrebno takoj javiti na info@unitedfiber.si.

- Odprava napak: Stroške popravila ali nadomestitve poškodovanih ali uničenih kablov nosi investitor.
- Izpad prometa: Stroške zaradi izpada telekomunikacijskih storitev krije investitor ali izvajalec.

VII. Dodatne zahteve in odgovornosti

- Nadzorni organ operaterja lahko določi dodatne zaščitne ukrepe, če to zahtevajo posebne okoliščine na gradbišču.
- Investitor je dolžan pridobiti vse potrebne soglasja in dovoljenja za prestavitev omrežja, kot tudi zagotoviti ustrezno evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru (GJI).

VIII. Dokumentacija in priloge

- Situacija obstoječega stanja: Risba št. 1.1.1.
- Varovalni pasovi komunalnih vodov: Risba št. 1.2.1.
- Prikaz komunalne oskrbe: Risba št. 1.4.

Vsa gradbena dela je potrebno izvajati v skladu z zakonskimi zahtevami in pod pogoji, določenimi s strani upravljavca KKS omrežja, United Fiber d.o.o., z namenom zaščite in nemotenega delovanja telekomunikacijske infrastrukture.

VAROVALNI PAS REGIONALNE CESTE

I. Lokacija del in predmet obravnave

Predvidena odstranitev objektov se izvaja vzdolž regionalne ceste R1-221, odsek 1220 (Bevško–Trbovlje), približno na odseku od km 1,625 do km 1,700 na desni strani v smeri stacionaže.

Načrtovana dela vključujejo odstranitev objektov v neposrednem vplivnem območju regionalne ceste, pri čemer je organizacija gradbišča zasnovana tako, da območje gradbišča ne posega na zemljišče Republike Slovenije – regionalne ceste. Gradbišče bo dostopno z jugozahodne strani, preko obstoječega občinskega parkirišča.

II. Ustrezna zaščita območja gradbišča

Gradbišče bo vzdolž parcelne meje z regionalno cesto ustrezno zaščiteno z varovalno, polno gradbiščno ograjo. Ta ograja mora ustrezati tehničnim in varnostnim standardom, ki veljajo za dela v bližini državne infrastrukture:

- Gradbiščna varovalna ograja bo polne konstrukcije in stabilne izvedbe, izdelana iz materialov, ki zagotavljajo odpornost na vremenske vplive in mehanske obremenitve.

- Ograja mora preprečiti vstop nepooblaščenim osebam na gradbišče in hkrati zagotoviti zaščito pred odpadki ali materialom, ki bi lahko s padcem povzročil poškodbe ali oviral promet na regionalni cesti.
- Postavitev ograje bo izvedena skladno z določbami Pravilnika o varnosti in zdravju pri delu na gradbiščih (Ur. l. RS št. 3/07, 43/11 – ZVZD-1).

III. Organizacija gradbišča

Zaradi omejenih prostorskih pogojev gradbišča je odgovornost izvajalca, da zagotovi optimizirano izrabo prostora. Lokacije začasnih deponij in provizornih objektov bodo določene skladno s projektom ureditve gradbišča, ki bo:

- Upošteval vse varnostne predpise za zaščito cestne infrastrukture.
- Zagotavljal nemoten potek prometa in preglednost na priključkih.

- Prometna ureditev: za potrebe gradnje je predvidena ureditev gradbišča, katere prometna ureditev bo urejena na jugovzhodni strani območja. Vsa dela in ukrepi so zasnovani z namenom zagotavljanja varnosti vseh udeležencev v prometu ter preprečevanja negativnih vplivov na okolico.

  Dostop do gradbišča bo urejen preko obstoječega parkirišča in občinskih cest, vse do regionalne ceste. Prometna pot za transportna vozila je jasno označena in omogoča nemoten dostop, brez dodatnega obremenjevanja regionalne ceste z začasnimi gradbiščnimi uvozi ali izvozi.
- Ukrepi za čiščenje transportnih vozil: vsi ukrepi za čiščenje transportnih vozil bodo izvedeni znotraj območja gradbišča. Pred odhodom vozil na javne ceste bo zagotovljeno:
  - Mehansko ali ročno čiščenje koles in podvozij vozil.
  - Preventivni ukrepi za preprečitev nanosa gradbenega materiala ali blata na cestišče.
- Vplivi na promet: predlagana ureditev minimalno vpliva na promet po regionalni cesti. Uporaba občinskih cest in parkirišč za dostop do gradbišča omogoča, da regionalna cesta ostane neobremenjena s posegi, povezanimi z gradbiščem.

Po zaključku del bo izvajalec odstranil vse začasne objekte in deponije ter zemljišče vrnil v prvotno stanje.

IV. Obveznosti investitorja in izvajalca del

Investitor in pogodbeni izvajalec del sta dolžna spoštovati pogoje, ki jih določa Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI). Ti pogoji vključujejo:

1. Varstvo državne ceste pred onesnaženjem:
   - V primeru onesnaženja cestišča morajo biti nečistoče nemudoma odstranjene.
2. Prepoved oviranja prometa:
   - V času del ne sme biti oviran vozni promet na regionalni cesti.
   - Če tehnologija del zahteva delno zaporo ceste, mora investitor pridobiti dovoljenje DRSI v skladu z 83. členom Zakona o cestah (ZCes-2, Ur. l. RS št. 132/22). Vloga mora vsebovati elaborat začasne prometne ureditve.
3. Začasna prometna ureditev in signalizacija:
   - Izvajalec del mora promet na regionalni cesti zavarovati z ustrezno prometno signalizacijo v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. l. RS št. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19, 150/21).
   - Signalizacijo mora postaviti registrirano, pooblaščeno podjetje na stroške investitorja.
   - Izvajalec del mora izvajati stalni nadzor nad postavljeno signalizacijo in jo odstraniti takoj po zaključku del.
4. Odvoz rušitvenega materiala:
   - Material, nastal pri rušitvi objektov, mora biti redno odvažan na za to predpisano deponijo.
5. Sanacija poškodovane infrastrukture:

- V primeru poškodb mejnih kamnov ali cestne infrastrukture je investitor dolžan poškodbe sanirati, pri čemer mora postavitev mejnikov izvajati pooblaščena geodetska organizacija.

V. Pravni okvir za varnost del

Investitor in izvajalec del sta odgovorna za varnost prometa na državni cesti ter zavarovanje delovnega mesta, pri čemer morata spoštovati:

- Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS št. 56/08, s spremembami: 57/08, 58/09, 36/10, 106/10, 109/10 – Zces-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – Zvoz, 39/11 – ZJZ-E, 75/17 – ZMV-1, 10/18 – Zces-1C).
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu na gradbiščih (Ur. l. RS št. 3/07, 43/11).
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur. l. RS št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo, 161/21 – popr.).

VI. Geodetska dokumentacija

Dela v varovalnem pasu državne ceste in gradbišča so prikazana v naslednjih lokacijskih prikazih:

- Situacija obstoječega stanja: risba št. 1.1.1.
- Varovalni pasovi komunalnih vodov: risba št. 1.2.1.
- Ureditev gradbišča: risba št. 1.5.

Investitor in izvajalec del morata zagotoviti, da se dela izvajajo skladno s tehničnimi in zakonskimi zahtevami ter ob upoštevanju varnostnih standardov za zaščito cestne infrastrukture.

5. PREDPRIPRAVE NA RUŠITVENA IN ODSTRANJEVALNA DELA

Pred pričetkom rušitvenih del je potrebno:
Rušenje objekta smejo izvajati le delavci, ki so prejeli pisna navodila za varno delo. Delo se lahko izvaja samo ob neposrednem ali stalnim nadzorstvom vodje posameznih rušitvenih del. Pri delu je obvezna uporaba osebne varovalne opreme za varovanje dihal in druge ustrezne varovalne opreme.
Pred pričetkom rušenja je potrebno ogroženo območje ograditi z varovalno ograjo ali ga na drug način ustrezno zavarovati. Zavarovanje ogroženega območja mora trajati dokler rušenje ni končano.

6. IZVAJANJE RUŠITVENIH DEL

Rušenje ali demontaža objekta, oziroma njegovega dela se lahko izvaja ročno, strojno .

Ročno rušenje objekta je potrebno izvajati postopoma od zgoraj navzdol. Rušenje mednadstropne, oziroma stropne konstrukcije se sme začeti šele, ko so porušeni vsi deli nad njeno ravnijo. Ročno rušenje prostostoječe stene (predelna stena, ograja, steber in podobno) je dovoljeno le z ustreznimi gradbenimi odri. Pri demontažnih delih morata na istem mestu ali v istem prostoru delati najmanj dva delavca.

Rušenje sten s spodkopavanjem ni dovoljeno. Pri rušenju večnadstropnih objektov ni dovoljeno zbiranje porušenega materiala na posameznih nadstropjih. Vsi elementi, ki so predvideni za demontiranje morajo biti pred sprostitvijo zvez z odvijačenjem, žaganjem, avtogenim rezanjem ali na drug način, zanesljivo podprti ali obešeni tako, da po sprostitvi zvez ne morejo ogrožati varnosti delavcev. Demontirane grede, nosilne in druge težke ali velike konstrukcijske dele je dovoljeno odstranjevati z objekta le z ustrezno delovno opremo. Prosto spuščanje, oziroma odmetavanje elementov in materiala z objekta je prepovedano. Sipek in prašen material je dovoljeno odstranjevati z objekta le po popolnoma pokritih koritih ali ceveh ali na drug način tako, da je preprečeno širjenje prahu.

V primeru strojnega rušenja (s traktorjem goseničarjem in podobno), mora biti stroj oddaljen za najmanj 1,5 krat večjo razdaljo kot znaša višina objekta, oziroma dela, ki se ruši. Raztezna vrednost jeklene vrvi, s katero se prenaša vlečna sila, ki je potrebna za rušenje objekta, mora biti najmanj trikrat večja od vlečne sile stroja. Vlečno silo stroja je potrebno prenašati na površino objekta, oziroma njegovega dela, ki se ruši (stena, steber in drugo), enakomerno s podloženimi deskami, gredami in podobno. Zasute betonske stebre, jeklene nosilce in druge dele objekta ni dovoljeno vleči iz ruševin s stoji, ne da bi bile pred tem ruševine odstranjene. Rušenje in vlačenje težkih delov iz gradbenega objekta ni dovoljeno s traktorji na kolesa.

Obravnavani objekt naj se ruši kombinirano ročno in strojno po naslednjem vrstnem redu:
- ročna odstranitev sanitarnih elementov in ostale vgrajene opreme
- ročna odstranitev finalnih tlakov in nenosilnih podlog
- ročna demontaža stavbnega pohištva
- ročna demontaža strešne konstrukcije s kritino
- ročno rušenje dimnikov
- ročno – strojno rušenje stropne plošče
- ročno – strojno rušenje zidov pritličja
- strojno rušenje talne plošče in temeljev

7. UKREPI ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU TER VARSTVO OKOLJA

VARNOSTNI UKREPI – SPLOŠNO

Skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu je vsak delodajalec dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom. V ta namen mora delodajalec izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, vključno s preprečevanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo ter potrebnimi materialnimi sredstvi. Delodajalec je dolžan izvajati take preventivne ukrepe in izbirati take delovne in proizvodne metode, ki bodo zagotavljale večjo stopnjo varnosti in zdravja pri delu, ter bodo vključene v vse aktivnosti delodajalca in na vseh organizacijskih ravneh.

Vsak delodajalec mora izdelati in sprejeti izjavo o varnosti v pisni obliki, s katero določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter jo dopolnjevati ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja. Izjava o varnosti temelji na ugotovitvah možnih vrst nevarnosti in škodljivosti na delovnem mestu in v delovnem okolju ter oceni tveganja za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar.

Dela se morajo obvezno izvajati varno in v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje.

V primeru, da na delovišču sodeluje več delodajalcev, morajo ti s pisnim sporazumom določiti skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter delavca, odgovornega za izvajanje teh ukrepov ter ukrepe o varovanju okolja na tem delovišču.

Vodja SVD delovišč mora biti usposobljen za takšno delo v skladu z veljavno zakonodajo.

Obvezno je sprotno zavarovanje vseh aktivnih objektov, naprav in napeljav v toku izvajanja vseh odstranitvenih del.

V situaciji delovišča je obvezno upoštevati medsebojne odmike odlaganja različnih materialov, višino nasipov, označitev mest začasnega odlaganja materialov, mesta parkiranja vozil za odvoz.

Vsi intervencijski dostopi morajo biti tekom vseh del obvezno označeni in prosti.

Ureditev gradbišča, vse potrebne instalacijske priključke kot npr. elektro, telefon, ozemljitve posameznih strojev, ipd., je potrebno pred pričetkom del dogovoriti z investitorjem, odnosno z upravljalcem posameznih vrst instalacij.

Izvajalec odstranitvenih del mora obvezno poskrbeti za:
- Obvezna naj bo uporaba zaščitnih sredstev (rokavice, očala, čelade, delov. obleke, obutev).
- Opozorilne table morajo biti na vidnih mestih.
- Odprtine po demontaži je potrebno začasno prekriti.
- Električne instalacije, ki so še v funkciji in pod napetostjo je potrebno ustrezno zavarovati.
- Upoštevati je potrebno bližino električnih nadzemnih vodov, ki so še v funkciji.
- Dvigala, avtodvigala, montažne igle in druga oprema za demontažo morajo biti ustrezno opremljena z atesti in spričevali.
- Zaposlene je potrebno strokovno usposobiti, seznaniti z ukrepi za varno delo in preverjati njihovo delovno sposobnost.

- Na območju gradbišča morajo biti določena mesta za odlaganje različnih vrst odpadnih materialov z upoštevanjem medsebojnih odmikov (reakcija, požarna varnost).

UKREPI ZA VAROVANJE PODTALNICE

Pri rušenju je potrebno paziti, da bodo stroji strokovno oskrbovani z gorivom in mazivi.

Pred začetkom rušenja mora nadzorni organ skupaj z izvajalcem pregledati vse objekte in zapisniško ugotoviti prisotnost eventuelnih snovi, ki lahko onesnažijo vodo, ter zahtevati ustrezno strokovno shranjevanje, odstranitev in čiščenje.

Določiti in ustrezno opremiti je vsa mesta, kjer se bodo delovni stroji oskrbovali z gorivi in mazivi, za preprečitev eventuelnega razlitja v okoliški teren.

UKREPI ZA VAROVANJE ZRAKA

Predlagana tehnologija rušenja, nakladanja in transporta je takšna, da bo povzročala najmanjše emisije prahu. Rušitve se bodo izvajale intervalno.

Preprečevanje emisij prahu se bo zagotavljalo s škropljenjem ruševin po potrebi.

V načrtu odstranjevalnih del so upoštevani in predpisani sledeči ukrepi za preprečevanje škodljivega vpliva prahu in drugih nevarnih snovi na okolje:

- vsi delavci vključeni v proces odstranjevalnih del morajo pri delu uporabljati zaščitni respirator dihal
- prostor kjer se izvajajo odstranjevalna dela se mora sprotno škropiti z vodo, da se prepreči negativni
- vpliv prahu na zaposlene in na okolje
- zunanje stene objekta se zaščitijo tako, da se postavljeni fasadni oder zaščiti z juto ali podobnim
- materialom
- pred odvozom vozila z ruševinami se morajo ruševine poškropiti z vodo in zaščititi z zaščitnim
- pregrinjalom, da se prepreči vpliv prahu na okolje med samo vožnjo
- dovozna pot na gradbišču mora biti urejena skladno z organizacijsko shemo gradbišča (uredi investitor)
- ter sprotno škropljena z vodo, da se prepreči vpliv prahu na okolje.

UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA

Strojno rušenje bo povzročalo hrup, večji kot normalno. Projektno priporočamo strojno rušenje objekta v dopoldanskem času. Čas rušenja bo investitor uskladil s svojimi potrebami.

VARNOSTNI UKREPI PRI STROJNEM RUŠENJU

Vsi stroji zaposleni na rušenju morajo biti brezhibni in dobro vzdrževani. Tehnični pregled ne sme biti starejši od 6 mesecev.

Stroji morajo biti opremljeni z ustreznimi nalepkami v skladu z veljavno zakonodajo.

Stroji morajo biti opremljeni s predpisano dodatno opremo.

Strojniki morajo biti ustrezno izšolani, z veljavnim potrdilom o vsakoletnem pregledu ter o poznavanju predpisov iz varstva pri delu.

Naročnik mora pred začetkom del dostaviti izvajalcu verificirane izvedbene načrte vseh podzemnih napeljav in naprav, ki se nahajajo v območju rušenja. Prav tako mora skupaj z izvajalcem na terenu označiti vse podzemne naprave, ter o tem izdelati zapisnik. Vse podzemne naprave in napeljave morajo v času rušenja biti izklopljene – izven funkcije.

Navedeni ukrepi so nujni za preprečevanje nesreč pri delu ter škode, ki bi jo prekinitev podzemnih napeljav povzročila investitorju ali tretjim osebam.

Tehnični vodja delovišča bo skupaj s SVD vodjo in predstavniki investitorja moral izdelati "Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih". Vsak zaposlen na delovišču bo s podpisom v knjigi nadzora potrdil, da je seznanjen z vsebino ter, da je prejel en izvod navodil.

Vsi zaposleni morajo biti ustrezno opremljeni z lastnimi zaščitnimi sredstvi in opremo, ter ustrezno zavarovani z vrvmi pri delih na višini.

Ob vsakem stroju, zaposlenem na rušenju, mora biti vsaj eden ustrezno opremljen signalist, ki bo z ustreznimi znaki usmerjal strojnika in ga opozarjal na nevarnost.

Tekom rušenja se morajo stroji in ljudje nahajati na nasprotni strani padca ruševin, tako se bo minimalizira možnost poškodb strojev in ljudi.

Rušenje objektov in transport ruševin se mora izvajati s povečano pazljivostjo. Izvajalec bo moral definirati ogroženo območje in ga ustrezno zavarovati z ustreznimi stražami. Tehnični vodja del izvajalca bo izdelal ustrezna navodila za varno zgrinjanje ruševin, nakladanje, prevoz ter razgrinjanje ruševin.

Dela - rušenje in transporti se bodo izvajali le pri dnevni svetlobi. Dela se bodo prekinila v primeru slabega vremena, dežja, snega ali nevihte, oz. zmrzali (nizke temperature) ter slabe vidljivosti – megle.

ZAŠČITA PRED POŽAROM

Stroji bodo opremljeni s predpisanimi gasilskimi aparati. Postopek strojnega rušenja, transporta, nakladanja in odvoza ob normalni pazljivosti strojnikov in signalistov ter ob normalni vidljivosti ne morejo povzročiti požara.

Vsi zaposleni, zlasti strojniki, morajo biti izšolani za ravnanje v primeru požara, ter ravnanje z gasilskimi aparati.

Vsi strojniki na bagrih morajo biti opremljeni z radiofonom, ki bo omogočal zvezo z vodjo delovišča.

Ob izvajanju požarno nevarnejših del je obvezno postaviti gasilske straže.

OSTALI UKREPI ZA VARNO DELO

Stroji, zaposleni na višini, morajo biti predpisano zavarovani, da se ne morejo zaradi lastne teže prevrniti v globino. Bager – pajek mora biti stalno zavarovan z ustreznim sidranjem.

Vsa dela na rušenju se morajo izvajati v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje!

TEHNIČNI VODJA MORA IMETI IN VODITI KNJIGO NADZORA.

V knjigo nadzora se bodo vpisovali pregledi delovišča pred začetkom vsake izmene, ter opazovanja in nadzor tekom izmene in na koncu izmene. Prav tako se bo zabeležilo, če bo kakšna ruševina ali previsni del objekta, kakorkoli ogrožala spodaj ležeče površine objekta, sosednje objekte, tehnološko opremo ali ustavljene stroje, ipd.

RAVNANJE OB IZJEMNIH DOGODKIH

Ob nastanku izjemnih dogodkov se mora čim prej obvestiti:

- najbližjo policijsko postajo,
- prvo pomoč,
- direktorja izvajalca,
- nadzorni organ,
- investitorja,
- po potrebi gasilce.

Navedene telefonske številke morajo biti v omarici za prvo pomoč.

ZAVAROVANJE DELOVIŠČA

Izvajalec bo dostope do delovišča zavaroval z ustreznimi ograjami ter opozorilnimi, dobro vidnimi tablami. Po potrebi bo fizično zavaroval ogrožene dele delovišča z ustrezno organiziranimi stražami glede na možnosti posameznih nevarnosti.

8. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI IN PREDPISI O UREJANJU PROSTORA

Prostorski akt in predpisi

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/15, 23/17, 12/18, 10/19, 23/22)

Vrste dopustnih gradenj

(1) Gradnje so dovoljene na območjih stavbnih zemljišč in na obstoječi razpršeni gradnji.

(2) Gradnje zunaj stavbnih zemljišč so dovoljene, če to določa zakon, ter za infrastrukturne, nezahtevne in enostavne objekte skladno z določili tega odloka.

(3) Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, so na celotnem območju občine dopustne naslednje vrste gradenj:

- gradnja novega objekta,
- dozidava ali nadzidava obstoječega objekta
- rekonstrukcija objekta,
- vzdrževanje objekta,
- odstranitev objekta.

(4) Dozidava, nadzidava, rekonstrukcija in vzdrževanje objekta so dopustni samo na legalno zgrajenih objektih.

Dopustne vrste objektov po namenski rabi prostora

(1) Vrste objektov so opredeljene skladno s predpisi o klasifikaciji objektov, pri čemer:

- so vrste objektov označene s šifro iz Uredbe o klasifikaciji objektov,
- se vedno navaja le najnižja ustrezna raven objektov (podrazred), brez navedbe višjih ravni.

(2) Vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov so določene v določbah o podrobnih prostorskih izvedbenih pogojih po posameznih namenskih rabah.

SPLOŠNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

Varovalni pasovi grajenega javnega dobra in gospodarske javne infrastrukture

(1) Varovani pasovi cest znašajo, merjeno od zunanjega roba cestnega sveta:

- hitra cesta (HC) 35 m
- glavna cesta (GC) 25 m
- regionalna cesta (RC) 15 m
- lokalna cesta: (LC, LZ, LK) 8 m
- javna pot (JP) 5 m
- kolesarske javne poti (KJ) 3 m

(2) Varovalni pasovi železniških tirnih naprav predstavlja progovni in varovalni progovni pas skupaj ter znašajo, merjeno od osi skrajnega tira:

- železniška proga v naselju 106 m
- železniška proga zunaj naselja 108 m
- industrijski tir 54,5 m

(3) Varovalni pasovi gospodarske javne infrastrukture znašajo, merjeno levo in desno od osi skrajnega voda:

za elektroenergetske vode nazivne napetosti:

- nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 400 kV in 220 kV 40 m
- podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 400 kV in 220 kV 10 m
- nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 110 kV in 35 kV 15 m
- podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 110 kV in 35 kV 3 m
- nadzemni večsistemski daljnovod nazivnih napetosti od 1 kV do vključno 20 kV 10 m
- podzemni kabelski sistem nazivne napetosti do vključno 20 kV 1 m
- nadzemni vod nazivne napetosti do vključno 1 kV 1,5 m

- razdelilne postaje srednje napetosti, transformatorske postaje srednje napetosti 2 m

za plinovode z obratovalnim tlakom:

- plinovodi ter merilno-regulacijske postaje prenosnega sistema 65 m
- plinovodi distribucijskega sistema od 1 bar do 16 bar 5 m
- plinovodi distribucijskega sistema do 1 bar 5 m

za vodovod, kanalizacijo, telekomunikacijski vod, drugi vodi lokalne gospodarske javne infrastrukture, merjeno od osi skrajnega voda 3 m

(4) Višine objektov, ki posežejo v varnost zračnega prometa:

- Objekti višji od 30 m na vzpetinah, dvignjenih za več kot 100 m iz okoliške pokrajine
- Objekti višji od 100 m
- Daljnovodi in žičnice višji od 75 m
- Objekti višji od 25 m zunaj naselij in hkrati znotraj varovalnih koridorjev druge infrastrukture

(5) Če so varovalni pasovi posameznega infrastrukturnega omrežja, opredeljeni v drugih predpisih, večji od navedenih v tem odloku, se upošteva določila teh predpisov.

(6) V varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrežij je dopustna gradnja objektov in naprav skladno z določili tega odloka in drugih predpisov ter na podlagi projektnih pogojev in s soglasjem pristojnega upravljavca infrastrukturnega omrežja.

(7) Posegi v varovalni pas ne smejo ovirati gradnje, obratovanja ali vzdrževanja omrežja.

(8) Če pride do sprememb državnih ali občinskih predpisov, ki predpisujejo varovalne koridorje gospodarske javne infrastrukture, veljajo novi odmiki.

SPLOŠNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI GLEDE OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE, OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN TER VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Varstvo narave

(1) Območja in objekti ohranjanja narave, ki so razglašeni s predpisi in so prikazani v kartah prikaza stanja prostora, se varujejo skladno z določili teh predpisov.

(2) Za posege na območja ohranjanja narave je treba pridobiti pogoje in soglasja pristojnega organa za varovanje narave.

(3) Na območju občine se preprečuje odlaganje vseh vrst odpadkov v naravi. Preprečuje se odlaganje odpadkov v jame in brezna. Obstoječa nelegalna odlagališča se sanira.

(4) Nove nadzemne vode naj se gradi na pticam prijazen način (izvedba, ki preprečuje električne udare ptic). V primeru zasteklitve večjih površin in na večja okna ter steklena vrata se naj namestijo nalepke v obliki silhuete ujed. Vsa gradbena dela in morebitni posegi v drevesno ali/in grmovno vegetacijo se naj izvajajo zunaj gnezditvenega obdobja ptic (od začetka septembra do konca februarja).

(5) Ob prenovi obstoječih objektov se ob morebitni najdbi netopirjev pred začetkom obnove o tem obvesti ZRSVN. Če je ugotovljeno, da se v/na podstrehah posameznega objekta zbirajo breje in doječe samice netopirjev s svojimi mladiči, naj se obnova ne izvaja v času od konca aprila do začetka septembra. Pri obnovi stavb, v katerih se nahajajo netopirji, naj se ohranjajo strukture, ki zagotavljajo njihov nadaljnji obstoj na lokaciji (preletne odprtine, notranje strukture).

(6) Ohranjajo se tekoče in stoječe vode v dobrem ekomorfološkem stanju, ohranjajo se gozdne luže (kolesnic se ne zasipava). Pri gradnji in obnovi mostov za premostitve vodotokov se naj gradnja načrtuje in izvaja tako, da se pod mostom zgradijo suhe police (vsaj enostransko). Polica mora biti tudi v času najvišjih voda na suhem (vsaj 15 cm nad najvišji nivo vode) ter dostopna po kopnem s klančino in primerno prehodna (širina vsaj 50 cm, svetla višina nad polico vsaj 60 cm, ki živalim omogoča enostaven prehod), dostopna pa mora biti tudi iz vode (npr. prek klančine ali primernih stopnic). Uporaba cilindričnih prepustov oz. kanalov naj se ne uporablja, niti za najmanjše vodotoke ne, lahko pa se uporabljajo kvadratni prepusti/kanali s polico vsaj na eni strani. Pri načrtovanju in gradnjah prometnic naj se omogočijo prehodi za živali (dvoživke, divjad). Morebitne obstoječe črne točke povozov (predvsem dvoživk) se ob selitvah (spomladi in jeseni) ustrezno opremi z zaščitnimi ograjami, dvoživke se v tem obdobju prenaša čez prometnice, ali pa se jih usmeri v primeren podhod (če je mogoče, se dodatne podhode tudi izgradi). Rekreacijske površine (poti, kolesarske poti) naj se umešča po že obstoječih kolovozih ali poteh in naj se jih usmerja zunaj 15 m obvodnega prostora.

(7) Za osvetlitev zunanjih površin se naj uporabljajo sijalke, ki ne svetijo v UV-spektru in čim manj svetijo v modrem delu spektra (npr. visokotlačne natrijeve sijalke). Vse svetilke morajo biti skladne z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (ne sevajo nad vodoravnico, prav tako morajo biti pravilno nameščene in usmerjene). Uporabljajo se popolnoma zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom.

(8) V času priprave podrobnejše dokumentacije za gradnje in rekonstrukcije objektov in cest ter vse posege, za katere bodo sprejeti OPPN-ji, je treba racionalno načrtovati vse posege v prostor tudi v širšem območju in se izogniti posegom na varovanih območjih in območjih s posebnim varstvenim statusom oziroma v območjih z daljinskim vplivom.

(9) Na območju pričakovanih naravnih vrednot Karbonati in Laški zaliv ter na območjih ZO Golica krednih kamenin, NV Kozlova gora – nahajališče fosilov, NV Ojstro – nahajališče fosilov, mora najditelj v primeru najdbe mineralov ali fosilov ali odkritja dela narave, za katerega domneva, da ima lastnosti jame ali dela jame, o tem obvestiti Inštitut za raziskovanje krasa.

(10) V primeru večjih posegov, ki so povezani z obsežnejšimi zemeljskimi deli kot so gradnja ceste, plinovoda, vodovoda, kanalizacije, kablovodov se mora po predhodnem dogovoru z ZRSVN, OE Celje omogočiti spremljanje stanja med zemeljskimi in gradbenimi deli z vidika odkrivanja in varstva geoloških in podzemeljskih geomorfoloških naravnih vrednot. Pri posegih, ki so povezani z manj obsežnimi zemeljskimi deli kot so izkopi za individualne stanovanjske hiše, greznice, itn. pa se investitorja seznani z možnostjo obstoja naravnih vrednot ter predlogom, da o najdbi čim prej obvesti ZRSVN, OE Celje.

Varstvo kulturne dediščine

(1) Območja in objekti ohranjanja kulturne dediščine, ki so varovani po predpisih s področja varovanja kulturne dediščine in so prikazani v kartah Prikaz stanja prostora, se varujejo skladno z določili področnih predpisov. Za posege na objektih in območjih varovane kulturne dediščine, ki obsega spomenike, registrirano dediščino, varstvena območja dediščine in območja arheoloških ostalin ter vplivna območja spomenikov, je treba pridobiti pogoje in soglasje pristojnega organa za varovanje kulturne dediščine.

(2) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske ureditve, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti in dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ). Za poseg v objekt ali območje varovano po predpisih o varstvu kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakor koli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine, kakor tudi vsa dela, ki se štejejo za vzdrževanje objekta skladno s predpisi s področja graditve objektov in drugi posegi v prostor, ki se ne štejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi odloka OPN ali drugih predpisov (gradnja zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, vzdrževalna dela, premeščanje dediščine ali njenih delov, postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih zbiralnikov ter drugo kot določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine).

(3) Za posege v kulturni spomenik, njegovo vplivno območje, varstveno območje dediščine, registrirano enoto dediščine z vplivnim območjem ali v EUP, kjer je to posebej določeno, je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. Pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje zavoda. Kulturnovarstveno soglasje je treba pridobiti tudi za posege v posamezno EUP, če je tako določeno s posebnimi prostorsko izvedbenimi pogoji, ki veljajo za to območje urejanja. Če se upravičeno domneva, da je v nepremičnini, ki je predmet posegov, neodkrita dediščina, in obstaja nevarnost, da bi z načrtovanimi posegi bilo povzročeno njeno poškodovanja ali uničenje, je treba izvesti predhodne raziskave skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. Obseg in čas predhodnih raziskav dediščine določi pristojna javna služba. Za izvedbo raziskave je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo po predpisih s področja varstva kulturne dediščine.

(4) Odstranitve objektov ali območij ali delov objektov ali območij kulturne dediščine niso dopustne, razen pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine.

(5) Gradnja novega objekta, vključno z dozidavo in nadzidavo ter deli, zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji videz objekta, in rekonstrukcija objekta na objektih in območjih kulturne dediščine nista dovoljeni, če so s tem prizadete varovane vrednote objekta ali območja kulturne dediščine in prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot.

(6) Na objektih in območjih kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediščine. V primeru neskladja ostalih določb tega odloka s prostorsko izvedbenimi pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine veljajo pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine.

(7) Objekte in območja kulturne dediščine je treba varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov, itn.

(8) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje konkreten razglasitveni akt. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za kulturni spomenik in njihovo vplivno območje velja varstveni režim iz razglasitvenega akta. Za kompleksne posege oziroma za posege v strukturne elemente spomenika je treba izdelati konservatorski načrt, ki je del projektne dokumentacije za pridobitev soglasja. Pogoji priprave in izdelave konservatorskega načrta so določeni s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. S kulturnovarstvenim soglasjem se potrdi konservatorski načrt in usklajenost projektne dokumentacije s konservatorskim načrtom

(9) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstveno območje dediščine velja varstveni režim iz akta o določitvi varstvenih območij dediščine.

(10) Za registrirano nepremično kulturno dediščino, ki ni spomenik, njegovo vplivno območje ali varstveno območje veljajo prostorski izvedbeni pogoji navedeni v nadaljevanju tega člena. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji tega akta.

(11) Pri posegih na registrirani stavbni dediščini se ohranjajo za posamezno dediščino ugotovljene varovane vrednote in prepoznavne značilnosti in materialne substance, ki so nosilci teh vrednot, kot so:

- tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
- primarna masa in konstrukcijska zasnova,
- gradivo (gradbeni materiali) in konstrukcijska zasnova,
- sestavine in pritikline,
- notranja oprema,
- funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
- celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine),
- primarna podoba zunanjosti stavb, in sicer arhitekturna členitev, naklon in oblika strešin, kritina, stavbno pohištvo, arhitekturne poslikave in freske, reliefi, originalni materiali, barve, detajli itd.,
- objektu pripadajoča dvoriščno-vrtna parcela z niveleto in funkcijo površin ter lega, namembnost in oblikovanje pripadajočih sekundarnih objektov,
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

(12) Pri posegih na registrirani stavbni dediščini, ki ogrožajo za posamezno dediščino ugotovljene varovane vrednote in prepoznavne značilnosti ter materialne substance, ki so nosilci teh vrednot, velja da:

- stekleno-betonski in stiroporni nadomestki arhitekturnega okrasja ne morejo biti del stavbne dediščine,
- na fasadah je le izjemoma dovoljeno pritrjevanje infrastrukturnih in komunalnih napeljav ter naprav, (če ni mogoče drugače, jih je treba locirati na sekundarne fasade ter oblikovno vklopiti v objekt),
- nivo poti in cest ob objektih dediščine, ki je primarno nižji od praga vhoda, se mora ohranjati oziroma ponovno vzpostaviti,
- posegi na enote kulturne dediščine, ki so varovane kot območja domačij, morajo biti usklajeni s stavbno tipologijo območja domačije. Faktor zazidanosti na stavbnem zemljišču varovane domačije se lahko poveča za največ enkrat, če to ne presega predpisanega faktorja zazidanosti za namensko rabo SK.

(13) Pri posegih v registrirano naselbinsko dediščino se ohranjajo za posamezno dediščino ugotovljene varovane vrednote kot so :

- naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),
- odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
- oprema in uporaba javnih odprtih prostorov
- prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itn.),
- prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itn.),
- naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
- podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
- odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
- stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itn.),
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

(14) Pri posegih na memorialni dediščini se ohranjajo za posamezno dediščino ugotovljene varovane vrednote kot so:

- avtentičnost lokacije,
- materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,

- vsebinski in prostorski kontekst objekta z okolico objekta ter vedute.

(15) Pri posegih na registrirani memorialni dediščini, ki ogrožajo za posamezno dediščino ugotovljene varovane vrednote in prepoznavne značilnosti ter materialne substance, ki so nosilci teh vrednot, velja da:

- na območjih enot memorialne dediščine je le izjemoma dovoljeno postavljanje enostavnih objektov in infrastrukturnih elementov (elektro- in telefonske omarice, hidranti ...), razen objektov, ki so namenjeni potrebam in prezentaciji dediščine,
- komunalni in drugi infrastrukturni vodi naj se izogibajo območij memorialne dediščine,
- za znamenja, kapelice, NOB spomenike, korita in vodnjake, ki nimajo opredeljenega vplivnega območja, je za posege v 10 m pasu v odprtem prostoru in v 5 m pasu v območju naselij treba pridobiti kulturovarstvene smernice in soglasje,
- spominske in napisne plošče se varujejo na isti lokaciji in v istem kontekstu.

(16) Za območja druge dediščine velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo ugotovljene varovane vrednote, kot so:

- materialna substanca, ki je še ohranjena,
- lokacija in prostorska pojavnost,
- vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.

(17) Vplivna območja so območja varstva, v katerih je ob posegih treba upoštevati glede na dediščino ustrezne od sledečih usmeritev:

- ohranjati značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo,
- ohranjati kakovostne poglede na prostorske dominante,
- ohranjati večja in pomembnejša drevesa ob znamenjih in sredi kmetijskih površin,
- ob kulturni dediščini upoštevati tudi druge kakovostne starejše grajene ali kako drugače ustvarjene prostorske prvine,
- usmerjati izvajanje dejavnosti tako, da ustvarjajo ali ohranjajo kakovostna razmerja in strukture v krajini ter predstavljajo prostorsko ter časovno kontinuiteto,
- pospeševati izvajanje dejavnosti, ki pripomorejo k ohranitvi vrednot kulturne krajine ter omejevati ali preprečevati tiste, ki jih načenjajo,
- usmerjati dejavnost v vplivnem območju tako, da ne povzročijo degradacije ali uničenja površinskih vodotokov,
- ohranjati vodni režim na pretežno naravno ohranjenih vodotokih,
- pred pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev terenu ni dopustno spreminjati nivelete (kote in oblike) terena.

(18) Registrirana arheološka najdišča se varujejo pred posegi, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenil njihov vsebinski in prostorski kontekst. Glede na dediščino so lahko prepovedani posegi kot so:

- odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
- poglabljati dna vodotokov ter jezer,
- gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
- postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.

(19) V posamezna registrirana arheološka najdišča, ki so znotraj naselij in v prostore robnih delov najdišč, so izjemoma dovoljeni posegi kot jih omogočajo ostale določbe prostorskega akta ob izpolnitvi naslednjih pogojev:

- če ni mogoče najti drugih rešitev in
- če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo.

(20) Na območjih urejanja z OPPN, je treba predhodne arheološke raziskave v smislu natančnejše določitve vsebine in sestave najdišča opraviti praviloma že v okviru postopka priprave izvedbenega akta.

(21) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega najdišča, stavbne dediščine, naselbinske dediščine, kulturne krajine ali zgodovinske krajine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po predpisih za varstvo kulturne dediščine. Pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije treba pridobiti podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna javna služba.

(22) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana, se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo. Uporaba detektorjev za kovino s strani nepooblaščenih oseb ni dovoljena.

(23) Ob odkritju nove kulturne dediščine je treba o tem obvestiti strokovne službe. Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja tudi splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja, lastnika zemljišča, investitorja in odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Zaradi varstva arheoloških ostalin je treba pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

(24) Na vedutno izpostavljene enote arheološke kulturne dediščine se ohranjajo poglede iz okolice.

(25) Med gradnjo je treba objekte in območja kulturne dediščine varovati pred poškodovanjem ali uničenjem.

(26) Pri načrtovanju objektov in zunanjih ureditev v neposredni bližini enot kulturne dediščine se mora upoštevati krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo ter estetski vidik, prostorske prvine in razmerja ter s tem preprečevati posege, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in vrednosti kulturne dediščine.

Erozijska, plazljiva in plazovita območja

(1) V ogroženih območjih, prikazanih v kartah Prikaz stanja prostora, se ne načrtuje nove poselitve, infrastrukture ter dejavnosti oziroma prostorskih ureditev, ki bi lahko s svojim delovanjem povzročile naravne nesreče ali povečale ogroženost prostora. Podatki o projektnem pospešku tal so podani v Prikazu stanja prostora.

(2) Na ogroženih območjih zaradi erozije, plezljivosti ali plazovitosti območja so dovoljeni vsi posegi, s katerimi se zaščiti teren oziroma posegi, ki služijo stabiliziranju terena. Pred izvedbo posega je treba natančneje raziskati geomehanske lastnosti terena ter določiti potrebne zaščitne ukrepe. Za vsak poseg na ogroženo območje se mora predhodno pridobiti vodno soglasje.

(3) Na erozijskih območjih je prepovedano:

- poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
- ogoljevanje površin,
- krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije, zasipavanje izvirov,
- nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
- omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
- odlaganje in skladiščenje lesa in drugih materialov,
- zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
- odvzemanje naplavin z dna brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti, hudourniške struge,
- vlačenje lesa razen v suhem in zmrzali oziroma v času, ko so tla prekrita s snežno odejo.

(4) Na plazljivem območju se v zemljišče ne sme posegati tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin in ogrozila stabilnost zemljišča. Prepovedano je:

- zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
- poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode,
- izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča, krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.

(5) Na območjih velikega in srednjega tveganja za plazljivost in plazovitost, so gradnje in druga večja zemeljska dela mogoči le na podlagi analize stabilnosti terena, ter geoloških in geomehanskih poročil, ki bodo podala jasne usmeritve pod kakšnimi pogoji je gradnja mogoča.

Poplavna območja

(1) Poplavna območja, ki so opredeljena s posebnimi predpisi in prikazana v kartah Prikaz stanja prostora, se varujejo skladno z določili predpisov s področja upravljanja z vodami.

(2) Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda ter posegov, ki jih dopuščajo predpisi s področja upravljanja z vodami.

(3) V tistem delu EUP, ki se nahaja v poplavnem ali ogroženem območju, so na obstoječih objektih dopustne rekonstrukcija, adaptacija in obnova, ki bistveno ne spreminjajo namembnosti in velikosti objekta ter odstranitev in vzdrževanje obstoječega objekta. Gradnja novih objektov ni dopustna, razen v izjemah, ki jih določajo predpisi s področja upravljanja z vodami. Za vsak tovrsten poseg na poplavnem ali ogroženem območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. Z navedenimi posegi se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Ohranjati je treba obstoječe retencijske površine ter ohranjati retencijske sposobnosti območij in zagotavljati njihovo ponovno vzpostavitev, če je to mogoče. Spreminjanje obsega retencijskih površin ali vodnega režima je mogoče le ob izkazanem javnem interesu ter ob ustrezni nadomestitvi teh površin in izvedbi izravnalnih ukrepov, ki zagotavljajo, da se ne poslabšujeta vodni režim in stanje voda.

(4) Za vse posege v poplavnih območjih je treba pridobiti soglasje pristojnih služb.

(5) Prodne lovilce na vseh vodotokih je treba redno čistiti in vzdrževati.

(6) Na vseh potokih se priporoča redno čiščenje strug tako v smislu košenja trave in zarasti kot tudi odstranjevanju odkladnin in plavja. To je predvsem pomembno na dolgih kanaliziranih odsekih, kjer lahko hitro pride celo do popolnega blokiranja pretočnega prereza.

(7) Na vseh potokih je treba preprečevati odlaganje odpadkov in gradbenega materiala na poplavnem območju predvsem pa v samo strugo. Treba je dosledno vzdrževanje gozdnih površin (čiščenje podrastja, odstranjevanje odmrlega lesa) ter vgradnjo grobih grabelj na prodne zadrževalnike (kjer je to mogoče), ki služijo zadrževanju plavja.

(8) Pri gradnji infrastrukturnih vodov , je treba cevi na prečkanjih z vodotokom načrtovati zunaj svetlih profilov potokov obstoječe pa po možnosti rekonstruirati tako, da ne bodo posegali v svetli profil.

(9) S ciljem zmanjšanja površinskega odtoka in zmanjšanja vpliva urbanizacije se je treba izogibat prekomernemu tlakovanju oz. asfaltiranju in betoniranju površin. Najprimernejši tlakovci so t.i. travne plošče, ki na povečanje površinskega odtoka praktično nimajo vpliva. Kjer je to mogoče, je treba predvideti tudi ponikanje padavinske vode. Z arhitektonskimi ukrepi je treba zagotoviti čim manj vodoneprepustnih površin in omogočiti delno zadrževanje padavinske vode za robniki in drugimi mikrodepresijami. Stremeti je treba k zbiranju padavinske vode in njeni ponovni uporabi (sanitarna voda, zalivanje).

(10) Za reševanje in načrtovanje protipoplavnih ukrepov, ureditev in posegov je treba upoštevati poplavno študijo za celotno povodje v občini.

- *Opis skladnosti s prostorskimi akti:*
  Usklajeno

  67. člen OPN (vrste dopustnih gradenj) določa, da so gradnje dovoljene na območjih stavbnih zemljišč. Na celotnem območju občine so dopustne naslednje vrste gradenj, če OPN ali drug predpis ne določa drugače: gradnja novega objekta, dozidava ali nadzidava obstoječega objekta, rekonstrukcija objekta, vzdrževanje objekta, odstranitev objekta. Projekt je skladen s 67. členom OPN.

  V 71. členu OPN (dopustne vrste objektov po namenski rabi prostora) je določeno, da so vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov določene v določbah o podrobnih prostorskih izvedbenih pogojih po posameznih namenskih rabah. Projekt je skladen z 71. členom OPN.

  V 86. členu OPN (varovalni pasovi grajenega javnega dobra in gospodarske javne infrastrukture) so določeni varovalni pasovi gospodarske javne infrastrukture. Objekti, ki so predmet posega, posegajo v varovalne pasove gospodarske javne infrastrukture (elektrovod, vodovod in komunikacije).

  Projekt bo skladen z 86. členom OPN pod pogojem, da bodo pridobljena vsa mnenja pristojnih mnenjedajalcev za poseganje v varovalne pasove GJI.

  V 98. Členu OPN (varstvo narave) je določeno, da se na območju občine preprečuje odlaganje vseh vrst odpadkov v naravi. Preprečuje se odlaganje odpadkov v jame in brezna. Obstoječa nelegalna odlagališča se sanira. Projekt je skladen z 98. členom OPN pod pogojem, da se upošteva ustrezne področne predpise.
  V 99. členu OPN (varstvo kulturne dediščine) je v prvem členu določeno, da se območja in objekti ohranjanja kulturne dediščine, ki so varovani po predpisih s

področja varovanja kulturne dediščine varujejo skladno z določili področnih predpisov. Za posege na objektih in območjih varovane kulturne dediščine, ki obsega spomenike, registrirano dediščino, varstvena območja dediščine in območja arheoloških ostalin ter vplivna območja spomenikov. Ko bo pridobljeno mnenje soglasje pristojnega organa za varovanje kulturne dediščine ZVKDS, OE Celje, bo skladen z 99. členom OPN.

V 111. členu OPN (erozijska, plazljiva in plazovita območja) je določeno, da so na erozijskih, plazljivih in plazovitih območjih dovoljeni vsi posegi, s katerimi se zaščiti teren oziroma posegi, ki služijo stabiliziranju terena. Za vsak poseg na ogroženo območje bo pridobljeno vodno soglasje.

9. OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO Z NAVEDBO USTREZNIH UKREPOV ZA ZMANJŠANJE TEH VPLIVOV

Vpliv objekta na okolico v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo

Pred izkopom se je potrebno obvezno posvetovati s pooblaščenim geomehanikom!

Vpliv objekta na okolico v zvezi z zaščito okolja in zavarovanje vodnih virov

ONESNAŽENOST ZRAKA

Relativno omejen gradbeni poseg zaradi lokacije ne bo pomenil bistvenih vplivov na kakovost zraka na območju in okolici obravnavanega območja. Povečana onesnaženost zraka s prašnimi delci je omejena na obdobje intenzivnih gradbenih del, ter jo je možno omiliti z ukrepi za zmanjšanje prašenja in raznosa gradbenega materiala z območja gradbišča, ter upoštevanjem emisijskih norm pri začasnih gradbenih objektih in uporabljeni gradbeni mehanizaciji.

ONESNAŽENOST TAL, PODZEMNIH VODA, VODOTOKOV IN VEGETACIJE

Povečano onesnaženost tal in vegetacije s prašnimi delci je možno omiliti z ukrepi za zmanjšanje prašenja in raznosa gradbenega materiala z območja gradbišča in upoštevanjem emisijskih norm pri začasnih gradbenih objektih in uporabljeni gradbeni mehanizaciji. Predvideni poseg ne bo vplival na kakovost površinskih in podzemnih vod.

Izlitij snovi, ki bi lahko negativno vplivala na kakovost tal, podzemnih voda in vegetacije, ne bo. V času gradnje je potrebno zagotoviti takšno organiziranost gradbišča, da bo možnost izlitij in nesreč minimalna.

POVEČANA KOLIČINA ODPADKOV

Med gradnjo predvidenega objekta bodo nastali nekateri gradbeni odpadki: beton, bitumenske mešanice, mešani gradbeni odpadki, zemlja in kamenje, mešani komunalni odpadki. Zagotovljeno mora biti pravilno ravnanje z odpadki po Pravilniku o ravnanju z odpadki. Interne odpadke (izkopana zemlja, kamenje…) bo potrebno odlagati na ustrezno odlagališče na gradbeni parceli in se jih lahko uporabi za zasipavanje terena pri ureditvi zunanje okolice objekta. Komunalne odpadke bo potrebno zbirati in odlagati na odlagališču komunalnih odpadkov – v skladu z Odredbo o ravnanju z ločeno zbiranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Ostale odpadke (zlasti morebitne nevarne odpadke) pa je potrebno ločeno zbirati in jih predajati pooblaščenim zbiralcem oz. odstranjevalcem odpadkov. Ocenjujemo, da obremenitev okolja s tovrstnimi odpadki v času gradnje ne bo.

Zaščita pred hrupom

Med gradnjo objekta lahko pričakujemo krajšo občasno povečano obremenjenost okolja s hrupom zaradi dela gradbene mehanizacije in prevozov tovornjakov. Gradnja ne bo bistveno obremenjevala cestne mreže z dodatnimi prevozi, hrup gradbene mehanizacije in pomožnih naprav na gradbišču bo omejen na krajši čas intenzivnih gradbenih del.

10. IZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV

Ker se gradnja nahaja v vodnem in priobalnem zemljišču ter na erozijsko ogroženem območju (v razredu majhne in preostale poplavne nevarnosti) je investitor za namen gradnje predhodno pridobil GEOLOSKO - GEOMEHANSKO MNENJE O EROZIJSKI OGROZENOSTI OBMOCJA PREDVIDENE RUSITVE OBJEKTOV V TRBOVLJAH, ki ga je v avgustu 2024 izdelalo podjetje GEO SVET Samo Marinc s.p, Celje.

MORFOLOGIJA OBMOCJA: Obravnavano območje rušitve dotrajanih poslovnih, eno etažnih objektov - paviljonov, je vzhodno od Trga revolucije, južnega dela Trbovelj. Območje pripada izravnanemu dolinskemu dnu potoka Trboveljščica, katere struga je kanalizirana na vzhodnem robu lokacije. Kanalizirana struga poteka v smeri od severa proti jugu. Natančen potek kanalizirane struge potoka na terenu ni bilo mogoče ugotoviti. Sicer je okolica v celoti pozidana in komunalno urejena. Zaradi pozidave območja je prvotna morfologija nerazpoznavna!

OCENA STABILNOSTI OBMOCJA: stabilno, brez znakov labilnosti, oziroma erozije.
NIVO PODTALNICE: glede na morfologijo terena in geološko sestavo tal, je dotoke podtalnice (pronicujočih meteornih vod) pričakovati ob obilnih padavinah na različnih nivojih preperine, sicer je prosti nivo podtalnice na globini struge potoka, oziroma ocenjeno na globini okrog 2,5 m.

OSTALA ZAPAZANJA: okolica je pozidana in komunalno urejena.

GEOLOŠKA SESTAVA TAL: Geološko sestavo tal na obravnavanem območju smo ugotovili na podlagi splošne geološke sestave širšega prostora. širše, kot tudi ožje obravnavano območje je v osnovi zgrajeno iz oligocenskih in miocenskih laporastih glin do laporjev, ki proti severu in zahodu mejijo na pestre triasne hribine. Preperina nad kompaktno podlago je sestavljena iz heterogenih pliokvartarnih preperinskih in aluvijalnih sedimentov v dolini. Na širšem obravnavanem območju so tudi rudniški odvali - jalovina.

Na podlagi predhodnih ugotovitev so s strani odg. geologa Sama Marina univ.dipl.inž.geol. IZS RG 0058 podani sledeči predlogi in mnenja:

1. PREDLOG IZVEDBE RUŠITVE
   Starejši objekti, predvideni za odstranitev, so po naši oceni (glede na leto izvedbe) temeljeni plitvo na pasovnih temeljih. Ocenjena globina temeljenja je okrog 1,0 m, s tem da je bila možna sanacija temeljnih tal s plastjo peščenega nasipa. Zelo verjetno je debelejši nasip tudi pod bližnjimi pohodnimi in povoznimi površinami.
   V sklopu odstranitve objektov, bo potrebno poleg temeljev, odstraniti tudi vse umetne nasipe. Pri tem je potrebno upoštevati dejstvo, da na vzhodnem delu obravnavanega območja poteka kanalizirana struga potoka. Predlagano je, da se pred rušitvijo pridobi podatke o poteku in globini kanalizirane struge.
   Nastali izkop po odstranitvi objektov naj se zapolni z primerno zemljino (glinasti melji do peščeni melji do peščene zemljine - zasip z glino odsvetujem, zaradi slabe prepustnosti). Odstrani se samo vrhnja plast - estrih do nasutja. Nastalo razliko v višini se nadomesti s plastjo humusa cca 20cm. Po zasipu se površine kvalitetno zatravi. Ob normalnih vremenskih razmerah se bodo meteorne vode infiltrirale v zemljino. V primeru obilnih padavin pa bodo le te zastajale na površju, zaradi cesar bo potrebno urediti odvode po zemeljskih muldah v meteorno kanalizacijo.

2. VPLIV PREDVIDENE RUSITVE NA EROZISJKO OGROZENOST IN STABILNOST OZJEGA OBMOCJA
   Glede na zasnovo predvidene rušitve plitvo temeljenih objektov, geološko sestavo tal in morfologijo terena, iz geološkega vidika ni nobenega zadržka glede odstranitve le teh.
   Obravnavano območje je na videz stabilno, brez znakov labilnosti ali erozije. S predvidenimi posegi se stanje ne bo poslabšalo.

3. ZAKLJUCEK
   Obravnavano območje odstranitve objektov je, glede na geološko sestavo tal in morfologijo terena, relativno ugodno, brez znakov labilnosti in erozijske ogroženosti.
   <u>Odstranitev temeljev objektov in zasip izkopa naj spremlja tudi geolog.</u>

11. FOTOGRAFIJE











Zajem zaslona, vir: Trbovlje – Google Zemljevidi

12. NAVEDBA NAČRTOV IN IZKAZOV

	ZBIRNI NAČRT
2	NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA
7	NAČRT S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA
8	NAČRT GEODEZIJE

GRAFIČNI DEL

B LOKACIJSKI PRIKAZI

0	Geodetski načrt s certifikatom	M	1.500
1.1.1	Situacija obstoječega stanja	M	1:500
1.1.2	Prikaz objektov za odstranitev	M	1:500
1.1.3	Prikaz objektov za odstranitev	M	1:250
1.2.1	Prikaz varovalnih pasov komunalnih vodov	M	1:250
1.2.2	Prikaz varovanih območij	M	1:250
1.3	Gradbena in ureditvena situacija	M	1:250
1.4	Komunalna oskrba	M	1:250
1.5	Ureditev gradbišča	M	1:500

GEOFOTO

Mariborska cesta 5 ; 2310 Slovenska Bistrica
Telefon:02 840 13 40 , Telefax: 02 840 13 41 , e-mail: info@geofoto.si

1. Naslovna stran

GEODETSKI NAČRT

Številka načrta: **GEOFOTO-2024276**

Investitor: Matjaž Korošec s.p.
Ulica Janeza Koprivnika
3214 Zreče

Geodetski načrt izdelal: GEOFOTO d.o.o.
Mariborska cesta 5
2310 Slovenska Bistrica

Pooblaščeni inženir s področja geodezije: mag. Aljaž LESJAK, univ.dipl.inž.geod.
Identifikacijska številka: IZSGeo0356

Slovenska Bistrica ,18.04.2024

Mariborska cesta 5 ; 2310 Slovenska Bistrica
Telefon:02 840 13 40 , Telefax: 02 840 13 41 , e-mail: info@geofoto.si

2. Kazalo vsebine načrta

1. Naslovna stran
2. Kazalo vsebine načrta
3. Certifikat geodetskega načrta
4. Geodetski načrt v merilu 1:500
5. Legenda

GEOFOTO
Mariborska cesta 5 ; 2310 Slovenska Bistrica
Telefon:02 840 13 40 , Telefax: 02 840 13 41 , e-mail: info@geofoto.si

3. Certifikat geodetskega načrta

1. Investitor: **Matjaž Korošec s.p.**
Ulica Janeza Koprivnika
3214 Zreče

2. Pooblaščeni inženir s področja geodezije: **mag. Aljaž LESJAK univ.dipl.inž.geod.**
vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pod evidenčno številko IZS**Geo0356**

POTRJUJEM,

da je geodetski načrt št.: **GEOFOTO-2024276**
izdelan skladno s predpisi in z namenom uporabe, opredeljenim v točki 3. tega certifikata.

3. Namen uporabe geodetskega načrta:
- **za potrebe projektne dokumentacije**

4. Podatki o vsebini geodetskega načrta:

Podatki	Vir podatkov	Institucija	Datum	Natančnost	Ocena razlike v lokaciji
Topografija	Terenska izmera	GEOFOTO d.o.o.	17.04.2024	+/- 0.06 m	
Zemljiško katastrski načrt	ZKN	GURS	18.04.2024		+/-0.50m
Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture	ZK GJI	GURS	18.04.2024	/	

5. Pogoji za uporabo geodetskega načrta:
- Geodetski načrt se lahko uporabi za namen, za katerega je bil izdelan. Uporaba v druge namene je dovoljena samo s posvetom z odgovornim geodetom, ki je geodetski načrt izdelal.
- Geodetsko osnovo terenske izmere določajo GPS izmerjene točke v koordinatnem sistemu D 96/TM.
Za višinsko izhodišče je uporabljen višinski datum Koper 2010.
- Zemljiško katastrski načrt se ne sme neposredno uporabljati za ugotavljanje poteka meje. Urejene meje so na izrisu prikazane odebeljeno, ostale meje so informativne.
- Na geodetskem načrtu so vrisani vidni komunalni vodi in vodi pridobljeni iz ZKGJI-vir Gurs.


Slovenska Bistrica ,18.04.2024

Žig in podpis odgovorne osebe geodetskega podjetja

GEOfoto d.o.o.
podjetje za geodetske in računalniške storitve
Mariborska c. 5, SLOV. BISTRICA

Osebni žig in podpis pooblaščenega inženirja s področja geodezije

mag. ALJAŽ LESJAK
univ.dipl.inž.geod.
IZS Geo0356



GEOFOTO d.o.o. - Mariborska cesta 5, 2310 Slovenska Bistrica - tel. 02 840 13 40

pooblaščeni inženir s področja geodezije: mag.Aljaž Lesjak univ.dipl.inž.geod. IZS Geo0356

GEODETSKI NAČRT

Merilo 1:500

naročnik:	Matjaž Korošec s.p.	meritve izvedel:	17.04.2024	GEOFOTO d.o.o.
katastrska občina	Trbovlje	načrt potrjuje		
parcela:	območje parcel			
št. naročila:	2024276			mag.Aljaž Lesjak univ.dipl.inž.geod.

PARCELNE MEJE:

- Meja parcele
- Urejena meja parcele
- Mejno znamenje
- Stavba -nadzemni tloris
- Zemljišče pod stavbo

KOMUNALNI VODI:

- Vodovod
- Fekalna kanalizacija
- Meteorna kanalizacija
- Elektrika-nizka napetost
- Elektrika-visoka napetost
- Elektronske komunikacije
- Plinovod
- Toplovod

STAVBE IN GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKTI:

- Izris oboda stavbe
- Stanovanjska stavba
- Zidana gospodarska stavba
- Lesena gospodarska stavba, baraka
- stop. Stopnice
- Poslovna stavba
- Garaža
- BUS Avtobusna postaja
- Širok nadstrešek
- Ograja
- Oporni zid

OSTALO:


- Prometni znak
- Tabla
- Zelenica
- Manjša zelenica
- Spomenik, kulturno znamenje
- Vodnjak
- Listnato drevo
- Iglasto drevo
- P. Parkirišče
- Grmovnica

OBJEKTI KOMUNALNE, ENERGETSKE IN TELEKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE:

- Jašek komunalnih vodov – okrogel
- Jašek komunalnih vodov – pravokoten
- Vodovodni jašek – okrogel
- Vodovodni jašek – pravokoten
- Zasun, zapirač
- Podzemni hidrant
- Kanalski jašek – okrogel
- Kanalski jašek – pravokoten
- Električni jašek – pravokoten
- Električna omarica
- Telefon-omarica
- Svetilka na drogu
- Požiralnik – okrogli
- Požiralnik - oglati
- Požiralnik – cestni pod robnikom
- Prezračevalni jašek

GEOFOTO d.o.o. - Mariborska cesta 5, 2310 Slovenska Bistrica - tel. 02 840 13 40

LEGENDA TOPOGRAFSKIH ZNAKOV



LEGENDA

- gradbena parcela - območje obravnavani zemljišč
- parcelne meje
- urejene parcelne meje
- vodotok Trboveljščica, vir:https://geohub.gov.si
- pas vodnega zemljišča, vir:https://geohub.gov.si

O 1 glavni objekt 1: manj zahteven objekt, obstoječe

O 2 glavni objekt 2: manj zahteven objekt, obstoječe

LEGENDA KOMUNALNE OSKRBE

obstoječe

- kanalizacija fekalna
- kanalizacija meteorna strehe
- kanalizacija meteorna utrjene površine
- kanalizacija mešana
- vodovod
- elektrika podzemni vod VN
- elektrika nadzemni vod VN
- elektrika podzemni vod NN
- elektrika nadzemni vod NN
- PTT podzemni vod
- PTT nadzemni vod
- javna razsvetljava pv
- plin podzemni vod
- toplovod podzemni vod

Barve in linije usklajene s Topografskim ključem za izdelavo in prikaz vsebine geodetskih načrtov, maj 2006.

Katastrska občina: 1871 Trbovlje


Natančnost geodetskega posnetka: iz geodetske točke s standardno deviacijo največ 6 cm.

0 5 10 m

vsebina lista

SITUACIJA OBSTOJEČEGA STANJA

projektant **KOPIT, Matjaž Korošec s.p.** **Cesta kozjanskega odreda 7,** **3220 Štore**	identifikacijska označba projektne dokumentacije **R01/2024**	vodja projekta **Matjaž Korošec, dipl.inž.grad. IZS G-2990**	
	naziv gradnje **RUŠITVE - PAVILJONI -** **TRG REVOLUCIJE**	sodelavci **Matjaž Korošec, dipl.inž.grad.**	
investitor **OBČINA TRBOVLJE** **Mestni trg 4** **1420 Trbovlje**	vrsta načrta **Zbirni načrt - načrt arhitekture**	vrsta projektne dokumentacije **PZO**	merilo **1:500**
		datum **september 2024**	ident. oznaka lista **1.1.1**



LEGENDA

- gradbena parcela - območje obravnavani zemljišč
- parcelne meje
- urejene parcelne meje
- površina objektov na stiku z zemljiščem, obstoječe
- zazidana površina
- najbolj izpostavljeni deli
- vodotok Trboveljščica, vir:https://geohub.gov.si
- pas vodnega zemljišča, vir:https://geohub.gov.si

O 1 glavni objekt 1: manj zahteven objekt, obstoječe

O 2 glavni objekt 2: manj zahteven objekt, obstoječe

LEGENDA KOMUNALNE OSKRBE

obstoječe

- kanalizacija fekalna
- kanalizacija meteorna strehe
- kanalizacija meteorna utrjene površine
- kanalizacija mešana
- vodovod
- elektrika podzemni vod VN
- elektrika nadzemni vod VN
- elektrika podzemni vod NN
- elektrika nadzemni vod NN
- PTT podzemni vod
- PTT nadzemni vod
- javna razsvetljava pv
- plin podzemni vod
- toplovod podzemni vod
- ukinitev in odstranitev komunalnih vodov

Barve in linije usklajene s Topografskim ključem za izdelavo in prikaz vsebine geodetskih načrtov, maj 2006.

Katastrska občina: 1871 Trbovlje


Natančnost geodetskega posnetka: iz geodetske točke s standardno deviacijo največ 6 cm.

0 5 10 m

vsebina lista

PRIKAZ OBJEKTOV ZA ODRSTANITEV

projektant **KOPIT, Matjaž Korošec s.p. Cesta kozjanskega odreda 7, 3220 Štore**	identifikacijska označba projektne dokumentacije **R01/2024** naziv gradnje **RUŠITVE - PAVILJONI - TRG REVOLUCIJE**	vodja projekta **Matjaž Korošec, dipl.inž.grad. IZS G-2990** sodelavci **Matjaž Korošec, dipl.inž.grad.**	
investitor **OBČINA TRBOVLJE Mestni trg 4 1420 Trbovlje**	vrsta načrta **Zbirni načrt - načrt arhitekture**	vrsta projektne dokumentacije **PZO** datum **september 2024**	merilo **1:500** ident. oznaka lista **1.1.2**



LEGENDA KOMUNALNE OSKRBE

obstoječe

- kanalizacija fekalna
- kanalizacija meteorna strehe
- kanalizacija meteorna utrjene površine
- kanalizacija mešana
- vodovod
- elektrika podzemni vod VN
- elektrika nadzemni vod VN
- elektrika podzemni vod NN
- elektrika nadzemni vod NN
- PTT podzemni vod
- PTT nadzemni vod
- javna razsvetljava pv
- plin podzemni vod
- toplovod podzemni vod
- ukinitev in odstranitev komunalnih vodov

Barve in linije usklajene s Topografskim ključem za izdelavo in prikaz vsebine geodetskih načrtov, maj 2006.

LEGENDA

- gradbena parcela - območje obravnavani zemljišč
- parcelne meje
- urejene parcelne meje
- površina objektov na stiku z zemljiščem, obstoječe
- zazidana površina
- najbolj izpostavljeni deli
- vodotok Trboveljščica, vir:https://geohub.gov.si
- pas vodnega zemljišča, vir:https://geohub.gov.si

O 1 glavni objekt 1: manj zahteven objekt, obstoječe


O 2 glavni objekt 2: manj zahteven objekt, obstoječe

Katastrska občina: 1871 Trbovlje

Natančnost geodetskega posnetka: iz geodetske točke s standardno deviacijo največ 6 cm.

0 5 10 m

vsebina lista			
PRIKAZ OBJEKTOV ZA ODRSTANITEV			
projektant **KOPIT, Matjaž Korošec s.p. Cesta kozjanskega odreda 7, 3220 Štore**	identifikacijska označba projektne dokumentacije **R01/2024** naziv gradnje **RUŠITVE - PAVILJONI - TRG REVOLUCIJE**	vodja projekta **Matjaž Korošec, dipl.inž.grad. IZS G-2990** sodelavci **Matjaž Korošec, dipl.inž.grad.**	
investitor **OBČINA TRBOVLJE Mestni trg 4 1420 Trbovlje**	vrsta načrta **Zbirni načrt - načrt arhitekture**	vrsta projektne dokumentacije **PZO** datum **maj 2024**	merilo **1:250** ident. oznaka lista **1.1.2**



LEGENDA

- gradbena parcela - območje obravnavani zemljišč
- parcelne meje
- urejene parcelne meje
- površina objektov na stiku z zemljiščem, obstoječe
- zazidana površina
- najbolj izpostavljeni deli
- vodotok Trboveljščica, vir:https://geohub.gov.si
- pas vodnega zemljišča, vir:https://geohub.gov.si

LEGENDA VAROVALNIH PASOV KOMUNALNE OSKRBE

- varovalni pas vodovod
- varovalni pas kanalizacija
- varovalni pas meteorna kanalizacija
- varovalni pas elektrika
- varovalni pas telefon
- varovalni pas javna razsvetljava
- varovalni pas plinovod
- varovalni pas toplovod
- varovalni pasovi prometne infrastrukture

LEGENDA KOMUNALNE OSKRBE

obstoječe

- kanalizacija fekalna
- kanalizacija meteorna strehe
- kanalizacija meteorna utrjene površine
- kanalizacija mešana
- vodovod
- elektrika podzemni vod VN
- elektrika nadzemni vod VN
- elektrika podzemni vod NN
- elektrika nadzemni vod NN
- PTT podzemni vod
- PTT nadzemni vod
- javna razsvetljava pv
- plin podzemni vod
- toplovod podzemni vod
- ukinitev in odstranitev komunalnih vodov

Barve in linije usklajene s Topografskim ključem za izdelavo in prikaz vsebine geodetskih načrtov, maj 2006.

O 1 glavni objekt 1: manj zahteven objekt, obstoječe

O 2 glavni objekt 2: manj zahteven objekt, obstoječe

Katastrska občina: 1871 Trbovlje


Natančnost geodetskega posnetka: iz geodetske točke s standardno deviacijo največ 6 cm.

0 5 10 m

vsebina lista

PRIKAZ VAROVALNIH PASOV KOMUNALNIH VODOV

projektant **KOPIT, Matjaž Korošec s.p.** **Cesta kozjanskega odreda 7,** **3220 Štore**	identifikacijska označba projektne dokumentacije **R01/2024**	vodja projekta **Matjaž Korošec, dipl.inž.grad. IZS G-2990**	
	naziv gradnje **RUŠITVE - PAVILJONI -** **TRG REVOLUCIJE**	sodelavci **Matjaž Korošec, dipl.inž.grad.**	
investitor **OBČINA TRBOVLJE** **Mestni trg 4** **1420 Trbovlje**	vrsta načrta **Zbirni načrt - načrt arhitekture**	vrsta projektne dokumentacije **PZO**	merilo **1:250**
		datum **september 2024**	ident. oznaka lista **1.2.1**



LEGENDA

- gradbena parcela - območje obravnavani zemljišč
- parcelne meje
- urejene parcelne meje
- površina objektov na stiku z zemljiščem, obstoječe
- zazidana površina
- najbolj izpostavljeni deli
- vodotok Trbovelščica, vir:https://geohub.gov.si
- pas vodnega zemljišča, vir:https://geohub.gov.si

LEGENDA VAROVANIH, VARSTVENIH, OGROŽENIH OBMOČIJ

- območje velike poplavne nevarnosti
- območje srednje poplavne nevarnosti
- območje majhne poplavne nevarnosti
- območje preostale poplavne nevarnosti

Opomba: celotno območje je erozijsko območje, zahtevni zaščitni ukrepi

O 1 glavni objekt 1: manj zahteven objekt, obstoječe

O 2 glavni objekt 2: manj zahteven objekt, obstoječe

Katastrska občina: 1871 Trbovlje


Natančnost geodetskega posnetka: iz geodetske točke s standardno deviacijo največ 6 cm.

0 5 10 m

vsebina lista

PRIKAZ VAROVALNIH PASOV KOMUNALNIH VODOV

projektant **KOPIT, Matjaž Korošec s.p.** **Cesta kozjanskega odreda 7,** **3220 Štore**	identifikacijska označba projektne dokumentacije **R01/2024**	vodja projekta **Matjaž Korošec, dipl.inž.grad. IZS G-2990**	
	naziv gradnje **RUŠITVE - PAVILJONI -** **TRG REVOLUCIJE**	sodelavci **Matjaž Korošec, dipl.inž.grad.**	
investitor **OBČINA TRBOVLJE** **Mestni trg 4** **1420 Trbovlje**	vrsta načrta **Zbirni načrt - načrt arhitekture**	vrsta projektne dokumentacije **PZO**	merilo **1:250**
		datum **september 2024**	ident. oznaka lista **1.2.1**



LEGENDA KOMUNALNE OSKRBE

obstoječe

- kanalizacija fekalna
- kanalizacija meteorna strehe
- kanalizacija meteorna utrjene površine
- kanalizacija mešana
- vodovod
- elektrika podzemni vod VN
- elektrika nadzemni vod VN
- elektrika podzemni vod NN
- elektrika nadzemni vod NN
- PTT podzemni vod
- PTT nadzemni vod
- javna razsvetljava pv
- plin podzemni vod
- toplovod podzemni vod

Barve in linije usklajene s Topografskim ključem za izdelavo in prikaz vsebine geodetskih načrtov, maj 2006.

LEGENDA

- gradbena parcela - območje obravnavani zemljišč
- parcelne meje
- urejene parcelne meje
- površina objektov na stiku z zemljiščem, obstoječe
- zazidana površina
- najbolj izpostavljeni deli
- vodotok Trboveljščica, vir:https://geohub.gov.si
- pas vodnega zemljišča, vir:https://geohub.gov.si

O 1 glavni objekt 1: manj zahteven objekt, obstoječe

O 2 glavni objekt 2: manj zahteven objekt, obstoječe

Katastrska občina: 1871 Trbovlje


Natančnost geodetskega posnetka: iz geodetske točke s standardno deviacijo največ 6 cm.

0 5 10 m

vsebina lista

GRADBENA IN UREDITVENA SITUACIJA

projektant **KOPIT, Matjaž Korošec s.p. Cesta kozjanskega odreda 7, 3220 Štore**	identifikacijska označba projektne dokumentacije **R01/2024**	vodja projekta **Matjaž Korošec, dipl.inž.grad. IZS G-2990**	
	naziv gradnje **RUŠITVE - PAVILJONI - TRG REVOLUCIJE**	sodelavci **Matjaž Korošec, dipl.inž.grad.**	
investitor **OBČINA TRBOVLJE Mestni trg 4 1420 Trbovlje**	vrsta načrta **Zbirni načrt - načrt arhitekture**	vrsta projektne dokumentacije **PZO**	merilo **1:250**
		datum **september 2024**	ident. oznaka lista **1.3**



LEGENDA KOMUNALNE OSKRBE

obstoječe

- kanalizacija fekalna
- kanalizacija meteorna strehe
- kanalizacija meteorna utrjene površine
- kanalizacija mešana
- vodovod
- elektrika podzemni vod VN
- elektrika nadzemni vod VN
- elektrika podzemni vod NN
- elektrika nadzemni vod NN
- PTT podzemni vod
- PTT nadzemni vod
- javna razsvetljava pv
- plin podzemni vod
- toplovod podzemni vod
- ukinitev in odstranitev komunalnih vodov

LEGENDA

- gradbena parcela - območje obravnavani zemljišč
- parcelne meje
- urejene parcelne meje
- površina objektov na stiku z zemljiščem, obstoječe
- zazidana površina
- najbolj izpostavljeni deli
- vodotok Trboveljščica, vir:https://geohub.gov.si
- pas vodnega zemljišča, vir:https://geohub.gov.si

Barve in linije usklajene s Topografskim ključem za izdelavo in prikaz vsebine geodetskih načrtov, maj 2006.

Katastrska občina: 1871 Trbovlje


Natančnost geodetskega posnetka: iz geodetske točke s standardno deviacijo največ 6 cm.

0 5 10 m

vsebina lista

KOMUNALNA OSKRBA

projektant **KOPIT, Matjaž Korošec s.p. Cesta kozjanskega odreda 7, 3220 Štore**	identifikacijska označba projektne dokumentacije **R01/2024** naziv gradnje **RUŠITVE - PAVILJONI - TRG REVOLUCIJE**	vodja projekta **Matjaž Korošec, dipl.inž.grad. IZS G-2990** sodelavci **Matjaž Korošec, dipl.inž.grad.**	
investitor **OBČINA TRBOVLJE Mestni trg 4 1420 Trbovlje**	vrsta načrta **Zbirni načrt - načrt arhitekture**	vrsta projektne dokumentacije **PZO** datum **september 2024**	merilo **1:250** ident. oznaka lista **1.4**



LEGENDA

- gradbena parcela - območje obravnavani zemljišč
- parcelne meje
- urejene parcelne meje
- površina objektov na stiku z zemljiščem, obstoječe
- zazidana površina
- najbolj izpostavljeni deli
- vodotok Trbovelščica, vir:https://geohub.gov.si
- pas vodnega zemljišča, vir:https://geohub.gov.si

O 1 glavni objekt 1: manj zahteven objekt, obstoječe

O 2 glavni objekt 2: manj zahteven objekt, obstoječe

OPOMBA:
Predstavljena ureditev gradbišča je informativna. Načrt organizacije gradbišča izdela izvajalec. Lokacija deponije je predmet tehnologije izvajaca.

PROMETNA UREDITEV GRADBIŠČA:
Za potrebe gradnje je predvidena ureditev gradbišča, katere prometna ureditev bo urejena na jugovzhodni strani območja. Vsa dela in ukrepi so zasnovani z namenom zagotavljanja varnosti vseh udeležencev v prometu ter preprečevanja negativnih vplivov na okolico.
Dostop do gradbišča bo urejen preko obstoječega parkirišča in občinskih cest, vse do regionalne ceste. Prometna pot za transportna vozila je jasno označena in omogoča nemoten dostop, brez dodatnega obremenjevanja regionalne ceste z začasnimi gradbiščnimi uvozi ali izvozi.

prikaz poti za potrebe gradbišča

LEGENDA ORGANIZACIJE GRADBIŠČA

- območje gradbišča
- NVP nezaposlenim vstop prepovedan
- NET nevarnost električnega toka
- transportne poti, vzhod - izhod
- (1) gradbiščna tabla
- (2) opozorilna tabla
- (3) gradbiščna elektroomarica
- (4) vodovodni priključek
- (5) gasilni aparat
- (6) prva pomoč
- (7) pisarne vodstva gradbišča
- (8) skladiščna baraka (orodje, oprema, ...)
- (9) garderobe delavcev
- (10) jedilnica, prostor za počitek
- (11) WC kabina
- (12) deponije

Katastrska občina: 1871 Trbovlje

Natančnost geodetskega posnetka: iz geodetske točke s standardno deviacijo največ 6 cm.

0 5 10 m

vsebina lista


UREDITEV GRADBIŠČA

projektant **KOPIT, Matjaž Korošec s.p.** **Cesta kozjanskega odreda 7,** **3220 Štore**	identifikacijska označba projektne dokumentacije **R01/2024**	vodja projekta **Matjaž Korošec, dipl.inž.grad. IZS G-2990**	
	naziv gradnje **RUŠITVE - PAVILJONI -** **TRG REVOLUCIJE**	sodelavci **Matjaž Korošec, dipl.inž.grad.**	
investitor **OBČINA TRBOVLJE** **Mestni trg 4** **1420 Trbovlje**	vrsta načrta **Zbirni načrt - načrt arhitekture**	vrsta projektne dokumentacije **DGD**	merilo **1:500**
		datum **september 2024**	ident. oznaka lista **1.5**

C TEHNIČNI PRIKAZI

1	tloris objekta D	M	1:100
2	tloris objekta E	M	1:100
3	karakteristični prerez	M	1:50
4	prikaz kanala Trboveljščice pred in po rušitvi		

TLORIS objekt E




vsebina lista

PREREZ KANALA TRBOVLJŠČICE PRED IN PO RUŠITVI

projektant **KOPIT, Matjaž Korošec s.p.** **Cesta kozjanskega odreda 7,** **3220 Štore**	identifikacijska označba projektne dokumentacije **R01/2024** naziv gradnje **RUŠITVE - PAVILJONI -** **TRG REVOLUCIJE**	vodja projekta **Matjaž Korošec, dipl.inž.grad. IZS G-2990** sodelavci **Matjaž Korošec, dipl.inž.grad.**	
investitor **OBČINA TRBOVLJE** **Mestni trg 4** **1420 Trbovlje**	vrsta načrta **Načrt s področja gradbeništva** **Tehnični prikaz** **Tloris objekta E**	vrsta projektne dokumentacije **PZO** datum **september 2024**	merilo **1:100** ident. oznaka lista **1**

TLORIS objekt E




vsebina lista

PREREZ KANALA TRBOVLJŠČICE PRED IN PO RUŠITVI

projektant **KOPIT, Matjaž Korošec s.p.** **Cesta kozjanskega odreda 7,** **3220 Štore**	identifikacijska označba projektne dokumentacije **R01/2024** naziv gradnje **RUŠITVE - PAVILJONI -** **TRG REVOLUCIJE**	vodja projekta **Matjaž Korošec, dipl.inž.grad. IZS G-2990** sodelavci **Matjaž Korošec, dipl.inž.grad.**	
investitor **OBČINA TRBOVLJE** **Mestni trg 4** **1420 Trbovlje**	vrsta načrta **Načrt s področja gradbeništva** **Tehnični prikaz** **Tloris objekta E**	vrsta projektne dokumentacije **PZO** datum **september 2024**	merilo **1:100** ident. oznaka lista **1**

KARAKTERISTIČNI PREREZ




vsebina lista

PREREZ KANALA TRBOVLJŠČICE PRED IN PO RUŠITVI

projektant **KOPIT, Matjaž Korošec s.p.** **Cesta kozjanskega odreda 7,** **3220 Štore**	identifikacijska označba projektne dokumentacije **R01/2024**	vodja projekta **Matjaž Korošec, dipl.inž.grad. IZS G-2990**	
	naziv gradnje **RUŠITVE - PAVILJONI -** **TRG REVOLUCIJE**	sodelavci **Matjaž Korošec, dipl.inž.grad.**	
investitor **OBČINA TRBOVLJE** **Mestni trg 4** **1420 Trbovlje**	vrsta načrta **Načrt s področja gradbeništva** **Tehnični prikaz** **Karakteristični prerez**	vrsta projektne dokumentacije **PZO**	merilo **1:50**
		datum **september 2024**	ident. oznaka lista **3**

OBSTOJEČE STANJE PRED RUŠITVIJO


PROFIL 2



Distance	0	7,53	10,52 10,56	18,09 18,43	24,47 24,87	30,65	33,37 32,50	34,62	36,97	57,10 57,18	60,77 60,80	67,07
Elevation	257,50	257,51	257,48 257,59	257,11 254,44	254,37 257,12	260,67	258,08 258,06	258,11	258,10	258,33 258,43	258,27 258,41	258,23

NOVO STANJE PO RUŠITVI

PROFIL 2



Distance	0	7,53	10,52 10,56	18,09 18,43	24,47 24,87	30,65	33,37 32,50	34,62	36,97	57,10 57,18	60,77 60,80	67,07
Elevation	257,50	257,51	257,48 257,59	257,11 254,44	254,37 257,12	260,67	258,08 258,06	258,11	258,10	258,33 258,43	258,27 258,41	258,23

vsebina lista

PREREZ KANALA TRBOVLJŠČICE PRED IN PO RUŠITVI

projektant **KOPIT, Matjaž Korošec s.p.** **Cesta kozjanskega odreda 7,** **3220 Štore**	identifikacijska označba projektne dokumentacije **R01/2024**	vodja projekta **Matjaž Korošec, dipl.inž.grad. IZS G-2990**	
	naziv gradnje **RUŠITVE - PAVILJONI -** **TRG REVOLUCIJE**	sodelavci **Matjaž Korošec, dipl.inž.grad.**	
investitor **OBČINA TRBOVLJE** **Mestni trg 4** **1420 Trbovlje**	vrsta načrta **Načrt s področja gradbeništva** **Tehnični prikaz** **PREREZ KANALA**	vrsta projektne dokumentacije **PZO**	merilo
		datum **september 2024**	ident. oznaka lista **4**