IZVLEČEK ARMATURE

Zemeljski plaz na parceli št. 466/2 k.o. 758 - Okoška Gora
pri hišni številki Okoška Gora 51

AB PILOTI + AB GREDA

B500B:

PILOTI: 12 × Ø500 mm, L = 8.0 m					
Poz.	tip ARM	dolžina	kos	teža / m1(kg)	teža / poz
1	Ø18	L= 8,50 m	96	2,0659	1.685,77 kg
2	Ø10	L= 50,23 m	12	0,649	391,19 kg
KA1	Ø16	L= 1,30 m	100	1,638	212,94 kg
KA2	Ø8	L= 0,37 m	300	0,409	45,40 kg
KA3	Ø14	L= 1,10 m	50	1,252	68,86 kg
KA4	Ø18	L= 4,00 m	14	2,0659	115,69 kg
				Σ SKUPAJ	**2.519,86 kg**

GREDA: 2 × 600 cm × 410 cm × 60 cm					
Poz.	tip ARM	dolžina	kos	teža / m1(kg)	teža / poz
3	Ø16	L= 0,90 m	108	1,638	159,21 kg
4	Ø16	L= 5,90 m	70	1,638	676,49 kg
5	Ø18	L= 9,20 m	60	2,0659	1.140,38 kg
6	Ø16	L= 1,40 m	76	1,638	174,28 kg
				Σ SKUPAJ	**2.150,37 kg**

Σ do Ø12	**436,59**
Σ od Ø12	**4.233,63 kg**

Σ SKUPAJ	**4.670,22 kg**

	Beton	Armatura	
	m3	kg	kg/m3
Piloti	18,85	2519,86	133,68
Greda	29,52	2150,37	72,84