OPIS NAROČILA

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Predmet naročila: Preplastitev vozišča na cesti R3-718/5620, Pertoča-Fikšinci od km 0.000 do km 1.740

Št. pogodbe: 2431-25-000154

Odsek regionalne ceste cesti R3-718/5620 Pertoča-Fikšinci, od km 0.000 do km 1.740 poteka delno v naselju in delno izven naselja. Vozišče obravnavanega odseka je dotrajano in močno poškodovano. Poškodbe zajemajo posedke in mrežaste razpoke na asfaltu, na nekaterih mestih se pogosto pojavljajo udarne jame. Opazno je, da se asfalt drobi in razpada predvsem na robovih vozišča, zaradi slabo oz. neurejenega odvodnjavanja zalednih ter površinskih vod, kar vpliva na propadanje voziščne konstrukcije. Pogosto je potrebno krpanje udarnih jam s hladno maso, kar pomeni velike stroške rednega vzdrževanja tega odseka. Na vozišču so nastale tudi vzdolžne deformacije in posedki , zaradi dotrajanih nevezanih plasti.

Odvodnjavanje je urejeno z obstoječimi enostranskimi in dvostranskimi obcestnimi jarki, kateri zaradi pogostih neurij močno erodirajo. Na mestih močne erozije je predvidena zaščita dna jarov z betonskimi kanaletami. V začetnem odseku od km 0.000 do km 0.350 je odvodnjavanje v večjem delu kanalizirano.

Treba je izvesti rezkanje in zamenjati dotrajane vezane asfaltne plasti zmesi AC 22 base, B 50/70 A3 v debelini 6cm ter zaporno plast bituminizirane zmesi AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm. Urediti je potrebno tudi bankine in dotrajano vertikalno signalizacijo in obnoviti talne obeležbe. Povprečna širina vozišča je 5,40m, na zožitvah je širina vozišča 5,0m. Večina priključkov je izvedena na sosednje kmetijske površine in so v slabem stanju zato je potrebno na celotni trasi prilagoditi in urediti tudi neustrezne priključke.

Za vse materiale je treba nadzorni službi pred vgradnjo dostaviti veljavna dokazila o ustreznosti dobavljenih materialov. Dobavljeni materiali morajo zagotavljati karakteristike iz popisa del, ter jih ni dovoljeno spreminjati. Materiali katerih kvaliteta ne bo potrjena z ustreznimi dokazili bo moral izvajalec odstraniti (zamenjati) na svoje stroške, obračun manjvrednosti za neustrezne materiale ni možen.
Za pridobivanje dovoljenja za prometno zaporo je predviden uvodni rok do začetka del, podaljšanje roka zaradi zamude pri pridobivanju dovoljenj za zaporo prometa ni možno.

Pred začetkom del mora izvajalec opraviti zakoličbo komunalnih vodov.

Dela se izvajajo po popisu del, vse postavke je potrebno izvesti, kot funkcionalne celote z vsemi prevozi , dobavo materialov in pomožnimi deli, kar mora ponudnik upoštevati v ceni del. V ceni je treba zajeti tudi vso dokumentacijo, navedeno v alinejah 8. člena vzorca pogodbe, katera ni posebej vključena v popis del.

Pripravil: Alojz Felkar,inž.grad.
DRI upravljanje investicij, d. o. o.

