PRILOGA »E1«

Izvajalec mora kot del tehnološkega elaborata predložiti analize cen na enoto za naslednje predračunske postavke:

1.1 GRADBENA DELA

1.1.3 Betonska dela

Šifra-Nivo	**Normativ**	**Opis**	**Opomba Upoštevati opombe postavke, nivoja in kompletnega projekta**
0002	S 5 1 312	**Betonska dela**: Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1	- AB temeljna plošča deb. 30 cm - XC2 - PV-I
0011	S 5 2 222	**Dobava in postavitev rebrastih žic** iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev	

1.1.4 Tesarska dela - opaž

0007	S 5 1 312	**Izdelava podprtega opaža za raven zid**, visok 2,1 do 4 m	AB stena Opiranje, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih.
0012	S 5 1 123	**Izdelava nepremičnega odra**, visokega 8,1 do 12 m	Oder za izvedbo fasade brez zaščitne ponjave z vsemi potrebnimi vertikalnimi in horizontalnimi prehodi, varnostnimi ograjami in potrebnimi sidri postavitve začasnih prehodov in lovilnih odrov.

1.1.5 Zidarska dela

0005	N 1 1 217	**Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije** - predhodni bitumenski premaz, kot npr. ali enakovredno IBITOL in vgradnja bitumenske hidroizolacije, kot npr. ali enakovredno IZOTEKT T4 PLUS 2x; z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca.	
0018	N 1 1 230	**Kompletna dobava in polaganja tlaka, naravnega avtohtonega kamna** kot npr. tonalit, skrilj, apnenec, dolomit, deb. 2,0 cm - vzorec potrdi arhitekt na S strani objekta, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.	

1.1.6 Fasaderska dela

0001	N 1 1 242	**Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekta - KAMNITA FASADA**, vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. V ceni upoštevati ojačitve vogalnih in špaletnih robov, vgradnja dilatacijskih profilov, dodatno diagonalno armiranje vogalov v fasadnih odprtinah Sestava fasadne obloge: - lepilo toplotnoizolacijske obloge - toplotno izolacijska obloga iz eps plošč, kot npr. NEOCOKL Fragmat (0,031 W/mK), deb. 16 cm - dvodelna razcepna sidra - naravni avtohtoni kamen kot npr. tonalit, skrilj, apnenec, dolomit (lepljen na toplotno izolacijo in sidran v AB steno), deb. 2,0 cm	Fasadni oder zajet pri tesarskih delih, vzorec kamna potrdi arhitekt.
0002	N 1 1 243	**Kompletna dobava in oblaganje fasade z BRUNI**, vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. Izvedba del skladno z navodili in detajli izvajalca lesene montažne gradnje.	Fasadni oder zajet pri tesarskih delih, vzorec brun potrdi arhitekt.

1.1.8 Lesena montažna konstrukcija

0001	N 1 1 266	**Kompletna dobava materiala in izvedba zunanje obodne stene -ZUNANJA STENA - BRUNA NA ZUNANJI STRANI** (oznaka 6.1) z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti po spodnji sestavi: - požarna plošča, kot npr. Knauf Fireboard A1 (2x 1,25 cm) ali enakovredno; - inštalacijski kanal (3,00 cm); - toplotna izolacija, kamena volna (λD _< 0,035 W/mK) med lesenimi morali inštalacijskega kanala (3,00 cm); - parna zapora; - ognjevarna mavčna plošča GKF 1,25 cm - OSB/3 plošča (1,5 cm); - nosilna lesena konstrukcija (20,00 cm); - toplotna izolacija, kamena volna (λD _< 0,035 W/mK) med nosilno konstrukcijo (20,00 cm); - OSB/3 plošča (1,5 cm); - paroprepustna folija; - mavčno-vlaknena plošča, kot npr. Knauf Vidiwal ali enakovredno.	V višini fasadnega podstavka se izvede smolepljiva kavčuk bitumenska hidroizolacija, primerna za lepljenje na les, kot npr. BITUTHENE 4000 ali enakovredno.
0002	N 1 1 267	**Kompletna dobava materiala in izvedba notranje stene** (oznaka 7.2), z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti po spodnji sestavi: - ognjevarne mavčne plošče, kot npr. ali enakovredno Knauf GKF (2x 1,25 cm); - OSB/3 plošča (1,5 cm); - nosilna lesena konstrukcija (16,00 cm); - toplotna izolacija, kamena volna (λD _< 0,035 W/mK) med nosilno konstrukcijo (20,00 cm); - OSB/3 plošča (1,5 cm); - ognjevarne mavčne plošče, kot npr. ali enakovredno Knauf GKF (2x 1,25 cm).	

0003	N 1 1 268	**Kompletna dobava materiala in izvedba medetažne plošče – TLA MANSARDE** (oznaka 2.3), z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti po spodnji sestavi: - OSB/4 plošče (2x 2,20 cm); - stropniki - leseni dim 16/22 cm (22,00 cm); - deske v razmaku (30,0 cm); - ognjevarna mavčna plošča, kot npr. ali enakovredno Knauf GKF (1,25 cm) - parna zapora - inštalacijski kanal (3,00 cm) - požarna plošča, kot npr. ali enakovredno Knauf Fireboard A1 (2x 1,25 cm)	

1. 7 ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA OBJEKTA

0001	N 1 1 780	Odstranitev obstoječega objekta, parc. št. 1095/323, 1095/321 in 1095/61, vse k.o. 1091 - Hudinja. Objekt, predviden za odstranitev, je razgiban, podolgovate oblike, maksimalnih dimenzij 12,3 x 9,7 m in je v celoti podkleten. Višinski gabarit je K+P+M. Maksimalna višina objekta je 7,1 m, na nivoju pritličja ima pokrito teraso. Streha je dvokapnica v naklonu cca. 41st., sleme poteka v smeri daljše stranice. Objekt ima tri apartmaje (1 apartma v kleti in 2 apartmaja v pritličju in mansardi), skupne prostore in energetski prostor v kleti. Dostop do kleti je izveden preko zunanjih stopnic. Dostop do pritličja je preko terase in zunanjih stopnic. V pritličju so dnevni prostori apartmajev. Mansarda je izvedena samo po sredini objekta v širini 4,0 m. Dostop do mansarde je preko notranjih stopnic. V mansardi so spalni prostori apartmajev. Stavbno pohištvo objekta je leseno, na oknih so polkna.	V ceno postavke je treba zajeti vsa pripravljalna in odstranitvena dela skladno z Načrtom za odstranitev, št. 08/21

Z analizami cen na enoto mora izvajalec izkazovati enake cene po enoti mere postavk, kot so navedene za te postavke v ponudbenem predračunu. Prikaz analize mora biti tako pregleden, da so cene po enoti mere kalkulativnih elementov (material, delo, transportna sredstva, mehanizacija in oprema) iz prilog »C«, »D« in »D1«, razvidne in enake, kot so navedene v analizi.

Popust na cene posameznih kalkulativnih elementov in tujih storitev ni dovoljen. Prav tako ni dovoljen popust na ceno na enoto posamezne postavke. Izvajalec mora morebitni popust upoštevati že v ponujenih cenah. Noben element analize cene na enoto ne sme imeti negativne vrednosti.