PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR		
INVESTITOR 1		
ime in priimek ali naziv družbe		**Občina Muta**
naslov ali poslovni naslov družbe		**Glavni trg 17, 2366 Muta**
INVESTITOR 2		
ime in priimek ali naziv družbe		
naslov ali poslovni naslov družbe		
INVESTITOR 3		
ime in priimek ali naziv družbe		
naslov ali poslovni naslov družbe		
PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta		
VRSTE GRADNJE	F☐LSE	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☐	**REKONSTRUKCIJA**
	☐	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	T☑JE	**VZDRŽEVALNA DELA**
	T☑JE	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)		**IDp - Idejni projekt**
številka projekta		**167-24A**
datum izdelave		**okt.24**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU		
projektant (naziv družbe)		**ARHIVE d.o.o.**
naslov		**Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana**
odgovorna oseba projektanta		**Miha Vehovar**
podpis odgovorne osebe projektanta		

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA	
izdelovalec osnovnega prikaza / načrta	**Miha Vehovar, u.d.i.a.**
identifikacijska številka	**ZAPS 1950 PA**
projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)	**ARHIVE d.o.o.**
naslov	**Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana**
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA	
VODJA PROJEKTIRANJA	**Miha Vehovar, u.d.i.a.**
identifikacijska številka	**ZAPS 1950 PA**
podpis vodje projektiranja	

TEHNIČNO POROČILO

VSEBINA TEHNIČNEGA POROČILA

1. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI 3
1. 1. NAMEN POSEGA 3
1. 2. OPIS LOKACIJE Z URBANISTIČNIMI PODATKI 4
2. SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE IN UREDITVE ODPRTIH POVRŠIN Z OPISOM USKLAJENOSTI S PROJEKTNO NALOGO 4
2. 1. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA KLETNIH PROSTOROV 4
2. 2. OPIS NOVEGA STANJA KLETNIH PROSTOROV 4
2. 3. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA OBRAVNAVANIH PRITLIČNIH PROSTOROV 4
2. 4. OPIS NOVEGA STANJA OBRAVNAVANIH PRITLIČNIH PROSTOROV 5
2. 5. FUNKCIONALNA ZASNOVA 5
2. 6. KOMUNALNI PRIKLJUČKI 5
2. 7. UREDITEV ODPRTIH POVRŠIN 5
2. 8. PROMETNA UREDITEV 5
3. OPIS IZPOLNJEVANJA BISTVENIH ZAHTEV NA RAVNI OBDELAVE IN GLEDE NA VRSTO OBJEKTOV: 6
3. 1. MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST – ZASNOVA KONSTRUKCIJSKEGA SISTEMA: 6
3. 2. VARNOST PRED POŽAROM 6
3. 3. HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZAŠČITA TER ZAŠČITA OKOLJA 6
3. 4. VARNOST PRI UPORABI 6
3. 5. ZAŠČITA PRED HRUPOM 7
3. 6. VARČEVANJE Z ENERGIJO, OHRANJANJE TOPLOTE IN RABA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE 7
3. 7. UNIVERZALNA GRADITEV IN UPORABA OBJEKTOV 7
3. 8. TRAJNOSTNA RABA NARAVNIH VIROV: 7
4. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE: 8
4. 1. KONSTRUKCIJA 8
4. 2. STREHA 8
4. 3. zunanje stene 8
4. 4. ZUNANJE STAVBNO POHIŠTVO 8
4. 5. MEDETAŽNE KONSTRUKCIJE 8
4. 6. NOTRANJE STENE 8

4. 7. VERTIKALNE KOMUNIKACIJE 8
4. 8. STROJNE INŠTALACIJE 8
4. 9. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 9

1. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI

Želja naročnika je delna prenova obstoječih kletnih prostorov ter del pritličja na naslovu Glavi trg 17, Muta, ter odstranitev lesene graje z betonskim podstavkom, locirane na severu zunanjega avditorija, namenjenega prireditvam na prostem.

Obravnavani objekt je zgodovinskega pomena in je varovan kot kulturna dediščina, zato se s prenovo v čim manjši meri posega v ohranjene dele dediščine.

Kletni prostori so namenjeni muzejski dejavnosti, po prenosi bo namembnost ostala enaka. V osrednjem delu kleti so pred časom enega od prostorov preuredili za potrebe toplotne postaje. V pritličju je večnamenski prostor s sanitarijami. Prostor se delno preuredi, namembnost ostaja enaka.

Ob delni obnovi kleti se ohrani kar je moč ohraniti in se jo kot del stalne razstave predstavi širši množici. Da bi zagotovili požarno varnost ob umestitvi toplotne postaje, so bili ob zadnjih posegih v kleti primorani na zunanji strani tega prostora dozidati del stene ter namestiti protipožarna vrata. V ostalih prostorih so bila ponekod delana razna vzdrževalna dela – vidni popravki ob prehodih, podpiranje obokov z armiranobetonskimi stenami, ometavanje obokov in stropnih lokov, zidanje predelnih sten, da bi ločili prostor s cisterno za kurilno olje, itn. Vrata med prostori bi se lahko odstranila in tako bi se prostori povezali. Ohranili bi se obstoječi leseni podboji.

Pritlični prostori se prenovijo, sanitarije se prestavijo v del ob vhodu in se s tem sprosti kvaliteten in markanten prostor na vogalu objekta. Ta del pritličja bi nudil podporo zunanjim prireditvam, znotraj teh prostorov pa bi se lahko skozi vse leto izvajala izobraževanja in delavnice za ljudi vseh starosti. Poskusi se najdi rešitev za ureditev dostopa gibalno oviranim osebam do teh prostorov.

1. 1. NAMEN POSEGA

- Prenova kletnih prostorov:
    - Delna prenova
    - Namen posega je povezati prostore in jih poenotiti ter jim dati funkcijo uporabno vrednost
    - V osrednjem prostoru ohranitev tlaka mačjih glav v čim večjem obsegu, v ostalih prostorih menjava tlaka in inštalacij
    - Med novim betonskim brušenim tlakom in steno se umesti rečne prodnike, ki se navezujejo na takratno uporabo lokalnih materialov in predstavljajo ločnico med novim in starim
    - Z osvetlitvijo poudariti ohranjene elemente grajske kleti

- Prenova pritličnih prostorov:
    - Delna prenova
    - Namen posega je dati tem prostorom funkcijo, ki bo služila občanom

- Glavni objekt: graščina Kienhofen, občina Muta
- Izvede vsa vzdrževalna dela, da se izboljša kvaliteto prostorov
- Objekt se nahaja naslovu Glavni trg 17, 2366 Muta

- Odstranitev obstoječe ograje, ki se nahaja ob severnem delu zunanjega avditorija lociranega iz SZ objekta.

1. 2. OPIS LOKACIJE Z URBANISTIČNIMI PODATKI

- Osnovna namenska raba: Osrednja območja centralnih dejavnosti
- Objekt stoji na zemljišču s parc. št. 1/93, k.o. 808 Zgornja Muta
- Betonska ograja, ki se jo obnovi in zamenja lamelne dele ograje stoji na zemljišču s parc. št. 1/24, k.o. 808 Zgornja Muta
- Prostori so v lasti občine Mute.

2. SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE IN UREDITVE ODPRTIH POVRŠIN Z OPISOM USKLAJENOSTI S PROJEKTNO NALOGO

2. 1. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA KLETNIH PROSTOROV

- Prostori so v uporabi muzeja
- Vhod v kletne prostore je s severne strani objekta. Dostop do vhoda je iz zunanje strani. Iz notranjosti objekta vodi še en vhod v kletne prostore, ki trenutno ni v funkciji, se pa s prenovo zopet vzpostavi.

2. 2. OPIS NOVEGA STANJA KLETNIH PROSTOROV

- Predmet prenove so kletni prostori
- Prostori bodo del stalne razstave grajske kleti
- Vhod v razstavne prostore bo iz notranjosti stavbe, izhod pa na zunanjem delu SZ stavbe.
- V konstrukcijo objekta se ne posega. Prav tako ne v ohranjene dele graščine.
- Izdela se nov tlak v vseh prostorih razen v kurilnici in v osrednjem prostoru.
- V osrednjem prostoru se v čim večji meri ohrani tlak mačjih glav, in se ga z osvetlitvijo tudi poudari. V osrednjem delu prostora se naredi brv, jekleno konstrukcijo dvignjeno od dal. Del ptori toplotni postaji se pusti odprt, da je v celoti viden obstoječi tlak mačjih glav. Proti temu delu je ob brvi sicer narejena ograja, ki pa na posameznih deli dopušča prehod in omogoča, da obiskovalci stopijo na tlak mačjih glav ter ga tako izkusijo v celoti. Na nasprotni strani barvi se izdela steklen poden, dvignjen od osnovnih tal na kovinski podkonstrukciji. Ta del je namenjen tudi raznim pogostitvam.
- V ostalih prostorih se odstrani obstoječe predelne stene in betonske poti. Naredi se izkop do globine cca 60 cm in izveden nova AB plošča iz brušenega betona. Ploščo se od spodaj toplotno izolira.
- Okrog in okrog prostorov se izvede pas prodnikov, ki služijo kot dilatacija med novo AB ploščo in obstoječimi kletnimi zidovi. V tem pasu se namesti linijska svetloba za indirektno osvetlitev prostora.
- Stena z vrati kurilnice se slikopleskarsko obdela in nanjo naredi poslikavo vrat v ječo. Po potrebi se steno pritrdi zavesa, ki delno zastira pogled na “vrata ječe”
- Posege, ki so bili delani v kleti in preveč izstopajo od zapuščine grajske kleti se vsaj delno zakrije s tanko prosojno tkanino
- Prostori niso ogrevani
- Z novo osvetlitvijo prostorov se poudari ohranjene dele notranjosti

2. 3. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA OBRAVNAVANIH PRITLIČNIH PROSTOROV

- Gre za obstoječi večnamenski prostor. S prenovo se namembnost ne spreminja.
- Vhod v prostorje je preko samostojnega zunanjega stopnišča. Ob stopnišču se s prenovo izvede nova klančina za potrebe neoviranega dostopa.

2. 4. OPIS NOVEGA STANJA OBRAVNAVANIH PRITLIČNIH PROSTOROV

- Prostori bodo namenjeni podpori zunanjim dogodkom, v njih pa se bodo izvajale tudi razne delavnice in izobraževanja
- Znotraj večnamenskega prostora bo manjša čajna kuhinja
- Vhod v prostore je iz zunanjega dela na vzhodu stavbe.
- V konstrukcijo objekta se ne posega.
- Inštalacije se prilagodijo novi razporeditvi prostorov.
- Kanalizacijske in vodovodne cevi bi skušali premakniti v tlak, nad kletne oboke. S tem bi se znebili razpeljavi kanalizacijskih cevi pod stropom v kletnih prostorih.
- Prostori so sestavljeni iz predprostora, ženskih in moških sanitarij ter večnamenskega prostora.

2. 5. FUNKCIONALNA ZASNOVA

- Namembnost obravnavanih prostorov v kleti je razstavna, v pritličju pa izobraževalna.
- Prostori se delno prenavljajo. Nahajajo se v dveh etažah.
- Zagotovljen bo dostop za gibalno ovirane osebe preko nove klančine ob vhodu v pritlične prostore ter preko ploščadi za invalide ob vhodu v kletne prostore (preveri možnost tehnične izvedbe montaže ploščadi ob stopnišču v notranjosti stavbe)

2. 6. KOMUNALNI PRIKLJUČKI

- V komunalne priključke se s posegom ne posega. Vse spremembe na instalacijah se opravijo znotraj objekta.

2. 7. UREDITEV ODPRTIH POVRŠIN

- S prenovo se ne posega v odprte površine prostora. Ograja ob zunanjem avditoriju se odstrani. Prav tako se delno odstrani ograja pred glavnim vhodom v objekt. Ob vhodu v prenovljene pritlične prostore se uredi klančina za gibalno ovirane osebe

2. 8. PROMETNA UREDITEV

- S prenovo se ne posega v prometno ureditev okrog objekta in se je ne spreminja.

3. OPIS IZPOLNJEVANJA BISTVENIH ZAHTEV NA RAVNI OBDELAVE IN GLEDE NA VRSTO OBJEKTOV:

3. 1. MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST – ZASNOVA KONSTRUKCIJSKEGA SISTEMA:

- Nameravani posegi na objektu so zasnovani tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen v času prenove, ne bodo povzročili porušitve celotnega ali dela objekta in tudi ne deformacij, večjih od dopustnih ravni, škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije ali škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.
- S posegi se ne spreminja zunanjih gabaritov objekta, tako da odmiki od okoliških objektov ostajajo enaki, nespremenjeni
- Izvedejo se zgolj vzdrževalna dela, ki na konstrukcijo objekta in njegovo stabilnost ne bodo imela vpliva

3. 2. VARNOST PRED POŽAROM

- Prenova objekta se bo izvedla skladno s tehnično smernico za požarno varnost v stavbah TSG-1-001: 2019. Požarna odpornost zunanjih sten bo najmanj E 60 pri odmiku več kot 5 m.
- S posegi se ne spreminja zunanjih gabaritov objekta, tako da odmiki od okoliških objektov ostajajo enaki, nespremenjeni
- Pred objektom je zagotovljena intervencijska površina, ki je dostopna z gasilskimi vozili.
- Najbližji gasilski dom (prostovoljno gasilsko društvo Muta) je od objekta oddaljen približno 160 m zračne linije.

3. 3. HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZAŠČITA TER ZAŠČITA OKOLJA

- Prostori so večinoma obokani. V konstrukcijo se ne posega, višine prostorov so obstoječe. Svetla višina prostora na najvišjem delu oboka:
    - Kletni prostori: od 2,15 m v najnižjem prostoru do 2,67 m v najvišjem prostoru
    - Pritličje: višina prostora 2,87 m
- Okna so obstoječa in se ne menjajo
- Osvetljenost prostorov se s prenovo ne spreminja in ostaja enaka
- Namembnost prostorov ostaja enaka in je namenjena muzejski dejavnosti v kleti ter večnamenski prostor v pritličju
- V pritličju so zagotovljene sanitarije za zaposlene in obiskovalce
- Za zagotavljanje kakovosti zraka v prostoru bo poskrbljeno s pomočjo mehanskega prezračevanja v pritličju. V kleti bo prezračevanje naravno, skozi line oz. jaške ob obodu objekta
- Ogrevanje bo zagotovljeno s pomočjo radiatorjev
- V streho, strelovodno zaščito, ter priključke na komunalno infrastrukturo se s prenovo ne posega. Izvedejo se posamezne prilagoditve na instalacijah znotraj objekta.

3. 4. VARNOST PRI UPORABI

V načrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izpolnjene vse zahteve z vidika zagotavljanja izpolnjevanja bistvene zahteve varnosti pri uporabi, kar je razvidno iz tehničnih prikazov:

- Svetle dimenzije prehodov ostajajo obstoječe. Gre za obstoječi objekt, ki je kulturna dediščina, zato se v posamezne preboje in prehode med prostori ne posega.
- Višina ograj bo 1,05 m

- V okenske odprtine se ne posega, okna v pritličju ostajajo enaka, parapet 0,86 m

3. 5. ZAŠČITA PRED HRUPOM

Gre za delno prenovo graščine Kienhofen in ne za gradnjo novega objekta. V fazi prenove se ohrani celoten zunanji ovoj stavbe – okna, vrata, fasada, … zato omenjena prenova na zaščito pred zunanjim hrupom nima vpliva.

V prenovljenih prostorih se bo izvajala mirna dejavnost, ki tudi po prenovi ne bo imela povečanega vpliva hrupa na okoliške objekte.

3. 6. VARČEVANJE Z ENERGIJO, OHRANJANJE TOPLOTE IN RABA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

V načrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje za del poslovalnice, ki se prenavlja, so izpolnjene vse zahteve z vidika zagotavljanja izpolnjevanja bistvene zahteve varčevanja z energijo in ohranjanja toplote.

S prenovo se ohranijo obstoječa okna in fasada. Prezračevanje v pritličnih prostorih se izvede mehansko, s pomočjo centralnega prezračevalnega sistema z rekuperacijo.

Objekt ima v kletnih prostorih toplotno postajo za potrebe ogrevanja celotnega objekta. V ta del se ne posega in ni del tega projekta. V pritličnih prostorih se naredi zgolj premik posameznih grelnih teles na nove pozicije zaradi optimalnega izkoristka prostora.

3. 7. UNIVERZALNA GRADITEV IN UPORABA OBJEKTOV

- Za potrebe neoviranega dostopa do pritličnih prostorov se ob zunanjem stopnišču izvede nova klančina. Klančina bo imela ograjo višine 1,0 m
- Neovirani dostop do kletnih prostorov bo urejen preko notranjega stopnišča, kjer bo nameščena dvižna ploščad za invalide
- Notranje stopnice se rekonstruirajo tako, da zagotovimo največjo višino stopnice 17,5 cm ob globini najmanj 30 cm.
- Parkirna mesta za gibalno ovirane osebe so že zagotovljene v neposredni bližini, na javnem parkirišču pred objektom.

3. 8. TRAJNOSTNA RABA NARAVNIH VIROV:

- Gre za prenovo kulturnega spomenika
- V fazi prenove se ohrani čim večje število obstoječih materialov, ki se jih ohrani v prvotni obliki, na prvotni lokaciji. Kjer to ni mogoče se posamezni materiali lahko ponovno uporabijo na drugem mestu.

4. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE:

4. 1. KONSTRUKCIJA

- Gre za obstoječi, graščino Kienhofen, ki je bila zgrajena okoli leta 1510
- Kletni prostori so obokani, v osnovi kamniti zidovi prekriti z betonsko plastjo.
- Tla so deloma betonska, deloma je na tleh zemlja
- Prostori v pritličju so obokani, zidovi in oboki so gladko ometani

4. 2. STREHA

Streha objekta je opečna, z lesenim ostrešjem. Med prenovo se v ta del objekta ne posega.

4. 3. ZUNANJE STENE

Zunanje stene so gladko ometane, pleskane v opečnem tonu. Okenske obrobe so poudarjene s sivim barvnim tonom. V fasado objekta in zunanje stene se s prenovo ne posega.

4. 4. ZUNANJE STAVBNO POHIŠTVO

V zunanje stavbno pohištvo se s prenovo ne posega, ohrani se obstoječa vrata in okna.

4. 5. MEDETAŽNE KONSTRUKCIJE

Tlak v kleti je delno betonski, delno zemlja, delno tlak mačjih glav.
V osrednjem prostoru se ohrani obstoječi tlak mačjih glav. V ostalih prostorih se odstrani obstoječe betonske tlake in se jih nadomesti z novimi iz brušenega betona. Tlak je dilatiran od obodnih sten s pasom prodnikov širine 20-30 cm.
Strop na kletjo je obokan, kamnit. V ta del se ne posega.
Strop nad pritličjem je prav tako obokan, ometan in pleskan v svetlo barvo. Prostor se na novo omeče in prepleska, v oboke in ostalo konstrukcijo se ne posega.

4. 6. NOTRANJE STENE

Notranje stene v kleti bodo obstoječe, delno kamnite, delno prekrite z betonsko plastjo, neometane.
Posamezne stene se po potrebi delno restavrira in popravi, obstoječe kamnite zidove se ohrani, po potrebi na novo fugira, da se prepreči nadaljnje propadanje.
Prostori v pritličju so ometani, pleskani v svetle tone.

4. 7. VERTIKALNE KOMUNIKACIJE

V notranjem delu objekta je izvedeno betonsko stopnišče, ki vodi iz osrednjega povezovalnega hodnika v klet, ki pa je trenutno v slabem stanju in ni v uporabi. Ob prenovi se zopet vzpostavi ta prehod in rekonstruira stopnišče, tako da bo primerno za uporabo. Rekonstruirano stopnišče bo izvedeno iz armirano betonske konstrukcije, finalni tlak stopnišča bo brušen beton.
Zunanje stopnišče do kleti se ohrani in se ga zgolj na novo obdela.
Zunanje stopnišče do visokega pritličja se ohrani, doda se mu klančina za potrebe neoviranega dostopa. Ob klančini se uredi ograja.

4. 8. STROJNE INŠTALACIJE

V ogrevanje, prezračevanje, … objekta se ne posega. Uredi se zgolj instalacija v obravnavanem delu pritličja, kjer se preuredijo sanitarije – v tem delu se na novo spelje predvsem kanalizacijske cevi, ki so trenutno speljane neustrezno, pod obokanim stropom v kleti. Predlaga se prestavitev kanalizacijskih cevi v tlak, nad oboke v kleti.
V zunanje priključke se ne posega.

4. 9. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

- Izvede se delna predelava električnih instalacij v obravnavanih prostorih
- Odstrani se neustrezno umeščena električna instalacija v kletnih prostorih, ki je trenutno speljana po stenah in stropu ter delno zakriva in uničuje obstoječi kletni prostor
- Nova instalacija v kleti se razpelje pretežno po tleh, brez posega v stene in strop
- Uredi se indirektna razsvetljava po obodu prostora. Dodatna razsvetljava se po potrebi namesti na zajle oz. tračnice, ki so spuščene s stropa in minimalno posegajo v konstrukcijo prostora oz. objekta.


Delna prenova prostorov graščine Kienhofen



ARHIVE d.o.o.

Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana

info@arhive.si | 051 308 849 | www.arhive-arhitekti.si



ARHIVE d.o.o.
Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana
info@arhive.si | 051 308 849 | www.arhive-arhitekti.si

NAČRT PRENOVE

IDP

projekt:	**Delna prenova prostorov graščine Kienhofen**
naročnik:	Občina Muta
lokacija:	Glavni trg 17, 2366 Muta
vrsta projektne dokumentacije:	IDP
številka projekta:	167-24A
vrsta načrta:	ARHITEKTURA
pooblaščeni arhitekt:	Miha Vehovar, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1950 PA
sodelavci:	Nena Lamut, Tanja Veselič
risba:	Obstoječe / Rušitve **Ureditvena situacija**

N


1.1

oktober 2024

1:250

Vsebina projekta v celoti predstavlja avtorsko delo. Nadaljnja uporaba in razmnoževanje je dovoljeno samo s pisnim soglasjem avtorja.

arhivé ARHITEKTI



ARHIVE d.o.o.
Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana
info@arhive.si | 051 308 849 | www.arhive-arhitekti.si

LEGENDA:
- FEKALNA KANALIZACIJA
- METEORNA KANALIZACIJA
- DEMONTAŽA

NAČRT PRENOVE
IDP

projekt:	**Delna prenova prostorov graščine Kienhofen**
naročnik:	Občina Muta
lokacija:	Glavni trg 17, 2366 Muta
vrsta projektne dokumentacije:	IDP
številka projekta:	167-24A
vrsta načrta:	ARHITEKTURA
pooblaščeni arhitekt:	Miha Vehovar, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1950 PA
sodelavci:	Nena Lamut, Tanja Veselič
risba:	Obstoječe / Rušitve **Tloris kanalizacije**


1.2

oktober 2024

1:100

Vsebina projekta v celoti predstavlja avtorsko delo. Nadaljnja uporaba in razmnoževanje je dovoljeno samo s pisnim soglasjem avtorja.

arhivé ARHITEKTI



ARHIVE d.o.o.

Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana
info@arhive.si | 051 308 849 | www.arhive-arhitekti.si

1 Prostori_staro K

Št.	Ime	Površina [m2]
01	prostor 1	30,86
02	predprostor 1	9,28
03	prostor 2	20,39
04	prostor 3	49,45
05	kurilnica	23,40
06	predprostor 2	4,15
07	prostor 4	17,09
08	prostor 5	32,50
		187,13 m²

NAČRT PRENOVE
IDP

projekt: **Delna prenova prostorov graščine Kienhofen**

naročnik: Občina Muta

lokacija: Glavni trg 17, 2366 Muta

vrsta projektne dokumentacije: IDP

številka projekta: 167-24A

vrsta načrta: ARHITEKTURA

pooblaščeni arhitekt: Miha Vehovar, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1950 PA

sodelavci: Nena Lamut, Tanja Veselič

risba: Obstoječe / Rušitve
Kletni prostori


1.3

oktober 2024

1:100

Vsebina projekta v celoti predstavlja avtorsko delo. Nadaljnja uporaba in razmnoževanje je dovoljeno samo s pisnim soglasjem avtorja.

ARHIVE ARHITEKTI



ARHIVE d.o.o.

Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana
info@arhive.si | 051 308 849 | www.arhive-arhitekti.si

Seznam vseh prostorov

Št.	Ime	Površina [m2]
01	večnamenski prostor	31,96
02	predprostor	3,05
03	wc ž	1,43
04	wc M1	1,89
05	wc M2	1,93
06	pomožni prostor	2,41
07	pomožna kuhinja	8,19
		50,87 m²

NAČRT PRENOVE
IDP

Delna prenova prostorov graščine Kienhofen

projekt:

naročnik: Občina Muta

lokacija: Glavni trg 17, 2366 Muta

vrsta projektne dokumentacije: IDP

številka projekta: 167-24A

vrsta načrta: ARHITEKTURA

pooblaščeni arhitekt: Miha Vehovar, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1950 PA

sodelavci: Nena Lamut, Tanja Veselič

risba: Obstoječe / Rušitve **Pritličje**

1.4

oktober 2024


1:100

Vsebina projekta v celoti predstavlja avtorsko delo. Nadaljnja uporaba in razmnoževanje je dovoljeno samo s pisnim soglasjem avtorja.

ARHIVE ARHITEKTI



SEVERNA FASADA



ZAHODNA FASADA

ARHIVE d.o.o.

Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana
info@arhive.si | 051 308 849 | www.arhive-arhitekti.si

NAČRT PRENOVE

IDP

projekt: **Delna prenova prostorov graščine Kienhofen**

naročnik: Občina Muta

lokacija: Glavni trg 17, 2366 Muta

vrsta projektne dokumentacije: IDP

številka projekta: 167-24A

vrsta načrta: ARHITEKTURA

pooblaščeni arhitekt: Miha Vehovar, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1950 PA

sodelavci: Nena Lamut, Tanja Veselič

risba: Obstoječe / Rušitve **Fasadi**

1.5

oktober 2024

1:100

Vsebina projekta v celoti predstavlja avtorsko delo. Nadaljnja uporaba in razmnoževanje je dovoljeno samo s pisnim soglasjem avtorja.

arhivé
ARHITEKTI

ARHIVE d.o.o.
Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana
info@arhive.si | 051 308 849 | www.arhive-arhitekti.si

NAČRT PRENOVE

IDP

projekt: **Delna prenova prostorov graščine Kienhofen**

naročnik: Občina Muta

lokacija: Glavni trg 17, 2366 Muta

vrsta projektne dokumentacije: IDP

številka projekta: 167-24A

vrsta načrta: ARHITEKTURA

pooblaščeni arhitekt: Miha Vehovar, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1950 PA

sodelavci: Nena Lamut, Tanja Veselič

risba: Novo
Ureditvena situacija

N


2.1

oktober 2024

1:250

Vsebina projekta v celoti predstavlja avtorsko delo. Nadaljnja uporaba in razmnoževanje je dovoljeno samo s pisnim soglasjem avtorja.

arhivé ARHITEKTI



ARHIVE d.o.o.
Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana
info@arhive.si | 051 308 849 | www.arhive-arhitekti.si

LEGENDA:
- FEKALNA KANALIZACIJA
- METEORNA KANALIZACIJA

NAČRT PRENOVE

IDP

projekt: **Delna prenova prostorov graščine Kienhofen**

naročnik: Občina Muta

lokacija: Glavni trg 17, 2366 Muta

vrsta projektne dokumentacije: IDP

številka projekta: 167-24A

vrsta načrta: ARHITEKTURA

pooblaščeni arhitekt: Miha Vehovar, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1950 PA

sodelavci: Nena Lamut, Tanja Veselič

risba: Novo **Tloris kanalizacije**


2.2

oktober 2024

1:100

Vsebina projekta v celoti predstavlja avtorsko delo. Nadaljnja uporaba in razmnoževanje je dovoljeno samo s pisnim soglasjem avtorja.

arhivé ARHITEKTI



ARHIVE d.o.o.

Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana
info@arhive.si | 051 308 849 | www.arhive-arhitekti.si

04 Prostori_novo K		
Št.	**Ime**	**Površina [m2]**
01	prostor 1	30,86
02	prostor 2	30,83
03	prostor 3	49,45
04	kurilnica	23,40
05	prostor 4	22,42
06	prostor 5	32,50
07	stopnišče	5,79
		195,25 m²

NAČRT PRENOVE
IDP

projekt: **Delna prenova prostorov graščine Kienhofen**

naročnik: Občina Muta

lokacija: Glavni trg 17, 2366 Muta

vrsta projektne dokumentacije: IDP

številka projekta: 167-24A

vrsta načrta: ARHITEKTURA

pooblaščeni arhitekt: Miha Vehovar, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1950 PA

sodelavci: Nena Lamut, Tanja Veselič

risba: Novo **Klet**

2.3

oktober 2024

1:100

Vsebina projekta v celoti predstavlja avtorsko delo. Nadaljnja uporaba in razmnoževanje je dovoljeno samo s pisnim soglasjem avtorja.

ARHIVE ARHITEKTI



ARHIVE d.o.o.

Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana
info@arhive.si | 051 308 849 | www.arhive-arhitekti.si

Seznam vseh prostorov

Št.	Ime	Površina [m2]
01	predprostor	4,75
02	wc ženske in invalidi	3,49
03	wc moški	2,51
04	večnamenski prostor	41,80
		52,54 m²

NAČRT PRENOVE
IDP

projekt: **Delna prenova prostorov graščine Kienhofen**

naročnik: Občina Muta

lokacija: Glavni trg 17, 2366 Muta

vrsta projektne dokumentacije: IDP

številka projekta: 167-24A

vrsta načrta: ARHITEKTURA

pooblaščeni arhitekt: Miha Vehovar, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1950 PA

sodelavci: Nena Lamut, Tanja Veselič

risba: Novo **Pritličje**

2.4

oktober 2024


1:100

Vsebina projekta v celoti predstavlja avtorsko delo. Nadaljnja uporaba in razmnoževanje je dovoljeno samo s pisnim soglasjem avtorja.

ARHIVE ARHITEKTI

0 Pritličje


-2,80
-1 Klet



PREREZ A-A

+3,74
1 Nadstropje

+0,32
0 Pritličje




-2,80
-1 Klet

PREREZ B-B

+3,74
1 Nadstropje

+0,32
0 Pritličje



-2,80
-1 Klet

PREREZ C-C

ARHIVE d.o.o.
Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana
info@arhive.si | 051 308 849 | www.arhive-arhitekti.si

NAČRT PRENOVE

IDP

projekt: **Delna prenova prostorov graščine Kienhofen**

naročnik: Občina Muta

lokacija: Glavni trg 17, 2366 Muta

vrsta projektne dokumentacije: IDP

številka projekta: 167-24A

vrsta načrta: ARHITEKTURA

pooblaščeni arhitekt: Miha Vehovar, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1950 PA

sodelavci: Nena Lamut, Tanja Veselič

risba: Novo
Prerezi

2.5

oktober 2024


1:100

Vsebina projekta v celoti predstavlja avtorsko delo. Nadaljnja uporaba in razmnoževanje je dovoljeno samo s pisnim soglasjem avtorja.

ARHIVE ARHITEKTI



SEVERNA FASADA



ZAHODNA FASADA

ARHIVE d.o.o.
Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana
info@arhive.si | 051 308 849 | www.arhive-arhitekti.si

NAČRT PRENOVE

IDP

projekt: **Delna prenova prostorov graščine Kienhofen**

naročnik: Občina Muta

lokacija: Glavni trg 17, 2366 Muta

vrsta projektne dokumentacije: IDP

številka projekta: 167-24A

vrsta načrta: ARHITEKTURA

pooblaščeni arhitekt: Miha Vehovar, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1950 PA

sodelavci: Nena Lamut, Tanja Veselič

risba: Novo **Fasadi**

2.6

oktober 2024

1:100

Vsebina projekta v celoti predstavlja avtorsko delo. Nadaljnja uporaba in razmnoževanje je dovoljeno samo s pisnim soglasjem avtorja.

arhivé ARHITEKTI




Tlak mačjih glav:

Na podlagi konservatorskega načrta je potrebno v kleti "vzpostaviti prvotni tlak v obliki mačjih glav". Po ogledu je bilo gotovljeno, da je tlak ohranjen v osrednjem prostoru.



Rečni prodec:


V prostorih se ob poti, cca 50cm stran od stene nanese rečni porodec, ki narekuje takratno uporabo lokalnih materialov.



Armirano-betonska plošča (štokan ali brušen beton):

Predstavlja trajnost in hkrati elegantno potezo pohodne površine v kleti, ki s svojo nevtralnostjo usmeri pozornost na okolico.
Betonske površine naj bodo premazane s profesionalnimi premazi, ki omogačajo lažje vzdrževanje.





ARHIVE d.o.o.

Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana
info@arhive.si | 051 308 849 | www.arhive-arhitekti.si

NAČRT PRENOVE

IDP

projekt: **Delna prenova prostorov graščine Kienhofen**

naročnik: Občina Muta

lokacija: Glavni trg 17, 2366 Muta

vrsta projektne dokumentacije: IDP

številka projekta: 167-24A

vrsta načrta: ARHITEKTURA

pooblaščeni arhitekt: Miha Vehovar, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1950 PA

sodelavci: Nena Lamut, Tanja Veselič

risba: Podrobnejša analiza kleti
Tlaki prostorov

3.1

oktober 2024

1:50


Vsebina projekta v celoti predstavlja avtorsko delo. Nadaljnja uporaba in razmnoževanje je dovoljeno samo s pisnim soglasjem avtorja.

arhivé
ARHITEKTI



Tlak mačjih glav:

Na podlagi konservatorskega načrta je potrebno v kleti "vzpostaviti prvotni tlak v obliki mačjih glav". Po ogledu je bilo gotovljeno, da je tlak ohranjen v osrednjem prostoru.




Polno transparentni stekleni pohodni del:

okvirji imajo integrirano osvetlitev in poudarijo ohranjen tlak mačjih glav.



Perforirana pločevina:

Predstavlja transparentno pot nad ohranjenim tlakom mačjih glav. Z distančniki je dvignjena od tal in tako kot občasno pohodna stekletna površina odvetljena s spodnje strani.



ARHIVE d.o.o.

Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana
info@arhive.si | 051 308 849 | www.arhive-arhitekti.si

NAČRT PRENOVE

IDP

projekt: **Delna prenova prostorov graščine Kienhofen**

naročnik: Občina Muta

lokacija: Glavni trg 17, 2366 Muta

vrsta projektne dokumentacije: IDP

številka projekta: 167-24A

vrsta načrta: ARHITEKTURA

pooblaščeni arhitekt: Miha Vehovar, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1950 PA

sodelavci: Nena Lamut, Tanja Veselič

risba: Podrobnejša analiza kleti
Tlaki osrednjega prostora

3.2

oktober 2024


1:50


Vsebina projekta v celoti predstavlja avtorsko delo. Nadaljnja uporaba in razmnoževanje je dovoljeno samo s pisnim soglasjem avtorja.


arhivé ARHITEKTI



Prerez tlaka s terenom in steno









ARHIVE d.o.o.
Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana
info@arhive.si | 051 308 849 | www.arhive-arhitekti.si

NAČRT PRENOVE
IDP

projekt: **Delna prenova prostorov graščine Kienhofen**

naročnik: Občina Muta

lokacija: Glavni trg 17, 2366 Muta

vrsta projektne dokumentacije: IDP

številka projekta: 167-24A

vrsta načrta: ARHITEKTURA

pooblaščeni arhitekt: Miha Vehovar, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1950 PA

sodelavci: Nena Lamut, Tanja Veselič

risba: Podrobnejša analiza kleti
Osvetlitev - linijska


3.3

oktober 2024

1:20

Vsebina projekta v celoti predstavlja avtorsko delo. Nadaljnja uporaba in razmnoževanje je dovoljeno samo s pisnim soglasjem avtorja.


arhivé
ARHITEKTI







Prerez tlaka s terenom in steno



ARHIVE d.o.o.

Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana
info@arhive.si | 051 308 849 | www.arhive-arhitekti.si

NAČRT PRENOVE

IDP

projekt: **Delna prenova prostorov graščine Kienhofen**

naročnik: Občina Muta

lokacija: Glavni trg 17, 2366 Muta

vrsta projektne dokumentacije: IDP

številka projekta: 167-24A

vrsta načrta: ARHITEKTURA

pooblaščeni arhitekt: Miha Vehovar, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1950 PA

sodelavci: Nena Lamut, Tanja Veselič

risba: Podrobnejša analiza kleti
Osvetlitev - točkovna

3.4

oktober 2024

1:20

Vsebina projekta v celoti predstavlja avtorsko delo. Nadaljnja uporaba in razmnoževanje je dovoljeno samo s pisnim soglasjem avtorja.


arhivé
ARHITEKTI

Shramba izdelkov



Predstavitve s hologrami





Cilj opremljanja je, da s predstavitvenimi elementi čimmanj posegamo v avtentičnost in ohranjene elemente kleti ter da le te z minimalnimi posegi osvežimo in jih z osvetlitvijo poudarimo.

Predstavitve z interaktivnimi zasloni



ARHIVE d.o.o.

Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana
info@arhive.si | 051 308 849 | www.arhive-arhitekti.si

NAČRT PRENOVE

IDP

projekt: **Delna prenova prostorov graščine Kienhofen**

naročnik: Občina Muta

lokacija: Glavni trg 17, 2366 Muta

vrsta projektne dokumentacije: IDP

številka projekta: 167-24A

vrsta načrta: ARHITEKTURA

pooblaščeni arhitekt: Miha Vehovar, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1950 PA

sodelavci: Nena Lamut, Tanja Veselič

risba: Podrobnejša analiza kleti
Predstavitve v kletnih prostorih

3.5

oktober 2024


1:50

Vsebina projekta v celoti predstavlja avtorsko delo. Nadaljnja uporaba in razmnoževanje je dovoljeno samo s pisnim soglasjem avtorja.

arhivé
ARHITEKTI

Poslikava na vrata in steno kurilnice





Delno zakrita poslikava





ARHIVE d.o.o.

Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana
info@arhive.si | 051 308 849 | www.arhive-arhitekti.si

NAČRT PRENOVE

IDP

projekt: **Delna prenova prostorov graščine Kienhofen**

naročnik: Občina Muta

lokacija: Glavni trg 17, 2366 Muta

vrsta projektne dokumentacije: IDP

številka projekta: 167-24A

vrsta načrta: ARHITEKTURA

pooblaščeni arhitekt: Miha Vehovar, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1950 PA

sodelavci: Nena Lamut, Tanja Veselič

risba: Podrobnejša analiza kleti
Stena z vrati v kurilnico

3.6

oktober 2024

1:50


Vsebina projekta v celoti predstavlja avtorsko delo. Nadaljnja uporaba in razmnoževanje je dovoljeno samo s pisnim soglasjem avtorja.

arhivé
ARHITEKTI

S tanko prosojno tkanino delno prekriti posegi vzdrževalnih del skozi čas







Z distančniki pritrjene steklene površine na območja svetlobnikov - preprečevanje naglega prepiha in omilitev širjenja hladu

ARHIVE d.o.o.

Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana
info@arhive.si | 051 308 849 | www.arhive-arhitekti.si

NAČRT PRENOVE

IDP

projekt: **Delna prenova prostorov graščine Kienhofen**

naročnik: Občina Muta

lokacija: Glavni trg 17, 2366 Muta

vrsta projektne dokumentacije: IDP

številka projekta: 167-24A

vrsta načrta: ARHITEKTURA

pooblaščeni arhitekt: Miha Vehovar, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1950 PA

sodelavci: Nena Lamut, Tanja Veselič

risba: Podrobnejša analiza kleti

Stene kjer so vidna vzdrževalna dela in svetlobniki

3.7

oktober 2024

1:50

Vsebina projekta v celoti predstavlja avtorsko delo. Nadaljnja uporaba in razmnoževanje je dovoljeno samo s pisnim soglasjem avtorja.


arhivé ARHITEKTI

Občasna izvedba degustacije lokalnih dobrot v osrednjem prostoru.













ARHIVE d.o.o.

Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana
info@arhive.si | 051 308 849 | www.arhive-arhitekti.si

NAČRT PRENOVE
IDP

projekt: **Delna prenova prostorov graščine Kienhofen**

naročnik: Občina Muta

lokacija: Glavni trg 17, 2366 Muta

vrsta projektne dokumentacije: IDP

številka projekta: 167-24A

vrsta načrta: ARHITEKTURA

pooblaščeni arhitekt: Miha Vehovar, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1950 PA

sodelavci: Nena Lamut, Tanja Veselič

risba: Podrobnejša analiza kleti
Degustacija

3.8


oktober 2024

1:50


Vsebina projekta v celoti predstavlja avtorsko delo. Nadaljnja uporaba in razmnoževanje je dovoljeno samo s pisnim soglasjem avtorja.

ARHIVE ARHITEKTI

Vhod v kletne prostore skozi notranjost stavbe



Vhod v kletne prostore skozi zunanji del stavbe




Ploščad za invalide







Prehod med prostorom 03 in 04 bi bilo potrebno razširiti za vsaj 15cm



ARHIVE d.o.o.
Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana
info@arhive.si | 051 308 849 | www.arhive-arhitekti.si

NAČRT PRENOVE

IDP

projekt: **Delna prenova prostorov graščine Kienhofen**

naročnik: Občina Muta

lokacija: Glavni trg 17, 2366 Muta

vrsta projektne dokumentacije: IDP

številka projekta: 167-24A

vrsta načrta: ARHITEKTURA

pooblaščeni arhitekt: Miha Vehovar, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1950 PA

sodelavci: Nena Lamut, Tanja Veselič

risba: Podrobnejša analiza kleti
Dostop za invalide

3.9

oktober 2024

1:50

Vsebina projekta v celoti predstavlja avtorsko delo. Nadaljnja uporaba in razmnoževanje je dovoljeno samo s pisnim soglasjem avtorja.

ARHIVE ARHITEKTI

1:100


SEPTEMBER 2024







Tloris obravnavanega pritličnega dela



Seznam vseh prostorov		
Št.	**Ime**	**Površina [m2]**
01	predprostor	4,75
02	wc ženske in invalidi	3,49
03	wc moški	2,51
04	večnamenski prostor	41,80
		52,54 m²

ARHIVE d.o.o.
Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana
info@arhive.si | 051 308 849 | www.arhive-arhitekti.si

1:100

SEPTEMBER 2024










Tloris obravnavanega pritličnega dela



Seznam vseh prostorov

Št.	Ime	Površina [m2]
01	predprostor	4,75
02	wc ženske in invalidi	3,49
03	wc moški	2,51
04	večnamenski prostor	41,80
		52,54 m²

ARHIVE d.o.o.
Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana
info@arhive.si | 051 308 849 | www.arhive-arhitekti.si

1:100

SEPTEMBER 2024










Tloris obravnavanega pritličnega dela



Seznam vseh prostorov

Št.	Ime	Površina [m2]
01	predprostor	4,75
02	wc ženske in invalidi	3,49
03	wc moški	2,51
04	večnamenski prostor	41,80
		52,54 m²

ARHIVE d.o.o.
Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana
info@arhive.si | 051 308 849 | www.arhive-arhitekti.si