LEGENDA PROTIVLOMNO VAROVANJE

VLSC	VLOMNA SIGNALNA CENTRALA
NAP 12V=	DODATNI NAPAJALNIK 12V=
	UPRAVLJALNA TIPKOVNICA
NRM	ADRESNI VMESNIK – RAZŠIRITVENI MODUL
IR/MW	IR/MW SENZOR
H1	ZUNANJA ALARMNA HUPA
GSM	MODUL ZA PRENOS ALARMA

LEGENDA VIDEONADZOR

- IP KAMERA NOTRANJA
- IP KAMERA ZUNANJA

LEGENDA POŽARNO JAVLJANJE

	POŽARNA SIGNALNA CENTRALA
OP	ODDALJENI PRIKAZOVALNIK – PODROČNI TERMINAL
NAP 24V=	DODATNI NAPAJALNIK 24V/3A
	ROČNI JAVLJALNIK POŽARA
R	OPTIČNI JAVLJALNIK DIMA
TS R	OPTIČNI JAVLJALNIK DIMA V TEHNIČNEM STROPU
TP R	OPTIČNI JAVLJALNIK DIMA V TEHNIČNEM PODU
R	OPTIČNI JAVLJALNIK DIMA Z VGRAJENO ADRESNO SIRENO IN BLISKAVICO
R/D	KOMBINIRANI OPTIČNO-TERMIČNI JAVLJALNIK
P	VZORČNA KOMORA Z OPTIČNIM JAVLJALNIKOM DIMA
CH4	JAVLJALNIK POVIŠANE KONCENTRACIJE METANA
	ADRESNA ALARMNA SIRENA Z BLISKAVICO
VM1K	1-KANALNI VHODNO/IZHODNI ADRESNI VMESNIK
VM4K	4-KANALNI VHODNO/IZHODNI ADRESNI VMESNIK

LEGENDA - univerzalno ožičenje:

- Informacijska vtičnica - RJ45 (montaža v parapetni kanal)
- Informacijska vtičnica - 2RJ45 (montaža v parapetni kanal)
- Wi-Fi priključek; WiFi - ANTENA
- Informacijska vtičnica - RJ45 (podometna montaža)
- Informacijska vtičnica - 2RJ45 (podometna montaža)

SPREMEMBA 1: OKTOBER 2024

BIRO LOVŠIN d.o.o.
inženiring, projektiranje in svetovanje
gsm: 051 304 323, e-mail: biro.lovsin@gmail.com

Investitor	KULTURNI DOM ČRNOMELJ ULICA OTONA ŽUPANČIČA 1, 8340 ČRNOMELJ
Objekt/lokacija	CELOVITA OBNOVA KULTURNEGA DOMA ČRNOMELJ
Vrsta načrta	3/1 - NAČRT ELEKTROTEHNIKE
Vsebina risbe	TLORIS PRITLIČJA - ŠIBKI TOK

	Ime in priimek	Ident. št.	Dat. podpisa	Podpis
Odg. vodja proj.	Matevž Zalar, u.d.i.a.	ZAPS 1864	NOVEMBER 2023	
Pooblaščeni inž.	JAKOB LOVŠIN, u.d.i.e.	E-1391	NOVEMBER 2023	

Št. načrta	Št. projekta	Datum	Faza	Merilo	Št. lista
179-11/2023	2023-07	NOVEMBER 2023	PZI	1:50	E6