LEVO KRILO

SREDINA

DESNO KRILO

VEGETATIVNI SLOJ

POGLED S STRANI

MOŽEN PREHOD KANALA VIŠINE 30 cm MED PODSTREHAMI ŠOLE

KLIMATSKA NAPRAVA
MEGER DIMER 1212-1212
Vdov.=12.000 m3/h;tp.kanal
Vodv.= 9.000 m3/h;tp.kanal

TOPLOTNA ČRPALKA SAMSUNG
Qp=56 kW, Qh=63 kW
Pp=15,79 kW, Ph=13,9 kW
320 kg

OBSTOJEČE OEVI

ZAJEM ZRAKA

KLIMATSKA NAPRAVA DVORANA
IMP KNXD 15 / 9 450
Vdov.=12.500 m3/h;tp.kanal
Vodv.= 12.000 m3/h;tp.kanal

VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA

OPOMBA:
VSI PREBOJI INSTALACIJ SKOZI STENE NA FASADNEM OVOJU OBDELANI ZRAKOTESNO S TIPSKIMI MANŠETAMI IN TESNILI SKLADNO Z NAVODILI PROJEVZALCA.

PRED IZVEDBO MORA IZVAJALEC PREGLEDATI NAČRTE IN PODATI MOREBITNE PRIPOMBE.

VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU.

IZVAJALEC MORA MIRNO LOKACIJE PRIKLJUČKOV USKLADITI Z OSTALIMI IZVAJALCI.

VSI LOKI ZRAČ. KANALOV »VEČI OD 400 mm MORAJO IMETI USMERJEVALNE PLOČEVINE.

VSI PREHODI ZR. KANALOV PRED GRADBENO OBDELAVO MORAJO BITI OBLOČENI Z MATERIALOM, KI PREPREČUJE PRENOS VIBRACIJ IN ZVOKA S KANALA NA GRADBENO KONSTRUKCIJO.

VSI PRILJUČKI NA DOVODNE IN ODVODNE ZR. KANALE MORAJO BITI IZVEDENI S FLEKSIBILNIMI CEVMI ZARADI DUŠENJA ZVOKA.

REGULACIJA PREZRAČEVALNE NAPRAVE IN VOLUMSKIH REGULATORJEV, TIPAL V PROSTORU SE IZKMILI PREKO KIMELNIKA PREZR. NAPRAVE, KI JE PREKO VMESNIKA POVEZANA NA CENTRALNO KIMILNO NAPRAVO, KI KIMILI ŠE OGREVANJE IN HLAJENJE IN DRUGO MERILNO REG. OPREMO.

TOPLOTNA IN PROTIHRUPNA ZAŠČITA:

VSI VTOČNI KANALI SO IZOLIRANI Z 19 mm PAROZAPORNO IZOLACIJO

VSI ODTOČNI KANALI SO IZOLIRANI S 13 mm PAROZAPORNO IZOLACIJO

KANALI KI POTEKAJO ZUNAJ ALI V JAŠKIH SE DODATNO IZOLIRAJO S 5 cm TI IZ STEKLENE VOLNE V ALU OKLEPU.

VSI KANALI POTEKAJOČI POD STROPOM SE OBLOŽIJO S PROTIHRUPNO OBLOGO IZ 4 cm KAMENE VOLNE IN ZAPREJO Z MAVČNO OBLOGO.

OPOMBA:
* VSI PREBOJI INSTALACIJ SKOZI STENE NA FASADNEM OVOJU OBDELANI ZRAKOTESNO S TIPSKIMI MANŠETAMI IN TESNILI SKLADNO Z NAVODILI PROJEVZALCA.
** VSI PREBOJI NAJ SE IZVEDEJO TIK POD STROPOM NA H=300 cm NAVZDOL. DIMENZIJA MORA BITI ZA 5 cm ŠIRŠA IN VIŠJA OD ZRAČNEGA KANALA, KI JIH POTEKAL. SKOZI STENE ALI PLOŠČE.
*** VSI VIDNI KANALI SE IZOLIRAJO IN OBLOŽIJO S PROTIHRUPNO OBLOGO IN ZAKLJUČIJO Z MAVČNO OBLOGO.

PREZRAČEVANJE - OBSTOJEČE STANJE
TLORIS OSTREŠJA

OŠ MARKOVCI
Markovci 43,2281 Markovci

POGLED NA OS 5-4

Sprememba št.:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

PODJETJE ZA INVESTICIJSKO DEJAVNOST TRGOVINO IN STORITVE

Prešernova ulica 30, 2250 Ptuj
tel. 02/787-91-00

TMD INVEST d.o.o.

Investitor:	Projektant:
OBČINA MARKOVCI Markovci 43, 2281 Markovci	TMD invest d.o.o. Prešernova ulica 30, 2250 Ptuj
Naziv gradnje:	Vodja projekta:
OSNOVNA ŠOLA MARKOVCI Markovci 33d, 2281 Markovci	Henrik GLATZ, univ.dipl.inž.str. S-0430
Vrsta dokumentacije:	Pooblaščeni arhitekt/ inženir:
PZI	Boris LEBEN, dipl.inž.el. E-1530
Naziv in številka načrta:	Sodelavec:
ELEKTROTEHNIKA 3	
Tehnični prikaz:	Merilo:
TLORIS PODSTREŠJA - POŽARNO JAVLJANJE	1:50
številka projekta:	številka načrta:	datum izdelave:	številka risbe:
LEA-08-23	30034-23-E/BL-3	OKTOBER 2023	4,3