Naročnik:	Ministrstvo za infrastrukturo Uprava RS za infrastrukturo Tržaška cesta 2a 1000 Ljubljana	Objekt:	SANACIJA OBMOČJA PLAZU "BREZOV GAJ" NA CESTI R2-425/1265 POLJANA-SENTVID MED km 12.322 IN km 12.471 – PO UVM 2023
Projektant:	GRADING d.o.o. Podjetje za gradbeni inženiring MARIBOR	Opis risbe:	SITUACIJA KONČNEGA STANJA

Nosilv	Ime in priimek	Ident. št.	Podpis	Del risbe:			
Vodja proj.:	Mitja BIRSA, u.d.i.g.	C-0969		Št. projekta:	995	Faza:	IN
Pooblaščeni inž.:	Mitja BIRSA, u.d.i.g.	C-0969		Št. načrta:	995 K	Merilo:	1:250
Obdelal:	Iva FIRBAS, u.d.i.g.			Shra cc:		Datum:	Januar 2024

Št. odseka:	Artikel št.:	Faza/Objekt:	Shra risbe:
1265	0118.00	004.2162	G.202
Št. priloge:	G.1		Avtor risbe:
			Ident. št. risbe:

Izkop do globine 1.0m, širine 0.5m, položitev cevi DK250mm na podbetonu, zasip z drenažnim zasipom 4/32mm v debelini 30cm, do vrha sekanec 6.0-7.0cm

Slika 6: Območje sanacije jarka

Čiščenje jarka v dolžini 50m do obstoječe drenaže in zasip s sekancem 6.0-7.0cm

Slika 7: Območje sanacije jarka

Slika 8: Območje zadrževalnika

Obstoječi zemeljski jarek

Tlakovana kotanja

Zadrževalnik kamen v betonu

Sanacija jarka

Jašek št. 5 ø100cm H=2.0m z betonskim pokrovom in odprtino za dvigovanje

Kamnit odvodni jarek

Obstoječa tlakovana kotanja

Gramoziranje poti

Kanalizacijska cev PE-HD ø630mm, L=8.0m, i=5.0%

Iztok cevi v kamnito korito

Podporni kamnjiti zid št. 1, L=10.0m

Podporni kamnjiti zid št. 2, L=45.0m

Podporni kamnjiti zid št. 3, L=27.0m

Podporni kamnjiti zid št. 4, L=9.0m

Podporni kamnjiti zid št. 5, L=11.0m

Podporni kamnjiti zid št. 6, L=50m

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Slika 1: Območje zidu št.1

Slika 2: Območje zidu št.2

Slika 3: Območje zidu št.3

Slika 4: Območje zidu št.4

Slika 5: Območje zidov št.5 in 6, ter podzidave obstoječega zidu

Drenažna cev ø250mm, L=5.0m (priklop na obstoječo cev preko reducirnega komada)

Drenažna kanalizacijska cev ø250mm, L=20.0m

Drenažna cev ø160mm, L=25.0m

Jašek št. 2 ø100cm H=4.5m z betonskim pokrovom in odprtino za dvigovanje

Vtok tlakovanega korita

Vtok tlakovanega korita v obstoječi jašek

Drenažna cev ø110mm, L=11.0m

Kanalizacijska cev ø110mm, L=10.0m

Kanalizacijska cev PE-HD ø400mm, L=45.0m

Jašek št. 1 ø120cm H=4.0m z betonskim pokrovom in odprtino za dvigovanje

Jašek št. 3 ø80cm H=2.0m z betonskim pokrovom

Jašek št. 9 ø50cm H=1.0m z betonskim pokrovom

Betonski jašek št. 8 ø120cm H=3.0m z LTŽ pokrovom (izvedeno po potrebi po naročilu obtine)

Kanalizacijska cev PE-HD ø800mm, L=16.0m, i=5.0%

Iztok cevi v potok

Kanalizacijska cev PE-HD ø800mm, L=16.0m, i=5.0% (izvedeno po potrebi po naročilu obtine)

Javorski potok

Jašek št. 4 ø50cm H=1.0m z betonskim pokrovom

Zaključni stožec

Drenažna cev ø160mm, L=12.0m

Zaključni stožec

Kanalizacijska cev DN ø160mm, L=7.0m (iztok v obstoječe kamnito korito)

Podzidava obstoječega zidu L=25.0m

Jašek št. 6 ø100cm H=2.0m z betonskim pokrovom in odprtino za dvigovanje

Gramoziranje poti

Kanalizacijska cev PE-HD ø630mm, L=5.5m, i=5.0%

Iztok cevi v kamnito korito

Navezava na obstoječe tlakovano korito

Drenažna cev ø160mm, L=12.0m

Jašek št. 7 ø120cm H=3.0m z betonskim pokrovom in odprtino za dvigovanje

Iztok tlakovanega korita in drenaže v jašek št. 6

Kanalizacijska cev PE-HD ø800mm, L=8.0m, i=5.0%

Kanalizacijska cev PE-HD ø400mm, L=8.0m, i=5.0%

Iztok cevi v potok

Javorski potok

Iztok cevi v potok

Podporni kamnjiti zid št. 6, L=50m

Sentvid

Tunja

934/2

905/40

905/42

905/44

905/16

905/18

905/53

905/50

905/48

905/14

905/9

559/1

559/2

560/2

432/1

432/2

432/5

432/6

432/7

556/2

982

994

18

3