IZVLEČEK ARMATURE

Zemeljski plaz na parceli št. 2151/6 k.o. 763 - Oplotnica pri hišni številki Fošt 14

AB PILOTI + AB GREDA

B500B:

PILOTI: 22 × Ø500 mm, L = 4.0 m					
Poz.	tip ARM	dolžina	kos	teža / m1(kg)	teža / poz
1	Ø18	L= 4,50 m	132	2,066	1.227,20 kg
2	Ø10	L= 25,00 m	22	0,649	356,95 kg
KA1	Ø16	L= 1,30 m	66	1,638	140,54 kg
KA2	Ø8	L= 0,37 m	132	0,409	19,98 kg
KA3	Ø14	L= 1,10 m	44	1,252	60,60 kg
				Σ SKUPAJ	**1.805,27 kg**

GREDA I: 1 × 600 cm × 360 cm × 60 cm					
Poz.	tip ARM	dolžina	kos	teža / m1(kg)	teža / poz
10	Ø16	L= 1,00 m	27	1,638	44,23 kg
11	Ø16	L= 5,90 m	31	1,638	299,59 kg
12	Ø18	L= 8,20 m	30	2,066	508,24 kg
13	Ø16	L= 1,40 m	34	1,638	77,97 kg
				Σ SKUPAJ	**930,02 kg**

GREDA II: 2 × 800 cm × 360 cm × 60 cm					
Poz.	tip ARM	dolžina	kos	teža / m1(kg)	teža / poz
20	Ø16	L= 1,00 m	72	1,638	117,94 kg
21	Ø16	L= 7,90 m	62	1,638	802,29 kg
22	Ø18	L= 8,20 m	80	2,066	1.355,30 kg
23	Ø16	L= 1,40 m	68	1,638	155,94 kg
				Σ SKUPAJ	**2.431,46 kg**

	Beton [m3]	Armatura [kg]	[kg/m3]
piloti	17,28	1805,27	104,48
gr I	12,96	930,02	71,76
gr II	34,56	2431,46	70,35

Σ do Ø12	**376,93**
Σ od Ø12	**4.789,82 kg**
Σ SKUPAJ	**5.166,75 kg**