VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA
skupina Javni holding Ljubljana

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 | 1001 Ljubljana, Slovenija
T: 080 86 52 (vodovodni in kanalizacijski sistem)
T: 01 58 08 100 (ravnanje z odpadki)
E: vokasnaga@vokasnaga.si
www.vokasnaga.si

PREJETO
25 -07- 2024

ACER NOVO MESTO d.o.o.
ŠENTJERNEJSKA CESTA 43
8000 NOVO MESTO

Ljubljana, 22.7.2024
Št. dokumenta: VOK-351-1257/2024-009
Št. soglasja: S-588-24V

SOGLASJE H GRADNJI - VODOVOD

Investitor: OBČINA ŠKOFLJICA, ŠMARSKA CESTA 3, 1291 ŠKOFLJICA

Objekt, vrsta gradnje: UREDITEV KONČNEGA POSTAJALIŠČA 3B NA ŠKOFLJICI

Katastrska občina: LANIŠČE Parcelna št.: PO PROJEKTU

Naslov objekta: Kočevska cesta, Škofljica

Projektna dokumentacija: PZI št.: PR-20/2023, ACER NOVO MESTO d.o.o., februar 2024, dopolnitev vloge 4.7.

Vodovodno omrežje: Obstoječe

Varstveni pas vodnih virov: ni v območju varstvenega pasu vodnega vira

Datum vloge: 14.3.2024

Soglasje za predmetno gradnjo izdajamo na osnovi vaše vloge ter na osnovi Gradbenega zakona GZ-1 (Ur. l. RS št. 199/21), Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 19. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 98/07) kot sledi:

1. Sanitarni objekt se priključi na javno vodovodno omrežje NL DN 200 mm.
2. Vodovodni priključek se izvede:
   - Vodovodni priključek, od mesta priključitve na javno vodovodno omrežje, do obračunskega vodomera, izvede JP VOKA SNAGA d.o.o., na stroške uporabnika. Vodovodni priključek lahko izvede tudi izvajalska organizacija s priznano usposobljenostjo, na podlagi posebnega dovoljenja JP VOKA SNAGA d.o.o., za izvedbo priključka. Izvedba priključka se naroči pri JP VOKA SNAGA d.o.o., Tehnično investicijski sektor - Služba priključkov (tel. 01 58 08 340).
   - V kolikor bo vodovodni priključek izvedla organizacija s priznano usposobljenostjo, na podlagi posebnega dovoljenja za izvedbo, se mora pred pričetkom del na kraju samem preveriti pravilnost izvedbe vodomernega mesta (jaška oz. niše). Investitor naroči ogled in preverbo pravilnosti izvedbe pri JP VOKA SNAGA d.o.o., Tehnični investicijski sektor – Služba priključkov, najmanj dva delovna dneva pred izvajanjem del (tel. 041 739 290).
   - Na priključku bo vgrajen nepovratni ventil, kot vložek v vodomer. Zaradi tega, mora lastnik objekta redno kontrolirati in servisirati vse varnostne ali nepovratne ventile, ki so ali bodo vgrajeni v interni vodovodni instalaciji.

SIQ ISO 9001 Q-170 ISO 14001 E-614 ISO 45001 H-171
IQNet
Družini prijazno podjetje

Registrirano pri Okrožnem Sodišču v Ljubljani,
Vl. Št. 1/12273/00, ID št. SI64520463,
Osnovni kapital 99.836.586,10 EUR

- Vodomer mora omogočati daljinsko odčitavanje. Vodomeri dimenzij DN20 do DN40 morajo biti opremljeni z radijskim modulom Holosys Hydropulsar.
- V primeru vgradnje pokrova vodomernega jaška, ki ima na pokrovu predvideno polnilo, je potrebno predvideti pokrov s teleskopskimi vilicami.
- Tlačni preizkus vodovodnega priključka, se izvede v skladu z navodili Sektorja Vodovod - Službe vzdrževanja vodovodnega omrežja JP VOKA SNAGA d.o.o. (tel. 031/709-113, ali 070/624-552).
- Geodetski posnetek vodovodnega priključka, za vnos v kataster vodovoda JP VOKA SNAGA d.o.o., se izvede pred zasutjem izkopa za vodovodni priključek. Geodetski posnetek zagotovi izvajalec javne službe, na stroške investitorja.
- JP VOKA SNAGA d.o.o., ima pravico da odkloni izvedbo priključka, če ne bodo izpolnjeni vsi pogoji, ki so navedeni v tem soglasju.

3. Upoštevati je potrebno Odlok o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 98/07).
4. Zunanja ureditev mora biti izvedena tako, da se upošteva predpisane odmike od obstoječega vodovodnega omrežja in priključkov. V primeru poškodbe na javnem vodovodu zaradi neustreznih odmikov, nosi vse stroške sanacije vodovoda, v funkcionalni dolžini in materialu, ki jih določi JP VOKA SNAGA d.o.o., investitor gradnje.
5. Obstoječe vodovodno omrežje, zaradi nameravanih del ne sme biti ogroženo ali poškodovano.
6. Vsi morebitni stroški povzročeni JP VOKA SNAGA d.o.o., ki bi nastali v zvezi z navedeno gradnjo, bremene investitorja del.

Soglasje velja dve leti od izdaje.

Pripravil/a: **Robert Andrejaš**

Vodja službe soglasij in katastra:
Uroš Srčnik

Vodja tehnično investicijskega sektorja:
Andrej Banko

JAVNO PODJETJE 10
VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233
1001 Ljubljana