VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA
skupina Javni holding Ljubljana

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 | 1001 Ljubljana, Slovenija
T: 080 86 52 (vodovodni in kanalizacijski sistem)
T: 01 58 08 100 (ravnanje z odpadki)
E: vokasnaga@vokasnaga.si
www.vokasnaga.si

ACER NOVO MESTO D.O.O.
ŠENTJERNEJSKA CESTA 43
8000 NOVO MESTO

Ljubljana, 8.12.2023
Št. dokumenta: VOK-351-5077/2023-005
Št. soglasja: S-2215-23K

PROJEKTNI POGOJI - KANALIZACIJA

Investitor: OBČINA ŠKOFLJICA, ŠMARSKA CESTA 3, 1291 ŠKOFLJICA

Objekt, vrsta gradnje: UREDITEV KONČNEGA POSTAJALIŠČA 3B NA ŠKOFLJICI - REKONSTRUKCIJA - VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

Katastrska občina: LANIŠČE Parcelna št.: po projektu

Naslov objekta: Kočevska cesta, Škofljica

Projektna dokumentacija: DPP št.: PR-20/2023, ACER D.O.O., november 2023

Kanalizacijsko omrežje: ločen sistem

Varstveni pas vodnih virov: ni v območju varstvenega pasu vodnega vira

Datum vloge: 27.11.2023

Projektne pogoje izdajamo na osnovi vaše vloge, na osnovi 42. člena Gradbenega zakona GZ-1 (Ur. l. RS, št. 199/21), na osnovi 12. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 23. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/07 in 24/11), kot sledi:

A. Splošno o predmetni gradnji:

1. Na območju krožišča ob osnovni šoli na Škofljici je bila ob ureditvi komunalne odpadne kanalizacije izvedena tudi ureditev padavinske kanalizacije po projektu Križišče - rondo Škofljica, G2-106/0260, G2-106/0261, R3-728/1148, komunalna infrastruktura, PZI, št. načrt.: 106/2013, int. št.: 5974 KZ, VO PROJEKT, mar. 2013. Del izvedenih ukrepov sega tudi na območje predvidene ureditve avtobusnega postajališča, parkirišča in lokalne ceste.
2. Južno od obravnavanega območja je predvideno podaljšanje javne kanalizacije GRP DN 250 v lokalni cesti Klanec, izdelana je bila projektna naloga Prestavitev vodovoda ter kanala za odvod odpadne komunalne vode zaradi spremembe ZN za morfološko enoto 5A v območju urejanja VS 9/10-1 ŠKOFLJICA, št.: 2069V, 2751K, JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., okt. 2000.
3. Za predvideni sanitarni objekt na avtobusnem obračališču se izvede nov kanalizacijski priključek na obstoječ javni kanal GRP DN 250, ki poteka v Kočevski cesti in nato južno od predvidenega sanitarnega objekta proti ulici Klanec. Potrebno je zagotoviti zadosten odmik sanitarnega objekta od obstoječega javnega kanala.

SIQ ISO 9001 Q-170 ISO 14001 E-614 ISO 45001 H-171
IQNet
Družini prijazno podjetje

Registrirano pri Okrožnem Sodišču v Ljubljani,
Vl. Št. 1/12273/00, ID št. SI64520463,
Osnovni kapital 99.836.586,10 EUR

4. V nadaljnji projektni dokumentaciji je treba prikazati odvodnjavanje streh ter nadstrešnic in predvidenih manipulacijskih utrjenih površin ter parkirišča. Rešitev odvoda padavinske vode mora biti usklajena z zgoraj omenjenim projektom, ki ga je izdelal VO PROJEKT d.o.o. in mora upoštevati zmogljivost že obstoječih kanalov. V primeru večjega odtoka se predvidi zadrževanje in po potrebi ponovna uporaba padavinske odpadne vode.
5. Potek javnega kanalizacijskega omrežja je razviden v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije (http://www.e-prostor.gov.si/). Natančnejše katastrske podatke o potekih kanalizacijskega omrežja, si lahko pridobite v katastru JP VOKA SNAGA d.o.o. (tel. 01 58 08 374 ali 01 58 08 385), v času uradnih ur.
6. Podatke o projektih kanalizacijskega omrežja lahko pridobite v arhivu JP VOKA SNAGA d.o.o. (tel. 01 58 08 375), v času uradnih ur.
7. Upoštevani morajo biti predpisani odmiki od obstoječe javne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov. Križanja komunalnih vodov in kanalizacije morajo biti izvedena tako, da se zagotovi nemoteno vzdrževanje in rekonstrukcija kanalizacije ter objektov in naprav.
8. Vsi morebitni stroški povzročeni JP VOKA SNAGA d.o.o., ki bi nastali v zvezi z navedeno gradnjo, bremene investitorja del.
9. Upoštevati je potrebno Zakon o urejanju prostora, ZUreP-3 (Ur. l. RS št. 199/21).
10. Upoštevati je potrebno Gradbeni zakon GZ-1 (Ur. l. RS št. 199/21).
11. Upoštevati je potrebno Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40).
12. Upoštevati je potrebno Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS št. 64/12, 64/14, 98/15 in 44/22 – ZVO-2).
13. Upoštevati je potrebno Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 30/23).
14. Upoštevati je potrebno Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2).
15. Upoštevati je potrebno Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/07 in 24/11).

C. Pred izvedbo si morate na projektno dokumentacijo pridobiti soglasje h gradnji.

Vlogi za pridobitev soglasja h gradnji dostavite projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI), ki mora vsebovati:

1. načrt predmetne ureditve s prikazom odvodnjavanja,
2. komunalni zbirnik,
3. načrt priključitve odpadnih voda iz objekta na javno kanalizacijsko omrežje .

Projektni pogoji veljajo dve leti od izdaje.

Pripravil/a: **Katja Antolić**

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 1001 Ljubljana 10

Vodja službe soglasij in katastra: **Uroš Srčnik**

Vodja tehnično investicijskega sektorja: **Andrej Banko**