navezava predvidenega podzemnega
NN kablovoda na obstoječi elektro jašek

P1 0.0+0.00

P2 0.0+10.00

P3 0.0+20.00

P4 0.0+30.00

P5 0.0+40.00

P6 0.0+50.00

P7 0.0+60.00

P8 0.0+70.00

P9 0.0+80.00

P10 0.0+90.00

P11 0.1+0.00

P12 0.1+10.00

P13 0.1+20.00

P14 0.1+30.00

MEJA OBDELAVE PROJEKTA
Situativna in nivelet na navezava na obstoječe vozišče LC 404021

odstranitev obstoječega vtočnega jaška
in priključka meteorne kanalizacije

predvidena navezava na obstoječo svetilko CR

nadzemna polnilna postaja
za električna vozila

odstranitev obstoječega meteornega jaška
in izvedba novega

video nadzor

ročni izkop ob trasi vodovoda za
meteorni jašek in cestno razsvetljavo

video nadzor

navezava priključka sanitarnega objekta
na obstoječ vodovod PE d110

odstranitev obstoječega značnega NN voda
in droga NN

navezava predvidenega podzemnega
NN kablovoda na obstoječi drog NN

video nadzor

varovanje komunalnih vodov v času gradnje

predviden nov drog NN

odstranitev obstoječega droga NN

nadstrešnica za kolesarnico

nadstrešnici za BUS čakališče

elektro omarica za video nadzor
nameščena na notranji strani objekta

sanitarni objekt

vodomerni jašek

revizijski jašek

navezava sanitarnega objekta na obstoječo
komunalno kanalizacijo GRP DN250

zasaditev grmovnic globine do h=0,5 m

varovanje komunalnih vodov v času gradnje

obbetoniranje obstoječe meteorne
kanaliacije PVC UK SNS8 DN315

prilagoditev obstoječe rešetke
novemu stanju

PZI "Ureditev zunanjih površin OŠ Škofljica",
izdelovalec: LUZ d.d., št. projekta: 8957,
datum: junij 2022

LEGENDA

VODI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE	OBSTOJEČE	ZAŠČITA	UKINITEV	PREDVIDENO
VODOVOD				
VODOVOD - PRIKLJUČKI				
PLINOVOD				
TELEKOMUNIKACIJSKI VOD				
ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE - SN 20 kV (PODZEMNO)				
ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE - NN 0,4 kV (NADZEMNO)				
ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE - NN 0,4 kV (PODZEMNO)				
ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE - VIDEO NADZOR				
PADAVINSKA KANALIZACIJA				
KOMUNALNA KANALIZACIJA				
KOMUNALNA KANALIZACIJA - PRIKLJUČKI				
CESTNA RAZSVETLJAVA				
PADAVINSKA KANALIZACIJA *				
PADAVINSKA KANALIZACIJA - KANALETE *				
ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE - NN 0,4 kV (PODZEMNO) *				
CESTNA RAZSVETLJAVA *				

* Predmet projekta "Ureditev zunanjih površin pri OŠ Škofljica", izdelal: LUZ d.d., Ljubljana, št. projekta: 8957, datum: junij 2022

sprememba	opis spremembe	datum

projektant	ACER NOVO MESTO D. O. O.	investitor	Občina Škofljica Šmarska cesta 3 1291 Škofljica
vodja projekta	mag. ZORAN GAJSKI, univ. dipl. gosp. inž., IZS G-3043		
pooblaščeni inženir	mag. ZORAN GAJSKI, univ. dipl. gosp. inž., IZS G-3043		
sodelavci	ANITA KAPLAN, mag. inž. grad.		

naziv gradnje	UREDITEV KONČNEGA POSTAJALIŠČA 3B NA ŠKOFLJICI	datum	marec 2024
vrsta proj.dokumentacije	PZI	id. ozn. proj. dok.	PR-20/2023
načrt	0 ZBIRNI NAČRT	številka načrta	PR-20/2023
grafični prikaz	ZBIRNA SITUACIJA KOMUNALNIH NAPELJAV	merilo	1:250
		id. ozn. gr. prikaza	2