P1 0.0+0.00
P2 0.0+10.00
P3 0.0+20.00
P4 0.0+30.00
P5 0.0+40.00
P6 0.0+50.00
P7 0.0+60.00
P8 0.0+70.00
P9 0.0+80.00
P10 0.0+90.00
P11 0.1+0.00
P12 0.1+10.00
P13 0.1+20.00
P14 0.1+30.00

odstranitev obstoječega vtočnega jaška in priključka meteorne kanalizacije

predvidena navezava na obstoječo svetilko CR

križanje načrtovanega elektrovoda s plinovodnim omrežjem; ΔH=0,30 m

križanje načrtovanega omrežja cestne razsvetljave s plinovodnim omrežjem; ΔH=0,20 m

odstranitev obstoječega meteornega jaška in izvedba novega

varovanje komunalnih vodov v času gradnje

predviden nov drog NN

odstranitev obstoječega droga NN

križanje načrtovanega omrežja cestne razsvetljave s plinovodnim omrežjem; ΔH=0,20 m

nadstrešnica za kolesarnico

nadstrešnici za BUS čakališče

sanitarni objekt

L=4,27m PVC UK SN8 DN315 i=20%

L=11,46m DN25 i=28%

L=11,17m DN25 i=5%

navezava priključka sanitarnega objekta na obstoječ vodovod PE d110

odstranitev obstoječega zračnega NN voda in droga NN

križanje načrtovanega elektroenergetskega omrežja s plinovodnim omrežjem; ΔH=0,30 m

PZI "Ureditev zunanjih površin OŠ Škofljica", izdelovalec: LUZ d.d., št. projekta: 8957, datum: junij 2022

navezava sanitarnega objekta na obstoječo komunalno kanalizacijo GRP DN250

varovanje komunalnih vodov v času gradnje

obbetoniranje obstoječe meteorne kanaliacije PVC UK SNS8 DN315

prilagoditev obstoječe rešetke novemu stanju

križanje načrtovanega omrežja cestne razsvetljave s plinovodnim omrežjem; ΔH=0,20 m

navezava predvidenega podzemnega NN kablovoda na obstoječi drog NN

LEGENDA

VODI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE	OBSTOJEČE	ZAŠČITA	UKINITEV	PREDVIDENO
VODOVOD				
VODOVOD - PRIKLJUČKI				
VODOVOD - VOD V REZERVI				
PLINOVOD				
TELEKOMUNIKACIJSKI VOD				
ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE - SN 20 kV (PODZEMNO)				
ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE - NN 0,4 kV (NADZEMNO)				
ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE - NN 0,4 kV (PODZEMNO)				
PADAVINSKA KANALIZACIJA				
KOMUNALNA KANALIZACIJA				
KOMUNALNA KANALIZACIJA - PRIKLJUČKI				
CESTNA RAZSVETLJAVA				
PADAVINSKA KANALIZACIJA *				
PADAVINSKA KANALIZACIJA - KANALETE *				
ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE - NN 0,4 kV (PODZEMNO) *				
CESTNA RAZSVETLJAVA *				

* Predmet projekta "Ureditev zunanjih površin pri OŠ Škofljica", izdelal: LUZ d.d., Ljubljana, št. projekta: 8957, datum: junij 2022

sprememba	opis spremembe	datum

projektant	ACER NOVO MESTO D. O. O.	investor	Občina Škofljica Šmarska cesta 3 1291 Škofljica
vodja projekta	mag. ZORAN GAJSKI, univ. dipl. gosp. inž., IZS G-3043		
pooblaščeni inženir	mag. ZORAN GAJSKI, univ. dipl. gosp. inž., IZS G-3043		
sodelavci	ANITA KAPLAN, mag. inž. grad.		

naziv gradnje	UREDITEV KONČNEGA POSTAJALIŠČA 3B NA ŠKOFLJICI	datum	marec 2024
vrsta proj.dokumentacije	PZI	id. ozn. proj. dok.	PR-20/2023
načrt	0 ZBIRNI NAČRT	številka načrta	PR-20/2023
grafični prikaz	SITUACIJA KRIŽANJ PREDVIDENE GJI S PLINOVODOM	merilo	1:250
		id. ozn. gr. prikaza	4