


Zakoličbene točke ob robnikih predstavljajo stik med robnikom in asfaltom.



ZAKOLIČBENE TOČKE		
TOČKE	X	Y
P02	467122.309	93419.656
P03	467120.089	93410.003
P04	467116.466	93400.684
P05	467110.530	93392.716
P06	467105.012	93384.455
P07	467102.676	93374.755
P08	467100.920	93364.912
P09	467101.263	93354.956
P10	467104.562	93345.556
P11	467110.515	93337.569
P12	467118.419	93331.468
P13	467126.611	93325.733
P14	467134.803	93319.998

spremenba	opis spremembe	datum

projektant	ACER NOVO MESTO D.O.O.	investitor: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica
vodja projekta	mag. ZORAN GAJSKI, univ. dipl. gosp. inž., IZS G-3043	
pooblaščeni inženir	JERNEJ RADOVAC, univ. dipl. inž. grad., IZS G-3800	
sodelavci	ANITA KAPLAN, mag. inž. grad.	

naziv gradnje	UREDITEV KONČNEGA POSTAJALIŠČA 3B NA ŠKOFLJICI	datum	marec 2024
vrsta proj.dokumentacije	PZI	id. ozn. proj. dok.	PR-20/2023
načrt	2.1 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA - NAČRT POSTAJALIŠČA	številka načrta	PR-20-2/2023
grafični prikaz	ZAKOLIČBENA SITUACIJA Z VIŠINSKO UREDITVIJO	merilo: 1:250	id. ozn. gr. prikaza: 5