0/2.1 NASLOVNA STRAN VODILNEGA NAČRTA
PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI in DOKUMENTACIJI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe	**OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI**
naslov ali sedež družbe	**Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji**
elektronski naslov	**info@smartno-litija.si**
telefonska številka	**01/896-27-70**
davčna številka	**SI 99744686**

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	**»Izgradnja pločnika in modernizacija lokalne ceste LC-208092, Breg-Gradiške Laze-Jablanica, od km 1+650 do km 2+390«**
kratek opis gradnje	**Predvidena je izgradnja pločnika in modernizacija lokalne ceste ter ureditev odvodnjavanja meteornih vod utrjenih površin**
vrste gradnje	**Rekonstrukcija** *(Vzdrževalna dela v javno korist)*

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije	**PZI** *(projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)*

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

številka projekta	**U01/1785-20**
datum izdelave	**Januar 2021**

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv družbe)	**K Projekt L d.o.o.**
sedež družbe	**Tbilisijska cesta 61, 1000 Ljubljana**
vodja projekta	**Miha Rihar, u.d.i.g.**
identifikacijska številka	**G-4017**
podpis vodje projekta	MIHA RIHAR univ.dipl.inž.grad. IZS G-4017
odgovorna oseba projektanta	**Bojan Šoper, inž.grad.**
podpis odgovorne osebe projektanta	K Projekt L projektiranje in inženiring d.o.o. Ljubljana

208092		**004.2101(3)**	**S.1**	

0/2.2 UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU *(Priloga 1A)*

~~POOBLAŠČENI ARHITEKTI~~	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Miha Rihar, u.d.i.g., G-4017**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**0/2-Vodilni načrt gradbeništva**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Žiga Gospodarič, dipl.inž.el., E-1767**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**3/1-Cestna razsvetljava**
~~POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA~~	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
~~POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE~~	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
~~POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI~~	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
~~POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHN. IN RUDARSTVA~~	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Sašo Bucaj, dipl.inž.geod., PI Geo 0544**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**8/1-Geodetski načrt**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
neustrezno izpusti ali po potrebi dodaj vrstice	

0/2.3 KAZALO VSEBINE PROJEKTA *(Priloga 3)*

KAZALO NAČRTOV

PZI

naziv načrta	*številka načrta*
0/2 - Vodilni načrt gradbeništva - REKONSTRUKCIJA CESTE	**1785-20**
~~1 - Načrti s področja arhitekture~~	- - - -
~~2 - Načrti s področja gradbeništva~~	- - - -
3 - Načrti s področja elektrotehnike - CESTNA RAZSVETLJAVA	**01-30-2829/2899**
~~4 - Načrti s področja strojništva~~	- - - -
~~5 - Načrti s področja tehnologije~~	- - - -
~~6 - Načrti s področja požarne varnosti~~	- - - -
~~7 - Načrti s področja geotehnologije in rudarstva~~	- - - -
8 - Načrti s področja geodezije	**GEK - 198/2020**
~~9 - Načrti s področja prometnega inženirstva~~	- - - -
~~10 - Načrti s področja krajinske arhitekture~~	- - - -

KAZALO IZKAZOV

PZI

naziv izkaza	*številka načrta*
E1 - Geološko geotehnični elaborat	**1785-20/GG**
~~E1 - Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki~~	- - - -

0/2.4 KAZALO VSEBINE VODILNEGA NAČRTA

SPLOŠNI DEL

0/2	**Naslovna stran vodilnega načrta**		
	0/2.1	Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji	*Priloga 1A*
	0/2.2	Udeleženi strokovnjaki pri projektiranju	*Priloga 1A*
0/2.3	**Kazalo vsebine projekta**		
0/2.4	**Kazalo vsebine vodilnega načrta**		
0/2.5	**Projektna naloga**		
0/2.6.1	**Drugi podatki o gradnji in izjave**		
	0/2.6.1.1	Splošni podatki o gradnji	*Priloga 4*
	0/2.6.1.2	Izjava projektanta in vodje projekta v PZI	*Priloga 2B*
	~~*0/2.6.1.3*~~	~~Izjava projektanta in vodje projekta ter nadzornika in vodje nadzora v PID~~	~~*Priloga 2C*~~
	~~*0/2.6.1.4*~~	~~Podatki o izpolnjevanju bistvenih zahtev~~	
0/2.6.2	**Projektni pogoji, smernice, mnenja, soglasja, izkazi**		
	0/2.6.2.1	*Projektni pogoji in smernice*	
	0/2.6.2.2	*Mnenja, soglasja in zapisniki*	
0/2.6.3	**Elaborati**		
~~**0/2.7**~~	~~**Dokumentacija o reviziji/recenziji projekta**~~		
~~**0/2.8**~~	~~**Upravna dokumentacija**~~		
	~~*0/2.8.1*~~	~~*Upravna dokumentacija pred gradnjo*~~	
	~~*0/2.8.2*~~	~~*Upravna dokumentacija po gradnji*~~	
~~**0/2/1.9**~~	~~**Izkazi**~~		

TEHNIČNI DEL

0/2.10.1	**TEKSTUALNI DEL**		
	T.1.1	***Tehnično poročilo***	
		T.1.1.1 *Zbirni del tehničnega poročila*	*24. člen pravilnika*
		T.1.1.2 *Posebni del tehničnega poročila*	
	T.1.2	***Izračuni***	
	~~***T.1.3***~~	~~***Projektantski popis del (s projektantskim predračunom)***~~	
		~~*T.1.3.1* *Zbirni popis del*~~	
		~~*T.1.3.2* *Popis del v delu, ki ga obravnava načrt*~~	

0/2.10.2	GRAFIČNI DEL

0/2.10.2.1	LOKACIJSKI PRIKAZI *15. člen pravilnika*	Merilo
0.1	*Pregledna situacija*	*M 1:5000*
0.2	*Situacija obstoječega stanja*	
0.2.1	*Situacija regulacijskih in gradbenih linij, enot urejanja prostora in namesnke rabe*	*M 1:500*
0.2.2	*Situacija varstvenih, vodnih in priobalnih zemljišč ter prikaz varovalnih pasov infrastrukturnih vodov*	*M 1:500*
0.2.3	*Situacija prikaza zemljiških parcel in objektov na stiku z zemljiščem*	*M 1:500*
~~*0.3*~~	~~*Gradbeno ureditvena situacija*~~	
~~*0.3.1*~~	~~*Situacija gradbene ureditve in zelenih površin*~~	~~*M 1:250*~~
~~*0.3.2*~~	~~*Situacija prometne ureditve*~~	~~*M 1:250*~~
~~*0.4*~~	~~*Zbirna situacija komunalnih vodov*~~	~~*M 1:250*~~

0/2.10.2.2	TEHNIČNI PRIKAZI *17., 18., 19. člen pravilnika*	Merilo
~~*G.1*~~	~~*Pregledna situacija*~~	~~*M 1:5000*~~
G.2	*Gradbena situacija*	*M 1:250*
G.3	*Prometna situacija*	*M 1:250*
~~*P.3.1*~~	~~*Tabelarični prikaz prometne signalizacije in opreme*~~	
G.4	*Zbirna situacija komunalnih vodov*	*M 1:250*
G.5	*Katastrska situacija*	*M 1:250*
P.5.1	*Tabelarični prikaz prizadetih parcel*	
G.6	*Zakoličbena situacija z višinsko ureditvijo*	*M 1:250*
~~*P.6.1*~~	~~*Podatki za zakoličbo*~~	
G.7	*Stuacija meteorne odvodnje*	*M 1:250*
~~*G.8*~~	~~*Situacija horizontalne preglednosti*~~	~~*M 1:250*~~
~~*G.9*~~	~~*Situacija prevoznosti*~~	~~*M 1:250*~~
G.10	*Karakteristični profili*	*M 1:50*
~~*G.11*~~	~~*Prečni profili*~~	~~*M 1:100*~~
G.12	*Vzdolžni profili*	*M 1:500/100*
DODATNE REŠITVE		
~~*G.13*~~	~~*Detajli*~~	
G.14	*Fotodokumentacija*	

0/2.5	PROJEKTNA NALOGA



OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI

IZGRADNJA PLOČNIKA IN MODERNIZACIJA LOKALNE CESTE 208092-Breg-Gradiške Laze-Jablanica

Projekta naloga za izdelavo projektne dokumentacije

Izdelal: Aleš Krže

Župan Občine Šmartno pri Litiji: Rajko Meserko

Št. zadeve: 3710-28/2020

ŠMARTNO PRI LITIJI Župan

September 2020

1 NAZIV OBJEKTA

Naziv objekta: Izgradnja pločnika in modernizacija dela lokalne ceste 208092 Breg – Gradiške Laze – Jablanica od km 1+650 do km 2+390

Investitor: Občina Šmartno pri Litiji

Investicijska dokumentacija: DIIP

Ocena investicijskih stroškov: 300.000 €

Viri financiranja: proračun Občine Šmartno pri Litiji

2 OBSTOJEČE STANJE

Lokalna cesta 208092 Breg – Gradiške Laze - Jablanica od km 1+650 v naselju Gradiške Laze do km 2+390 v naselju Spodnja Jablanica ni opremljena s hodnikom za pešce. Vozišče na odseku je širine 5,0 -5,3 m. Prečni profil cestišča sestavlja še bankina širine 0,5 -0,7 m po desni strani v smeri naraščanja stacionaže, ter bankina širine 0,5-0,7 m, mulda širine 0,5 m in uvozi na levi strani v smeri naraščanja stacionaže.
Cestišče je predvsem v predvsem v delu, do stacionaže km 2+ 000 poškodovano. Prevladujejo mrežaste razpoke, pojavljajo se posedki, del ceste je zakrpan.
Cesta v večini trase poteka v naselju.
V začetnem delu trase se nahaja večji prepust.

3 PREDLOG REŠITVE

Investitor predlaga izgradnjo hodnika za pešce po celotni trasi obravnavanega odseka, po levi strani v smeri naraščanja stacionaže, ureditev javne razsvetljave, para avtobusnih postajališč v naselju Spodnja Jablanica, ter modernizacijo ceste. Polega modernizacije ceste se predvidi tudi njena razširitev in sicer v širini, ki bi omogočal normalen promet in zatravitev bankine, v smislu zmanjšanja potrebnih sredstev za vzdrževanje ceste.

4 OBSTOJEČA RAZPOLOŽLJIVA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Naročnik ne razpolaga z obstoječo projektno dokumentacijo.

5 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA IN VSEBINA PROJEKTA TER TEHNIČNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

Pri projektiranju je potrebno upoštevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Potrebno je upoštevati tudi tehnične specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora projektant pri svojem delu ustrezno upoštevati.

Podloga za izdelavo projekta je geodetski načrt, ki mora biti izdelan v skladu s predpisi o izdelavi geodetskega načrta, opremljen s podatki in elementi o reliefu, stavbah, vodah, komunalni infrastrukturi.

V kolikor se v projektnih rešitvah nikakor ni mogoče izogniti jaškom, katerih pokrovi se nahajajo v območju kolesnih sledi v vozišču, je potrebno v projektnih rešitvah načrtovati jaške s fleksibilno ploščo.

Pri projektiranju je potrebno pozornost nameniti obstoječim individualnim priključkom in priključkom kategoriziranih cest na lokalno cesto, ki jih je potrebno projektno obdelati.

Na območju naselja Gradiške Laze (izven meje obdelave) je vzpostavljeno avtobusno postajališče. Na območju naselja Spodnja Jablanica je potrebno predvideti **avtobusno postajališče.**

Predvideti je potrebno prehode za pešce, talno, vertikalno in horizontalno signalizacijo, namestitev cestnih ogledal, ...

Na celotni trasi pločnika se predvidi **cestna razsvetljava.** Cestne svetilke morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava kot celota mora ustrezati standardu SIST EN 13201, priporočilom SDR, razsvetljava in signalizacija za promet (PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, 81/07, 109/07, 62/10, 46/13). V kolikor je možno, se predvidi nadaljevanje obstoječe javne razsvetljave iz Gradiških Laz. V kolikor to ni možno se predvidi novo prižigališče.

Projektant mora načrtovati rešitve skladno z novimi dognanju stroke (npr. reciklaže, uporaba industrijskih odpadkov, ipd).

V primeru odvodnjavanja meteornih vod ob pločniku je potrebno v projektnih rešitvah načrtovati standardizirano kanalsko rešetko, vgrajeno v robnik pločnika.

Varnostni načrt mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, vključno z obveznim popisom del in predračunom.

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati načrt gospodarjenja z odpadki. V primeru, da načrta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati popis del ter projektantski predračun.

- V popisu del in predračunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost investicije.
- Popisi del morajo obvezno upoštevati TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest.
- V predračunu se navede datum veljavnosti cen.

Planska doba naj vsebuje predpisano plansko dobo s pravno podlago.

Predvidi se normalni prečni profil v skladu s predpisi o projektiranju cest.

Projektant mora pridobiti nujno potrebne (v minimalnem smiselnem obsegu) projektne pogoje in soglasja oziroma mnenja s strani potrebnih institucionalnih soglasodajalcev/mnenjedajalcev in jih upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije.

Rok za izdelavo projektne dokumentacije je 20. 11. 2020.


Priloga – pregledna situacija




PRILOGA: Zapisnik terenskega ogleda s slikovnim gradivom

Terenski ogled je bil izveden 28. 9. 2020. Terenski ogled je izvedel Aleš Krže.

Začetek obdelave, navezava na obstoječe stanje, km 1+650




Prikaz prepusta pod občinsko cesto, km 1+705



Prikaz mrežastih razpok in posedka, km 1+780



Konec obdelave, km 2+390



0/2.6.1.1	SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI *(Priloga 4)*

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	**»Izgradnja pločnika in modernizacija lokalne ceste LC-208092, Breg-Gradiške Laze-Jablanica, od km 1+650 do km 2+390«**
kratek opis gradnje	**Predvidena je izgradnja pločnika in modernizacija lokalne ceste ter ureditev odvodnjavanja meteornih vod utrjenih površin**
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	/
Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.	kratek opis pripravljalnih del
vrste gradnje	**Rekonstrukcija**
glavni objekt	**Cesta / pločnik**
pripadajoči objekti	/
objekt z vplivi na okolje	/
številka GD za obstoječe objekte	/
datum GD za obstoječe objekt	/
navedba uprav. organa, ki je izdal GD	/

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

- ☐ **gradnja se nanaša na stavbo**
- ☒ **seznam zemljišč je v priloženi tabeli**

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska občina	**JABLANICA**
številka katastrske občine	**1839**
parc. št.	**1663/29, 1664/2, 946/2, 947/5, 1663/12, 889/5, 955/2**

LOKACIJSKI PODATKI

prostorski akt	**OPN :** »*odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šmartno pri Litiji*«
EUP	***JA-4***, ***JA-8***, ***JA-68***.
namenska raba	***JA-4;SKs*** *- površine podeželskega naselja,* ***JA-8;SKs*** *- površine podeželskega naselja,* ***JA-68;PC*** *- površine cest,* ***JA-68;K1*** *- najboljša kmetijska zemljišča,* ***JA-68;K2*** *- druga kmetijska zemljišča.*

URBANISTIČNI KAZALCI

Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.

zazidana površina *samo za stavbe*	/		
a) površina vseh objektov na stiku z zemljiščem	/	*faktor zazidanosti (FZ)*	/
b) tlakovane odprte bivalne površine	/	*faktor izrabe (FI)*	/
c) tlakovane prometne in funkcionalne površine	/	*faktor odprtih bivalnih površin (FOBP)*	/
d) zelene površine	/	*faktor zelenih površin (FZP)*	/
velikost gradbene parcele (a+b+c+d) *(obvezno po letu 2021)*	/	*drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z zakonom o urejanju prostora* *podatek se vpisuje po letu 2021*	/

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA/SOGLASJA

Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno.

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBČINA	SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI
OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI, Tomazinova ul. 2, 1275 Šmartno pri Litiji	**Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šmartno pri Litiji**

VAROVANA OBMOČJA

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE	**ZVKDS**, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana
VARSTVO NARAVE	**RS ministrstvo za okolje in prostor,** Vojkova c. 1b, 1000 LJ
VARSTVO VODA	**RS MOP, Direkcija RS za vode,** Vojkova c. 52, 1000 LJ
VARSTVO GOZDOV	**Zavod za gozdove Slovenije,** Večna pot 2, 1001 Ljubljana

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD	**OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI,** Tomazinova ul.2, 1275
ELEKTRIKA	**ELEKTRO LJUBLJANA d.d.,** Podrečje 48, 1230 Domžale
PLINOVOD	**JP ENERGETIKA LJUBLJANA,** Verovškova ul. 62, 1000 LJ
TOPLOVOD	**JP ENERGETIKA LJUBLJANA**, Verovškova ul. 62, 1000 LJ
SANITARNE VODE	**VO-KA d.o.o.,** Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
METEORNE VODE	**VO-KA d.o.o.,** Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
TELEKOMUNIKACIJE	**TELEKOM SLOVENIJE d.d.,** PE TC Novo Mesto
JAVNA RAZSVETLJAVA	**OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI,** Tomazinova ul.2, 1275
DRŽAVNE CESTE	**RS ministrstvo za infra. DRSI,** Tržaška c. 19, 1000 LJ
OBČINSKE CESTE	**OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI,** Tomazinova ul.2, 1275
ŽELEZNICE	**SLOVENSKE ŽELEZNICE d.o.o.,** Kolodvorska ul. 11, 1506 LJ
LETALIŠČA	*/*

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD	**VO-KA d.o.o.,** Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
ELEKTRIKA	**ELEKTRO LJUBLJANA d.d.,** Kotnikova cesta 9, 1000 Ljubljana
PLINOVOD	**JP ENERGETIKA LJUBLJANA,** Verovškova ul. 62, 1000 LJ
TOPLOVOD	**JP ENERGETIKA LJUBLJANA**, Verovškova ul. 62, 1000 LJ
SANITARNE VODE	**VO-KA d.o.o.,** Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
METEORNE VODE	**VO-KA d.o.o.,** Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
JAVNA RAZSVETLJAVA	**OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI,** Tomazinova ul.2, 1275
DOSTOP	**OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI,** Tomazinova ul.2, 1275

DRUGA MNENJA

208092		**004.2101(3)**	**S.5**	

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta (stavbe, inženirski objekti, priključki, ureditve).

OBJEKT 1 - GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta	**»Izgradnja pločnika in modernizacija lokalne ceste LC-208092, Breg-Gradiške Laze-Jablanica, od km 1+650 do km 2+390«**
kratek opis objekta	**Predvidena je izgradnja pločnika in modernizacija lokalne ceste ter ureditev odvodnjavanja meteornih vod utrjenih površin**
parcelna številka	**1663/29, 1664/2, 946/2, 947/5, 1663/12, 889/5, 955/2**
katastrska občina	**1839 - JABLANICA**
vrsta gradnje	**Rekonstrukcija**
zahtevnost objekta	**Nezahteven objekt**
požarno zahteven objekt	*/*
klasifikacija po CC-SI	**21121 -** lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju *Samo v PZI.*	**TSC 06.300/06.410:2009** in **TSC 06.200:2003**

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:
Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI	**21121**	*Delež*	**100%**
del 2 - klasifikacija po CC-SI	*/*	*delež*	*/*
del 3 - klasifikacija po CC-SI	*/*	*delež*	*/*
del 4 - klasifikacija po CC-SI	*/*	*delež*	*/*

VELIKOST STAVBE

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso podane drugje

0/2.6.1.2	IZJAVA PROJEKTANTA in VODJE PROJEKTA V PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv družbe)	**K Projekt L d.o.o.**
sedež družbe	**Tbilisijska cesta 61, 1000 Ljubljana**
odgovorna oseba projektanta	**Bojan Šoper, inž.grad.**

in VODJA PROJEKTA

vodja projekta	**Miha Rihar, u.d.i.g.**
identifikacijska številka	**G-4017**

IZJAVLJAVA

- **da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi, da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalno rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta,**
- **da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, tehničnimi smernicami in pravili stroke,**
- **da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,**
- **da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni inženirji ter drugi strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so potrebne glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.**

vodja projekta	**Miha RIHAR, u.d.i.g.**
identifikacijska številka	**G-4017**
podpis vodje projekta	

MIHA RIHAR
univ.dipl.inž.grad.
IZS G-4017

odgovorna oseba projektanta	**Bojan Šoper, inž.grad.**
podpis odgovorne osebe projektanta	

K Projekt L
projektiranje in inženiring d.o.o.
Ljubljana

208092		004.2101(3)	S.5.1	

0/2.10 TEHNIČNI DEL VODILNEGA NAČRTA

0/2.10.1	**Tekstualni del**
T.1.1	*Tehnično poročilo*
T.1.2	*Izračuni*
~~*T.1.3*~~	~~*Popis del (s projektantskim predračunom)*~~