


OPOMBA:

h ⩾ 80cm se energetski kabel uvleče v obbetonirane alkaten cevi

h ⩽ 80cm se energetski kabel uvleče v obbetonirano Fe cev

Enožilni kabli enega sistema se uvedejo v isto kovinsko cev.

	Opis spremembe		Podpis

AGJ, arhitekturno projektiranje in ravnanje z odplakami d.o.o. Evidenčna številka podjetja pri IZS: 0343	INVESTITOR	OBJEKT			
	OBČINA G. RADGONA, Partizanska c. 13 9250 G. Radgona	Komunalna kanalizacija Lomanoše			
	NAROČNIK	TEHNIČNI PRIKAZI			
	OBČINA G. RADGONA, Partizanska c. 13 9250 G. Radgona	Detajl križanja kanalizacije z elektro vodom			
Izdelovalec načrta:	Odgovorna oseba projektanta:	Številka projekta:			
Sara Papst, dipl.inž.grad., IZS PI G-4507	Goran Rebernik, inž.grad.	594-07/22			
Sodelavci:	VRSTA:	Datum:	Merilo:	Faza:	List:
Tomaž Klemenšak, inž.grad.	PZI	junij 2024		2/1 Načrt s področja gradbeništva	8.2