PROGRAMSKA NALOGA / TŠC / JANUAR 2025:

A.DIJAŠKI DOM

1.NADSTROPJE:

1. GO dela:

- odstranitev vrat v sobe in v mokrih conah pri vzgojitelju, ter vrat v obe bivalni krili,
- vgradnja novih vrat v v sobe in v mokrih conah pri vzgojitelju, vrata do stropa (nad vrati je v nadsvetlobi polnilo,

- obnova tlaka in stene pri trajno odstranjenih vratih v bivalni krili,

- popravilo / kitanje - barvanje stene pri zamenjavi vrat (max.10 cm okoli vrat-če je to potrebno),
- kitanje - barvanje stene in stropa v sobah 105-112, kjer pride novo pohištvo,

- izvedba GK škatle za vodenje elektroinstalacij (v skladu z EI),

- do 6m2 nove vinilne talne obloge ob predvideni novi kuhinji,

2. OPREMA:

- dobava in vgradnja manjše kuhinje 3,0 m; spodnji in zgornji elementi; steklena stenska obloga med elementi;indukcijska kuhalna plošča 60, vgradna pečica, pomivalno korito 90 (45 korito + 45 ravni del), visoki hladilnik,delovna površina 90 cm, predalnik in police, vgrajen mali bojler, zgoraj po celotni dolžini omarice + vgrajena pretočna napa 60 cm,
- 4 mize 80/120 + 16 stolov v kuhinji,

- oprema 8 dvoposteljnih sob:
    - dve postelji 84/204 v zamiku cca 40 cm: ena na je na tleh (plošča na 45 cm), druga stoji na omarici in regalu (dolžine 160 cm in višine 120 cm) in ima lestev,
    - 1 kom pisalna miza za 2 cca 140/65 cm,
    - 1 kom vgradna omara cca 120/60/210 cm / deljena na polovici po vertikali / 2 x zaklepanje+ lesena plošča/maska do stropa,

3. ELEKTROINSTALACIJE:

- menjava elektroinstalacij in vodov nizke napetosti v celotni etaži in elektroomare,
- menjava doz ter vtičnic in stikal,
- potrebna rušitvena in odstranjevalna dela,
- vključno z gradbenimi deli za izvedbo novih instalacij; na hodniku se izvedejo na policah (zapiranje z GK škatlami), v prostorih se izvedejo horizontalne trase izven zidov (v GK škatlah pod stropom), vertikalne trase pa v ”šlicih” podometno,

4. STROJNE INSTALACIJE:

- izvedba priključitve odtoka umazane vode iz kuhinje (korito) v obstoječo vertikalo,
- izvedba dovoda vode (nadometno – se skrije v elementih) ter vgradnja manjšega bojlerja,
- potrebna gradbena dela,