

SPRECIFIKACIJA NAROČILA

Predmet javnega naročila je »Popolna sanacija zgornjega ustroja in delna sanacija spodnjega ustroja na odseku Verd – Logatec in glavno prevoznih tirov št. 3 in 4 na železniški postaji Verd na progi št. 50 Ljubljana – Sežana - d.m.«

OPIS PREDVIDENIH UREDITEV PO OBJEKTIH:**1. Desni tir D50 Verd - Logatec od km 598.001 do km 606.680, v dolžini 8.679 m**

- a) Popolna sanacija zgornjega ustroja obsega:
 - Demontažo obstoječega tira sistema 49E1 in 60E1.
 - Zamenjava obstoječe tirne grede z novo.
 - Vgradnjo novega tira sistema 60E1 na lesenih pragih s SKL 12 pritrditvijo.
- b) Delna sanacija spodnjega ustroja obsega:
 - Sanacijo robnih vencev na premostitvenih objektih in podpornih zidovih.
 - Vgradnjo novih ograj na premostitvenih objektih in podpornih zidovih.
 - Ureditev NPR v km 605.703.
 - Ureditev NPR v km 606.385.
- c) SNEV, EE in SVTK naprave niso predmet ureditve.

2. Levi tir L50 Verd - Logatec od km 597.996 do km 606.651, v dolžini 8.655 m

- a) Popolna sanacija zgornjega ustroja obsega:
 - Demontažo obstoječega tira sistema 49E1 in 60E1.
 - Zamenjava obstoječe tirne grede z novo.
 - Vgradnjo novega tira sistema 60E1 na lesenih pragih s SKL 12 pritrditvijo.
- b) Delna sanacija spodnjega ustroja obsega:
 - Sanacijo robnih vencev na premostitvenih objektih in podpornih zidovih.
 - Vgradnjo novih ograj na premostitvenih objektih in podpornih zidovih.
 - Ureditev NPR v km 605.703.
 - Ureditev NPR v km 606.385.
- c) SNEV, EE in SVTK naprave niso predmet ureditve.

3. Postaja Verd tir št. 4 od km 597.276 do km 597.968, v dolžini 692 m

- a) Popolna sanacija zgornjega ustroja obsega:
 - Demontažo obstoječega tira sistema 60E1.
 - Zamenjava obstoječe tirne grede z novo.
 - Vgradnjo novega tira sistema 60E1 na lesenih pragih s SKL 12 pritrditvijo.
- b) Delna sanacija spodnjega ustroja obsega:
 - Sanacijo robnih vencev na premostitvenih objektih in podpornih zidovih.
 - Vgradnjo novih ograj na premostitvenih objektih in podpornih zidovih.
- c) SNEV, EE in SVTK naprave niso predmet ureditve.

4. Postaja Verd tir št. 3 od km 597.277 do km 597.888, v dolžini 611 m

- a) Popolna sanacija zgornjega ustroja obsega:
 - Demontažo obstoječega tira sistema 49E1.
 - Zamenjava obstoječe tirne grede z novo.
 - Vgradnjo novega tira sistema 60E1 na lesenih pragih s SKL 12 pritrditvijo.
- b) SNEV, EE in SVTK naprave niso predmet ureditve.

Naloga izvajalca je izdelati vse potrebne Elaborate za izvedbo, jih posredovati v pregled naročniku ter na podlagi izdelanih in potrjenih Elaboratov izvesti predmetne objekte oz. gradnjo. Dela se izvajajo skladno s to razpisno dokumentacijo in pripadajočim popisom del.