ZAVOD za GOZDOVE SLOVENIJE

Program vzdrževalnih del na gozdnih cestah za leto 2025

investitor:	Občina **Kamnik**
Krajevna enota:	**KAMNIK**
Območna enota:	**04**

ime ceste	**šifra ceste**	**dolž. ceste**	
RAVNE - POLJANA	043027	1254	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,20	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100,00	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - nosilna plast - nosilna plast I	m3	40,00	Delo na odseku
• *Plomba blatnega žepa*			

ime ceste	**šifra ceste**	**dolž. ceste**	
BIBA PLANINA-TOMANOVA DOLINA	043028	3402	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - enostransko	km	,50	Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	50,00	Cela cesta

ime ceste	**šifra ceste**	**dolž. ceste**	
Pristava-Suhi potok	043036	451	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	,45	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	8,00	Razpršeno na celi cesti
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	m	150,00	Cela cesta
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	2,00	Delo na lokaciji
• *Tabla: "Prepoved prometa za vsa vozila" Tabla: "Dovoljeno za gospodarjenje z gozdovi in lastnike zemljišč"*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
GOBINA	043144	1357	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	,70	Razpršeno na celi cesti
strojno vzdržecvanje cestišča z rovokopačem - s koritnico - enostranski naklon vozišča	km	1,30	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - nosilna plast - nosilna plast I	m3	20,00	Delo na odseku
• *groba frakcija za sanacijo blatnega žepa*			
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	50,00	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	m	400,00	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	35,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
GOLICE-KRAMARCA	043149	2482	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	80,00	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	16,00	Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - enostransko	km	2,20	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KRALJEV HRIB-RAKOVA JAMA	043262	1911	
opis dela	**enota**	**količina**	
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	2,00	Delo na lokaciji
• *Tabla: "Prepoved prometa za vsa vozila" Tabla: "Dovoljeno za gospodarjenje z gozdovi in lastnike zemljišč"*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
LEŠAR-OSOJNIK	043263	1155	
opis dela	**enota**	**količina**	
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	2,00	Delo na lokaciji
• *Tabla: "Prepoved prometa za vsa vozila" Tabla: "Dovoljeno za gospodarjenje z gozdovi in lastnike zemljišč"*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KRATNA	043265	957	
opis dela	**enota**	**količina**	
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	2,00	Delo na lokaciji
• *Tabla: "Prepoved prometa za vsa vozila" Tabla: "Dovoljeno za gospodarjenje z gozdovi in lastnike zemljišč"*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KRIŽ-RAVNE-POLJANA	043269	2709	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	1,60	Razpršeno na celi cesti
Objekti - pilotiranje - dobava in izvedba - kovinski piloti	m	24,00	Delo na lokaciji
• *utrditev kašte z kovinskimi piloti 4x6m*			
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - lesena kašta	m2	8,00	Delo na lokaciji
Objekti - pilotiranje - dobava in izvedba - kovinski piloti	m	36,00	Delo na lokaciji
• *utrditev kašte z kovinskimi piloti 6x6m*			
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - lesena kašta	m2	13,00	Delo na lokaciji
• *POVIŠANJE OBSTOJEČE KAŠTE*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KRŠIČ-OLŠEVEK	043284	743	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdržecvanje cestišča z rovokopačem - s koritnico - enostransko	km	,74	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	m	200,00	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
MED GORAMI	043336	2166	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
MEKINJE-SAMOTNI MLIN	043345	2160	
opis dela	**enota**	**količina**	
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	44,00	Razpršeno na celi cesti
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	m	220,00	Cela cesta
strojno vzdržecvanje cestišča z rovokopačem - s koritnico - enostranski naklon vozišča	km	2,10	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	50,00	Cela cesta
• *Tampon 0-32*			
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	1,00	Delo na lokaciji
• *namestitev table GOZDNA CESTA UPORABA NA LASTNO ODGOVORNOST*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KALIŠE-SABLJAČ	043349	1232	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	1,23	Cela cesta
strojno vzdržecvanje cestišča z rovokopačem - s koritnico - enostransko	km	1,20	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	150,00	Cela cesta
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
VRH DRČE-KRAMARICA	043389	4444	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - enostransko	km	2,30	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	24,00	Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	50,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
PLES-DOL	043417	571	
opis dela	**enota**	**količina**	
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	8,00	Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	20,00	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	20,00	Cela cesta
Odvodnjavanje - kanalete - dobava in izvedba - klasične	m	7,00	Razpršeno na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - ostalo		50,00	Delo na lokaciji
• *Zasutje z grobo frakcijo "ruševina"*			
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - les	kos	1,00	Delo na lokaciji
• *Z lesom obdelano podslapje 8mx1m, rdeči bor ali kostanj*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
PLEŠIVEC	043419	2820	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - enostransko	km	2,80	Cela cesta
strojno vzdržecvanje cestišča z rovokopačem - s koritnico - enostransko	km	2,80	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	10,00	Razpršeno na celi cesti
cevni prepusti dobava in izvedba - Armirano betonski (AB) - AB Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	m	300,00	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	150,00	Cela cesta
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
POD ŠTUC-FARJEV PLAZ	043424	634	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - enostransko	km	,65	Cela cesta
strojno vzdržecvanje cestišča z rovokopačem - s koritnico - enostranski naklon vozišča	km	,65	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	30,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
UŠIVEC-ŠOMAŠKA GRIČA	043432	1350	
opis dela	**enota**	**količina**	
cevni prepusti dobava in izvedba - Armirano betonski (AB) - AB Ø 60 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	50,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
RIBJA PEČ-MARKOVA R.-MIKL.K	043521	9680	
opis dela	**enota**	**količina**	
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - lesena kašta	m2	80,00	Delo na lokaciji
Objekti - pilotiranje - dobava in izvedba - kovinski piloti	m	48,00	Delo na lokaciji
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - zid-kamen v betonu • *Utrditev z podslapjem*	m3	5,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - izdelava mulde - betonska • *Malinjek*	m2	50,00	Razpršeno na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdržecvanje cestišča z rovokopačem - brez koritnice	km	1,50	Delo na odseku
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	150,00	Delo na odseku
strojno vzdržecvanje cestišča z rovokopačem - s koritnico - enostranski naklon vozišča	km	1,30	Delo na odseku
Objekti - pilotiranje - dobava in izvedba - kovinski piloti	m	42,00	Delo na lokaciji
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - lesena kašta	m2	12,00	Delo na lokaciji
cevni prepusti dobava in izvedba - Armirano betonski (AB) - AB Ø 60 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
cevni prepusti dobava in izvedba - Armirano betonski (AB) - AB Ø 60 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
Nepredvidena dela - odstranjevanje splazelega materiala z odvozom	m3	100,00	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
SKIDOL GRABEN-MALE STENE	043548	3117	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	km	1,00	Cela cesta
strojno vzdržecvanje cestišča z rovokopačem - s koritnico - enostranski naklon vozišča	km	3,10	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	300,00	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
SPODNJI BRSNIKI-ZA GRADIŠČEM	043564	4480	
opis dela	**enota**	**količina**	
cevni prepusti dobava in izvedba - Armirano betonski (AB) - AB Ø 60 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 3.-4. kategorije	m3	20,00	Delo na lokaciji
strojno vzdržecvanje cestišča z rovokopačem - s koritnico - enostranski naklon vozišča	km	3,00	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	20,00	Razpršeno na celi cesti
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	m	800,00	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	50,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
TOMANOVA DOLINA	043591	1033	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	1,00	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	30,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
VRTAČE-GOLOB (DEL)	043640	857	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdržecvanje cestišča z rovokopačem - s koritnico - enostransko	km	,60	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	m	200,00	Delo na odseku
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	150,00	Cela cesta
cevni prepusti dobava in izvedba - Armirano betonski (AB) - AB Ø 60 cm	m	6,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
PETERŽIVEC-MEJA GGE	043671	5223	
opis dela	**enota**	**količina**	
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	m	1.500,00	Cela cesta
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - les	kos	1,00	Delo na lokaciji
• *spodnji del iztoka podložiti z kamenjem*			
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - zid-kamen v suhem	m3	2,00	Delo na lokaciji
• *Podloga za iztočno glavo*			
cevni prepusti dobava in izvedba - Armirano betonski (AB) - AB Ø 60 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
Objekti - pilotiranje - dobava in izvedba - leseni piloti	m	16,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	m	50,00	Delo na odseku
• *Ponovni izkop jarka*			
cevni prepusti dobava in izvedba - Armirano betonski (AB) - AB Ø 60 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - izdelava mulde - betonska	m2	18,00	Razpršeno na odseku
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	95,00	Razpršeno na celi cesti
Odvodnjavanje - izdelava mulde - betonska	m2	12,00	Razpršeno na odseku
• *popravilo stare mulde*			
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ZOBAVA-PODLIPOVEC	043687	1477	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	1,30	Cela cesta
strojno vzdržecvanje cestišča z rovokopačem - s koritnico - enostransko	km	,40	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - dražniki	kos	26,00	Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	50,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ČEHOV GRABEN	043703	610	
opis dela	**enota**	**količina**	
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - lesena kašta	m2	20,00	Delo na lokaciji
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - lesena kašta	m2	15,00	Delo na lokaciji
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - lesena kašta	m2	15,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
POD STRAŽO-SUHI POTOK	043811	535	
opis dela	**enota**	**količina**	
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	2,00	Delo na lokaciji
• *Tabla: "Prepoved prometa za vsa vozila" Tabla: "Dovoljeno za gospodarjenje z gozdovi in lastnike zemljišč"*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KOSTANJ-KRIŽ	043869	6223	
opis dela	**enota**	**količina**	
Nepredvidena dela - odstranjevanje splazelega materiala z odvozom	m3	100,00	Delo na odseku
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	300,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
GRADIŠČE-REBERŠAK	043872	289	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	,29	Cela cesta
strojno vzdržecvanje cestišča z rovokopačem - s koritnico - enostransko	km	,20	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	70,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ČEŠENJSKA POLJANA	043874	1290	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - enostransko	km	,20	Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	40,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
LANIŠE-TOMANOVA DOLINA	043875	7650	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	7,60	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	70,00	Razpršeno na celi cesti
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	m	2.000,00	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	450,00	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - enostransko	km	,40	Cela cesta

Datum izpisa: 25. 3. 2025