IZVLEČEK ARMATURE

AB PILOTI + AB VEZNA GREDA + PARAPETNI ZID

ARMATURA B500B:

PILOTI:								
Poz.	tip ARM	dolžina			Št. kosov	teža (kg/m)	teža / poz	
Poz 1	Ø18	L=	9,90	m	200	2,066	4.090,68	kg
Poz 2	Ø12	L=	70,60	m	20	0,92	1.299,04	kg
KA1	Ø16	L=	2,00	m	100	1,638	327,60	kg
KA2	Ø12	L=	0,65	m	320	0,92	191,36	kg
KA3	Ø16	L=	1,60	m	40	1,638	104,83	kg
						Σ SUMA =	**6.013,51**	**kg**

GREDA:								
Poz.	tip ARM	dolžina			Št. kosov	teža (kg/m)	teža / poz	
Poz 11	Ø18	L=	11,90	m	32	2,066	786,73	kg
Poz 12	Ø12	L=	4,00	m	120	1,252	600,96	kg
						Σ SUMA =	**1.387,69**	**kg**

PARAPETNI ZID:									
Poz.	tip ARM	dolžina			Št. kosov	teža (kg/m)		teža / poz	
Poz 13	Ø12	L=	11,90	m	12	0,92		131,38	kg
Poz 14	Ø12	L=	4,00	m	120	0,92		441,60	kg
						Σ SUMA =		**572,98**	**kg**

STRIŽNI ZOB:									
Poz.	tip ARM	dolžina			Št. kosov	teža (kg/m)		teža / poz	
Poz 15	Ø10	L=	1,90	m	5	0,649		6,17	kg
Poz 16	Ø10	L=	0,90	m	6	0,649		3,50	kg
Poz 17	Ø10	L=	0,90	m	5	0,649		2,92	kg
Poz 18	Ø10	L=	1,00	m	5	0,649		3,25	kg
Poz 19	Ø10	L=	1,35	m	5	0,649		4,38	kg
						Σ SUMA =		**20,22**	**kg**

	BETON [m3]	ARMATURA kg	kg/m3
PILOTI	90,48	5.641,63	62,35
GREDA	24,00	2.075,08	86,46
PAR. ZID	5,76	341,14	59,23

Σ B500B do 12	**=**	**2.684,55**	**kg**
Σ B500B od 12	**=**	**5.309,84**	**kg**
Σ SUMA	**=**	**7.994,40**	**kg**