OPIS NAROČILA

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Predmet naročila: Obnova vozišča RT-912/7350 Davča - Novaki od km 0.650 do km 1.480

Št. pogodbe: 2431-25-000572

Vozišče obravnavanega odseka je dotrajano in poškodovano. Poškodbe zajemajo posedke in mrežaste razpoke v asfaltu, na nekaterih mestih se pojavljajo udarne jame. Opazno je, da se zaradi staranja asfalt drobi in razpada predvsem na robovih, kar vpliva na propadanje obstoječe vozišče konstrukcije. Vidno je krpanje udarnih jam s hladno maso, ki pa ne odpravlja posledic propadanja cestišča.

Na celotnem odseku se izvede obnova voziščne konstrukcije. Ukrep obnove vozišča je določen z elaboratom dimenzioniranja voziščne konstrukcije GI ZRMK št. 2006173-EDVK-IB. Potek ceste je izven naselja. Izvede se odvodnjavanje zalednih vod (jarki). Površinske vode se odvaja preko bankin v jarke in prepuste oziroma na nižje ležeči teren. Na novo se uredijo in dodatno vgradijo jeklene varnostne ograje. V km 0. 650 in 1.100 se izvede varovanje brežine s podpornim zidom. Uredijo se iztoki prepustov. Uredi se pripadajoča horizontalna in vertikalna prometna signalizacija v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.

Za vse materiale je treba nadzorni službi pred vgradnjo dostaviti veljavna dokazila o ustreznosti dobavljenih materialov. Dobavljeni materiali morajo zagotavljati karakteristike iz popisa del, ter jih ni dovoljeno spreminjati. Materiali katerih kvaliteta ne bo potrjena z ustreznimi dokazili bo moral izvajalec odstraniti (zamenjati) na svoje stroške, obračun manj-vrednosti za neustrezne materiale ni možen.

Podaljšanje roka zaradi zamude pri pridobivanju dovoljenj za zaporo prometa prav tako ni možno.
Za izvedbo del si bo moral izvajalec pridobiti dovoljenje za zaporo vozišča. Postavitev , vzdrževanje in odstranitev zapore pa bo moral naročiti pri koncesionarju za redno vzdrževanje in varstvo državnih cest. V razpisnem predračunu je predhodno že vnesena ocena vrednosti zapore in ocena vrednosti zakoličbe komunalnih vodov, ki je za vse ponudnike enaka. Dejanska vrednost zapore in vrednost del zakoličbe komunalnih vodov v obračunu bo priznana na podlagi računa, izdanega s strani koncesionarja in izvajalca zakoličbe vodov.

Pred začetkom del mora izvajalec opraviti zakoličbo komunalnih vodov.

Dela se izvajajo po popisu del, vse postavke je potrebno izvesti kot funkcionalne celote z vsemi prevozi, dobavo materialov in pomožnimi deli, kar mora ponudnik upoštevati v ceni del. V ceni je potrebno zajeti tudi vso dokumentacijo navedeno v alinejah 8. člena vzorca pogodbe, ki ni posebej vključena v popis del.

Pripravil:
DRI upravljanje investicij, d. o. o.

Nadzorni inženir:
Ervin Škulj, inž. gradb.