Neimenovan

Poljanska Sora

15 m

15 m

NL DN200, L=22.85m, i=5‰

NL DN400, L=165.23m

NL DN350, L=253.46m

nov združitveni jašek z izpustom

nov jašek za zračnik

priklop na obstoječi vodovod

obstoječ jašek za zračnik

že zgrajen vodovod

priklop na obstoječ jašek za blatnik

dostopna pot

Holovesjščica

BL

Zr

S

Z

V

J

LEGENDA:

Obstoječe

Priobalni pas	
Obstoječi vodovod	
Obstoječi vodovod - se ukine	// // // // //
Vodovod - že zgrajen	

Projektirano

Projektiran vodovod	
Lomna točka vodovoda	33
Montažna shema	1
Blatnik	BL
Zračnik	Zr

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum spremembe:	Pripravil:

Investitor:

OBČINA ŠKOFJA LOKA
Mestni trg 15
4220 Škofja Loka

Naziv gradnje:

OBNOVA VODOVODA HOTOVLJA
(odsek klorirna postaja-Visoko)

Projektant:

HIDROSVET

Naziv načrta/elaborata:

2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA
2/1 NAČRT VODOVODA

	Ime in priimek:	Ident. št.:
Vodja projektiranja:	Kristof Kučič, univ. dipl. inž. grad.	G-3273
Vodja načrta:	Kristof Kučič, univ. dipl. inž. grad.	G-3273
Pomočnik vodje načrta:	Bojana Strachkovski, u.d.i.v.k.i.	
Sodelavec načrta:		

Naziv prikaza:

Situacija vodovoda

Št. projekta:	Št. načrta/elaborata:	Vrsta dokumentacije:	Datum:	Merilo:	Št. prikaza:
105/24	105/24-1	PZI	maj 2025	1:500	G.1.2.1