1. Pripravljalna dela

1.1. Pripravljalna dela

1	Zaščita obstoječih dovoznih oz. transportnih poti, elementov tehnične opreme, stavbnega pohištva ter instalacij za oskrbo. OCENA.	kpl	1,00	0,00	0,00
2	Dobava in montaža začasne gradbiščne ograje - obvezna trda panelna ograja vključno v vrati za dostop do gradbišča	m1	450,00	0,00	0,00
3	Dobava in montaža začasne gradbiščne ograje - PVC gradbiščna ograja višine 200cm, ki se jo vgradi na kovinske stebričke in tanke armaturne mreže	m1	650,00	0,00	0,00
4	Izvedba vseh pripravljalnih del na podlagi organizacije gradbišča ter specifike izvajalca. V ceni zajeti predvsem gradbiščno tablo, opozorilne table, gredbiščni red, elektro gradbiščni priključek in razvod po gradbišču, gasilni aparat, vodovodni priključek, stroški porabe energije, pisarniški in gaqrderobni kontejner ter druge pomožne objekte, druga manjša pripravljalna dela, ureditev deponij	kpl	1,00	0,00	0,00
5	Postavljanje prečnih profilov z oznakami višin in naklonov po PZI projektu.	kos	6,00	0,00	0,00
6	Postavitev pregradnih sten, neprepustnih za prah. Pregradna stena iz kovinske podkonstrukcije in enostransko oblogo iz mavčno kartonskih (MK) plošč debeline 12 mm. Vsi stiki polepljeni z obstojnim tesnilnim trakom. Upoštevati tudi demontažo in odvoz po končanih delih	m2	150,00	0,00	0,00
7	Postavitev pregradnih sten / zavesa za zaščito pred prahom na leseni podkonstrukciji. Sestav iz lesene konstrukcije, prekrite z ojačano PE folijo, spoji z 10 cm prekritjem, pritrjeno na leseno podlago s sponkami. Vsi stiki polepljeni z obstojnim tesnilnim trakom.Upoštevati tudi demontažo in odvoz po končanih delih	m2	450,00	0,00	0,00
8	Zaščita tal s PE folije in kartonom (npr. embalažna celuloza ali valovit karton) s preklopi 10 cm in lepljenjem stikov z lepilnim trakom.	kpl	1,00	0,00	0,00
9	Zaščita gradbenih elementov (npr. oken in vrat) pred onesnaženjem s prekrivanjem in pritrditvijo prekritja, vključno z odstranitvijo.	kpl	1,00	0,00	0,00
10	Dobava prenosnega WC-ja, npr. DIXI, vključno z rednim čiščenjem	mesec	12,00	0,00	0,00
12	Sprotno pregledovanje in redno sprotno in dnevno čiščenje objekta (tudi čistilni servis) in okolice posameznih delovišč na objektu. Zahtevano je, da se določi oseba, ki celodnevno skrbi za izvajanje navedenih aktivnosti in je venomer dosegljiva za reševanje morebitne problematike. Obračun za vse sklope (a-e, klet, pralnica-poplavljena lokacija)	kpl	1,00	0,00	0,00
12	Arheološki nadzor med izvedbo gradbenih del. Pred pričetkom del se naoperativnem sestanku s pristojno osebo uskladi način informiranja in pozivanja na nadzor!	kpl	1,00	0,00	0,00
	SKUPAJ pripravljalna dela				**0,00**

1.2	**Geodetska dela**				
1	GEODETSKA ZAKOLIČBA OBJEKTA: prenos višinskih kot za objekt na terenu in zavarovanje višin in osi objekta v skladu z merami DGD/PZI projekta in načrta zakoličbe. Zakoličba mora biti izvedena po navodilih geodetskega načrta in v skladu s situacijo projekta. Postavka zajema tudi izdelavo uradnega zakoličbenega zapisnika s strani pooblaščenega geodeta. Obračun po fakturi geometra in pripadajočih stroških	kpl	1,00	0,00	0,00
2	Izdelava in predaja geodetskega načrta izvedenega stanja za omočje gradnje in tangirane okolice z natančno vrisanimi komunalnimi vodi, v štirih tiskanih izvodih in digitalnem pdf in dwg izvodu.	kpl	1,00	0,00	0,00
	Prisotnost geodeta v času izvajanja del izven objeta				
	SKUPAJ geodetska dela				**0,00**
1.3	**Geomehanska dela**				
1	Prihod na gradbišče, pregled temeljnih tal začasni in končni pregled planuma nasipa ter vpis ugotovitev in zahtev v gradbeni dnevnik.	obisk	6,00	0,00	0,00
	SKUPAJ geomehanska dela				**0,00**
1.4	**Zaključna dokumentacija in projektantski nadzor**				
1	Izdelava in predaja PID (projekt izvedenih del) map 1 Načrt arhitekture, 2/1 Načrt gradbeništva (gradbene konstrukcije objekta), 2/2 Načrt gradbeništva (zunanja ureditev in kanalizacija), 2/3 Načrt gradbeništva (zaščita plinovoda), v štirih tiskanih izvodih in digitalnem pdf izvodu.	kpl	1,00	0,00	0,00
2	Projektantski nadzor	ur	260,00	0,00	0,00
	SKUPAJ zaključna dokumentacija				**0,00**
1.5.	**Rušenje opuščene transformatorske postaje**				
1	Izdelava zaščite pločnika med izvedbo rušenja iz cevi fasadnega odra in zaščitnim podestom za zaščito ljudi in vozil pred padajočimi ruševinami	kpl	1,00	0,00	0,00
2	Odstranjevanje montiranih železnih elementov na objektu pred začetkom rušenja	kpl	1,00	0,00	0,00
3	Demontaža vrat, oken in rešetk na objektu in zidu, velikosti do 2,00 m2, nakladanje in odvoz na stalno deponijo	kom	10,00	0,00	0,00
4	Izvedba potrebnih zarezov v betonskih konstrukcijah pred začetkom rušenja	m1	20,00	0,00	0,00
5	Rušenje AB stopnic in podestov in odvoz na gradbiščno deponijo	m3	4,78	0,00	0,00

6	Rušenje trafo postaje dim. 3,00/3,00/8,50 m z odvozom ruševin na gradbiščno deponijo	kpl	1,00	0,00	0,00
7	Rušenje AB zidu in odvoz ruševin na gradbiščno deponijo	m3	5,68	0,00	0,00
8	Pozidava v zidu ob pločniku z betonskimi kvadri v debelini 30 cm po odstranitvi vrat in omaric	m3	3,25	0,00	0,00
9	Izvedba cementnegs obrizga in grobega ometa na zunanji strani zidu proti pločniku - izgled kot obstoječi omet	m2	18,00	0,00	0,00
10	Nakladanje ruševin na gradbiščni deponiji, odvoz na stalno deponijo ter plačilo deponijske takse vključno s pridobitvijo evidenčnih listov	m3	89,57	0,00	0,00
11	Zasip za zidom z izkopnim materialom ki bo nastal z izvedbo sanacije zunanjih sten graščine	m3	60,00	0,00	0,00
12	Površinsko planiranje humusa in humuzne zemljine po celotnem območju obdelave	m2	50,00	0,00	0,00
13	Izvedba sejanja trave na predhodno urejenih površinah.	m2	50,00	0,00	0,00
	Skupaj rušenje trafo postaje				**0,00**













SKUPAJ brez DDV	**0,00**