BOČNA SANACIJA OBODNIH ZIDOV

GRADBENA DELA NA SANACIJI BOČNE HIDROIZOLACIJE OBODNIH STEN

1.	Zarezovanje obstoječega asfalta	m1	175,00	0,00	0,00
2.	Izvedba odstranitve obstoječega asfalta, kompletno z odstranitvijo ruševin iz objekta in odlaganjem na gradbiščni deponiji vključno s sortiranjem.	m2	210,00	0,00	0,00
3.	Odstranjevanje rastlinja - trave in manjši grmi, terer odvoz na gradbiščno deponijo	m2	720,00	0,00	0,00
4.	Odriv humusa na zelenici za objektom, nakladanje in odvoz na deponijo naročnika na razdalji do 500 m, upošteva se odriv v debelini cca 25 cm	m2	1.600,00	0,00	0,00
5.	Izvedba odstranitve obstoječih granitnih kock in pranih plošč pasu širine do 1,00, kompletno z odstranitvijo ruševin iz objekta in odlaganjem na gradbiščni deponiji vključno s sortiranjem.	m1	160,00	0,00	0,00
6.	Kombiniranii izkop ob obstoječem objektu III-IV ktg globine do 2,50 m z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo vključno s plačilom deponijske takse in pridobitvijo evidenčnih listov	m3	1.401,25	0,00	0,00
7.	Kombiniranii izkop ob obstoječem objektu III-IV ktg globine do 2,50 m z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na gradbiščno deponijo za izvedbo zasipov po končanih delih	m3	1.401,25	0,00	0,00
8.	Doplačilo za strojno podkopavanja obstoječih betonskih elementov na trasi izdelave vertikalne hidroizolacije	m3	140,13	0,00	0,00
9.	Doplačilo za ročno podkopavanja obstoječih betonskih elementov na trasi izdelave vertikalne hidroizolacije	m3	140,13	0,00	0,00
10.	Doplačilo za kombinirani podkop obstoječih temeljev za izvedbo podbetoniranja z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo	m3	222,50	0,00	0,00
11.	Rušenje betonskih elementov na območju izkopa, nakladanje na kamion in odvoz na stalno deponijo,	m3	35,00	0,00	0,00
12.	Odstranjevanje cistern za olje velikosti do 50,00 m3, nakladanje in odvoz na stalno deponijo, vključno s plačilom deponijske takse in pridobitvijo evidenčnih listov	kom	1,00	0,00	0,00
13.	Odbijanje poškodovanih in z vlago ogroženih obstoječih ometov objekta, ki so mrežasto razpokani ali odstopljeni od podlage, vključno s ročnim prenosom ter nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo. Postavka zajema tudi izvedbo odstranitve obstoječih hidroizolacijskih slojev	m2	500,00	0,00	0,00
14.	Odbijanje obstoječih fasadnih ometov na fasadi nižjih objektov na dvoriščni strani z odvozom ruševin na gradbiščno deponijo	m2	960,00	0,00	0,00

15.	Odbijanje ometa in poškodovanih letvic na polkrožnem simsu pod streho r.š. 120 cm z nakladanjem ruševin in odvozom na gradbiščno deponijo	m1	160,00	0,00	0,00
16.	Čiščenje in visokotlačno pranje kletne stene	m2	2.110,00	0,00	0,00
17.	Izvedba apnenega obrizga , vodil ter grobega ometa v potrebnih debelinah. - klasični omet	m2	250,00	0,00	0,00
18.	Izvedba enostranskega opaža stene višine do 2,50 m	m2	1.624,00	0,00	0,00
19.	Nabava, dobava in vgradnja armaturnih mrež Q 131 kompletno s sidranjem v obstoječi kamniti zid	m2	1.624,00	0,00	0,00
20.	Nabava, dobava in vgradnja betona za obbetoniranje zunanjih sten in temeljev povprečne debeline do 15 cm z dodatkom za samozgoščevanje	m2	1.624,00	0,00	0,00
21.	Izdelava belega paropropustnega proti solem obstojnega fasadnega ometa, ki je porozen in hidrofoben Kjer je bil odstranjen obstoječi fasadni omet se izvede apnen omet po tradicionalnem postopku; obrizg + grobi omet iz živega apna opcijsko z dodatkom NHL + fini omet iz gašenega apna zorjenega minimalno 3 leta); lokalne poškodbe se pokrpajo, celotna fasadna površina se finalno obdela; recepturo, barvo in granulat predpiše ZVKDS!	m2	960,00	0,00	0,00
22.	Priprava podlage za nadaljno obdelavo simsa, nabava, dobava in montaža trapeznih letvic in rabitc mrežice	m1	160,00	0,00	0,00
23.	Obdelava obstoječega polkrožnega simsa ter končna obdelava kot fasada v postavki 21.	m1	160,00	0,00	0,00
24.	Izdelava drenaže v sestavi betonska posteljica, ferforirana drenažna cev fi 160 mm, obsip z drenažnim peskom in zaščita s filcem * Raudril sistem	m1	450,00	0,00	0,00
25.	Izvedba vertikalne enojne hidroizolacije z bitumensko hidroizolacijo PLANA P4 vključno s predhodnim veznim premazom.	m2	1.624,00	0,00	0,00
26.	Nabava, dobava in montaža kompozitne drenažne obloge kot na pr. EnkaDrain	m2	1.624,00	0,00	0,00
27.	Izvedba vertikalne hidroizolacije z gostim dvo komponentnim bitumenskim premazom Plastimul 2K	m2	50,00	0,00	0,00
28.	Izvedba zaščite hidroizolacije s stirodur ploščami debeline 5 cm in tefond folijo	m2	1.624,00	0,00	0,00
29.	Izdelava betonske ponikovalnice fi 150 globine 3m, vključno z obsipom z gramoznimi kuglami in priklopom drenaže na ponikovalnico, vključno z vsem potrebnim materialom in LTŽ pokrovi B125	kom	6,00	0,00	0,00

30.	Izdelava betonske ponikovalnice fi 100 cm globina 2,00 m, vključno z obsipom z gramoznimi kuglami in priklopom drenaže na ponikovalnico, vključno z vsem potrebnim materialom in LTŽ pokrovi B125	kom	5,00	0,00	0,00
31.	Izdelava betonske ponikovalnice fi 80 cm globina 2,00 m, vključno z obsipom z gramoznimi kuglami in priklopom drenaže na ponikovalnico, vključno z vsem potrebnim materialom in LTŽ pokrovi B125	kom	8,00	0,00	0,00
32.	Izdelava zunanje meteorne in fekalne kanalizacije iz cevi plastičnih mas PVC UKC enoslojne fi 160 mm vgrajenih na pripravljeno betonsko posteljico. Vključno z vsemi fazonskimi kosi, tesnili in drobnim materialom. Z obsipom cevi s peskom frakcije 8/16 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom (skladno z detajlom), oziroma po potrebi polno obbetoniranih z betonom C12/15.	m1	65,00	0,00	0,00
33.	Izdelava zunanje meteorne in fekalne kanalizacije iz cevi plastičnih mas PVC UKC enoslojne fi 125 mm vgrajenih na pripravljeno betonsko posteljico. Vključno z vsemi fazonskimi kosi, tesnili in drobnim materialom. Z obsipom cevi s peskom frakcije 8/16 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom (skladno z detajlom), oziroma po potrebi polno obbetoniranih z betonom C12/15.	m1	65,00	0,00	0,00
34.	Izdelava zunanje meteorne in fekalne kanalizacije iz cevi plastičnih mas PVC UKC enoslojne fi 110 mm vgrajenih na pripravljeno betonsko posteljico. Vključno z vsemi fazonskimi kosi, tesnili in drobnim materialom. Z obsipom cevi s peskom frakcije 8/16 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom (skladno z detajlom), oziroma po potrebi polno obbetoniranih z betonom C12/15.	m1	90,00	0,00	0,00
35.	Dobava ter vgradnja gramozne mešanice 16-32 mm, tampon se kot nadomestilo izkopaneg materiala vgrajuje po celotnem obodu objekta	m3	1.400,00	0,00	0,00
36.	Izvedba zasipa z izkopnim materialom kompletno z nakladanjem materiala na gradbiščni deponiji in dovoz do mesta vgradnje	m3	1.400,00	0,00	0,00
37.	Nabava, dobava in polaganje granitnih kock pohorski tonalit velikosti 8/8 - 10/10 cm v pahljačastem polaganju, kocke se polagajo v peščeno podlago debeline do 10 cm,	m2	265,00	0,00	0,00
38.	Priprava peščene posteljice iz frakcije 4-8 mm v debelini 6 cm s planiranjem in mehanskim utrjevanjem	m2	265,00	0,00	0,00
39.	Dobava in vgradnja betona v pločnike v debelini do 10 cm, brez armature, metličeno	m2	350,00	0,00	0,00
40.	Nabava, dobava in vgradnja razmejitvenega ALU profila med novimi granitnimi kockami in obstoječim tlakom na dvorišču	m1	150,00	0,00	0,00

41.	Nabava, dobava in vgradnja razmejitvenega ALU profila med zelenico in prodcem ob fasadi	m1	150,00	0,00	0,00
42.	Nabava, dobava in polaganje protikorenske folije pod prodcem ob fasadi	m2	165,00	0,00	0,00
43.	Nabava, dobava in vgradnja peščenega prodca v pasu širine 80 cm in v debelini 10 cm	m2	150,00	0,00	0,00
44.	Izvedba popravila fasadnega cokla v višini do 70 cm (po navodilih ZVKD) stik tlak / stena se za potrebe naravnega sušenja izvede z odprto strukturo kamenja (pas višine cca 15cm - variabilno; vezano na nagib tlakovane površine); na preostalem delu, kjer je bil odstranjen obstoječi omet se izvede apnen omet po tradicionalnem postopku; obrizg + grobi omet iz živega apna opcijsko z dodatkom NHL + fini omet iz gašenega apna zorjenega minimalno 3 leta); lokalne poškodbe se pokrpajo, celotna fasadna površina se finalno obdela; recepturo, barvo in granulat predpiše ZVKDS!	m1	445,00	0,00	0,00
45.	Doplačilo za izvedbo zračne rege v spodnjem predelu sten, kjer se izvaja fasadni omet, višina rege do 25 cm	m1	445,00	0,00	0,00
46.	Nakladanje in odvoz ruševin s kamionom na uradno urejeno trajno deponijo na razdalji do 30 km (izkop in nakladanje na kamione v ločenih postavkah). V ceni upoštevati tudi: - morebitne vmesne prenose na začasno deponijo z nakladanjem na kamion - plačilo pristojbin za prevoze in odlaganje materiala (upoštevano v naslednji postavki)	m3	310,00	0,00	0,00
47.	Nakladanje in odvoz asfalta s kamionom na uradno urejeno trajno deponijo na razdalji do 30 km (izkop in nakladanje na kamione v ločenih postavkah). V ceni upoštevati tudi: - morebitne vmesne prenose na začasno deponijo z nakladanjem na kamion - plačilo pristojbin za prevoze in odlaganje materiala (upoštevano v naslednji postavki)	m3	25,20	0,00	0,00
48.	Deponiranje odstranjenega materiala na uradni deponiji. Izvajalec je dolžan sproti dostavljati uradne evidenčne liste za deponiran material.				
a	gradbene ruševine	m3	310,00	0,00	0,00
b	mešani odpadki	m3	30,00	0,00	0,00
c,	asfalt	m3	25,20	0,00	0,00
49.	Površinsko planiranje humusa in humuzne zemljine po celotnem območju obdelave	m2	1.250,00	0,00	0,00
50.	Izvedba sejanja trave na predhodno urejenih površinah.	m2	1.250,00	0,00	0,00
51.	Nepredvidena dela, ocena	%	10%	0,00	0,00
	SKUPAJ brez DDV				**0,00**