1. PREDDELA 0,00 €

1.1 GEODETSKA DELA 0,00 €

Šifra	Enota	Opis dela	Količina	Cena / enoto	Znesek
11 122	m1	Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v gričevnatem terenu	55	0,00 €	0,00 €
*	kos	Zakoličba točk zunanje ureditve (robniki, grbina)	12	0,00 €	0,00 €
*	kos	Zakoličba jaškov in požiralnikov (MK)	6	0,00 €	0,00 €

1.2 ČIŠČENJE TERENA 0,00 €

Šifra	Enota	Opis dela	Količina	Cena / enoto	Znesek
12 322	m2	Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm (na dolžini izkopa kletne stene)	255	0,00 €	0,00 €
12 323	m2	Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm (grbina)	35	0,00 €	0,00 €
12 371	m2	Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 3 cm (morebitno ob cerkveni strani)	65	0,00 €	0,00 €
12 382	m1	Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele od 6 cm do 10 cm (v primeru rezkanja ob cerkveni strani)	52	0,00 €	0,00 €
12 391	m1	Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona	3	0,00 €	0,00 €
12 431	m1	Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 60 cm (obstoječa meteorna kanalizacija)	4	0,00 €	0,00 €

1.3 OSTALA PREDDELA 0,00 €

Šifra	Enota	Opis dela	Količina	Cena / enoto	Znesek
*	dan	Zavarovanje gradbišča v času gradnje s popolno zaporo ceste in označenim obvozom	21	0 €	0,00 €
	kos	Izdelava elaborata začasne prometne ureditve in pridobitev dovoljenja za zaporo	1	0 €	0,00 €

2. ZEMELJSKA DELA 0,00 €

2.1 IZKOPI 0,00 €

Šifra	Enota	Opis dela	Količina	Cena / enoto	Znesek
21 112	m3	Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m (ponikovalnica)	10	0,00 €	0,00 €
21 224	m3	Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem (OBSTOJEČA GREDA IN TAMPON)	99	0,00 €	0,00 €
21 314	m3	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno (NOVA METEORNA KANALIZACIJA)	32	0,00 €	0,00 €
21 324	m3	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno, vključno z nakladanjem (IZKOP KLETNE STENE)	148	0,00 €	0,00 €
21 993	m3	Doplačilo za ročni izkop vezljive zemljine – 3. kategorije	5	0,00 €	0,00 €

2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL 0,00 €

Šifra	Enota	Opis dela	Količina	Cena / enoto	Znesek
22 112	m2	Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije	255	0,00 €	0,00 €

2.3 LOČILNE, DRENAŽNE IN FILTERSKE PLASTI 0,00 €

Šifra	Enota	Opis dela	Količina	Cena / enoto	Znesek
23 313	m²	Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po navodilih proizvajalca), natezna trdnost nad 14 do 16 kN/m² (pod gredo)	150	0,00 €	0,00 €
23 313	m²	Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po navodilih proizvajalca), natezna trdnost nad 14 do 16 kN/m² (med drenažnim rebrom in zasipom)	140	0,00 €	0,00 €

2.4 NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ **0,00 €**

Šifra	Enota	Opis dela	Količina	Cena / enoto	Znesek
24 475	m³	Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40 cm (z utrjevanjem do predpisane trdnosti)	51	0,00 €	0,00 €
*	m³	Zasip z izkopanim materialom, z utrevanjem v plasteh debeline največ 30 cm (do predpisane trdnosti)	95	0,00 €	0,00 €

2.5 BREŽINE IN ZELENICE **0,00 €**

Šifra	Enota	Opis dela	Količina	Cena / enoto	Znesek
25 111	m²	Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 20 cm - ročno (ponikovalnica)	50	0,00 €	0,00 €
25 151	m²	Doplačilo za zatravitev s semenom (ponikovalnica)	50	0,00 €	0,00 €

2.9 PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA **0,00 €**

Šifra	Enota	Opis dela	Količina	Cena / enoto	Znesek
29 112	t	Prevoz materiala na razdaljo nad 200 do 500 m	531	0,00 €	0,00 €
29 122	t	Prevoz materiala na razdaljo nad 15 do 20 km	244	0,00 €	0,00 €
*	m³	Stroški trajne deponije gradbenega materiala z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem materiala v slojih debeline 50 cm (asfalt)	30	0,00 €	0,00 €
*	m³	Stroški trajne deponije gradbenega materiala z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem materiala v slojih debeline 50 cm (beton)	1	0,00 €	0,00 €
*	m³	Stroški trajne deponije gradbenega materiala z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem materiala v slojih debeline 50 cm (izkop III)	98	0,00 €	0,00 €

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE **0,00 €**

3.1 NOSILNE PLASTI **0,00 €**

Šifra	Enota	Opis dela	Količina	Cena / enoto	Znesek
31 132	m³	Izdelava nevezane nosilne plasti tamponskega drobljenca iz kamnine v debelini 20 cm	35	0,00 €	0,00 €
31 342*	m²	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm	293	0,00 €	0,00 €
*	m²	Izdelava grbine za umirjanje prometa na mestu in v dimenzijah obstoječe grbine iz bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70 A3 (grafična priloga 7)	27	0,00 €	0,00 €

3.2 OBRABNE PLASTI **0,00 €**

Šifra	Enota	Opis dela	Količina	Cena / enoto	Znesek
32 232	m²	Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 30 mm	293	0,00 €	0,00 €

32 235	m^2	Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 50 mm (PLOČNIK)	10	0,00 €	0,00 €
32 562	m^2	Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m^2	293	0,00 €	0,00 €

3.5 ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ **0,00 €**

Šifra	Enota	Opis dela	Količina	Cena / enoto	Znesek
35 214	m^1	Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm	55	0,00 €	0,00 €

4. ODVODNJAVANJE 0,00 €

4.2 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽA **0,00 €**

Šifra	Enota	Opis dela	Količina	Cena / enoto	Znesek
42 163	m^1	Izdelava vzdolžne drenaže, globoke do 2,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi (delno kanalizacijske cevi) premera 16 cm	70	0,00 €	0,00 €
42 271*	m^3	Dobava in zasip drenažne cevi ter drenažnega rebra z zmesjo naravnih kamnitih zrn gr. 16-32 mm širine 30 cm po celotni višini kletne stene	75	0,00 €	0,00 €

4.3 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA **0,00 €**

Šifra	Enota	Opis dela	Količina	Cena / enoto	Znesek
43 232	m^1	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v globini do 1,0 m	40	0,00 €	0,00 €
43 233	m^1	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 25 cm, v globini do 1,0 m	25	0,00 €	0,00 €
43 282	m^1	Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz načrta, premera 20 cm	40	0,00 €	0,00 €
43 283	m^1	Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz načrta, premera 25 cm	25	0,00 €	0,00 €
43 841	m^1	Pregled vgrajenih cevi s TV kamero	65	0,00 €	0,00 €

4.4 JAŠKI **0,00 €**

Šifra	Enota	Opis dela	Količina	Cena / enoto	Znesek
44 322	kos	Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 1,0 do 1,5 m	5	0,00 €	0,00 €
44 854	kos	Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm (RAVNA, VGRADNJA OB ROBNIKU)	5	0,00 €	0,00 €

4.6 IZVIRI, VODNJAKI, PONIKOVALNICE, VRTAČE **0,00 €**

Šifra	Enota	Opis dela	Količina	Cena / enoto	Znesek
*	kos	Ureditev ponikovalnice s perforiranimi cevmi iz cementnega betona Φ 120 cm, globine 4 m (3m+1m polno), pokrito z LTŽ pokrovom premera 60 cm, vgrajenega v AB nosilno ploščo	1	0,00 €	0,00 €

6. PROMETNA OPREMA 0,00 €

6.2 OZNAČBE NA VOZIŠČIH **0,00 €**

Šifra	Enota	Opis dela	Količina	Cena / enoto	Znesek
62 168*	m²	Izdelava tankoslojnih prečnih in drugih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m² posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm (oznaka 5335-1)	8	0,00 €	0,00 €
62 244*	m²	Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču (oznaka 5335-1)	8	0,00 €	0,00 €

7. TUJE STORITVE 0,00 €

7.9 PRESKUSI, NADZOR, TEHNIČNA DOKUMENTACIJA 0,00 €

Šifra	Enota	Opis dela	Količina	Cena / enoto	Znesek
79 311	ur	Projektantski nadzor	8	0,00 €	0,00 €
79 351	ur	Geotehnični nadzor	12	0,00 €	0,00 €
79 514	kos	Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del	1	0,00 €	0,00 €
79515		Zaradi možnih negativnih vplivov v sklopu izvedbe izkopov se izvaja geodetski monitoring nad stanjem nosilnih sistemov pri stavbah na naslovu , obračun po meritvah/reper			
	kpl	Župnišče - Begunje na Gorenjskem 56	25	0,00 €	0,00 €
	kpl	Cerkev sv. Urha - Begunje na Gorenjskem 56a	25	0,00 €	0,00 €
	kpl	Objekt - Begunje na Gorenjskem 54 in 56b	25	0,00 €	0,00 €
	kpl	Objekt - Begunje na Gorenjskem 53	25	0,00 €	0,00 €

8. NEPREDVIDENA DELA 0,00 €

Šifra	Enota	Opis dela	Količina	Cena / enoto	Znesek
*	ocena	Nepredvidena dela - 15% investicije	1	0,00 €	0,00 €

1.	**PREDDELA**	**0,00 €**
2.	**ZEMELJSKA DELA**	**0,00 €**
3.	**VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE**	**0,00 €**
4.	**ODVODNJAVANJE**	**0,00 €**
5.	**GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA**	**-**
6.	**PROMETNA OPREMA**	**0,00 €**
7.	**TUJE STORITVE**	**0,00 €**
8.	**NEPREDVIDENA DELA**	**0,00 €**
	SKUPAJ:	**0,00 €**
	22 % DDV:	**0,00 €**
	SKUPAJ Z 22 % DDV:	**0,00 €**