BOČNA SANACIJA OBODNIH ZIDOV

GRADBENA DELA NA SANACIJI BOČNE HIDROIZOLACIJE OBODNIH STEN OB UPRAVNI STAVBI

1	Zaščita obstoječih dovoznih oz. transportnih poti, elementov tehnične opreme, stavbnega pohištva ter instalacij za oskrbo. OCENA.	kpl	1,00	0,00	0,00
2.	Zakoličba komunalnih vodov - ocena, obračun po dejanskih stroških s pribitkom manipulativnih stroškov 10 %	kom	7,00	0,00	0,00
3.	Izdelava elaborata začasne prometne ureditve in pridobitev dovoljenja za zaporo ceste	kpl	1,00	0,00	0,00
4.	Izvedba delne zapore ceste v času izvedbe, priprava dokumentacije, pridobitev soglasij, izvedba in odstranitev zapore po končanih delih. Obračun po dejanskih stroških s pribitkom 10 % manipulativnih stroškov	kpl	1,00	0,00	0,00
5.	Zarezovanje obstoječega asfalta	m1	15,00	0,00	0,00
6.	Izvedba odstranitve obstoječega asfalta, kompletno z odstranitvijo ruševin iz objekta in odlaganjem na gradbiščni deponiji vključno s sortiranjem.	m2	175,00	0,00	0,00
7.	Odstranjevanje rastlinja - trave in manjši grmi, terer odvoz na gradbiščno deponijo	m2	10,00	0,00	0,00
8.	Odriv humusa na zelenici za objektom, nakladanje in odvoz na deponijo naročnika na razdalji do 500 m, upošteva se odriv v debelini cca 25 cm	m2	10,00	0,00	0,00
9.	Kombiniranii izkop ob obstoječem objektu III-IV ktg globine do 2,50 m z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo vključno s plačilom deponijske takse in pridobitvijo evidenčnih listov	m3	200,00	0,00	0,00
10.	Doplačilo za strojno podkopavanja obstoječih betonskih elementov na trasi izdelave vertikalne hidroizolacije	m3	2,00	0,00	0,00
11.	Doplačilo za ročno podkopavanja obstoječih betonskih elementov na trasi izdelave vertikalne hidroizolacije	m3	2,00	0,00	0,00
12.	Doplačilo za kombinirani podkop obstoječih temeljev za izvedbo podbetoniranja z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvoz na gradbiščno deponijo	m3	20,00	0,00	0,00
13.	Rušenje betonskih elementov na območju izkopa, nakladanje na kamion in odvoz na stalno deponijo,	m3	1,50	0,00	0,00
14.	Odbijanje poškodovanih in z vlago ogroženih obstoječih ometov objekta, ki so mrežasto razpokani ali odstopljeni od podlage, vključno s ročnim prenosom ter nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo. Postavka zajema tudi izvedbo odstranitve obstoječih hidroizolacijskih slojev	m2	132,00	0,00	0,00
15.	Čiščenje in visokotlačno pranje kletne stene	m2	132,00	0,00	0,00

16	Sistematično injektiranje (homogeniziranje-polnenje) dela temeljev in nastavkov kamnitih zidov v območju tlaka pritličja s cementno injekcijsko maso s hidrofobnim dodatkom, vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli, obračun po m1. Širina temlejv 70-120cm, širina zidov 50-110cm.	m3	100,00	0,00	0,00
17.	Izvedba horizontalne kemijske hidroizolacije po sistemu penetracije silikonsko-siloksalne mešanice z vodo v višini tlaka. Vrtanje, vgradnja nastavkov, uvajanje mešanice, odstranitev nastavkov in zalivanje vrtin s cementno injekcisjko maso. Širina zidov 50-110cm.	m1	40,00	0,00	0,00
18.	Izvedba enostranskega opaža stene višine do 2,50 m	m2	100,00	0,00	0,00
19.	Nabava, dobava in vgradnja armaturnih mrež Q 131 kompletno s sidranjem v obstoječi kamniti zid	m2	100,00	0,00	0,00
20.	Nabava, dobava in vgradnja betona za obbetoniranje zunanjih sten in temeljev povprečne debeline do 15 cm z dodatkom za samozgoščevanje	m2	100,00	0,00	0,00
21.	Izdelava drenaže v sestavi betonska posteljica, ferforirana drenažna cev fi 160 mm, obsip z drenažnim peskom in zaščita s filcem * Raudril sistem	m1	50,00	0,00	0,00
22.	Izvedba vertikalne hidroizolacije z bitumensko hidroizolacijo PLANA P4 vključno s predhodnim veznim premazom. Izvede se preplastitev v dveh slojih	m2	132,00	0,00	0,00
23.	Nabava, dobava in montaža kompozitne drenažne obloge kot na pr. EnkaDrain	m2	132,00	0,00	0,00
24.	Izvedba vertikalne hidroizolacije z gostim dvo komponentnim bitumenskim premazom Plastimul 2K	m2	5,00	0,00	0,00
25.	Izvedba zaščite hidroizolacije s stirodur ploščami debeline 5 cm in tefond folijo	m2	100,00	0,00	0,00
26.	Izdelava betonske ponikovalnice fi 100 globine 3m, vključno z obsipom z gramoznimi kuglami in priklopom drenaže na ponikovalnico, vključno z vsem potrebnim materialom	kom	2,00	0,00	0,00
27.	Izdelava zunanje meteorne in fekalne kanalizacije iz cevi plastičnih mas PVC UKC enoslojne fi 160 mm vgrajenih na pripravljeno betonsko posteljico. Vključno z vsemi fazonskimi kosi, tesnili in drobnim materialom. Z obsipom cevi s peskom frakcije 8/16 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom (skladno z detajlom), oziroma po potrebi polno obbetoniranih z betonom C12/15.	m1	60,00	0,00	0,00
28.	Izdelava zunanje meteorne in fekalne kanalizacije iz cevi plastičnih mas PVC UKC enoslojne fi 125 mm vgrajenih na pripravljeno betonsko posteljico. Vključno z vsemi fazonskimi kosi, tesnili in drobnim materialom. Z obsipom cevi s peskom frakcije 8/16 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom (skladno z detajlom), oziroma po potrebi polno obbetoniranih z betonom C12/15.	m1	60,00	0,00	0,00

29.	Dobava ter vgradnja gramozne mešanice 16-32 mm, tampon se kot nadomestilo izkopaneg materiala vgrajuje po celotnem obodu objekta	m3	200,00	0,00	0,00
30.	Izdelava nevezane nosilne plasti tamponskega drobljenca iz kamnine v debelini 20 cm	m3	35,00	0,00	0,00
31.	Izvedba finega planiranja pred izvedbo asfaltnega sloja	m2	175,00	0,00	0,00
32.	Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 3 cm in v širini 30 cm	m1	7,00	0,00	0,00
33.	Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m^2 v pasu širine 30 cm	m1	7,00	0,00	0,00
34.	Premaz stikov med starim in novim asfaltom	m1	7,00	0,00	0,00
35.	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm	m2	175,00	0,00	0,00
36.	Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 30 mm	m2	182,00	0,00	0,00
37.	Izvedba popravila fasadnega cokla v višini do 70 cm (po navodilih ZVKD) stik tlak / stena se za potrebe naravnega sušenja izvede z odprto strukturo kamenja (pas višine cca 15cm - variabilno; vezano na nagib tlakovane površine); na preostalem delu, kjer je bil odstranjen obstoječi omet se izvede apnen omet po tradicionalnem postopku; obrizg + grobi omet iz živega apna opcijsko z dodatkom NHL + fini omet iz gašenega apna zorjenega minimalno 3 leta); lokalne poškodbe se pokrpajo, celotna fasadna površina se finalno obdela; recepturo, barvo in granulat predpiše ZVKDS!	m1	40,00	0,00	0,00
38.	Doplačilo za izvedbo zračne rege v spodnjem predelu sten, kjer se izvaja fasadni omet, višina rege do 25 cm	m1	40,00	0,00	0,00
39.	Nakladanje in odvoz ruševin s kamionom na uradno urejeno trajno deponijo na razdalji do 30 km (izkop in nakladanje na kamione v ločenih postavkah). V ceni upoštevati tudi: - morebitne vmesne prenose na začasno deponijo z nakladanjem na kamion - plačilo pristojbin za prevoze in odlaganje materiala (upoštevano v naslednji postavki)	m3	45,00	0,00	0,00
40.	Deponiranje odstranjenega materiala na uradni deponiji. Izvajalec je dolžan sproti dostavljati uradne evidenčne liste za deponiran material.				
a	gradbene ruševine	m3	22,00	0,00	0,00
b	mešani odpadki	m3	2,00	0,00	0,00
c	asfalt	m3	21,00	0,00	0,00
41.	Površinsko planiranje humusa in humuzne zemljine po celotnem območju obdelave	m2	20,00	0,00	0,00

42.	Izvedba sejanja trave na predhodno urejenih površinah.	m2	20,00	0,00	0,00
43.	Nabava, dobava in polaganje betonskih cestnih robnikov 15/25 cm na betonsko posteljico in fugiranjem	m1	50,00	0,00	0,00
44.	Nabava, dobava in polaganje protikorenske folije pod prodcem ob fasadi	m2	40,00	0,00	0,00
45.	Nabava, dobava in vgradnja peščenega prodca v pasu širine 80 cm in v debelini 10 cm	m2	40,00	0,00	0,00
46.	Nepredvidena dela, ocena	%	10%	0,00	0,00
	SKUPAJ brez DDV				**0,00**