REKONSTRUKCIJA CESTIŠČA
Karakteristični prečni profili cestišča z višinami in elementi, vozišča konstrukcija, prometna signalizacija..., ki se za namen izvedbe podporne konstrukcije rekonstruirajo, se izvedejo skladno s projektom:
Obnova ceste JP 89771 » Pod Rebrom«, Projektiva NVG d.o.o, Opekarniška cesta 15b, 3000 Celje, št. projekta 683/22

Javna pot
- 4 cm AC 11 surf B 50/70, A3
- 7 cm AC 22 base B 50/70, A3
- 20 cm NNP D32
- 35 cm Posteljica D63
- Ločilni geotekstil (min. 14 kN/m)

Pas za pešče
- 5 cm AC 8 surf B 70/100, A5
- 20 cm NNP D32
- 30 cm Posteljica D63
- Ločilni geotekstil (min. 14 kN/m)

Legenda predvidenega posega - vozišča konstrukcija:
- Pas zelenice za javno razsvetljavo
- Paš za pešce - nova gradnja (geotekstil, posteljica, NNP, obrabni asfalt)
- Javna pot - dograditev (NNP, nosilni + obrabni asfalt)
- Javna pot - zamenjava obrabnega sloja asfalta (obrabni asfalt)
- Tlakovanje krožišča - dograditev (NNP, tlakovci)
- Mulda - se ohrani

Prometni znak - ponovna vgradnja
Javna razsvetljava - jašek
Pas za pešce - nova gradnja
Kamnita obloga - obstoječa
Javna pot - dograditev
Javna razsvetljava - jašek
Dvignjeni robnik 15/25 cm, Δh=12 cm (na območju uvoza pogreznjeni, L = 4 m)
Pogreznjeni robnik 8/20 cm
Prometni znak - ponovna vgradnja
Javna razsvetljava - pas v širini 50 cm - priprava (cevi, jaški, valjanec...)
Vodovod
Tlakovci - dograditev
Uvoz na travniške površine
Javna razsvetljava - jašek
Javna pot - rezkanje obrabnega sloja in izvedba novega sočasno s preostalim delom vozišča, da se zagotovi enovitost celotnega vozišča
Asfaltna mulda - se ohrani
El. komunikacije
Plinovod
Vodovod
Meteorna kanalizacija

P1
P2
P3

LEGENDA
- VODOVOD VENTIL
- Nadzemni hidrant
- MEJNIK
- PROMETNI ZNAK
- ja?ek kom. vodov
- JASEK RESETKA
- TRAVA
- LOPA – GARA?A
- Svetilka

01.CESTA–ROBNIK
02.OBJEKT
07.RE?ETKA
08.PLIN
10.?IVA_MEJA
11.VODA
13.EL. NN
14.EL. KOMUNIKACI
15.FEKALNA
16.OGRAJA
17.SKARPA
22.DKN
26.DKN UREJENA
31.Lom
32.TS
33.MULDA
34.METEORNA

LAM BIRO	Naziv	Ime in priimek	Ident.št. IZS	Podpis
LAM BIRO, gradbeno projektiranje in nadzor, d.o.o. Šmartno ob Paki 134, 3327 Šmartno ob Paki	Vodja projektiranja	Jernej REMIC, mag. inž. grad.	G-4585	
	Pooblaščeni inženir	Jernej REMIC, mag. inž. grad.	G-4585	
	Obdelal	Jernej REMIC, mag. inž. grad.		

Objekt	Plaz na JP 89771 »Pod Rebrom«			Št. proj.	GK 235-2024
				Št. načrta	GK 235-2024
				Šifra CC	
Faza	Izvedbeni načrt za izvedbo	Merilo	1:200	Datum	Oktober 2024
Opis risbe	Gradbena situacija ureditve cestišča	Del risbe			
		Vrsta načrta	2 Načrt s področja gradbeništva - Geomehansko poročilo z načrtom stabilizacije		
		Investitor	Občina Šentjur Mestni trg 10, 3230 Šentjur		

Št. odseka	Arhivska številka	Faza/objekt	Številka risbe
JP 89771			

Št. priloge	3c	Avtor risbe	LAM BIRO, gradbeno projektiranje in nadzor, d.o.o.
		Ident. št. risbe	