


Legenda:



LEGENDA:

- OBSTOJEČ VODOVOD
- VODA — PREDVIDEN VODOVOD PEDN110 - Po projektu št. 21055
- OBSTOJEČ VODOVOD Po projektu št.19022
- ZRAČNIK
- VENTIL
- PODZEMNI HIDRANT (PH)
- PODZEMNI HIDRANT - BLATNIK (PH+BLA)
- OBSTOJEČA FEKALNA KANALIZACIJA
- >FK> — PREDVIDENA FEKALNA KANALIZACIJA PVC DN200
- PREDVIDENI REVIZIJSKI JAŠEK FEKALNE KANALIZACIJE PE DN625
- >MK> — PREDVIDENA METEORNA KANALIZACIJA
- PREDVIDENI REVIZIJSKI JAŠEK METEORNE KANALIZACIJE JAŠEK PEDN625 ... M1 - M16 JAŠEK PEDN800 ... M17 - M18
- P1 — PREDVIDENI POŽIRALNIK PEDN400
- DRENAŽA SPODNJEGA USTROJA CESTE PVC DN160
- OBSTOJEČ ELEKTRO VOD
- NN — PREDVIDEN ELEKTRO VOD 4xPVC160mm
- PREDVIDEN ELEKTRO JAŠEK
- ... PREDVIDENA ULIČNA RAZSVETLJAVA (S1 - S6)

projektant: ATRIJ Gradbeni inženiring d.o.o. Gajska ulica 39, 9233 Odranci

investitor:	**Mestna občina MURSKA SOBOTA Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota**
objekt:	**IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA >KOMUNALNO UREJANJE NOVEGA STANOVANJSKEGA OBMOČJA NA PUŠČI< - (Faza I)**
vrsta gradnje:	**Novogradnja - novozgrajeni objekt**
mesto gradnje:	**k.o. Černelavci**
številka projekta:	**21055**
vrsta projekta:	**DGD**
vodja projekta:	**Nina KOLARIČ TIBAUT, univ.dipl.inž.grad., mag.inž.arh., IZS G-4210**
pooblaščeni inženir:	**Nina KOLARIČ TIBAUT, univ.dipl.inž.grad., mag.inž.arh., IZS G-4210**
sodelavec:	**Dominik VIRAG inž.grad.**
merilo:	**M 1:250** — datum izdelave: **februar 2025**

PRIKAZ MINIMALNE KOMUNALNE OSKRBE — risba št.: **1.4**